

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.D 9/2024 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity v KD Krakov,
Těšínská 600/4, Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGISYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 18608426
DIČ : CZ18608426
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Kapitola 1 Předmět a účel Smlouvy „Dílo“** se rozšiřuje o „vícepráce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Kapitola 3 smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky“:**

Celková cena díla dle odst. 3/1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

603 381,86 Kč bez DPH (slovy: šest set tři tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a osmdesát šest haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	489 082,41	102 707,31	591 789,72
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (vícepráce)	+ 15 143,82	+ 3 180,2	+ 18 324,02
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (méněpráce)	- 5 563,54	- 1 168,34	- 6 731,88
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	498 662,69	104 719,17	603 381,86

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.D 9/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas


s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 14. 06. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (vícepráce - přípočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
Objekt:	01	Opravy prostor - VÍCEPRÁCE
Rozpočet:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. Mladoboleslavská 985 190 17 Praha 9 - Vinohř	IČO: 18608426	DIČ: CZ18608426
-------------	--	---------------	-----------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

F o.
IČ

SERVISNÍ STŘEDISKO

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV					
767	Konstrukce zámečnické	PSV					
783	Nátěry	PSV					
784	Malby	PSV					
M21	Elektromontáže	MON					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					
VN	Vedlejší náklady	VN					
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles žárovkových světel sál 1 : 8+7 sál 2 : 4+4	kus			
5	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek sál 1 : 6 sál 2 : 4	kus			
6	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel sál 1 : 6,26*5,42+5,336*6,54 sál 2 : 5,91*6,55	m2			
7	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	m2			
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 sál 1 : 2+2 sál 2 : 2+2	kus			
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m sál 1 : (2*5,336+4,78-1,8+4,78+5,42)*3,0 odpočet otvorů : -3*0,85*1,72-2*0,8*2,0-1,45*2,0 sál 2 : (2*(5,91+6,55)-2*0,2-2*0,56)*3,0 odpočet otvorů : -1,45*2,0	m2			
10	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	m2			
11	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod. ODHAD : sál 1 : 10 sál 2 : 10	ks			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů sál 1 : 1,5*2,5*6+2,0*2,5 sál 2 : 2,0*2,5	m2			
13	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 128,37000	m2			
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,53714						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
18	766825821R0v	Demontáž věšákových stěn, uskladnění a zpětná montáž	kus			
sál 1 : 3						
19	766660014RA0	D+M dveře 90 cm bílé, ocelová zárubeň, nátěr, vč.kování	kus			
sál 1 : 2						
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	767130061RAA	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou ref.desky Sahara tl. 15 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714						
22	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m			
sál 1 : 2*(12,136+6,54)						
sál 2 : 2*(5,91+6,55)						
23	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu	kus			
sál 1 : 4						
sál 2 : 2						
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 783 Nátěry						
25	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
zárubně :						
sál 1 : 2*(2*2,1+0,9)*0,30						
sál 2 : (2*2,1+1,55)*0,30						
26	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500						
27	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500						
28	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,78500						
Díl: 784 Malby						
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,37000						
30	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 128,37000						
Díl: M21 Elektromontáže						
31	21030005	Montáž rozvodů a osvětlení vč. dodávky	ks			
32	210000015	Cyky 5x1,5	m			
33	210000904	LED panel do podhledu 33W, ref. Schrack Technik svítidlo LITP 0015-A+zdroj LITP 0029	soubor			
34	21030007	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
35	21030009	Ekologická likvidace elektroodpadu	soubor			
36	21030006	Revize elektroinstalace-zpráva	soubor			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
40	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
42	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
43	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
44	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky kovové prvky	t			
45	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
46	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
47	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		
48	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		
49	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
50	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
51	VRN5	Provoz investora	Soubor			
52	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10254 KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
Objekt: 01 Opravy prostor- MĚNĚPRÁCE
Rozpočet: 10254 KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. IČO: 18608426
 Mladoboleslavská 985 DIČ: CZ18608426
 190 17 Praha 9 - Vinohř

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

F... pl. s r.o.
 985
 inoř
 IČO 18608426

SERVISNÍ STŘEDISKO

pro správu svěřené
 MČ
 U S...

tku
 ace
 A B
 ④

tele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles žárovkových světel sál 1 : 8+7 sál 2 : 4+4	kus			
5	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek sál 1 : 6 sál 2 : 4	kus			
6	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel sál 1 : 6,26*5,42+5,336*6,54 sál 2 : 5,91*6,55	m2			
7	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	m2			
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 sál 1 : 2+2 sál 2 : 2+2	kus			
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m sál 1 : (2*5,336+4,78-1,8+4,78+5,42)*3,0 odpočet otvorů : -3*0,85*1,72-2*0,8*2,0-1,45*2,0 sál 2 : (2*(5,91+6,55)-2*0,2-2*0,56)*3,0 odpočet otvorů : -1,45*2,0	m2			
10	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	m2			
11	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby, háčky apod. ODHAD : sál 1 : 10 sál 2 : 10	ks			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů sál 1 : 1,5*2,5*6+2,0*2,5 sál 2 : 2,0*2,5	m2			
13	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 128,37000	m2			
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsí Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,53714</i>	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
18	766825821R0v	Demontáž věšákových stěn, uskladnění a zpětná montáž <i>sál 1 : 3</i>	kus			
19	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč.prahů <i>sál 1 : 2</i>	kus			
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	767130061RAA	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou ref.desky Sahara tl. 15 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714</i>	m2			
22	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta <i>sál 1 : 2*(12,136+6,54)</i> <i>sál 2 : 2*(5,91+6,55)</i>	m			
23	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu <i>sál 1 : 4</i> <i>sál 2 : 2</i>	kus			
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 783 Nátěry						
25	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním <i>zárubné :</i> <i>sál 1 : 2*(2*2,1+0,9)*0,30</i> <i>sál 2 : (2*2,1+1,55)*0,30</i>	m2			
26	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí <i>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500</i>	m2			
27	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly <i>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500</i>	m2			
28	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,78500</i>	m2			
Díl: 784 Malby						
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,37000</i>	m2			
30	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 128,37000</i>	m2			
Díl: M21 Elektromontáže						
31	21030005	Montáž rozvodů a osvětlení vč. dodávky	ks			
32	210000015	Cyky 5x1,5	m			
33	210000904	LED panel do podhledu 33W, ref. Schrack Technik svítidlo LITP 0015-A+zdroj LITP 0029	soubor			
34	21030007	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
35	21030009	Ekologická likvidace elektroodpadu	soubor			
36	21030006	Revize elektroinstalace-zpráva	soubor			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
37	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			

Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
40	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
42	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
43	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
44	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky kovové prvky	t			
45	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
46	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
47	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		
48	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		
49	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
50	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
51	VRN5	Provoz investora	Soubor			
52	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání