

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava kanalizační stoky DN500 ul. Očadlíkova, Holešov</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s
Druh stavby:	oprava kanalizace	Začátek výstavby:	17.06.2024	Projektant:	
Lokalita:	Holešov	Konec výstavby:	21.06.2024	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>17,90</b>	
1		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	32,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
2		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
3		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,30	RTS I / 2024	
4		114211105R00	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,41	4,90	RTS I / 2024	
5		113111130R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kamene.tl.30 cm	m2	16,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,77	12,26	RTS I / 2024	
6		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,23	0,45	RTS I / 2024	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>								<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
7		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	848,00	21	0,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
8		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	39,00	258,01	21	0,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
9		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ	m3	28,00	44,91	21	0,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
10		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	1 557,00	21	0,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>15 Roubení</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,06</b>	
11		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	65,00	298,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,06	RTS I / 2024	
12		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	65,00	157,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>16 Přemístění výkopku</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
13		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	39,00	249,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
14		162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	39,00	147,99	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>20,40</b>	
15		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,00	147,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
16		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,00	1 476,99	21	xxx	xxx	xxx	xxx	1,70	20,40	RTS I / 2024	
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
17		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	39,00	513,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>4,54</b>	
18		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,40	1 487,99	21	xxx	xxx	xxx	xxx	1,89	4,54	RTS I / 2024	
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>2,30</b>	
19		564871111RT4	Podklad ze šterkordrtí po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	4,00	295,51	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,58	2,30	RTS I / 2024	
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>4,16</b>	
20		577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,00	403,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,13	2,07	RTS I / 2024	
21		577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	16,00	451,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,13	2,07	RTS I / 2024	
22		573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	16,00	12,20	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS I / 2024	
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>24,79</b>	
23		599000010RA0	Rozebrání a asfaltové komunikace	m2	16,00	2 624,99	21	xxx	xxx	xxx	xxx	1,54	24,64	RTS I / 2024	
24		596415040R00	Kladení dlažby zámkové tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	480,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,07	0,15	RTS I / 2024	
<b>87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
25		871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	12,00	98,40	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
26		877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500	kus	1,00	341,49	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
27		899711122R00	Fólie výstražná z PVC sedá, šířka 30 cm	m	12,00	18,20	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>2,26</b>	
28		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	81,90	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
29		917862114R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	12,00	419,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,19	2,26	RTS I / 2024	
<b>H27 Vedení trubní dálková a přípojná</b>								<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>0,00</b>	
30		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,20	167,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	
31		998276101R00	Vodorovná doprava šterkordrtí	t	32,00	167,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024	

	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>					<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
32	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00	773,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
33	460030092RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	12,00	107,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
34	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	5,00	1 485,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	5,00	140,99	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<b>M</b>	<b>Ostatní materiál</b>					<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>42,17</b>	
36	583423602	Kamenivo drcené 0/63	t	42,00	445,50	21	xxx	xxx	xxx	xxx	1,00	42,00	RTS I / 2023
37	286111959	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN 500/6000	kus	2,00	27 385,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,08	0,16	RTS I / 2023
38	286506055	Přesuvka kanalizační SN 8 GRP DN500	kus	1,00	5 905,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<b>VORN</b>	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>					<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
	<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>					<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
39	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
							<b>Celkem:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			

Poznámka: