

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vypište identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412

Číslo poptávky:

Poptávka: Poptávka

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: BYTservis - služby, spol. s r.o.
DIČ: CZ47670860
IČ: 47670860

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Prameny 603/24
Město: Karviná-Ráj
PSČ: 734 01

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Realizace investic: Renata Šedová		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Cena celkem bez DPH: 657 536,85 Kč

lé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412 - SOD

Popis	Cena
22324: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Kaštanová 412	657 536,85
01: Architektonicky stavební řešení	492 421,85
HSV: Práce a dodávky HSV	129 942,79
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 848,53
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 384,40
997: Přesun sutě	5 489,29
998: Přesun hmot	220,58
PSV: Práce a dodávky PSV	335 411,50
763: Konstrukce suché výstavby	123 324,40
764: Konstrukce klempířské	2 251,60
766: Konstrukce truhlářské	58 193,00
776: Podlahy povlakové	131 612,44
783: Dokončovací práce - nátěry	2 200,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety	17 830,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	27 067,56
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	27 067,56
02: Elektroinstalace	165 115,00
02: Elektroinstalace	165 115,00
D11: Kabeláž	24 555,00
D12: Instalační materiál	5 810,00
D13: Vypínače a zásuvky	35 150,00
D14: Rozváděč	27 300,00
D16: Ostatní	72 300,00
Celkem (bez DPH)	657 536,85
DPH	138 082,74
DPH 21 % ze základny: 657 537	138 082,74
Celkem (včetně DPH)	795 619,59

Poptávka

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvyrazněná barva vyplněná). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
			Stavba Objekt Skupina Oddíl				657 536,85 492 421,85 129 942,79 76 848,33			
			22324: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Kaštanová 412 01: Architektonický stavební řešení HSV: Práce a dodávky HSV 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							
1	SUB	611325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubě, šroušky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	57,320			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 1325402 údorys 07,32		
2	SUB	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	123,565			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 2131121 údorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*3,3 1,2+0,6*2)*0,3*5 0,8*1,97+0,8*1,97+1,2* (0,6*5)		
3	SUB	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	123,565			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 2142001 údorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*3,3 1,2+0,6*2)*0,3*5 0,8*1,97+0,8*1,97+1,2* (0,6*5)		
4	SUB	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem šroušky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	123,565			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 2311131 údorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*3,3 1,2+0,6*2)*0,3*5 0,8*1,97+0,8*1,97+1,2* (0,6*5)		
5	SUB	612325301	Vápenocementová omítká ostění nebo nadpraží hladek	m2	3,600			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 2325301 údorys 1,2+0,6*2)*0,3*5		
6	SUB	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	3,795			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 9991011 radiatory 0,98+0,15+0,88)*0,6 0,98+0,15+0,88)*0,6 0,98+0,15+0,88)*0,6		
7	SUB	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	15,300			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 22143003 údorys 1,2+0,6*2)*5 3,3		
8	SUB	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	16,065			https://podminky.urs.cz/lt m/CS_URS_2023_01/6 55343023 údorys 1,2+0,6*2)*5 3,3 Součet 15,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	022325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,900			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/6 22325103 půdorys venkovní spalety (1,2*0,6*2)*0,15*5 Součet		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
10	SUB	941211111	Montáž lešení fadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 sítky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	33,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 41211111 pro venkovní parapety + opravu omítky 11*3 Součet		
11	SUB	941211211	Montáž lešení fadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	495,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 41211211 pro venkovní parapety + opravu omítky (11*3)*15 Součet		
12	SUB	941211311	Odborná prohlídka lešení fadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 sítky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakryté	kus	1,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 41211311 pro venkovní parapety + opravu omítky 1 Součet		
13	SUB	941211011	Demontáž lešení fadového rámového lehkého pracovního s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 sítky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	33,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 41211011 pro venkovní parapety + opravu omítky 11*3 Součet		
14	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešerňové podlahy do 1,9 m	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 49101111 půdorys 57,56 Součet		
15	SUB	965072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,600			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 65072244 půdorys 1,2*0,6*5 Součet		
16	SUB	975011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	57,320			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 75011141 půdorys 57,32 Součet		
Oddíl			997: Přesun sutě							
17	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,402			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 97013501		
18	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53,636			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 97013509 do 20 km 4,402*19 Součet		
19	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,402			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 97013631		
Oddíl			998: Přesun hmot							
20	SUB	998015002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,595			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 998015002		
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV					335 411,50			
Oddíl		763: Konstrukce suché výstavby					123 324,40			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	57,320			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/763135102 půdorys 57,32 Součet		
22	SUB	59030553	podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm	m2	91,656			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/763135102 půdorys 57,32 Součet		
23	SUB	995763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,543			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/995763302 koefficientem množitel		
Oddíl			764: Konstrukce klempířské							
24	SUB	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suš	m	6,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/764002851 půdorys 1,2*5 Součet		
25	SUB	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovinných celoplošně lepené, bez rohů Rš 250 mm	m	6,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/764216643 půdorys K1 1,2*5 Součet		
26	SUB	995764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/995764102		
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské							
27	SUB	766421511	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	57,320			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766421511 půdorys 57,32 Součet		
28	SUB	766421522	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	57,320			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766421522 půdorys 57,32 Součet		
29	SUB	766441521	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766441521 půdorys 5 Součet		
30	SUB	76601	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí - kryt radiátorů	kus	3,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76601 půdorys 3 Součet		
31	SUB	76622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdva	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76622216 půdorys V1 5 Součet		
32	SUB	61140049	okno plastové otevíravé/sklípné dvojsklo do plochy 1m2	m2	3,600			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/61140049 půdorys V1 (1,2*0,6)*2*5 Součet		
33	SUB	76629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostléním a rámem okna při rovném ostléní, přípojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	15,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76629214 půdorys V (1,2+0,6)*2*5 Součet		
34	SUB	76660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky do 500 mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660001 půdorys D1 2 Součet		
35	SUB	61162056	dvěte jednokřídelé dřevotřískové povrch laminátový plně 500x1970-2100mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/61162056 půdorys D1 2 Součet		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
36	SUB	76660729	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
37	SUB	54924004	zámek zadiabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
38	SUB	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
39	SUB	76660729	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
40	SUB	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
41	SUB	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/76660729 půdorys D1 2 Součet		
42	SUB	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídla dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766691914 půdorys D1 2+2 Součet		
43	SUB	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766694116 půdorys T1 5*1,2 Součet		
44	SUB	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový s 300mm	m	6,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/766694116 půdorys T1 5*1,2 Součet		
45	SUB	995766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,210			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/995766102		
Oddíl			776: Podlahy paviakové							
46	SUB	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínech)	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/776111116 půdorys 57,56 Součet		
47	SUB	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/776111117 půdorys 57,56 Součet		
48	SUB	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/776111311 půdorys 57,56 Součet		
49	SUB	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/776121321 půdorys 57,56 Součet		
50	SUB	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 30 MPa, tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/776141124 půdorys 57,56 Součet		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
51	SUB	776201512	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 76201512 půdorys 07,56 Součet		
52	SUB	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	57,560			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 76221111 půdorys 07,56 Součet		
53	SUB	25412245	krytina podlahová heterogenní s 1,5m tl 2mm	m2	96,316			07,56*1,1 *Přepočtené coeficientem mnozshci		
54	SUB	776411112	Montáž sokliků lepením obvodových, výšky přes 50 do 100 mm	m	36,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 76411112 půdorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4 (0,5+0,5)		
55	SUB	25411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	37,536			07,56 půdorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4 (0,5+0,5) Součet 36,5*1,02 *Přepočtené coeficientem mnozshci		
56	SUB	776421711	Montáž list vlození pásků z podlahoviny do list včetně nalezání	m	36,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 76421711 půdorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4 (0,5+0,5)		
57	SUB	25412245a	krytina podlahová heterogenní s 1,5m tl 2mm	m2	4,048			07,56 půdorys 11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*0,1 (0,5+0,5)*0,1 Součet 3,65*1,1 *Přepočtené coeficientem mnozshci		
58	SUB	776501511	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	47,540			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 76501511 půdorys (11,8+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*1,3 (0,5+0,5)*1,3		
59	SUB	996776102	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,635			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 9776102		
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry							
60	SUB	753301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 753301311 nátěr zárubní +2		
61	SUB	753314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 753314101 nátěr zárubní +2		
62	SUB	753317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/7 753317101 nátěr zárubní +2 Součet		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava	
Oddíl							17 830,00				
784: Dokončovací práce - malby a tapety											
63	SUB	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	123,565			https://podminky.urs.cz/lt em/CS_URS_2023_01/7 54121001 půdorys (11,5+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*3,3 (1,2+0,6*2)*0,3*5 - (0,5*1,97+0,5*1,97+1,2* 0,6*5)			
64	SUB	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,50 m	m2	123,565			https://podminky.urs.cz/lt em/CS_URS_2023_01/7 54211101 půdorys (11,5+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*3,3 (1,2+0,6*2)*0,3*5 - (0,5*1,97+0,5*1,97+1,2* 0,6*5)			
65	SUB	78460101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,50 m	m2	47,540			https://podminky.urs.cz/lt em/CS_URS_2023_01/7 5460101 půdorys (11,5+7,1+0,3+0,3+11,5 +7,4)*1,3 -(0,5*1,3+0,5*1,3) Cena:			
Skupina							27 067,50				
Oddíl							27 067,50				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
66	SUB	VRN 01	Zařízení staveniště	%	5 413,511						
Objekt											
Skupina											
Oddíl											
02: Elektroinstalace											
02: Elektroinstalace											
D11: Kabelež											
1	SUB	Pol1	Kabel přívodní 1-CXKE-R 5x6	m	15,000						
2	SUB	Pol2	Kabel světla CYKY-J 3x1,5	m	55,000						
3	SUB	Pol3	Kabel světla CYKY-O 3x1,5	m	30,000						
4	SUB	Pol4	Kabel zásuvky CYKY-J 3x2,5	m	120,000						
5	SUB	Pol5	Vodič zemnicí bezhalogenový H07Z-K 90°C 1X 6 OG bezhalogenový jednožilový vodič,	m	20,000						
6	SUB	Pol6	Kabel datový FTP CAT 6E	m	500,000						
								trasa je zřejmá z výkresu D1.4 Silnoproudá elektroinstalace			
Oddíl											
D12: Instalační materiál											
7	SUB	Pol7	Pásek Cu k ZSA 16 (50cm)	kus	1,000						
8	SUB	Pol8	KRABICE S VÍČKEM V 125/1 A EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE	kus	1,000						
								Poznámka k položce: Svorkovnice ekvipotenciální ELC F002			
9	SUB	Pol9	Husí krk ø25mm- trubka ohebná	m	50,000						
10	SUB	Pol10	Podlahová krabice do betonu dle ČSN EN 60670-23,3 x JEDNONÁSOBNÁ, 16A, 230V, 1X DATOVÁ DVOJZÁSUVKA	ks	2,000						
11	SUB	Pol11	Soklová elektroinstalační lišta s vnitřními přepážkami, výška kanálu 115mm	m	40,000						
								Poznámka k položce: kompletní dodávka včetně všech rohů, spojek, odboček a krabic nm.nřetomie			
12	SUB	Pol12	60x40 -Elektroinstalační lišta - Odolná vůči šíření plamene, samozhášející	m	20,000						
								Poznámka k položce: kompletní dodávka včetně všech rohů, spojek, odboček a konečků			
Oddíl											
D13: Vypínače a zásuvky											
13	SUB	Pol13	Středavý přepínač f. 6- barva bílá	Ks	2,000						
14	SUB	Pol14	zásuvka jednonásobná - barva bílá	Ks	51,000						
15	SUB	Pol15	zásuva pro ethernet cat 6 FTP dvojitá	Ks	15,000						
16	SUB	Pol16	KPR 05 KA - krabice hluboká	kus	2,000						
17	SUB	Pol17	Svítlidlo parametry viz. výpočet osvětlení	ks	5,000						
								viz. výkres D1.4 Silnoproudá elektroinstalace			
20	SUB	Pol15	Vysekání rýh v podlaze šíře 200mm	m	15,000						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	Pol19 Vysekání rýh ve zdivu šíře 150mm	m	10,000					
Oddíl		D14: Rozváděč							
22	SUB	Pol20 LTN-10B-1, včetně splnaného kontaktu 6A	kus	1,000					
23	SUB	Pol45 LTN-6B-1	ks	1,000					
24	SUB	Pol21 Jistič LTN-25B-3	kus	1,000					
25	SUB	Pol22 Vypínač 3 pó. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm² MSO-32-3N	kus	1,000					
26	SUB	Pol23 Proudový chránič spolu s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030A	kus	2,000					
27	SUB	Pol24 Proudový chránič spolu s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030A	kus	3,000					
25	SUB	Pol25 Svodič přepětí 1+T2 SJBC-25E-3N-MZS	kus	1,000					
29	SUB	Pol26 Rozvodnice nástěnná 4 řadů IP40 RZG-N-4T56	kus	1,000					
30	SUB	Pol27 Materiál pro kompletní sestavení rozváděče	set	1,000					
Oddíl		D16: Ostatní							
37	SUB	Pol34 montáž svítidla	ks	11,000					
35	SUB	Pol35 spoj.materiál.doprava.rezle	ks	1,000					
39	SUB	Pol36 Demontáž světel	set	1,000					
40	SUB	Pol37 Úpravy v rozváděči R4,1 dle ČSN 61439-3 včetně přidání vývodu	set	1,000					
41	SUB	Pol38 Zabezpečení pracoviště	set	1,000					
43	SUB	Pol40 Zapojení a zkoušky	hod	5,000					
45	SUB	R 01 REVIZE - elektroinstalace	kpl	1,000					

Celková cena nabídky: 657 536,85 Kč



Figura

Výraz

Hodnota

Popis
