

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N061 OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		609 779,06
PSV		428 808,52
MON		0,00
Vedlejší náklady		13 000,00
Ostatní náklady		29 600,00
Celkem		1 081 187,58


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 081 187,58 CZK
Základní DPH	21 %		227 049,00 CZK
Zaokrouhlení			0,42 CZK

Cena celkem s DPH

1 308 237,00 CZK

v



DRMĚ

dne

30 / 5 / 2024

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	42 600,00	8 946,00	51 546,00	4
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	42 600,00	8 946,00	51 546,00	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	0,00	1 038 587,58	218 103,39	1 256 690,97	96
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	1 038 587,58	218 103,39	1 256 690,97	96
Celkem za stavbu		0,00	1 081 187,58	227 049,39	1 308 236,97	100

Popis stavby: DRLY/N061 - OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

Popis rozpočtu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
50_SP	Sportovní povrchy	HSV			362 812,60	34
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 096,48	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 458,93	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 564,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 744,75	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 947,79	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 070,72	0
711	Izolace proti vodě	PSV			74 748,85	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 600,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			121 431,01	11
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			167 450,00	15
784	Malby	PSV			30 978,66	3
799	Ostatní	PSV			27 600,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 083,79	3
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			29 600,00	3
Cena celkem					1 081 187,58	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Čeník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 000,00		
1	005121515R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	sada	1,00000	5 566,50	5 566,50	RTS 24/1	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 24/1	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/1	
Díl: ON		Ostatní náklady				29 600,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <small>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.</small>	sada	1,00000	5 900,00	5 900,00	RTS 24/1	
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>	sada	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 24/1	
6	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	10,00000	820,00	8 200,00	Vlastní	
7	ON_11	Výrobní a dílenská dokumentace <small>vč. výpočtu počtu kotev</small>	sada	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	
Celkem						42 600,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNÝ v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNÝ v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka						0,00
1:00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000				0,00

POKUD NENI UVÉDENO JINAK, JSOU VYMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČIM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :
 POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Plati pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravě, dopravě, montáži, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, pořehna měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutné k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezu :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenaklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadu, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minima :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
 profesijnictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl: 50 SP	Sportovní povrchy					362 812,60		
2:50SP_01	B + M cementované dřevěné sportovní podlahy, vč. zalistování soklovou lištou	m ²	118,18000	3 070,00		362 812,60		Vlastní

D1-SA 06 :
 (17,82+100,36) 118,18000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					39 096,48		
3:611421231RT2	oprava vnitřních vápenných omítek stropu zelezobetonových rovinných tvarnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %; štukových	m ²	118,18000	120,00		14 181,60	801-4	RTS 24 /

Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
 D1-SA 06 :
 (17,82+100,36) 118,18000

4:612421231RT2	oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m ²	213,16000	105,00		22 381,80	801-4	RTS 24 /
----------------	---	----------------	-----------	--------	--	-----------	-------	----------

D1-SA 06 :
 5,6*(12,25*2+8,0*2) 226,80000
 3,65*2,7*2 19,71000
 -(1,52*2,0*2+1,35*2,6*7+1,35*2,0) -33,35000

5:612421931RT2	oprava vápen omítek stěn do 10 % pl. - štukových - ostění, s použitím suché maltové směsi	m ²	23,02800	110,00		2 533,08		Vlastní
----------------	---	----------------	----------	--------	--	----------	--	---------

D1-SA 06 :
 interér nik : 4,96800
 0,45*(1,52*2-2,0*4)
 ostění : 18,06000
 0,4*(1,25*7+2,5*7*2)

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					10 458,93		
6:631421111R00	oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm, vč. penetrace	m ²	36,45400	295,00		10 458,93		Vlastní

Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na oca 30-11% plochy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 06 : (17,82+100,36)/100*30		35,45400				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					33 564,00		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

7 941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniavé podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	17,82000	200,00	3 564,00	800-3	RTS 24/1
	D1-SA 06 : 17,82		17,82000				

8 964031743R00	Pronájem zvedcí plošiny h 10m	den	20,00000	1 500,00	30 000,00		Vlastní
----------------	-------------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Díl: 95	Bezpečovací konstrukce na pozemních stavbách					62 744,75		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

9 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	17,82000	350,00	6 288,00	801-1	RTS 24/1
	D1-SA 06 : 17,82		17,82000				

10 952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	100,36000	100,00	10 036,00	801-1	RTS 24/1
	D1-SA 06 : 100,36		100,36000				

11 622-99	Zapravení fasády po výměně výplní otvorů - mimo KZS, v souladu se stávající fasádou	m2	17,32500	1 350,00	23 388,75		Vlastní
	D1-SA 06 : 0,25*(1,75*2+3,2*2)*7		17,32500				

12 766_01	DEM + ZM kotevnic prvků v podlaže (šplh, hrazda), vč. zednických zapravení	ks	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
	D1-SA 06 : 4-2-2		8,00000				

13 95_04T	Zakryvání stávajících prostor geotextilií, folii	m2	236,36000	60,00	14 181,60		Vlastní
	D1-SA 06 : 17,82*2		35,64000				
	D1-SA 06 : 100,36*2		200,72000				

14 95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelé detaily	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
----------	--	-----	----------	--------	----------	--	---------

15 95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelé detaily - materiál	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
-----------	---	------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					68 947,79		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

16 962081131R00	Bourání zdíva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	22,93200	180,00	4 127,76	801-3	RTS 24/1
	D1-SA 02 : 1,26*2,6*7		22,93200				

17 978011121R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	118,18000	15,00	1 772,70	801-3	RTS 24/1
	D1-SA 06 : (17,82+100,36)		118,18000				

18 978013121R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	213,16000	15,00	3 197,40	801-3	RTS 24/1
	D1-SA 06 : 5,6*(12,25*2+8,0*2) 3,65*2,7*2 -(1,52*2,0*2-1,35*2,6*7+1,35*2,0)		226,80000 19,71000 -33,35000				

19 762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	118,18000	110,00	12 999,80	800-762	RTS 24/1
	D1-SA 02 : (17,82+100,36)		118,18000				

20 764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	10,06250	75,00	754,69	800-764	RTS 24/1
-----------------	---	---	----------	-------	--------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 02 : 1,25*1,15*7		10,06250				
21	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami D1-SA 02 : 2,1*(6,0*2+12,25*2+2,7*2) -(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)	m2	78,36000	120,00	9 403,20	800-766	RTS 24/1
22	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů D1-SA 02 : 2,1*(6,0*2+12,25*2+2,7*2) -(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)	m2	78,36000	36,00	2 742,60	800-766	RTS 24/1
23	775521800R00	Demontáž podlah výškových přibíjených včetně lišt D1-SA 02 : (17,82+100,36)	m2	118,18000	100,00	11 818,00	800-775	RTS 24/1
24	7664118_01	Demontáž krytů těles UT, odvoz a likvidace D1-SA 02 :	ks	7,00000	550,00	3 850,00		Vlastní
25	7664118_02	Demontáž vstrojení nik, odvoz a likvidace	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
25	7664118_02	Demontáž vstrojení nik, odvoz a likvidace	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
26	965_07.2	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. rámu, parapetu, zárubní, - odvoz a likvidace pro P/02 1,2*0,6	m2	0,96000	2 500,00	2 400,00		Vlastní
27	965040150BAJ	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev D1-SA 06 : (17,82+100,36)	m2	118,18000	66,00	7 890,00		Vlastní
28	978013121R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %, ostění D1-SA 06 : interiér nik : 0,45*(1,52*2+2,0*4) ostění : 0,4*(1,25*7+2,6*7*2)	m2	23,02800	30,00	690,84		Vlastní
29	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 070,72		
30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16, Součet: 2,07072	t	2,07072	1 000,00	2 070,72	801-4	RTS 24/1
Díl: 711 Izolace proti vodě						74 748,85		
31	711140014RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační D1-SA 06 : (17,82+100,36)*1,15	m2	135,90700	550,00	74 748,85	AP-PSV	RTS 23/1
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 300,00		
32	K/01	D + M oplechování okenního parapetu r.š. 300mm, Pz plech, kompletně dle výkresu D1-6A 12	m	10,50000	600,00	6 300,00		Vlastní
33	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 56 m v s d e f e v r e	%	100,00000	3,00	300,00	800-764	RTS 24/1
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						121 431,61		
34	763612132R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	78,36000	80,00	6 268,80	800-763	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNÝ v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNÝ v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 06 2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2) -(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)			96,39000 -18,03000			
35	766_02	DEM + ZM ribstopu (vč. uskladnění do doby zp. montáže), vč. zednických zapravení D1-SA 06 : 3	ks	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní
					3,00000			
36	766_O_01	D + M svíslé montážní lišty 30/80mm pro obklad, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků D1-SA 02 : (8,0*2+12,25*2+2,7*2)/0,625*1,1*2,1	m	169,64640	122,00	20 696,86		Vlastní
					169,64640			
37	766_O_02	D + M zališťování dřevěným profilem, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků D1-SA 06 : (8,0*2+12,25*2+2,7*2-1,35*7-1,52*2+1,35)	m	34,76000	210,00	7 299,60		Vlastní
					34,76000			
38	766_O_03	D + M kryty ÚT vč. odnímatelného obkladu z překližky, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků D1-SA 08, D1-SA 11 : 7	ks	7,00000	2 700,00	18 900,00		Vlastní
					7,00000			
39	766_O_04	D + M polko, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků D1-SA 06 : 8	ks	8,00000	2 000,00	16 000,00		Vlastní
					8,00000			
40	60621707R	překližka BR; jakost A/B(B/BB); tl = 15,0 mm; š = 1 525 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 9	m2	90,11400	489,00	44 065,75	SPCM	RTS 24/ I
		D1-SA 06 : 2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2)*1,15 -(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)*1,15			110,84850 -20,73450			
41	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	100,00000	70,00	7 000,00	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767 VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)					187 450,00		
42	P/01	D + M okno plastové 1250/2800, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	7,00000	22 750,00	159 250,00		Vlastní
43	P/02	D + M okno plastové 1200/800, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
Díl: 784	Malby					30 978,66		
44	784450020RA0	Malba z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá D1-SA 06 : (17,82+100,36)*0,1 5,6*(12,25*2+8,0*2)*0,1 3,65*2,7*0,1 0,45*(1,52*2+2,0*4)*0,1 0,4*(1,25*7+2,6*7*2)*0,1	m2	38,77180	52,00	2 016,13	AP-PSV	RTS 24/ I
					11,81800 22,68000 1,97100 0,49680 1,80600			
45	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí Oškrábání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačkování, jednobarevná s bílým střeptem. D1-SA 06 : (17,82+100,36)*0,9 5,6*(12,25*2+8,0*2)*0,9 3,65*2,7*0,9 0,45*(1,52*2+2,0*4)*0,9 0,4*(1,25*7+2,6*7*2)*0,9	m2	348,94620	83,00	28 962,53	AP-PSV	RTS 24/ I
					106,36200 204,12000 17,73900 4,47120 16,25400			
Díl: 799	Ostatní					27 600,00		
46	S/01	D + M vnitřní ochranná okenní síť 1350/2600 1250/2600, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	7,00000	3 300,00	23 100,00		Vlastní
47	S/02	D + M vnitřní ochranná okenní síť 1350/2600 1250/2600, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					30 083,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
48	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, . BEZ NALOŽENÍ, S VYLOŽENÍM A HRUBÝM UROVNĚNÍM Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 14,25772	t	14,25772	180,00	2 566,39	832-1	RTS 24/I
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 14,25772	t	14,25772	200,00	2 851,54	801-3	RTS 24/I
50	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 270,89676	t	270,89676	20,00	5 417,94	801-3	RTS 24/I
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 14,25772	t	14,25772	300,00	4 277,32	801-3	RTS 24/I
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 142,57724	t	142,57724	35,00	4 990,20	801-3	RTS 24/I
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet : 14,25772	t	14,25772	700,00	9 980,40	801-3	RTS 24/I
Celkem						1 038 587,58		