

Stavební práce jsou děleny do tří ucelených celků :

A) Demontáže skříní a zapravení nik

V 5.NP až 2.NP podlažích prostoru školy (učebnách i kabinetech) je požadováno odstranit celkem 68 ks původních vestavěných truhlářských skříní s následným stavebním zapravením vzniklých výklenků do podoby volné niky. viz. foto v příloze

Požadované práce zahrnují : demontáž 5-dveřních skříní, odnos a likvidace demontovaného materiálu , D+M zednické zapravení tj. příprava podkladu, omítání špalet i nadpraží , obvodové omítkové rožky pozink – omítka cca 30%, štuk 100%, malba 100% vč. přesunu hmot, odvozu sutě, průběžného i závěrečného úklidu, kompletace i koordinace.

Pozn. bez náhrady a doplnění podlahoviny

Práce budou probíhat za provozu školy po částech ucelených etapách - učebnách či kabinetech – po max. 3 místnosti tj. 3 – 5 ks 5-dveřních skříní a to tak, že po dokončení jedné ucelené části bude následně plynule navazovat další etapa dle předchozího upřesnění uživatele.

B) Výměna původních příček 3.NP – ekonomické oddělení

V rozsahu příložených dispozičních nákrešů 3.NP je požadována kompletní demontáž a likvidace původních stávajících truhlářských příček s následnou výměnou za nové SDK příčky.

Požadované práce zahrnují : šetrná demontáž stávající povrchové elektroinstalace pro zajištění následné montáže, demontáž stávajících truhlářských příček, zárubní i dveří , odnos a likvidace demontovaného materiálu , D+M nových SDK příček s uložením a kompletací stávající elektroinstalace vč. D+M nových zárubní a dveří dle specifikace vč. malby nových příček i dotčených místností a to vše vč. přesunu hmot, odvozu sutě, průběžného i závěrečného úklidu, kompletace i koordinace a revize elektroinstalace.

Práce budou probíhat za provozu školy po částech ucelených etapách dle upřesnění uživatele – současně s SDK příčkami proběhne v dotčených prostorách demontáž skříní a zapravení nik

C) Oprava plochy omítky chodby 5.NP

Na části chodby 5.NP je v rozsahu cca 48 m² (cca 3 x 16 m) z důvodu špatné přidržnosti k podkladu a prasklin požadováno osekání stávající vápenné omítky a provedení nové kvalitní vápenocementové omítky.

Požadované práce zahrnují : osekání stávajících nesoudržných omítek , odnos a likvidace demontovaného materiálu , D+M zednické zapravení tj. příprava podkladu, omítání plochy i špalet ostění ,– postřik, omítka, štuk, malba vše 100% vč. přesunu hmot, odvozu sutě, průběžného i závěrečného úklidu, kompletace i koordinace

Práce budou probíhat za provozu školy po částech ucelených etapách dle upřesnění uživatele