

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO S 202300659

uzavřené dne 13.11.2023 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ „Revitalizace Starého děkanství, Nymburk“

Objednatel: Město Nymburk
Oprávněný zástupce: Ing. Tomáš Mach – starosta města
IČ/DIČ: 00239500/ CZ00239500
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

dále též jen „objednatel“

-a-

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o.
Oprávněný zástupce: Ing. Jan Všečka – jednatel
IČ/DIČ: 46960180 / CZ46960180
Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

dále též jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se doplňuje Čl. III. Předmět díla odst. III.2. a mění cena díla v Čl. VII. Cena za provedení díla

Ustanovení článku 2. III. Předmět díla odst. III.2 se doplňuje v následujícím znění:

Součástí předmětu díla je dále kompletní provedení víceprací a neprovedení méněprací — dle specifikace v cenové nabídce zhotovitele – viz příloha č.1 tohoto dodatku.

Ustanovení článku VII. Cena, bod 1. se mění v následujícím znění:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Starého děkanství, Nymburk**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 53 702 175,67 Kč

Dodatek č. 1 „SoD Revitalizace Starého děkanství, Nymburk“

DPH 21 % 11 277 456,89 Kč

Cena včetně DPH 64 979 632,56 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Závěrečná ustanovení tohoto dodatku

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem Smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou přílohy – viz Přílohy dodatku níže. V případě rozporů mezi zněním tohoto Dodatku Smlouvy a zněním příloh je rozhodující znění tohoto Dodatku Smlouvy.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dodatek Smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1 – cenová nabídka zhotovitele k dodatku č.1

Dodatek č.1 byl schválen Radou města Nymburk 12.06.2024, usnesení č. 318.

Objednatel

Zhotovitel

V Nymburku, dne 17.06.2024

V Brně, dne 14.06.2024

.....
Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, starosta

.....
ARCHATT, s.r.o.

Ing. Jan Všetečka, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk																													
Objednatel:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20 28802 Nymburk	IČO: 00239500	DIČ: CZ00239500																												
Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o. Branky 291/16 66449 Ostopovice	IČO: 46960180	DIČ: CZ46960180																												
Vypracoval:																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; border-bottom: 1px solid black;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Celkem</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">HSV</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">431 358,55</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PSV</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">MON</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vedlejší náklady</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ostatní náklady</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Celkem</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">431 358,55</td> </tr> </table>				Rozpis ceny			Celkem	HSV			431 358,55	PSV			0,00	MON			0,00	Vedlejší náklady			0,00	Ostatní náklady			0,00	Celkem			431 358,55
Rozpis ceny			Celkem																												
HSV			431 358,55																												
PSV			0,00																												
MON			0,00																												
Vedlejší náklady			0,00																												
Ostatní náklady			0,00																												
Celkem			431 358,55																												
Rekapitulace daní																															
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK																													
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK																													
Základ pro základní DPH	21 %	431 358,55 CZK																													
Základní DPH	21 %	90 585,30 CZK																													
Zaokrouhlení			0,00 CZK																												
Cena celkem s DPH			521 943,85 CZK																												
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele																															

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 01	Výztuž P2d	0,00	15 633,92	3 283,12	18 917,04	4
1	Výztuž P2d	0,00	15 633,92	3 283,12	18 917,04	4
ZL 02	Podbetonování základů	0,00	-1 298 616,11	-272 709,38	-1 571 325,49	-301
1	MNP Podbetonování základů	0,00	-1 422 122,96	-298 645,82	-1 720 768,78	-330
2	VCP Podbetonování základů	0,00	123 506,85	25 936,44	149 443,29	29
ZL 04	Změna opravy záklopu nad 1.05	0,00	90 152,61	18 932,05	109 084,66	21
1	Změna opravy záklopu nad 1.05	0,00	90 152,61	18 932,05	109 084,66	21
ZL 05	Změna stropu nad 1.04	0,00	34 016,84	7 143,54	41 160,38	8
1	Změna stropu nad 1.04	0,00	34 016,84	7 143,54	41 160,38	8
ZL 06	Změna opravy stěn 1.09	0,00	153 192,72	32 170,47	185 363,19	36
1	MNP Změna opravy stěn 1.09	0,00	-10 549,11	-2 215,31	-12 764,42	-2
2	VCP Změna opravy stěn 1.09	0,00	163 741,83	34 385,78	198 127,61	38
ZL 07	Lešení ke komínům	0,00	122 046,76	25 629,82	147 676,58	28
1	Lešení ke komínům	0,00	122 046,76	25 629,82	147 676,58	28
ZL 08	Omítky na komínech	0,00	15 415,10	3 237,17	18 652,27	4
1	MNP Omítky na komínech	0,00	-23 750,57	-4 987,62	-28 738,19	-6
2	VCP Omítky na komínech	0,00	39 165,67	8 224,79	47 390,46	9
ZL 09	Dřevěný podhled ukončení střechy	0,00	115 200,00	24 192,00	139 392,00	27
1	Dřevěný podhled ukončení střechy	0,00	115 200,00	24 192,00	139 392,00	27
ZL 10	Lešení Kaplanky a Bašty	0,00	107 969,57	22 673,61	130 643,18	25
1	Lešení Kaplanky a Bašty	0,00	107 969,57	22 673,61	130 643,18	25
ZL 11	Oprava zdiva vnější fasády	0,00	65 656,79	13 787,93	79 444,72	15
1	Oprava zdiva vnější fasády	0,00	65 656,79	13 787,93	79 444,72	15
ZL 12	Komín v 1.06 a komín 1.09/1.05	0,00	-20 534,55	-4 312,25	-24 846,80	-5
1	MNP Komín v 1.06	0,00	-67 531,29	-14 181,57	-81 712,86	-16
2	VCP Komín v 1.06 a komín 1.09/1.05	0,00	46 996,74	9 869,32	56 866,06	11
ZL 13	Změna podlahy v 1S02	0,00	48 182,82	10 118,39	58 301,21	11
1	Změna podlahy v 1S02	0,00	48 182,82	10 118,39	58 301,21	11
ZL 14	Nátěry záklopů	0,00	82 707,91	17 368,66	100 076,57	19

1	Nátěry záklopů	0,00	82 707,91	17 368,66	100 076,57	19
ZL 15	Rošt podlahy u TI	0,00	52 854,23	11 099,39	63 953,62	12
1	Rošt	0,00	52 854,23	11 099,39	63 953,62	12
ZL 16	Demontáž dřev. štítů	0,00	54 465,84	11 437,83	65 903,67	13
1	Demontáž štítů	0,00	54 465,84	11 437,83	65 903,67	13
ZL 17	štuk na rákosových stropech	0,00	32 853,74	6 899,29	39 753,03	8
1	štuk na rákosových stropech	0,00	32 853,74	6 899,29	39 753,03	8
ZL 18	Doplnění ocelové konstrukce podlahy blackboxu	0,00	31 015,73	6 513,30	37 529,03	7
1	Doplnění ocelové konstrukce podlahy blackboxu	0,00	31 015,73	6 513,30	37 529,03	7
ZL 19	Kotvení dř. záklopu 1.05 k oc. profilu	0,00	13 988,23	2 937,53	16 925,76	3
1	Kotvení dř. záklopu 1.05 k oc. profilu	0,00	13 988,23	2 937,53	16 925,76	3
ZL 20	Požární oddělovač	0,00	24 562,80	5 158,19	29 720,99	6
1	Požární oddělovač	0,00	24 562,80	5 158,19	29 720,99	6
ZL 21	Oprava dvorní zdi	0,00	241 133,53	50 638,04	291 771,57	56
1	Oprava dvorní zdi	0,00	241 133,53	50 638,04	291 771,57	56
ZL 22	Povrchová úprava topných těles a změna v 1.01	0,00	209 479,40	43 990,67	253 470,07	49
1	Povrchová úprava topných těles a změna těles	0,00	377 463,40	79 267,31	456 730,71	88
2	MNP topná tělesa	0,00	-167 984,00	-35 276,64	-203 260,64	-39
ZL 24	Klempířské prvky- změna materiálu	0,00	-391 198,15	-82 151,62	-473 349,77	-91
1	MNP klempířské prvky	0,00	-1 000 694,50	-210 145,85	-1 210 840,35	-232
2	VCP klempířské prvky	0,00	609 496,35	127 994,23	737 490,58	141
ZL 25	MNP obezdění svislých profilů HEB	0,00	-45 411,51	-9 536,42	-54 947,93	-11
1	MNP obezdění svislých profilů HEB	0,00	-45 411,51	-9 536,42	-54 947,93	-11
ZL 28	MNP vložkování komína	0,00	-41 928,02	-8 804,88	-50 732,90	-10
1	MNP vložkování komína	0,00	-41 928,02	-8 804,88	-50 732,90	-10
ZL 32	Dodatečné vložení HEB120	0,00	33 624,00	7 061,04	40 685,04	8
1	Dodatečné vložení HEB120	0,00	33 624,00	7 061,04	40 685,04	8
ZL 33	Změna požárního opláštění HEB 300	0,00	684 894,35	143 827,82	828 722,17	159
1	MNP	0,00	-14 652,01	-3 076,92	-17 728,93	-3
1	Změna požárního opláštění HEB 300	0,00	699 546,36	146 904,74	846 451,10	162
Celkem za stavbu		0,00	431 358,55	90 585,31	521 943,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-387 313,43	-89,8
2	Zakládání	HSV			-765 518,07	-177,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 307,71	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 159,45	6,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			46 518,21	10,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			190 144,49	44,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			96 528,93	22,4
711	Izolace proti vodě	HSV			1 194,63	0,3
762	Konstrukce tesařské	HSV			249 320,84	57,8
763	Konstrukce suché výstavby	HSV			-6 952,01	-1,6
764	Konstrukce klempířské	HSV			-391 198,15	-90,7
767	Konstrukce zámečnické	HSV			462 935,79	107,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	HSV			10 236,64	2,4
783	Nátěry	HSV			342 295,33	79,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV			1 019,74	0,2
9	Ostatní konstrukce	HSV			292 189,10	67,7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			52 658,53	12,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 031,62	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			169 279,14	39,2

96	Bourání konstrukcí	HSV			86 681,39	20,1
997	Přesun sutě	HSV			-6 248,68	-1,4
998	Přesun hmot	HSV			-37 851,99	-8,8
D3	Otopná tělesa	HSV			12 189,00	2,8
OST	Ostatní	HSV			-7 700,00	-1,8
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			-12 118,22	-2,8
VRN9	Ostatní náklady	HSV			-9 431,44	-2,2
Cena celkem					431 358,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 01	Výztuž P2d
R:	1	Výztuž P2d

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				14 562,80
1	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R), SOD, E1.01-pol15	t	0,23006	63 300,00	14 562,80
Díl: 998		Přesun hmot				831,59
2	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,24401	368,00	89,80
SOD, E1.01-pol 64						
3	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,24401	1 160,00	283,05
SOD, E1.01-pol 65						
4	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,24401	1 880,00	458,74
SOD, E1.01-pol66						
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				134,70
7	030001000	Zařízení staveniště	soub	0,00875	15 394,39	134,70
Díl: VRN9		Ostatní náklady				104,83
5	091404000	Práce na památkovém objektu	soub	0,00292	15 394,39	44,95
6	OST 02	Ztížená manipulace dopravy materiálu	soub	0,00389	15 394,39	59,88

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 02	Podbetonování základů
R:	1	MNP Podbetonování základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-518 111,98
1	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v,, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných SOD, E1.01, pol- 2	m3	-94,60200	2 715,00	-256 844,43
2	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, SOD, E1.01,, pol- 4	m3	-111,34480	2 210,00	-246 072,01
3	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m, SOD, E1.01, pol- 5	m2	-84,17500	117,00	-9 848,48
4	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od,, okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m SOD, E1.01, pol- 6	m2	-84,17500	34,70	-2 920,87
5	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů spotřebním přepažováním při pažení příložením, hloubky do 4,, m SOD, E1.01, pol- 7	m3	-31,22500	63,80	-1 992,16
6	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení,, příloženého, hloubky do 4 m SOD, E1.01, pol- 8	m3	-31,22500	13,90	-434,03
Díl: 2		Zakládání				-780 080,87
7	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění,, prostým betonem tř. C 25/30 SOD, E1.01, pol- 17	m3	-108,79789	7 170,00	-780 080,87
Díl: 998		Přesun hmot				-102 140,92
8	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	-277,55686	368,00	-102 140,92

SOD, E1.01, pol- 64

Díl: VRN3		Zařízení staveniště				-12 252,92
11	030001000	Zařízení staveniště	soub	0,00875	-1 400 333,77	-12 252,92
Díl: VRN9		Ostatní náklady				-9 536,27
9	091404000	Práce na památkovém objektu	soub	0,00292	-1 400 333,77	-4 088,97
10	OST 02	Ztížená manipulace dopravy materiálu	soub	0,00389	-1 400 333,77	-5 447,30

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 02	Podbetonování základů
R:	2	VCP Podbetonování základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				123 506,85
1	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4, RTS	m3	16,17111	4 815,00	77 863,89
2	161101602R00	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy, hor. 1-4, hl. do 4 m RTS	m3	16,17111	877,00	14 182,06
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m RTS	m3	16,17111	119,50	1 932,45
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km RTS	m3	161,71109	23,90	3 864,90
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m RTS	m3	16,17111	393,50	6 363,33
6	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 RTS	m3	16,17111	359,00	5 805,43
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 RTS	m3	16,17111	321,50	5 199,01
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 RTS	m3	16,17111	513,00	8 295,78

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 04	Změna opravy záklopu nad 1.05
R:	1	Změna opravy záklopu nad 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 855,59
1	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky,, pásová ocel, vruty SOD, E1 01, pol-98	m3	0,84260	1 445,00	1 217,56
2	762812140	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního,, na sraz, spáry nekryté SOD, E2 01,pol- 78	m2	0,59000	300,00	177,00
3	60516100R1	řezivo smrkové sušené tl 40mm, SOD, E2 01,pol-79	m3	0,84260	27 820,00	23 441,13
4	998762102.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E2 01,pol-79	t	0,44099	3 424,00	1 509,95
5	998762181.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E2 01,pol-81	t	0,44099	3 424,00	1 509,95
Díl: 783		Nátěry				62 297,02
6	783682111R00	Provedení nátěru tesařských konstrukcí odvození z RTS	m2	65,29000	90,49	5 908,09
7	783 1	Opracování povrchu záklopu	m2	137,10900	180,00	24 679,62
8	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení, SOD, E2 01,pol- 127	m2	137,10900	4,94	677,32
9	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím zabudovaných, , do konstrukce jednonásobný syntetický SOD, E2 01,pol-128	m2	137,10900	110,00	15 081,99
10	24 1	Nátěr na dřevo olejový Ottoson	l	10,00000	1 595,00	15 950,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 05	Změna stropu nad 1.04
R:	1	Změna stropu nad 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 042,33			
1	611142022	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě, SOD, E2 01,, pol-4	m2	19,86880	340,00	6 755,39
2	611311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných,, konstrukcí stropů rovných SOD, E2 01,pol-5	m2	19,86880	393,00	7 808,44
3	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky, SOD,, E2 01,pol-13	m	16,90000	265,00	4 478,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	5 245,36			
4	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm RTS	m2	19,86880	264,00	5 245,36
Díl: 762		Konstrukce tesařské	5 798,79			
8	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 RTS	m	9,45000	379,00	3 581,55
9	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2, RTS	m	25,20000	52,30	1 317,96
10	998762102.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E2 01,pol-80	t	0,13132	3 424,00	449,64
11	998762181.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E2 01,pol-81	t	0,13132	3 424,00	449,64
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	789,43			
12	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v,, místnostech výšky do 3,80 m SOD, E3 01, pol-77	m2	17,74000	44,50	789,43
Díl: 997		Přesun sutě	1 192,91			
13	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	0,20160	54,20	10,93
14	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	0,36288	2 090,00	758,42
15	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	0,20160	314,00	63,30
16	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	2,01600	13,70	27,62
17	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	0,20160	1 650,00	332,64
Díl: 998		Přesun hmot	1 948,02			

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 05	Změna stropu nad 1.04
R:	1	Změna stropu nad 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,57160	368,00	210,35

SOD, E2 01, pol-61

6	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby smezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,57160	1 160,00	663,06
---	------------	--	---	---------	----------	--------

SOD, E2 01, pol-62

7	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,57160	1 880,00	1 074,61
---	------------	---	---	---------	----------	----------

SOD, E2 01, pol-60

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 06	Změna opravy stěn 1.09
R:	1	MNP Změna opravy stěn 1.09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 976,74
1	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškrabáním spar, sočištěním,, zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % SOD, E1 01, pol-47	m2	-27,82000	107,00	-2 976,74
Díl: 997		Přesun sutě				-7 572,37
2	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	-1,27972	54,20	-69,36
3	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	-2,30350	2 090,00	-4 814,32
4	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	-1,27972	314,00	-401,83
5	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	-12,79720	13,70	-175,32
6	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	-1,27972	1 650,00	-2 111,54

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 06	Změna opravy stěn 1.09
R:	2	VCP Změna opravy stěn 1.09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				155 008,79
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, RTS	m2	58,32939	230,00	13 415,76
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
2	61 1	Potažení stěn vápenným kitem	m2	11,66588	380,00	4 433,03
3	61 2	Postupný odkryv všech stěn	m2	190,50000	720,00	137 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 942,37
4	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %, RTS	m2	58,32939	33,30	1 942,37
Díl: 997		Přesun sutě				3 451,45
8	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	0,58329	54,20	31,61
9	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	1,04993	2 090,00	2 194,35
10	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	0,58329	314,00	183,15
11	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	5,83294	13,70	79,91
12	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	0,58329	1 650,00	962,43
Díl: 998		Přesun hmot				3 339,22
5	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,97982	368,00	360,57
SOD, E2 01, pol-61						
6	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s mezezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,97982	1 160,00	1 136,59
SOD, E2 01, pol-62						
7	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,97982	1 880,00	1 842,06
SOD, E2 01, pol-60						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 07	Lešení ke komínům
R:	1	Lešení ke komínům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 584,00
1	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m SOD, E3 02, pol-14	m2	380,00000	80,70	30 666,00
2	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1112 SOD, E3 02, pol-15	m2	11 400,00000	0,93	10 602,00
3	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m SOD, E3 02, pol-16	m2	380,00000	48,20	18 316,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				59 280,00
4	94 1	Montáž příhrady	sada	19,00000	1 680,00	31 920,00
5	94 2	Přípl. za každý den použití lešení	sada	570,00000	24,00	13 680,00
6	94 3	Demontáž příhrady	sada	19,00000	720,00	13 680,00
Díl: 998		Přesun hmot				3 182,76
7	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	8,64880	368,00	3 182,76

SOD, E3 02, pol-27

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 08	Omítky na komínech
R:	1	MNP Omítky na komínech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 759,77			
1	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a , , tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn SOD,E2 01,pol-5	m2	-21,99960	580,00	-12 759,77
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	-1 349,44			
6	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m, SOD, E3, 01, pol- 76	m2	-19,64250	24,20	-475,35
7	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v,, místnostech výšky do 3,80 m SOD, E3 01, pol- 77	m2	-19,64250	44,50	-874,09
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	-2 353,96			
2	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškraabáním spar, sočištěním,, zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % SOD, E101, pol-47	m2	-21,99960	107,00	-2 353,96
Díl: 997		Přesun sutě	-5 988,10			
8	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	-1,01198	54,20	-54,85
9	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	-1,82157	2 090,00	-3 807,08
10	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	-1,01198	314,00	-317,76
11	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	-10,11982	13,70	-138,64
12	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	-1,01198	1 650,00	-1 669,77
Díl: 998		Přesun hmot	-1 299,30			
3	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	-0,38125	368,00	-140,30
SOD, E2 01, pol-61						
4	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,38125	1 160,00	-442,25
SOD, E2 01, pol-62						
5	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,38125	1 880,00	-716,75

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 08	Omítky na komínech
R:	1	MNP Omítky na komínech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, E2 01, pol-60				

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 08	Omítky na komínech
R:	2	VCP Omítky na komínech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 124,73
1	6 1	Oprava komínové hlavy	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
2	6 2	Barevná retuše zdiva	m2	19,64250	320,00	6 285,60
3	636295011.r01	Oprava spárování stěn vápennou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z cihel naplocho, plochy,, jednotlivě přes 4 m2 SOD, E2 01, pol- 31	m2	19,64250	450,00	8 839,13
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				7 385,58
4	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb RTS	m2	19,64250	195,00	3 830,29
5	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči, SOD, E1 01, pol- 49	m2	19,64250	181,00	3 555,29
Díl: 998		Přesun hmot				655,36
6	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,19230	368,00	70,77
SOD, E2 01, pol-61						
7	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,19230	1 160,00	223,07
SOD, E2 01, pol-62						
8	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,19230	1 880,00	361,52
SOD, E2 01, pol-60						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 09	Dřevěný podhled ukončení střechy
R:	1	Dřevěný podhled ukončení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				115 200,00
1	762 1	Dřevěný podhled ukončení střechy	soubor	1,00000	115 200,00	115 200,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 10	Lešení Kaplanky a Bašty
R:	1	Lešení Kaplanky a Bašty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				105 227,76
1	94 1	Montáž příhrady	sada	4,00000	1 680,00	6 720,00
2	94 2	Přípl. za každý den použití lešení	sada	240,00000	24,00	5 760,00
3	94 3	Demontáž příhrady	sada	4,00000	720,00	2 880,00
4	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200,, kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m SOD, E3 02, pol-14	m2	372,00000	80,70	30 020,40
5	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200,, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1112 SOD, E3 02, pol-15	m2	45 072,00000	0,93	41 916,96
6	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do,, 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 mSOD, E3 02, pol-16	m2	372,00000	48,20	17 930,40
Díl: 998		Přesun hmot				2 741,81
7	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	7,45056	368,00	2 741,81

SOD, E3 02, pol-27

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 11	Oprava zdiva vnější fasády
R:	1	Oprava zdiva vnější fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 506,15
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, RTS	m2	62,14890	249,50	15 506,15
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 153,81
2	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované,, plochy do 6 m SOD, E1 01, pol- 51	m2	103,58150	378,00	39 153,81
Díl: 998		Přesun hmot				10 996,83
3	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	3,22677	368,00	1 187,45
SOD, E2 01, pol-61						
4	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,22677	1 160,00	3 743,05
SOD, E2 01, pol-62						
5	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,22677	1 880,00	6 066,33
SOD, E2 01, pol-60						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 12	Komín v 1.06 a komín 1.09/1.05
R:	1	MNP Komín v 1.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 053,20
1	962032631	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo,, vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou, SOD,E1 01, pol- 28	m3	-6,41200	1 100,00	-7 053,20
Díl: 997		Přesun sutě				-60 478,09
2	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	-10,22073	54,20	-553,96
3	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	-18,39731	2 090,00	-38 450,38
4	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	-10,22073	314,00	-3 209,31
5	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	-102,20728	13,70	-1 400,24
6	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	-10,22073	1 650,00	-16 864,20

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 12	Komín v 1.06 a komín 1.09/1.05
R:	2	VCP Komín v 1.06 a komín 1.09/1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 147,98
1	623452221R00	Omítka pilířů, hlaz. hladítkem ocel.	m2	22,99490	718,00	16 510,34
2	627452x	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 100 %, ,	m2	22,99490	854,00	19 637,64
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 579,75
8	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m, SOD, E3, 01, pol- 76	m2	22,99490	24,20	556,48
9	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v,, místnostech výšky do 3,80 m SOD, E3 01, pol- 77	m2	22,99490	44,50	1 023,27
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 460,45
3	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškrabáním spar, sočištěním,, zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % SOD, E101, pol-47	m2	22,99490	107,00	2 460,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 586,93
4	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	22,99490	112,50	2 586,93
Díl: 998		Přesun hmot				4 221,63
5	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	1,23874	368,00	455,86
SOD, E2 01, pol-61						
6	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,23874	1 160,00	1 436,94
SOD, E2 01, pol-62						
7	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,23874	1 880,00	2 328,83
SOD, E2 01, pol-60						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 13	Změna podlahy v 1S02
R:	1	Změna podlahy v 1S02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 979,16
1	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20, SOD,, E2 01, pol- 15	m3	0,51645	4 770,00	2 463,47
2	636211111	Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro,, spárování do malty MC-5, kladených naplocho SOD, E2 01, pol- 27	m2	10,32900	534,00	5 515,69
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 611,32
3	620401162R00	Nátěr hydrofobizační 2x, RTS	m2	10,32900	156,00	1 611,32
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 890,21
4	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2, SOD, E1 01, pol-, 35	m3	0,51645	3 660,00	1 890,21
Díl: 997		Přesun sutě				26 942,91
5	997013002	Vyklízení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo snaložením na,, dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 zvýšky (hloubky) do 10 mSOD,E1 01, pol- 58	m3	1,03290	10 700,00	11 052,03
6	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	2,68554	54,20	145,56
7	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	4,83397	2 090,00	10 103,00
8	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	2,68554	314,00	843,26
9	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	26,85540	13,70	367,92
10	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	2,68554	1 650,00	4 431,14
Díl: 998		Přesun hmot				9 759,22
11	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	2,86362	368,00	1 053,81
SOD, E2 01, pol-61						
12	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,86362	1 160,00	3 321,80
SOD, E2 01, pol-62						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 13	Změna podlahy v 1S02
R:	1	Změna podlahy v 1S02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,86362	1 880,00	5 383,61

SOD, E2 01, pol-60

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 14	Nátěry záklopů
R:	1	Nátěry záklopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				82 707,91
1	783682111R00	Provedení nátěru tesařských konstrukcí odvození z RTS	m2	123,50000	90,49	11 175,52
2	783 1	Opracování povrchu záklopu	m2	123,50000	180,00	22 230,00
3	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení, SOD, E2 01,pol- 125	m2	123,50000	51,80	6 397,30
4	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení, SOD, E2 01,pol- 127	m2	123,50000	4,94	610,09
5	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných, , do konstrukce jednonásobný syntetický SOD, E2 01,pol- 128	m2	123,50000	110,00	13 585,00
6	24 1	Nátěr na dřevo olejový Ottoson	l	18,00000	1 595,00	28 710,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 15	Rošt podlahy u TI
R:	1	Rošt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 854,23
1	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci, RTS	m	408,37600	68,10	27 810,41
2	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky,,, pásová ocel, vruty SOD, E1 01, pol-98	m3	1,37517	1 445,00	1 987,12
3	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m, SOD, E1 01, pol- 81	m3	1,37517	12 840,00	17 657,18
4	998762102.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E1 01, pol-120	t	0,78848	3 424,00	2 699,76
5	998762181.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E1 01, pol-121	t	0,78848	3 424,00	2 699,76

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 16	Demontáž dřev. štítů
R:	1	Demontáž štítů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 448,00
1	96 1	Demontáž štítové stěny ze dřeva	m2	110,00000	376,80	41 448,00
Díl: 997		Přesun sutě				13 017,84
2	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	2,20000	54,20	119,24
3	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	3,96000	2 090,00	8 276,40
4	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	2,20000	314,00	690,80
5	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	22,00000	13,70	301,40
6	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	2,20000	1 650,00	3 630,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 17	štuk na rákosových stropích
R:	1	štuk na rákosových stropích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				29 890,34
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm, RTS	m2	113,22100	264,00	29 890,34
Díl: 998		Přesun hmot				2 963,40
2	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,86954	368,00	319,99
SOD, E2 01, pol-60						
3	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s mezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,86954	1 160,00	1 008,67
SOD, E2 01, pol-61						
4	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,86954	1 880,00	1 634,74
SOD, E2 01, pol-62						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 18	Doplnění ocelové konstrukce podlahy blackboxu
R:	1	Doplnění ocelové konstrukce podlahy blackboxu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 015,73
1	767 1	Doplnění ocelové konstrukce black boxu 334kg, vč nátěrů	soubor	1,00000	30 247,20	30 247,20
2	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná,, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD,E1 01, pol- 165	t	0,33400	1 650,00	551,10
3	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám , za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD,E1 01, pol- 166	t	0,33400	651,00	217,43

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 19	Kotvení dř. záklopu 1.05 k oc. profilu
R:	1	Kotvení dř. záklopu 1.05 k oc. profilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 988,23
1	RVP 002	D + M Nové polštáře do podlah, SOD, E1 01, pol-102	m2	30,43933	439,00	13 362,87
2	998762102.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E1 01, pol-120	t	0,09132	3 424,00	312,68
3	998762181.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E1 01, pol-121	t	0,09132	3 424,00	312,68

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 20	Požární oddělovač
R:	1	Požární oddělovač

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce				24 562,80
1	9 1	Potrubní oddělovač vč potrubí a drobného materiálu	soubor	1,00000	24 562,80	24 562,80

Materiál: ☐ Metr/kus

potrubní oddělovač BA 295 S-LFA DN32 - 5/4", PN10, pitná voda do 65°C1

Potrubí HT 507

Drobný spojovací a těsnící materiál1

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 21	Oprava dvorní zdi
R:	1	Oprava dvorní zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 291,70
1	111202221R00	Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 100 cm, RTS	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, RTS	m3	2,36880	1 557,00	3 688,22
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m RTS	m3	0,90896	119,50	108,62
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km RTS	m3	9,08960	23,90	217,24
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 RTS	m3	0,90896	321,50	292,23
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, RTS	m3	1,93360	586,00	1 133,09
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 RTS	m3	0,90896	513,00	466,30

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 307,71
8	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C., 20/25 SOD, E1 01, pol- 12	m3	0,43520	3 790,00	1 649,41
9	275351121	Bednění základů patek zřízení, SOD, E1 01, pol- 13	m2	6,72000	455,00	3 057,60
10	275351122	Bednění základů patek odstranění, SOD, E1 01, pol- 14	m2	6,72000	84,90	570,53
11	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R), SOD, E1 01, pol- 15	t	0,04787	63 300,00	3 030,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 350,42
12	331231124R00	Zdění pilíře na maltu vápenocementovou, zdvo smíšené, mat stávající, z pol RTS odstraněna cena, zdícího materiálu	m3	2,88320	3 913,73	11 284,07
13	3 1	Příplatek za provázání opravované části se stávající	m	2,10000	750,00	1 575,00
14	58380758R	Kámen lomový upravený RTS	t	0,52224	29 310,00	15 306,85
15	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm, SOD, E1 01, pol- 53	kus	115,00000	10,30	1 184,50

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 131,76
16	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15, SOD,, E3 02, pol-11	m3	0,26320	4 300,00	1 131,76

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				58 769,63
17	620401162R00	Nátěr hydrofobizační 2x	m2	8,49200	156,00	1 324,75
18	627458111RT3	Spárování kamenné hlavy zdi	m2	7,72000	829,00	6 399,88
19	62 1	Omítka NHL Porenputz probarvená pigmenty	m2	41,50000	1 230,00	51 045,00

Díl: 711		Izolace proti vodě				1 194,63
36	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem,, lakem asfaltovým SOD, E3 03-04, pol-5	m2	2,63200	14,80	38,95
37	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V, SOD, E3 03-04,, pol-7	m2	2,63200	124,00	326,37
38	11163152	lak hydroizolační asfaltový, SOD, E3 03-04, pol-6	t	0,00103	143 500,00	147,81
39	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE,, fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu SOD, E3 03-04, pol-8	m2	2,89520	218,00	631,15

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 21	Oprava dvorní zdi
R:	1	Oprava dvorní zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m, RTS	%	11,44280	4,40	50,35
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				10 236,64
41	9767x	Zpětná montáž kamenných plotových desek š. 800mm	m	4,30000	1 504,50	6 469,35
42	976x	Opatrná demontáž kamenných plotových desek š. 800mm, pro zpětné použití	m	4,30000	794,50	3 416,35
43	998782201R00	Přesun hmot pro konstrukce z kamene, výšky do 6 m RTS	%	98,85700	3,55	350,94
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 771,38
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, RTS	m2	33,72000	141,50	4 771,38
Díl: 96		Bourání konstrukcí				40 704,09
21	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty RTS	m3	1,30560	880,00	1 148,93
22	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn RTS	m2	49,99200	195,00	9 748,44
23	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC RTS	m3	1,88224	2 050,00	3 858,59
24	460030024RT1	Odstranění dřevitého porostu - tvrdý, hustý, z plochy do 5 m2 RTS	m2	15,00000	267,00	4 005,00
25	9620x	Postupné rozebrání dvorní zdi a piliře ze zdiva smíšeného	m3	2,88320	3 174,00	9 151,28
26	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním,, zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	41,50000	90,20	3 743,30
27	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči, SOD, E1 01, pol-49	m2	49,99200	181,00	9 048,55
Díl: 997		Přesun sutě				23 184,77
28	997006511.	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m, SOD, E1, 01,pol-57	t	3,91820	54,20	212,37
29	997013213.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly,, výšky přes 9 do 12 m SOD, E1 01,pol-59	t	7,05276	2 090,00	14 740,27
30	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, SOD,, E1 01,pol-60	t	3,91820	314,00	1 230,31
31	997013509.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k,, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SOD, E1 01,pol-61	t	39,18200	13,70	536,79
32	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu,, odpadů pod kódem 17 02 01 SOD, E1 01,pol-63	t	3,91820	1 650,00	6 465,03
Díl: 998		Přesun hmot				56 190,80
33	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	16,48791	368,00	6 067,55

SOD, E1 01, pol-64

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 21	Oprava dvorní zdi
R:	1	Oprava dvorní zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	16,48791	1 160,00	19 125,98

SOD, E1 01, pol-65

35	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	16,48791	1 880,00	30 997,27
----	------------	---	---	----------	----------	-----------

SOD, E1 01, pol-66

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 22	Povrchová úprava topných těles a změna v 1.01
R:	1	Povrchová úprava topných těles a změna těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				197 290,40
2	783 1	Povrchová úprava 25 kusů topení	soubor	1,00000	197 290,40	197 290,40
Díl: D3		Otopná tělesa				180 173,00
1	Pol21	Topné těleso BI6-960-18F	ks	1,00000	180 173,00	180 173,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 22	Povrchová úprava topných těles a změna v 1.01
R:	2	MNP topná tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Otopná tělesa				-167 984,00
1	Pol21	dtto SOD, E2.01 06,pol-21	ks	-2,00000	83 992,00	-167 984,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 24	Klempířské prvky- změna materiálu
R:	1	MNP klempířské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 000 694,50
1	764232404	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm, SOD, E1 01, pol-127	m	-30,00000	1 382,00	-41 460,00
2	764234411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800, , mm SOD, E1 01, pol-128	m2	-33,92000	5 270,00	-178 758,40
3	764334412	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu, SOD, E1 01, , pol-129	m2	-8,35000	9 277,00	-77 462,95
4	764535412	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš., 1200 mm SOD, E1 01, pol-130	m	-83,31000	7 233,00	-602 581,23
5	764-R04	Odvětrávací komínek, SOD, E1 01, pol-133	ks	-3,00000	7 276,00	-21 828,00
6	998764102.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná,, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E1 01, pol-134	t	-1,22436	32 100,00	-39 301,96
7	998764181.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, , za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E1 01, pol-135	t	-1,22436	32 100,00	-39 301,96

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 24	Klempířské prvky- změna materiálu
R:	2	VCP klempířské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				609 496,35
1	764232404x	Oplechování střešních prvků z TiZn šedého štítu, závětrnou lištou rš 330 mm	m	30,00000	2 527,80	75 834,00
2	764234411x	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z TiZn plechu mechanicky kotvených přes rš 800,, mm šedý	m2	33,92000	3 214,00	109 018,88
3	764334412x	Lemování prostupů z TiZn, šedý, plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	8,35000	3 695,00	30 853,25
4	764535412x	Žlab mezistřešní nebo zaatikový zTiZn,šedý, plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš,, 1200 mm vč. separační folie u lůžkového žlabu	m	83,31000	3 690,00	307 413,90
5	764-R04x	Odvětrávací komínek TiZn šedý	ks	3,00000	2 590,80	7 772,40
6	998764102.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná,, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, E1 01, pol-134	t	1,22436	32 100,00	39 301,96
7	998764181.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, , za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu SOD, E1 01, pol-135	t	1,22436	32 100,00	39 301,96

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 25	MNP obezdění svislých profilů HEB
R:	1	MNP obezdění svislých profilů HEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 697,12
1	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi., SOD, E1 01,pol-18	m3	-3,38300	4 640,00	-15 697,12
Díl: 998		Přesun hmot				-29 714,39
2	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	-8,71901	368,00	-3 208,60
SOD, E1 01, pol-64						
3	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-8,71901	1 160,00	-10 114,05
SOD, E1 01, pol-65						
4	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-8,71901	1 880,00	-16 391,74
SOD, E1 01, pol-66						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 28	MNP vložkování komína
R:	1	MNP vložkování komína

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-40 400,00
1	953845113	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně,, ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	soubor	-2,00000	20 200,00	-40 400,00
Díl: 998		Přesun hmot				-1 528,02
2	998011002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí,, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	-0,44836	368,00	-165,00
SOD, E2 01, pol-60						
3	998017002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná,, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,44836	1 160,00	-520,10
SOD, E2 01, pol-61						
4	998018002.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace,, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,44836	1 880,00	-842,92
SOD, E2 01, pol-62						

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 32	Dodatečné vložení HEB120
R:	1	Dodatečné vložení HEB120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				33 624,00
1	762 1	Dodatečné osazení 2x HEB 120	soubor	1,00000	33 624,00	33 624,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 33	Změna požárního opláštění HEB 300
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-6 952,01
2	763164737	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté,, šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm SOD,E2 01, pol-85	m	-3,17500	2 120,00	-6 731,00
3	998763302.	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,, nebo cementových stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	-0,11700	1 270,00	-148,59
SOD,E2 01, pol-86						
4	998763381.	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,, nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	-0,11700	619,00	-72,42
SOD,E2 01, pol-87						
Díl: OST		Ostatní				-7 700,00
1	R09	D+M intumescentní nátěr ocelového sloupu SOD, E3 01, PBŘ- pol 9	ks	-1,00000	7 700,00	-7 700,00

Položkový rozpočet

S:	2023 - 11.01	Dodatek č.1 - Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
O:	ZL 33	Změna požárního opláštění HEB 300
R:	1	Změna požárního opláštění HEB 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				431 920,06
3	767 1	Opláštění PO obkladu HEB vodorovných	m	31,69000	6 592,00	208 900,48
4	767 2	Opláštění PO obkladu HEB svislých	m	24,80200	8 992,00	223 019,58
Díl: 9		Ostatní konstrukce				267 626,30
1	9 1	Obklad ocelových sloupů HEB300 AM/V 81, (116)	m	56,49200	4 525,00	255 626,30
2	9 2	Certifikace	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00