

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-15-08_06
Stavba: Oprava SO č. 020b

KSO:
Místo: Hradec Králové - Nová Kasárna

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Evosta s.r.o.

IČ: 03054225
DIČ: cz03054225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 913,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 171 913,78	Výše daně 36 101,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			208 015,67



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

92-05-15-08_06

Stavba:

Oprava SO č. 020b

Místo:

Hradec Králové - Nová Kasárna

Datum:

22. 3. 2024

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Evosta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			208 015,67
92-05-15-08 06	Oprava SO č. 020b		208 015,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava SO č. 020b

KSO:
Místo: Hradec Králové - Nová Kasárna

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Evosta s.r.o.

IČ: 03054225
DIČ: cz03054225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH			171 913,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	171 913,78	21,00%	36 101,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 015,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové	Uchazeč
---	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava SO č. 020b

Místo: Hradec Králové - Nová Kasárna
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové
Uchazeč: Evosta s.r.o.

Datum: 22. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 751 - Vzduchotechnika
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava SO č. 020b

Místo: Hradec Králové - Nová Kasárna
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové
Uchazeč: Evosta s.r.o.

Datum: 22. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2			
	VV		"Místnost č. 104 : zazdění otvorů po mřížkách 2*(1,2*1)				
	VV		"Místnost č. 104 : zazdění otvorů po ventilátorech 2*(0,5*1)+(0,3*1)+(0,3*1)+0,5				
	VV		"Místnost č. 104 : zazdění otvorů 0,7 x 0,7 m" 0,7*0,7+0,21				
	VV		Součet				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	612311101	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn	m2			
	VV		"Místnost č. 104" 2*(1,2*1)+(2,1*1)+0,7				
	VV		Součet				
5	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2			
	VV		"Místnost č. 104" 2*(1,2*1)+(2,1*1)+0,7				
	VV		Součet				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus			
9	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus			
10	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus			
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2			
16	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
19	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m			
	VV		"Místnost č. 104 : " 40				
	VV		"Technické zhodnocení budovy"				
	VV		Součet				
20	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 42				
	VV		Součet				
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
21	M	56280112	hmoždinky univerzální 8x50	100 kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 1,25				
	VV		Součet				
22	M	31140203	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová částečný závit 6x60mm	100 kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 1,25				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus			
	VV		"Místnost č. 104 :"	3			
	VV		Součet				
25	M	34571499	krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm	kus			
39	K	R7411	Demontáž krabice přístrojové	ks			
	VV		"Místnost č. 104 :"	3			
	VV		Součet				
126	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	1			
	VV		Součet				
127	M	35711013	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	1			
	VV		Součet				
128	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	0,053			
41	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m			
	VV		"Místnost č. 104 :"	41			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"				
	VV		Součet				
42	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	41,75			
	VV		Součet				
	VV		41,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
44	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus			
	VV		"Místnost č. 104: vnitřní"	2			
	VV		"Místnost č. 104: venkovní"	1			
	VV		Součet				
45	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
46	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus			
47	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus			
	VV		"Místnost č. 104: "	3			
	VV		Součet				
48	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			
	VV		"Místnost č. 104 :"	11			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"				
	VV		Součet				
49	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	11			
	VV		Součet				
34	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus			
	VV		"Místnost č. 104 :"	2			
	VV		Součet				
56	K	741371821	Demontáž svídel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus			
	VV		"Místnost č. 104 :"	4+4+6+6			
	VV		Součet				
131	K	741371821	Demontáž svídel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy"	4			
	VV		Součet				
54	K	741372061	Montáž svídel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Místnost č. 104 : " 4+4+6+6				
	VV		Součet				
55	M	34835003	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm	kus			
37	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus			
	VV		"Venkovní před Místnosti č. 104 : " 1				
	VV		Součet				
38	M	34845003	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 200-600lm	kus			
53	K	741371811	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných	kus			
	VV		"Venkovní před Místnosti č. 104 : " 1				
	VV		Součet				
D		751	Vzduchotechnika				
120	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 2				
	VV		Součet				
121	K	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 400 do 600 mm	kus			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 1				
	VV		Součet				
119	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t			
	VV		"Technické zhodnocení budovy" 0,027				
	VV		Součet				
D		767	Konstrukce zámečnické				
74	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
	VV		"Místnost č. 104 - větrací mříž 0,7 x 1,2 m - 2 ks" 2				
	VV		"Technické zhodnocení budovy"				
	VV		Součet				
116	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg			
	VV		"Místnost č. 104-Rozřezání demontovaného potrubí na délku 3 m....kg" (12+3+9+3+1)+(14+6+5)				
	VV		"Místnost č. 104-Odstranění (odřezání) kovových lišt ve zdi- 24 ks....1ks/1,8kg" 24*1,8				
	VV		Součet				
117	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			
	VV						
D		777	Podlahy lité				
75	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2			
	VV		"Místnost č. 104" 12*14				
	VV		Součet				
92	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2			
	VV		"Místnost č. 104" (4*5)+(3*2)				
	VV		Součet				
93	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2			
	VV		"Místnost č. 104" (4*5)+(3*2)				
	VV		Součet				
94	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2			
	VV		"Místnost č. 104" (4*5)+(3*2)				
	VV		Součet				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
77	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m			
	VV		"Místnosti č. 104" 1*10				
	VV		Součet				
78	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m			
	VV		10,6666666666667*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2			
	VV		"Místnost č. 104: Lokální oškrabání staré malby"				
	VV		1*1+1*2+1*3				
	VV		Součet				
85	K	784161225	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky přes 5,00 m	kus			
	VV		"Místnost č. 104:"				
	VV		1*(0,5*0,7)+2*(0,7*0,8)+1*(1*1,7)+2*(0,8*1,1)				
	VV		"Místnost č. 104:" 1*(0,3*0,23)+0,001				
	VV		Součet				
87	K	784171125	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 5,00	m2			
	VV		"Místnost č. 104" 14*12				
	VV		Součet				
88	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	VV		161,904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
89	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2			
	VV		"Místnost č. 104 : Okna" 3*(0,7*2,5)+0,05				
	VV		Součet				
99	K	784211015	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2			
	VV		"Místnost č. 104. Strop se nemaluje" 2*(14*5,5)+2*(12*5,5)				
	VV		Součet				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
130	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus			
	VV		"Místnost č. 104. Revize po provedených elektroinstalačních pracích" 1				
	VV		Součet				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
125	K	220060101	Zachycení lana na koncové zadní podpěře s napínačem do 10 párů na konzole	kus			
	VV		"Místnost č. 104" 1 + 1				
	VV		Součet				
122	K	228060071	Demontáž ocelového lana pozinkovaného 3 x 2,5 nebo 3 x 3,1 mm	m			
	VV		"Místnost č. 104 - zkrácení lana a zpětná montáž" 5+5				
	VV		Součet				
123	K	228060101	Demontáž zachycení lana na koncové zadní podpěře s napínačem do 10 párů na konzole	kus			
	VV		"Místnost č. 104" 1+1				
	VV		Součet				

SEZNAM FIGUR

Kód: 92-05-15-08_06
Stavba: Oprava SO č. 020b

Datum: 22. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
92-05-15-08_06	Oprava SO č. 020b		
M1	Beton o síle 150 mm		
M1	"Místnost č. 104 : " 2*(3*3*0,15)		
M2	Podklad betonové podlahy o síle 100 mm		
M2	"Místnost č. 104" 2*(3*3*0,1)		
M3	Plocha vybouraného betonu		