



Gajdošova 4392/7, 615 00, BRNO, WWW.ZIDENICE.EU

NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: Kunderát Jaroslav Mgr.

TEL.: 548426147

DATUM: 19.06.2024

RPKstavební, s.r.o.

Skryjova 1606/8

61400 Brno

Objednávka č. 05241400054

Oprava omítek v suterénu MŠ Jamborova 11, Brno dle nabídky ze dne 9.6.2024 včetně uvedeného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky.

Termín realizace: 1.7.2024-31.7.2024

Kontakt na objednatele: Mgr. Kunderát, 725 505 326, kontakt na MŠ: 607 241 782

Cena bez DPH: 248.514,43 Kč

Cena s DPH 21% 300.702,46 Kč

Termín dodání nejpozději do: 31.07.2024

Cena nejvýše do: 300 702,46 Kč včetně DPH

Fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno

MČ Brno Židenice

Gajdošova 7

615 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky

S pozdravem

Jaroslav
Kunderát

Digitálně
podepsal Jaroslav
Kunderát
Datum: 2024.06.19
14:29:03 +02'00'

.....
Otisk úředního razítka

Kunderát Jaroslav Mgr.

vedoucí odboru



Došlo mailem 9.6.2024

Příloha č. 1


Krycí list nabídky

Na veřejnou zakázku

Oprava omítek v suterénu MŠ Jamborova 11, Brno

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o PFO)		
Sídlo (místo podnikání, jedná-li se o PFO)		
Právní forma	TOLEČNOST s r.o.	
IČO	03850293	
DIČ	CZ03850293	
Telefon		
e-mail		
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky		
CENOVÁ NABÍDKA		
Celková nabídková cena bez DPH	= 248,514,43,-	Kč
Výpočet DPH z ceny v Kč	= 52,188,03,-	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	= 300,702,46,-	Kč

V PRK dne 9.6.2024



Jméno, příjmení a podpis (příp. razítko)
oprávněného zástupce účastníka řízení

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MŠ Jamborova 11	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	oprava omítek suterénu	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno - Židenice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval: XXXXXXXXXX	Datum: 20.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 877,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0	Mimostav. doprava	0
	Montáž	139 697,08		0,00		0		0
PSV	Dodávky	2 255,11	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0	Provozní vlivy	0
	Montáž	6 730,12				0		0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0	NUS z rozpočtu	0
	Montáž	0,00				0		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		24 954,47						
ZRN celkem		242 514,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		6 000,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	248 514,43	DPH 21%	52 188,03
		Celkem bez DPH	248 514,43
		Celkem včetně DPH	300 702,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Jamborova 11

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: oprava omítek suterénu

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Brno - Židenice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

20.05.2024

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
61		Úprava povrchů vnitřní				134 848,00	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů + předmětů Varianta: vč. materiálu	m2	30,00	56,00	1 680,00	RTS I / 2024
		10 okna + dveře		10,00			
		20 potrubí + elektro rozvody		20,00			
2	612430020RX1	Omítka sanační tl. 25 mm, 2-3vrstvá - zasol. střední Varianta: na stěny i strop, vč. pom. lešení	m2	114,80	1 160,00	133 168,00	RTS I / 2024
		114,8		114,80			
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				17 050,00	
3	910 R00	Hzs - predbezne obhlídky a revize	h	11,00	850,00	9 350,00	RTS I / 2024
		4 změřeni vlhkosti zdiva a stropů		4,00			
		4 zjištění úrovně zasolení zdiva		4,00			
		3 návrh odpovídající san. omítky		3,00			
4	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	14,00	550,00	7 700,00	RTS I / 2024
		6 pročištění větr. průduchů		6,00			
		8 ostatní nezměřitelné práce		8,00			
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				14 182,46	
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,98	134,00	5 357,19	RTS I / 2024
		3,7*9,12+1,45*1,4*2+1,5*1,45		39,98			
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	6,13	1 439,00	8 825,27	RTS I / 2024
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				51 319,55	
7	978021191R00	ŠETRNE ůtlučení cementových omítek vnitřních stěn a stropů do 100%	m2	114,82	263,00	30 196,35	RTS I / 2024
		Varianta: stěny do výšky 0,5 m nad pod. 1NP					
		4,4*9,12 strop		40,13			

		9,12*1,1*2+(3,7*1,1+2,61)*2-1,46*1,6	stěny obvod		31,09			
		2,1*(0,55*4+(0,76+0,62)*2)	komíny + příčky		10,42			
		((2,2+0,56)*2+0,15)*1,8	komíny + příčky		10,21			
		1,9*1,34*2+1,3*2,1*2+2,4*2*0,5+2,2*0,5	stěny schodiště		14,05			
		2,45*1,6*0,5+2,45*0,7	stěny schodiště		3,68			
		1,5*1,5+1,5*2	strop schodiště		5,25			
8	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	114,80	184,00	21 123,20	RTS I / 2024	
		114,8		114,80				
S		Přesuny sutí				16 129,20		
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	7,00	337,00	2 359,00	RTS I / 2024	
		7		7,00				
10	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	7,00	323,00	2 262,20	RTS I / 2024	
11	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	7,00	155,00	1 085,00	RTS I / 2024	
		7		7,00				
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00	264,00	1 848,00	RTS I / 2024	
		7		7,00				
13	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,00	25,00	1 575,00	RTS I / 2024	
	Varianta: kontejnerem 4 t							
		7*9		63,00				
14	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	7,00	1 000,00	7 000,00	RTS I / 2024	
		7		7,00				
784		Malby				8 985,22		
15	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	39,98	18,00	719,62	RTS I / 2024	
	Varianta: včetně papírové lepenky							
		3,7*9,12+1,45*1,4*2+1,5*1,45		39,98				
16	784442001RT1	Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m, vhodná na sanační omítku	m2	114,80	72,00	8 265,60	RTS I / 2024	
	Varianta: bílá, 1x nátěr, 1x penetrace							
		114,8		114,80				
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				6 000,00		
03VRN		Zařízení staveniště				6 000,00		
17	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	RTS I / 2024	
		1		1,00				

248 514,43

Poznámka: