

ROZPOČET

Stavba: PŠ LC Na Žalý
Objekt:

Objednatel: KRNAP Vrchlabí
Zhotovitel: HOLUBEC Martin
Místo:

Zpracoval: Holubec Martin
Datum: 27. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							393 835,43	191 171,44	585 006,87	854,493
1 Zemní práce							0,00	61 576,00	61 576,00	0,000
1	001	1711031SC	zemní svodnice ve štěrkové vozovce	m	80,000	188,30	0,00	15 064,00	15 064,00	0,000
2	001	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 550,000	18,24	0,00	46 512,00	46 512,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce							9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
3	312	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	7,500	2 750,00	9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
5 Komunikace pozemní							384 169,50	72 160,50	456 330,00	839,247
4	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	900,000	94,50	70 443,00	14 607,00	85 050,00	207,000
5	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kamaniva MZK tl 100 mm	m2	2 550,000	145,60	313 726,50	57 553,50	371 280,00	632,247
998 Přesun hmot							0,00	46 475,87	46 475,87	0,000
6	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	854,493	54,38	0,00	46 475,87	46 475,87	0,000
Celkem							393 835,43	191 171,44	585 006,87	854,493




ROZPOČET

Stavba: PŠ LC Na Žalý
Objekt:

Objednatel: KR NAP
Zhotovitel: Maloch Vlastimil
Místo:

Zpracoval: Maloch V.
Datum: 29. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							466 109,93	226 027,35	692 137,28	854,493
1 Zemní práce							0,00	76 432,00	76 432,00	0,000
1	001	1711031SC	zemní svodnice ve šterkové vozovce	m	80,000	228,65	0,00	18 292,00	18 292,00	0,000
2	001	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 550,000	22,80	0,00	58 140,00	58 140,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce							9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
3	312	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotno do 80 kg s urovnáním líce	m3	7,500	2 750,00	9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
5 Komunikace pozemní							456 444,00	85 521,00	541 965,00	839,247
4	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	900,000	101,25	75 474,00	15 651,00	91 125,00	207,000
5	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	2 550,000	176,80	380 970,00	69 870,00	450 840,00	632,247
998 Přesun hmot							0,00	53 115,28	53 115,28	0,000
6	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	854,493	62,16	0,00	53 115,28	53 115,28	0,000
Celkem							466 109,93	226 027,35	692 137,28	854,493


 vlastimilmaloch@atlas.cz
 tel.: 777 853 698
 IČO: 43188879
 DIČ: CZ5510052229

Vlastimil Maloch, 543 61 Kuněves nad Labem 126

ROZPOČET

Stavba: PŠ LC Na Žalý
Objekt:

Objednatel: KR NAP Vrchlabí
Zhotovitel: VALÁŠEK Luboš
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							503 591,93	239 717,89	743 309,82	854,493
1 Zemní práce							0,00	84 184,00	84 184,00	0,000
1	001	1711031SC	zemní svodnice ve štěrkové vozovce	m	80,000	228,65	0,00	18 292,00	18 292,00	0,000
2	001	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 550,000	25,84	0,00	65 892,00	65 892,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce							9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
3	312	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	7,500	2 750,00	9 665,93	10 959,07	20 625,00	15,246
5 Komunikace pozemní							493 926,00	92 784,00	586 710,00	839,247
4	221	564831111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	900,000	121,50	90 567,00	18 783,00	109 350,00	207,000
5	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	2 550,000	187,20	403 359,00	74 001,00	477 360,00	632,247
998 Přesun hmot							0,00	51 790,82	51 790,82	0,000
6	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	854,493	60,61	0,00	51 790,82	51 790,82	0,000
Celkem							503 591,93	239 717,89	743 309,82	854,493

Luboš Valášek
Čísloves 13/503 15
tel. 602 129 049
ICD/64212839
DIČ:6507101436