

Stavební rozpočet

Název stavby:	výměna kotle,komin revize	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	kotel viessmann kombi 25kw	Začátek výstavby:	20.06.2024	Projektant:	
Lokalita:	Opava,Bezručovo náměstí,Národní památkový ustav	Konec výstavby:	20.08.2024	Zhotovitel	Šugar Roman
JKSO:		Zpracováno dne:	06.06.2024	Zpracoval:	Šugar Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		001VD	Dopravné,revize dokončovací práce					0,00	1 130,00	1 130,00	1 265,60		0,00	
1		0010VD	Dopravné	km	40,00	12,00	12	0,00	480,00	480,00	537,60	0,00	0,00	
2		001VD	Drobné stavební práce	soubor	1,00	650,00	12	0,00	650,00	650,00	728,00	0,00	0,00	
		723	Vnitřní plynovod					572,79	895,68	1 468,47	1 644,68		0,00	
3		723163103R00	Potrubí plyn.trubek D 18	m	1,50	567,99	12	572,79	279,20	851,99	954,22	0,00	0,00	RTS II / 2023
4		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového	m	8,00	35,00	12	0,00	280,00	280,00	313,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
5		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	39,49	12	0,00	39,49	39,49	44,23	0,00	0,00	RTS II / 2023
6		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	296,99	12	0,00	296,99	296,99	332,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
		731	Kotelny					0,00	9 805,49	9 805,49	10 982,15		0,70	
7		731200813R00	Demontáž kotle do 25kw vč. kouřovodu a přípojek	kus	1,00	857,99	12	0,00	857,99	857,99	960,95	0,23	0,23	RTS II / 2023
8		731191939R00	Montáž kotle,Dopojení	soubor	1,00	5 017,50	12	0,00	5 017,50	5 017,50	5 619,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
9		731200828R00	Zhotovení kominu,vložkování vč.zazdění,revize	kus	1,00	3 930,00	12	0,00	3 930,00	3 930,00	4 401,60	0,47	0,47	RTS II / 2023
		002VD	Servis					0,00	2 405,00	2 405,00	2 693,60		0,00	
10		002VD	uvedení do provozu,spaliny, servis vč. dopravné	soubor	1,30	1 850,00	12	0,00	2 405,00	2 405,00	2 693,60	0,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod					149,10	234,15	383,25	429,24		0,00	
11		722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,50	255,50	12	149,10	234,15	383,25	429,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
		733	Rozvod potrubí					574,80	268,00	842,80	943,94		0,00	
12		733163104R00	Potrubí z trubek vytápění 22 vč.kolen	m	2,00	421,40	12	574,80	268,00	842,80	943,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
		H731	Kotelny					0,00	1 042,00	1 042,00	1 167,04		0,00	
13		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,20	5 210,00	12	0,00	1 042,00	1 042,00	1 167,04	0,00	0,00	RTS II / 2023
			Ostatní materiál					60 501,00	0,00	60 501,00	67 761,12		0,00	
14		00502VD	vsuvka mosaz 3/4*	ks	2,00	34,00	12	68,00	0,00	68,00	76,16	0,00	0,00	
15		00506VD	vypouštěcí ventil 1/2*	ks	2,00	98,00	12	196,00	0,00	196,00	219,52	0,00	0,00	
16		0052VD	kulový kohout 3/4*	ks	3,00	126,00	12	378,00	0,00	378,00	423,36	0,00	0,00	
17		0057VD	t-kus mosaz 3/4*	ks	1,00	64,00	12	64,00	0,00	64,00	71,68	0,00	0,00	
18		0042VD	ventil plynový 3/4*	ks	1,00	185,00	12	185,00	0,00	185,00	207,20	0,00	0,00	
19		00790VD	přechod 3/4*-22 zv	ks	4,00	124,00	12	496,00	0,00	496,00	555,52	0,00	0,00	
20		0053VD	filtr 1/2*	ks	1,00	108,00	12	108,00	0,00	108,00	120,96	0,00	0,00	
21		0054VD	V 4300,1/2*	KS	5,00	65,00	12	325,00	0,00	325,00	364,00	0,00	0,00	
22		0016VD	KOAX KOLENO 60/100 REVIZNÍ OTVOR	KS	1,00	910,00	12	910,00	0,00	910,00	1 019,20	0,00	0,00	
23		0018VD	KOAX KOLENO 60/100 90*/45*	KS	1,00	610,00	12	610,00	0,00	610,00	683,20	0,00	0,00	
24		0015VD	KOAX 60/100 0,5M	KS	3,00	500,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00	
25		00190VD	trubka 60/100-250mm	ks	2,00	245,00	12	490,00	0,00	490,00	548,80	0,00	0,00	
26		001VD	redukce 80-60 pp	ks	1,00	362,00	12	362,00	0,00	362,00	405,44	0,00	0,00	
27		0019VD	krytka kominová	ks	1,00	140,00	12	140,00	0,00	140,00	156,80	0,00	0,00	
28		00196VD	základní sada šachty pro ohebný	ks	1,00	3 015,00	12	3 015,00	0,00	3 015,00	3 376,80	0,00	0,00	
29		0001VD	magnetický filtr pod kotel	KS	1,00	2 100,00	12	2 100,00	0,00	2 100,00	2 352,00	0,00	0,00	
30		00195VD	flexibilní trubka 80	m	16,00	350,00	12	5 600,00	0,00	5 600,00	6 272,00	0,00	0,00	

31	00096VD	viessmann kombi	ks	1,00	42 500,00	12	42 500,00	0,00	42 500,00	47 600,00	0,00	0,00
32	0075VD	Termostat	ks	1,00	1 454,00	12	1 454,00	0,00	1 454,00	1 628,48	0,00	0,00
Celkem:									77 578,01	86 887,37		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	výměna kotle, komín revize	Objednatel:	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	kotel viessmann kombi 25kw	Projektant:	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Opava, Bezručovo náměstí, Národní památkový ústav	Zhotovitel	Šugar Roman	
Začátek výstavby:	20.06.2024	Konec výstavby:	20.07.2024	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Šugar Roman	Datum: 06.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 535,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 296,68	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	11 203,32			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		60 501,00						
Přesun hmot a sutí		1 042,00						
ZRN celkem		77 578,01	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	77 578,01	DPH 12%	9 309,36	Celkem bez DPH	77 578,01
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	86 887,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: