

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_002s24
Stavba: PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO

KSO:
Místo: ŘC Kovářovice

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 997 634,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 997 634,47

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 997 634,47 | 419 503,24 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 2 417 137,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_002s24

Stavba: PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO

Místo: ŘC Kovářovice

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

2024_002s PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO
24

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO

KSO:

Místo: ŘC Kovářovice

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 997 634,47 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 1 997 634,47 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 997 634,47 | 21,00% | 419 503,24 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 2 417 137,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO

Místo: ŘC Kovářovice

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD Kácení ŘC Kovářovice mimo pozemky ARO

Místo: ŘC Kovářovice

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|--|--|--|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | | | | |
| | VV | | "Podrosty a nárosty dřevin a křovin oboustranně podél výcvikových cest vždy v šířce 4,0 m od okraje vozovky a v ploše s probírkou" | | | | |
| | VV | | 49313,00 | | | | |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | | | | |
| | VV | | "Nárosty dř. do prům. kmene 300 mm. Nevhodné, poškozené, ohrožující bezpečný provoz cv. vozidel. Oboustranně v šířce 4,0 m od okraje vozovky" | | | | |
| | VV | | 1320 | | | | |
| 3 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm | | | | |
| | VV | | "Nárosty dř. do prům. kmene 300 mm. Nevhodné, poškozené, ohrožující bezpečný provoz cv. vozidel. Oboustranně v šířce 4,0 m od okr. voz. a v probírce" | | | | |
| | VV | | 213 | | | | |
| 4 | K | 111251112 | Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin | | | | |
| | VV | | "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*49313,00 | | | | |
| | VV | | "Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*1320 | | | | |
| | VV | | "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*1320 | | | | |
| | VV | | "Podrcení kmenů dřevin do 500 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*213 | | | | |
| | VV | | "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 500 mm - (0,030 m3 / ks)" 0,030*213 | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 5 | K | 184802613 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| | VV | | "Chemická likvidace zmlazených nárostů dřevin a křovin po výřezu v roce 2023. 25% celkové výměry." | | | | |
| | VV | | 44590*0,25 | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 6 | K | 938122113 | Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přídatkem barviva bezprostředně po výřezu | | | | |
| | VV | | "Na ploše s výměrou 1 ha se po výřezu nachází 2000 ks pařezků do průměru 100 mm" | | | | |
| | VV | | 4,93*2000 | | | | |
| 7 | K | 938122114 | Ošetření řezných ploch dřevin nad 300 mm herbicidy s přídatkem barviva bezprostředně po výřezu | | | | |
| | VV | | 1320+213 | | | | |