

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Objekt: Město Jičín- demontáž podhledu sociálky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

161	013	965083112	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,539			CS ÚRS 2024 01
15,39*0,1					1,539			

997 Přesun sutě

157	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	3,374			SOD
158	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,374			SOD
159	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,374			SOD
160	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,888			SOD
0,733+2,155					2,888			
5	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,463			CS ÚRS 2024 01

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

2	713	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	15,930			CS ÚRS 2024 01
147	013	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,930			SOD

762 Konstrukce tesařské

4	762	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	15,930			CS ÚRS 2024 01
3	762	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	30,000			CS ÚRS 2024 01

Celkem 14 891,17