

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Objekt: bourání komínu

Objednatel: Muzeum Jičín
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	10,000			SOD
2	013	962032631	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	7,680			CS ÚRS 2024 01
0,8*0,8*12					7,680			

997 Přesun sutě

3	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	12,242			SOD
			"od schodiště ke kontejneru					
12,242					12,242			
4	013	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	12,242			CS ÚRS 2024 01
			"od komínu ke schodišti					
12,242					12,242			
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,242			SOD
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,968			SOD
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,242			SOD
8	211	997211211	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	12,242			CS ÚRS 2024 01
			"doprava suti z půdy po schodech do 3.NP ke schozu					
12,242					12,242			

Celkem 126 996,52