

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 39

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	TÚ Častolice - Rychnov n. K.	Oprava přejezdu P4106 v km 7,960 v TÚ Častolice - Rychnov n. K.	5N (8. - 12.7.2024)	ne	měsíční		241 394,89
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	TÚ Častolice - Rychnov n. K.	Ojedinelá výměna ŠL v km 6,700 v TÚ Častolovice - Rychnov n. K.	5N (8. - 12.7.2024)	ne	měsíční		1 065 649,66
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	TÚ Častolovice - Solnice	Odstranění vegetace a čištění odvodnění v TÚ Častolovice - Solnice	5N (8. - 12.7.2024)	ne	měsíční		152 926,00
Celková cena							1 459 970,55

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Oprava přejezdu P4106 v km 7,960 v TÚ Častolice - Rychnov n. K.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	21,700		0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	36,400		0,00
3	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	13,614		0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	13,614		0,00
5	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	36,400		0,00
6	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	21,700		0,00
7	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	21,700		0,00
8	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	10,920		0,00
9	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubná vrstva	t	4,550		0,00
10	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	15,470		0,00
11	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
12	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
13	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
14	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
15		Práce prováděné OŘ				
		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		
16		Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000		

Celkem

241 394,89

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Ojedinelá výměna ŠL v km 6,700 v TÚ Častolovice - Rychnov n. K.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV		Práce a dodávky HSV	0,00			
		5 Komunikace	0,00			
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
2	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,032		0,00
3	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,032		0,00
4	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	41,600		0,00
5	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	108,941		0,00
6	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	110,000		0,00
7	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,032		0,00
8	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	152,000		0,00
9	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	28,000		0,00
10	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	152,000		0,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		0,00
11	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	100,000		0,00
12	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
13	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
14	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	304,000		0,00
15	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	304,000		0,00
16	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
17	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
18	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
19	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
		Materiál dodávaný OŘ				
20		Kolejnice S49 užitá	m	10,000		
21		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
		Práce prováděné OŘ				
22		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem 1 065 649,66

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Objekt : Odstranění vegetace a čištění odvodnění

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Ceník:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 152 926,00

Častolovice - Solnice						
1	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	3,000		0,00
13	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	150,000		0,00
2	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
						0,00

Celkem 152 926,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4713910

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc32b2cc-61d8-4995-bd4d-6492aefc76fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2024 09:23:02



8174454c-5d29-465f-b659-d094ceade479