Rámcová smlouva "Svařování, navařování, broušení a opravy ČZ v obvodu OŘ Brno - 2022-2023"

Soupis prací

termín plnění: Červen 2024 **CES objednatele: E639-S-102/2024**

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60.	svar	12,000	7 100,00	85 200,00
	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60.	svar	12,000	4 400,00	52 800,00
	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek.	m	5 624,000	31,00	174 344,00
	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek.	m	5 624,000	43,00	241 832,00
	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami.	m	5 220,000	34,00	177 480,00
	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	12,000	2 448,00	29 376,00
	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m	2 812,000	18,00	50 616,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	480,000	143,00	68 640,00
					celkem Kč / akce	**880 288,00**
					Cena celkem bez DPH:	**880 288,00**

upřesňující podmínky akce

Svařování kolejnic v traťovém úseku Ráec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou