REKAPITULACE

Stavba: **Město Pohořelice, Cyklostezka podél ul. Znojemská**

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH		
Objekt	Název objektu			
01	**Hlavní aktivita**	**506 348,50**		
SO 101	Cyklostezka podél ul. Znojemské vjezdy	506 348,50		
Cena celkem dle bez DPH		**506 348,50**		

V Brně dne 11.6.2024

za zhotovitele: .....

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PohZN	Cyklostezka podél ul. Znojemská, Město Pohořelice
O:	01	HLAVNÍ AKTIVITA
R:	SO 101	SO 101 - CYKLOSTEZKA PODÉL ul. ZNOJEMSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čerpáno				Celkem čerpáno		Zbývá čerpat	
							SKUTEČNOST		ve sled.období					
							množ.	celkem	množ.	celkem	množ.	celkem	množ.	celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**43 231,30**								
2	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	79,53000	210,00	16 701,30								
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.												
		48,2m3 * 1,65												
4	123738OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	48,20000	425,00	20 485,00								
		241,80m2 * 0,4m * 0,5												
7	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	241,80000	25,00	6 045,00								
		241,80m2												
Díl: 5		**Komunikace**				**393 166,80**								
16	56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	241,80000	334,00	80 761,20								
		241,8m2												
17	56336OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	241,80000	392,00	94 785,60								
		241,8m2												
24	582612OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	241,80000	900,00	217 620,00								
		Betonová zámková dlažba 80 mm : 241,8												
		Vrstva ze štěrkopísku fr. 0 – 4 mm, dle ČSN EN 73 6126-1 .....tl. 40 mm :												
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**69 950,40**								
43	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	91,20000	767,00	69 950,40								
		Položka zahrnuje:												
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací												
		betonové lože i boční betonovou opěrku.												
		91,2bm		91,20000										
Celkem						**506 348,50**				#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!