

Cenová nabídka - oprava venkovních omítek a odpojovače VN na b.č.23 - transformovna na Stanici RTH Třebotovice

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Vybourání stávajících žaluzií včetně rámu	kus	12,00					
2	Zabudování rolety nebo žaluzie včetně zednického začištění venkovních omítek	kus	12,00					
3	Dodávka žaluzie hliníkové 100x50 cm včetně sítky	kus	12,00					
4	Demontáž a zpětná montáž plechové zábrany po výměně žaluzie	kus	2,00					
5	Montáž lešení leh.řad.spodlahami, š. do 1 m, H 10 m	m ²	21,00					
6	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m ²	21,00					
7	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C20/25 (oprava betonové rampy) včetně doplnění betonářské armatury	m ³	0,50					
8	Demontáž stávajících 3 ks parapetů (plech)	kus	1,00					
9	Dodávka a osazení extrudovaný hliníkový plech parapetní bílý 100x22 cm včetně zednického začištění venkovních omítek	kus	1,00					
10	Dodávka a osazení extrudovaný hliníkový plech bílý parapetní 80x22 cm včetně zednického začištění venkovních omítek	kus	1,00					
11	Dodávka a osazení extrudovaný hliníkový plech bílý parapetní 140x22 cm včetně zednického začištění venkovních omítek	kus	1,00					
12	Dodávka a montáž lišta elektroinstalační LV 18 x 13	m	30,00					
13	Montáž kabelu el. CYKY	m	50,00					
14	Dodávka el.kabelu CYKY 3x1,5 mm ²	m	50,00					
15	Demontáž el.kabelů a 3 ks venk.výlož.svítilidel	kus	1,00					
16	Dodávka a montáž svítidlo MODUS UM 5000V15/ND s výložníkem o průměru 42-60 mm	kus	3,00					
17	Dodávka a montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	12,00					
18	Demontáž odpínače	kus	1,00					
19	Dodávka a montáž odpínače VN - transformátorový H27 SEA, p.r.275 mm (včetně příslušenství)	kus	1,00					
20	Dodávka a montáž pojistka VN	kus	3,00					
21	Dodávka a montáž Al pas 50/5 mm	m	12,00					
22	Výstražný nátěr Al pasu a pomocné ocel.konstrukce	m	18,00					
23	Pomocná ocelová konstrukce	kg	20,00					
24	Pomocný montážní materiál pro výměnu odpínače	kus	1,00					
25	Výchozí revizní zpráva	kus	1,00					
26	Zajištění pracoviště firmou E.ON (zajištění bezproudí a následné zprovoznění po provedené opravě odpojovače VN)	kus	1,00					
27	Naložení,odvoz a likvidace odpadu	t	0,50					
Souhrn							197 516,38	238 994,81