

Číslo smlouvy objednatele: D/2442/2024/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 5840/2024

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	:	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Telefon	:	XXXXXX
E-mail	:	XXXXXX
ID DS	:	scsbwku

Zlínský kraj

Zhotovitel

Sídlo	:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Statutární orgán	:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Jakub Navláčil, jednatel
Osoby oprávněné jednat	:	KS v Brně, C 23287
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	Jakub Navláčil, jednatel
IČO	:	XXXXXX
DIČ	:	25301144
Bankovní ústav	:	CZ25301144
Číslo účtu	:	ČSOB
Telefon	:	245781298/0300
E-mail	:	XXXXXX
ID DS	:	<u>XXXXXX</u>
	:	5f2pqxs

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa
Místo stavby	Zlín [412244]; č.p. 2700; stavba ubytovacího zařízení parcelní číslo st. 2626 nám. T. G. Masaryka č.p. 2700
Stavební povolení	Spisová značka MMZL-SÚ-187105/2021/Ho Číslo jednací MMZL 229405/2021 nabytí právní moci 11.11.2021
Stavebník (objednatel)	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320, Ve věcech smluvních: Ing. Radim Holíš Ve věcech technických: Ing. Hlavačková Jitka, Ph.D., MBA Ing. Petra Hospodková
Správce majetku	SPŠP-COP Zlín Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy Mgr. Františka Fojtů, zástupkyně ředitele
Projektová dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo 2101, datum zhotovení listopad 2021
Projektant (HIP – hlavní inženýr projektu) Autorský dozor	Ing. Petr Hrnčířík, FORMICA s.r.o. Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO:46982663
Technický dozor stavebníka (TDS)	RPS-I, s.r.o. Ing. Viktor Dynka
Koordinátor BOZP objednatele	RPS-I, s.r.o. Ing. Viktor Dynka
Generální dodavatel stavby	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Realizační tým:	
Stavbyvedoucí zhotovitele	Ing. Ivo Kadlec

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„SPŠP COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- 2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 1929/150/04/23 ve znění jeho dodatků,
- 2.2.1.2 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou spol. FORMICA Zlín, zakázkové číslo 2101
- 2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.2.1.5 stavebním povolením dle odst. 1.3 této smlouvy
- 2.2.1.6 touto smlouvou o dílo.

- 2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba není členěna na stavební objekty. Rozsah stavební části:

- 2.4.1. Architektonicko-stavební řešení - 2. etapa
- 2.4.2. Rekonstrukce sociálních zařízení - 2. etapa
- 2.4.3. Venkovní úpravy - 2. etapa
- 2.4.4. Technika prostředí staveb - 2. etapa
- 2.4.5. Architektonicko-stavební řešení - 3. etapa
- 2.4.6. Technika prostředí staveb - 3. etapa
- 2.4.7. Architektonicko-stavební řešení - 4. etapa
- 2.4.8. Technika prostředí staveb - 4. etapa

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.2. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

- 2.7.3. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.4. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.6. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.7.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.8. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovou dokumentací (dále také jen „PD“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 2.7.9. provedení **čtyřúrovňového** systému generálního klíče u vybraných dveří dle požadavku objednatele dle výpisu výrobků a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů),
- 2.7.10. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 541/2020 Sb.“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.12. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.15. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.16. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.7.17. **dokumentace skutečného provedení**
- 2.7.18. přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.19. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

- 2.7.20. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.22. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.23. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.24. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění rizik** dle čl. 12 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále také jen „AD“) a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.

- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem,
 - 2.13.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
 - 2.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
 - 2.13.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.3. **Vyhrazené změny závazku**

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1. **Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

3.3.2. **Změna termínu plnění**

3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla

3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám

3.3.2.1.3. vyšší moc

3.3.2.1.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám

3.3.2.1.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla

3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.3.3. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**

3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

3.3.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury

3.3.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** např. snížení energetických nákladů na provoz kuchyně, zjednodušení kontrolních mechanismů, rychlejší detekce problému chodu kuchyně, snížení nákladů na spotřebu energií apod., změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla

3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové dokumentaci,

3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo v projektové dokumentaci,

3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové dokumentaci,

3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,

3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování PD a jejich konzultací,

3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala

3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

- 3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
- 3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
- 3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
- 3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.13.4.smlouvy.
- 3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech

V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část

poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**.
- 3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy.
- 3.9. **Změnový list**
 - 3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
 - 3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.4. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.10. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací
 - 3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
 - 3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **předpoklad červen 2024**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit objednateli originál bankovní záruky dle odst. 6.9.1 této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do tří dnů od doručení této výzvy objednateli zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně tři dny od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do tří dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím třetího dne pokládána za doručenou zhotoviteli.
- 4.4. Doba realizace díla: **64 kalendářních týdnů, předpoklad plnění červen 2024 – srpen 2025**
- 4.5. **Dílčí termíny plnění**
- 4.5.1. **Exteriéry**
- Terénní úpravy a odvodnění svahu u jižního průčelí objektu, oprava lapače tuků
Zahájení stavebních prací **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**
(předpoklad červen 2024)
- Dokončení stavebních prací **30 týdnů od zahájení**
(předpoklad prosinec 2024)
- 4.5.2. **Východní křídlo 1.NP – prostor mezi sloupy 1-6**
- Sál (121), chodba (104 a 114), studovna (124), sklady (117, 122 a 123), šatny (115 a 118), výtvarný klub (120), oprava a šití prádla (116), dílna údržby (119).
Zahájení stavebních prací **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**
(předpoklad červen 2024)
- Dokončení stavebních prací **30 týdnů od zahájení**
(předpoklad prosinec 2024)
- 4.5.3. **Východní křídlo - prostor mezi sloupy 1 – 6**
- 2.NP Výstavba nového hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů a zázemí vychovatelů
4.NP Výstavba nového hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů a zázemí vychovatelů
Zahájení stavebních prací **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**
(předpoklad červen 2024)
- Dokončení stavebních prací **16 týdnů od zahájení**
(předpoklad září 2024)
- 4.5.4. **Východní křídlo - prostor mezi sloupy 1 – 6**
- 3.NP Výstavba nového hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů a zázemí vychovatelů
5.NP Výstavba nového hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů a zázemí vychovatelů
Zahájení stavebních prací **po dokončení prací dle odst. 4.5.3**
(předpoklad září 2024)
- Dokončení stavebních prací **16 týdnů od zahájení**
(předpoklad leden 2025)

4.5.5. Střed 1.NP - prostor mezi sloupy 6 – 8

Zádveří (místnost č.101), hala (102), recepce (103), chodba (105), sociální zařízení pro jídelnu (předsíň ženy 106, WC ženy 107, předsíň muži 108, WC muži 109, WC imobilní 110), recepce (zázemí 111, předsíň 112, WC 126, sprcha 127), úklidová místnost (113), výtahová šachta (129), kancelář (125), rozvodna (128). Dokončeny v termínu musí být veškeré stavební práce včetně rozvodů NN, VZT a ZTI a objednávkový terminál jídelny.

Zahájení stavebních prací **první den prvních hlavních prázdnin, které nastanou po podpisu této smlouvy (dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů)**

Dokončení stavebních prací – **pevný termín dokončení poslední den prvních hlavních prázdnin, které nastanou po podpisu této smlouvy (dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů)**

4.5.6. Střed 2.NP až 5.NP - prostor mezi sloupy 6 – 8

Schody, chodba a kanceláře vychovatelů

Zahájení stavebních prací

první den druhých hlavních prázdnin, které nastanou po podpisu této smlouvy (dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů)

Dokončení stavebních prací – **pevný termín dokončení poslední den druhých hlavních prázdnin, které nastanou po podpisu této smlouvy (dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů)**

4.5.7. Západní křídlo – prostor mezi sloupy 8 - 14

2.NP Rekonstrukce stávajícího hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů

4.NP Rekonstrukce stávajícího hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů

Zahájení stavebních prací **po zprovoznění nového hygienického zázemí ve východním křídle dle odst. 4.5.3 a 4.5.4. této smlouvy**

(předpoklad leden 2025)

Dokončení stavebních prací

16 týdnů od zahájení

(předpoklad květen 2025)

4.5.8. Západní křídlo – prostor mezi sloupy 8 - 14

3.NP Rekonstrukce stávajícího hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů

3.NP Rekonstrukce stávajícího hygienického zázemí, rekonstrukce pokojů

Zahájení stavebních prací

po dokončení prací dle odst. 4.5.7. této smlouvy

(předpoklad květen 2025)

Dokončení stavebních prací

16 týdnů od zahájení

(předpoklad srpen 2025)

4.6. Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:

4.6.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

4.6.2. harmonogram bude **členěn dle bodu 4.4 a 4.5. této smlouvy v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),

- 4.6.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 4.6.4. termín dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy včetně termínů dílčích plnění díla dle **odst. 4.5** vymezených v harmonogramu schváleném před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.7. Místo plnění: **obec Zlín**, k.ú. Zlín:
Budova č. p. 2700, jež je součástí pozemku parc. č. st. 2626
nám. T. G. Masaryka č.p. 2700

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

85 777 638,81 Kč (bez DPH)

18 013 304,15 Kč DPH 21 %

103 790 942,96 Kč včetně DPH

(slovy: stotřímilionůsedmsetdevadesátisícdevětsetčtyřicetdvakorunčeskýchadevadesátšest haléřů)

- 5.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5. **Cena** díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
- 5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem**
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. V textu faktury bude vždy uvedeno číslo této smlouvy a přesný název akce dle této smlouvy. Součástí faktury bude rovněž **fotodokumentace** provedených prací. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná neosahuje-li přílohy dle odst. 7.8.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS a AD. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz..
- 6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz první odstavec čl. 6.5.3. smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).
- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 4 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, považuje se soupis za odsouhlasený ze strany objednatele a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
- 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

- 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
- 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.6.2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy, tedy objednatel uhradí každou fakturu až do výše **95 %** její celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. **Bankovní záruky:**
- 6.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí stavení (viz odst. 4.3 této smlouvy) předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **4.500.000 Kč**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí dle čl. 11.4.3. této smlouvy oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (čl. 6.8.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody

požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 6.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **4.000.000 Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu
6.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
6.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
6.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
6.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
6.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. **1929/150/04/23** SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže II. etapa včetně jeho případných dodatků,
7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **2** x tištěná forma, **1** x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností FORMICA s.r.o., zakázkové číslo 2101, datum zhotovení listopad 2021
7.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení v digitální formě na CD/DVD, zpracovanou společností FORMICA s.r.o., zakázkové číslo 2101, datum zhotovení květen 2021,
7.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
7.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD,
7.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
7.1.7. vzor změnového listu,
7.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 7.3.1. staveniště dle odstavce 4.2 a 4.3 této smlouvy.
 - 7.3.2. projektovou dokumentaci interiéru v digitální formě na CD/DVD, zpracovanou společností FORMICA s.r.o., zakázkové číslo 2101, datum zhotovení listopad 2021

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle čl. 6.9.1 smlouvy (též viz odst. 4.3. této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
 - 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 8.4.1. **s identifikačními údaji stavby** obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP **dle vzoru předaného objednatелеm**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 8.4.2. Návrh tabule včetně její velikosti, obsahu a umístění musí být **předem odsouhlasen objednatелеm**. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule za tabuli odpovídající požadavkům této smlouvy.
 - 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.5.3. poskytnutí osvětlených prostorů pro pořádání KD, vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením.
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb.
- 8.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně lešení) a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.13. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace

včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“):
- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
- 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. Výkresy a vzorky:

9.13.1. výkresy:

9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

9.13.2.1 pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

Keramické obklady stěn
Koncové prvky elektroinstalace - vypínače, zásuvky
Zdravotechnika – umyvadla, WC, umyvadlové a sprchové baterie
Nášlapná vrstva podlah – PVC, dlažba
Dveřní kování

9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají vlastnictvím objednatele.

- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTI A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
 - 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
 - 10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:
- 10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

- 10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- 10.4.5.1 stavební deník,
 - 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.
- 11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
- 11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
 - 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4. **Přejímací řízení:**
- 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud

se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.12 této smlouvy. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

- 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.12 této smlouvy.
- 11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb.
 - 11.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
 - 11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - 11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.4.8 bankovní záruku dle odst. 6.9.2 této smlouvy – jedno vyhotovení
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **2.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **2.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. U spotřebního materiálu (např. vybavení čajových kuchyněk), kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 24 měsíců**.
- 13.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany považují i reklamací odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle čl. 14.1 smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamací, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li objednatel se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín

odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).

- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po telefonickém oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho telefonického oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho telefonického oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže Zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 5.2.** této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.12 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 7.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; Za vadu díla/nedodělek se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.12 této smlouvy.
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstranění reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje čl. 14.2. této smlouvy) **ve výši 7.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstranění reklamovaných vad;

- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve výši **7.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000 Kč**;
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá čl. 8.12. smlouvy) **ve výši 15.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000 Kč**;
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se započítáním **odstranění havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje čl. 14.3. smlouvy) **ve výši 7.000 Kč** za každých započatých 24 hodin od telefonického oznámení havarijního stavu;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu ve výši 7.000 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle čl. 6.8.1 a/nebo čl. 6.8.2. této smlouvy,
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 50.000 Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo (jeho část) z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení dané povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 8.4. této smlouvy, a to ve výši **7.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle čl. 9.10. této smlouvy), a to ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud zhotovitel nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací v termínech dle čl. 9.11. této smlouvy, a to ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 12.3. této smlouvy;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně-montážní pojištění rizik dle čl. 12.4. této smlouvy;
- 15.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.

- 15.19. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve **výši 100 Kč** za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.13 této smlouvy.
- 15.20. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.21. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 15.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

- 16.5.6. **zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku zhotovitele, zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- 16.6.3. **přerušeni prací** ze strany objednatele v délce více jak **6 měsíců (přerušeni se nescítají)**
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolností vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- 22.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 22.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 22.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 22.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet).
- 22.9. Smlouva se vyhotovuje v **4** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 13.05.2024, usnesení číslo 0481/R12/24

03.06.2024, usnesení číslo 0570/R14/24

Ve Zlíně

Objednatel

Ve Zlíně

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Jakub Navláčil
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/F/04
Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

KSO: 801 73
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel:
Zlínský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
Formica s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	81 103 407,81
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 103 407,81	17 031 715,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 135 123,45
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/F/04

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Místo: Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

81 103 407,81 98 135 123,45

2022/F/04-2	2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení	46 464 861,05	56 222 481,87	STA
2022/F/04-2-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-2.etapa	30 083 100,86	36 400 552,04	Soupis
2022/F/04-2-11a	D.1.1a-Rekonstrukce sociálních zařízení	29 561 092,68	35 768 922,14	Soupis
2022/F/04-2-11b	D.1.1b-Venkovní úpravy	522 008,18	631 629,90	Soupis
2022/F/04-2-14	D.1.4-Technika prostředí staveb-2.etapa	16 381 760,19	19 821 929,83	Soupis
2022/F/04-3	3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ	15 971 170,62	19 325 116,45	STA
2022/F/04-3-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-3.etapa	12 152 791,43	14 704 877,63	Soupis
2022/F/04-3-14	D.1.4-Technika prostředí staveb-3.etapa	3 818 379,19	4 620 238,82	Soupis
2022/F/04-4	4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ	17 875 976,14	21 629 931,13	STA

2022/F/04-4-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-4.etapa	13 684 598,24	16 558 363,87	Soupis
2022/F/4-4-14	D.1.4-Technika prostředí staveb-4.etapa	4 191 377,90	5 071 567,26	Soupis
2022/F/04-VON	Vedlejší a ostatní náklady (2.-4.etapa)	791 400,00	957 594,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:
2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis:
2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3:
2022/F/04-2-11a - D.1.1a-Rekonstrukce sociálních zařízení

KSO:	801 73	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Zlínský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01		DIČ:	CZ25301144
Projektant:		IČ:	
Formica s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing.A.Hejmalová		DIČ:	

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			29 561 092,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 561 092,68	21,00%	6 207 829,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 768 922,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis:

2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3:

2022/F/04-2-11a - D.1.1a-Rekonstrukce sociálních zařízení

Místo:

Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 561 092,68

HSV - Práce a dodávky HSV

10 137 038,62

1 - Zemní práce	356 890,27
2 - Zakládání	114 071,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 593 993,74
4 - Vodorovné konstrukce	100 878,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 922 002,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 910 689,38
997 - Přesun sutě	815 451,33
998 - Přesun hmot	323 061,30

PSV - Práce a dodávky PSV

18 664 054,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	447 800,04
713 - Izolace tepelné	85 717,56
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 085 330,82
763 - Konstrukce suché výstavby	1 502 046,67
764 - Konstrukce klempířské	8 244,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 125 880,90
767 - Konstrukce zámečnické	2 771 830,73
771 - Podlahy z dlaždic	2 242 912,34
776 - Podlahy povlakové	2 432 785,15
781 - Dokončovací práce - obklady	5 020 596,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	397 935,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	542 974,20
M - Práce a dodávky M	760 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	760 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis: 2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3: 2022/F/04-2-11a - D.1.1a-Rekonstrukce sociálních zařízení

Místo:

Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 561 092,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 137 038,62

D 1

Zemní práce

356 890,27

1	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	186,203	600,00	111 721,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139751101					
		VV	"pro ležatou kanalizaci"					
		VV	0,8*0,8*7		4,480			
		VV	0,7*0,8*55		30,800			
		VV	Mezisoučet		35,280			
		VV	"dojezd výtahu"					
		VV	"od úrovně -0,38m na kotu -2,6m"2,22*3,85*3,85		32,906			
		VV	"odpočet ŽB patky (předpoklad)"-1,323		-1,323			
		VV	Mezisoučet		31,583			
		VV	"pro podlahy (viz.bourání č.16)"0,18*663		119,340			
		VV	Mezisoučet		119,340			
		VV	Součet		186,203			
2	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,323	6 340,00	8 387,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139911123					
		VV	"část ŽB patky v místě dojezdu výtahu"0,9*2,1*0,7		1,323			
		VV	Mezisoučet		1,323			
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	35,728	89,00	3 179,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201					
		VV	"výtah"2,32*(3,85*4)		35,728			
		VV	Mezisoučet		35,728			
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	35,728	33,00	1 179,02	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211					
		VV	"výtah"2,32*(3,85*4)		35,728			
		VV	Mezisoučet		35,728			
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	35,728	112,00	4 001,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101401					
		VV	"výtah"2,32*(3,85*4)		35,728			
		VV	Mezisoučet		35,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložením, hloubky do 4 m	m2	35,728	28,00	1 000,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101411					
		VV	"výtah"2,32*(3,85*4)		35,728			
		VV	Mezisoučet		35,728			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	219,669	190,00	41 737,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311					
		VV	"zemina z výkopu z objektu"186,203		186,203			
		VV	"zpět pro zpětný zásyp"33,466		33,466			
		VV	Mezisoučet		219,669			
8	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	219,669	180,00	39 540,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319					
		VV	"zemina z výkopu z objektu"186,203		186,203			
		VV	"zpět pro zpětný zásyp"33,466		33,466			
		VV	Mezisoučet		219,669			
9	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	152,737	100,00	15 273,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
		P	Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky					
		VV	"zemina na odvoz"					
		VV	"výkop"186,203		186,203			
		VV	"odpočet zásypu"-33,466		-33,466			
		VV	Mezisoučet		152,737			
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,466	244,00	8 165,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101					
		VV	"pro zpětný zásyp (nakládání na meziskládce)"33,466		33,466			
		VV	Mezisoučet		33,466			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	152,737	127,00	19 397,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
		VV	"pro odvoz (přebytečná zemina na dopravní prostředek)"152,737		152,737			
		VV	Mezisoučet		152,737			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	274,927	300,00	82 478,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
		VV	"skládkovné vč.přepočtu na tuny"152,737*1,8		274,927			
		VV	Mezisoučet		274,927			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	33,466	10,00	334,66	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		VV	"pro zpětný zásyp"33,466		33,466			
		VV	Mezisoučet		33,466			
14	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	33,466	61,00	2 041,43	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111102					
		VV	"pro kanalizaci"					
		VV	"výkop"35,28		35,280			
		VV	"odpočet obsypu kanalizace"-19,84		-19,840			
		VV	Mezisoučet		15,440			
		VV	"výtahová šachta"1,97*0,75*(3,85*2+2,25*2)		18,026			
		VV	Mezisoučet		18,026			
		VV	Součet		33,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,840	552,00	10 951,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
		VV	"pro ležatou kanalizaci"0,4*0,8*(7+55)		19,840			
		VV	Mezisoučet		19,840			
16	M	58152354	písek slévarenský praný	t	39,680	189,00	7 499,52	CS ÚRS 2022 01
		VV	19,84*2 'Přepočtené koeficientem množství		39,680			
	D	2	Zakládání				114 071,44	
17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,556	758,00	1 179,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211					
		VV	"výtah.šachta"0,1*3,85*3,85		1,482			
		VV	Mezisoučet		1,482			
		VV	1,482*0,05		0,074			
		VV	Součet		1,556			
18	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,586	3 031,00	4 807,17	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321511					
		VV	"dojezd výťahu"0,3*2,25*2,35		1,586			
		VV	Mezisoučet		1,586			
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,760	837,00	2 310,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121					
		VV	"dojezd výťahu"0,3*(2,25*2+2,35*2)		2,760			
		VV	Mezisoučet		2,760			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,760	111,00	306,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122					
		VV	"dto zřízení"2,76		2,760			
		VV	Mezisoučet		2,760			
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,238	34 000,00	8 092,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
		P	Poznámka k položce:					
			vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
		VV	"kari síť 150kg/m3"1,586*0,15		0,238			
		VV	Mezisoučet		0,238			
22	K	279113131	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	22,660	999,00	22 637,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113131					
		VV	"obezdívka izolace dojezdu výtah.šachty"					
		VV	2,2*(2,5*2+2,65*2)		22,660			
		VV	Mezisoučet		22,660			
23	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,072	3 075,00	18 671,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279321347					
		VV	"dojezd výťahu"2,2*0,3*(2,35*2+2,25*2)		6,072			
		VV	Mezisoučet		6,072			
24	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	20,240	659,00	13 338,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351311					
		VV	"dojezd výťahu"2,2*(2,35*2+2,25*2)		20,240			
		VV	Mezisoučet		20,240			
25	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	20,240	181,00	3 663,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351312					
		VV	"dtoo zřízení"20,24		20,240			
		VV	Mezisoučet		20,240			
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,149	34 000,00	39 066,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821					
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"výztuž"					
	VV		"bednicí tvárnice tl.150mm:70khg/m3"(22,66*0,15)*0,07		0,238			
	VV		"stěny výtahu:150kg/m3*6,072*0,15		0,911			
	VV		Mezisoučet		1,149			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 593 993,74	
27	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	120,948	1 340,00	162 070,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235141					
	VV		"tl.240mm-zdivo výtah.šachty"					
	VV		17,16*(2,15*2+1,75*2)-(1,2*2,15*5)		120,948			
	VV		Mezisoučet		120,948			
28	K	317142412	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	40,000	767,00	30 680,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142412					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P01"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
29	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	81,000	432,00	34 992,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P02"81		81,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
30	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	3,000	568,00	1 704,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168014					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P03"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
31	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168016					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P04"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
32	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	39,000	471,00	18 369,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168051					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P07"39		39,000			
	VV		Mezisoučet		39,000			
33	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	15,000	744,00	11 160,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P06"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
34	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,109	3 372,00	367,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321411					
	VV		"viz.výpis překladů"					
	VV		"P05"0,25*0,125*3,5		0,109			
	VV		Mezisoučet		0,109			
35	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	1,750	1 030,00	1 802,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351101					
	VV		"viz.výpis překladů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P05"0,25*2*3,5		1,750			
	VV		Mezisoučet		1,750			
36	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	1,750	233,00	407,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351102					
	VV		"dtto zřízení"1,75		1,750			
	VV		Mezisoučet		1,750			
37	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,022	34 000,00	748,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317361821					
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"výztuž překladu P05:200kg/m3"0,109*0,2		0,022			
	VV		Mezisoučet		0,022			
38	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm	m2	115,216	554,00	63 829,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241161					
	VV		"přízdívky (instalační) z plných cihel tl.100mm (za umyvadly v-1,5m,alt.3m-sprcha)"					
	VV		"1.np"1,5*(1,625+3,53+2,15+3,28+2,4+2,15+1,55)		25,028			
	VV		"2.np"1,5*(1,65+1,8*2+0,9+1,05+1,175)+3,0*1,225		16,238			
	VV		"3.np"1,5*(0,7+1,05+1,8*2+1,675+1,175+1,8+0,7)+3*1,2		19,650			
	VV		"4.np"19,65		19,650			
	VV		"5.np"19,65		19,650			
	VV		Mezisoučet		100,216			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		115,216			
39	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	104,725	920,00	96 347,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162					
	VV		"přízdívky (instalační) z plných cihel tl.150mm (za wc v-1,5m)"					
	VV		"1.np"1,5*(0,9*6)		8,100			
	VV		"2.np"1,5*(0,9*10+0,9*2+1,7+1,6)		21,150			
	VV		"3.np"1,5*(0,9*10+2,15+1,8+1,6)		21,825			
	VV		"4.np"21,825		21,825			
	VV		"5.np"21,825		21,825			
	VV		Mezisoučet		94,725			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		104,725			
40	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	1 724,535	720,00	1 241 665,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201					
	VV		"příčkovky broušené tl.100mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		3,0*(5,4+5,7+2,95+7,505+2,21+0,435+0,25+2,065*2+2,15+1,14*2+2,405+5,78+3,78+2,405+2,025*2+3,2)		163,890			
	VV		3,0*(1,03+3,71+1,75+2,55+0,925+1,945+0,45+2,7+5,7+5,78+10,49+3,1*2+4,18+6,8)		162,630			
	VV		-(1,25*1,97+0,8*1,97*10+0,7*1,97*5+0,9*1,97*4+1,2*1,97+1,8*2,1+1,865*2,1)		-42,270			
	VV		"2.np"					
	VV		3,0*(2,8+3,4+2,35*2+0,9+4,9+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9+0,5*2+0,55*2+0,6+0,25)		99,840			
	VV		3,0*(8,35+0,25+1,755*3+1,3+1,775+0,925*2+1,675*2+1,2*2+7,38+0,15*4+5,255+1,05+0,5+0,25+0,225+5,025)		134,475			
	VV		3,0*(10,95+7,38+2,15+0,25*2+1,755*2+1,675+0,25*2+1,8*3+0,925*3+1,675*2+1,2*2+0,15*4+3,455+2,85+5,1)		157,785			
	VV		-(0,8*1,97*12+0,7*1,97*14)		-38,218			
	VV		"3.np"					
	VV		3,0*(2,15*2+2,5+0,55*2+0,6+0,5*2+1,55+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9)		74,040			
	VV		3,0*(8,45+0,25+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8+1,4+1,7+0,9*2+1,675*2+1,2*2+1,05+0,5+5,1+5,255+0,35)		135,885			
	VV		3,0*(10,95+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8*3+0,3+0,25*2+0,25+1,775+0,9*3+1,675*2+1,2*2+5,1+3,455+2,85)		152,760			
	VV		-(0,8*1,97*11+0,7*1,97*12)		-33,884			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"328,801		328,801			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"328,801		328,801			
	VV		Mezisoučet		1 624,535			
	VV		100		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 724,535			
41	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	479,791	825,00	395 827,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244211					
	VV		"příčkovky broušené tl.125mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		3,0*(5,7*3+5,75+12,14+7,4+5,7*3+3,755+0,85+3,275+5,7+1,9+6,15+1,43+1,95+1,745+2,95)		267,585			
	VV		-(1,25*1,97+3*2,1+0,8*1,97*2+1,745*2+1,8*2,1)		-19,185			
	VV		"2.np"					
	VV		3,0*(2,8+4,175+2,065+4,935+1,6+1,5)-(0,8*1,97*3)		46,497			
	VV		"3.np"					
	VV		3,0*(4,175+2,025+5,075+1,6+2,775+1,5)-(0,8*1,97*2)		48,298			
	VV		"4.np"48,298		48,298			
	VV		"5.np"48,298		48,298			
	VV		Mezisoučet		439,791			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		479,791			
42	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	75,525	900,00	67 972,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221					
	VV		"příčkovky broušené tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*(5,6+2,775)		25,125			
	VV		"3.np"3,0*5,6		16,800			
	VV		"4.np"16,8		16,800			
	VV		"5.np"16,8		16,800			
	VV		Mezisoučet		75,525			
43	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	345,900	680,00	235 212,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)-(0,7*1,97*10)		81,475			
	VV		"3.np"3,0*(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)-(0,7*1,97*10)		81,475			
	VV		"4.np"81,475		81,475			
	VV		"5.np"81,475		81,475			
	VV		Mezisoučet		325,900			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		345,900			
44	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	729,245	65,00	47 400,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
	VV		"pod stropem"					
	VV		"příčkovky broušené tl.100mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		(5,4+5,7+2,95+7,505+2,21+0,435+0,25+2,065*2+2,15+1,14*2+2,405+5,78+3,78+2,405+2,025*2+3,2)		54,630			
	VV		(1,03+3,71+1,75+2,55+0,925+1,945+0,45+2,7+5,7+5,78+10,49+3,1*2+4,18+6,8)		54,210			
	VV		"2.np"					
	VV		(2,8+3,4+2,35*2+0,9+4,9+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9+0,5*2+0,55*2+0,6+0,25)		33,280			
	VV		(8,35+0,25+1,755*3+1,3+1,775+0,925*2+1,675*2+1,2*2+7,38+0,15*4+5,255+1,05+0,5+0,25+0,225+5,025)		44,825			
	VV		(10,95+7,38+2,15+0,25*2+1,755*2+1,675+0,25*2+1,8*3+0,925*3+1,675*2+1,2*2+0,15*4+3,455+2,85+5,1)		52,595			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,15*2+2,5+0,55*2+0,6+0,5*2+1,55+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9)		24,680			
	VV		(8,45+0,25+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8+1,4+1,7+0,9*2+1,675*2+1,2*2+1,05+0,5+5,1+5,255+0,35)		45,295			
	VV		(10,95+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8*3+0,3+0,25*2+0,25+1,775+0,9*3+1,675*2+1,2*2+5,1+3,455+2,85)		50,920			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"120,895		120,895			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"120,895		120,895			
	VV		Mezisoučet		602,225			
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np"(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)		31,755			
	VV		"3.np"(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)		31,755			
	VV		"4.np"31,755		31,755			
	VV		"5.np"31,755		31,755			
	VV		Mezisoučet		127,020			
	VV		Součet		729,245			
45	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	178,200	65,00	11 583,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112					
	VV		"pod stropem"					
	VV		"příčkovky broušené tl.125mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		(5,7*3+5,75+12,14+7,4+5,7*3+3,755+0,85+3,275+5,7+1,9+6,15+1,43+1,95)		84,500			
	VV		"2.np"					
	VV		(2,8+4,175+2,065+4,935+1,6+1,5)		17,075			
	VV		"3.np"					
	VV		(4,175+2,025+5,075+1,6+2,775+1,5)		17,150			
	VV		"4.np"17,15		17,150			
	VV		"5.np"17,15		17,150			
	VV		Mezisoučet		153,025			
	VV		"příčkovky broušené tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(5,6+2,775)		8,375			
	VV		"3.np"5,6		5,600			
	VV		"4.np"5,6		5,600			
	VV		"5.np"5,6		5,600			
	VV		Mezisoučet		25,175			
	VV		Součet		178,200			
46	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	315,000	90,00	28 350,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	VV		"ke stáv.cihelným k-cím"					
	VV		"1.np"3,0*25		75,000			
	VV		"2.np"3,0*20		60,000			
	VV		"3.np"3,0*20		60,000			
	VV		"4.np"3,0*20		60,000			
	VV		"5.np"3,0*20		60,000			
	VV		Mezisoučet		315,000			
47	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	210,000	82,00	17 220,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131					
	VV		"příčky k ŽB k-cím"					
	VV		"1.np"3,0*30		90,000			
	VV		"2.np"3,0*10		30,000			
	VV		"3.np"3,0*10		30,000			
	VV		"4.np"3,0*10		30,000			
	VV		"5.np"3,0*10		30,000			
	VV		Mezisoučet		210,000			
48	K	342321410	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdivky tř. C 25/30	m3	0,860	3 460,00	2 975,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342321410					
	VV		"viz.řez A-A (ukončení žeber stropu-výtah.šachta)"					
	VV		(0,5*0,1*(2,15*2))*4		0,860			
	VV		Mezisoučet		0,860			
49	K	342351311	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení	m2	8,600	691,00	5 942,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342351311					
	VV		"viz.řez A-A (ukončení žeber stropu-výtah.šachta)"					
	VV		(0,5*(2,15*2))*4		8,600			
	VV		Mezisoučet		8,600			
50	K	342351312	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění	m2	8,600	788,00	6 776,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342351312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto zřízení"8,6		8,600			
	VV		Mezisoučet		8,600			
51	K	342361821	Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,086	34 000,00	2 924,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342361821					
	P		Poznámka k položce: vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"výztuž 100kg/m3"0,86*0,1		0,086			
	VV		Mezisoučet		0,086			
52	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pružích š. do 100 mm	m	791,230	75,00	59 342,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346971121					
	VV		"přizdivky (instalační) z plných cihel tl.100mm (za umyvadly v-1,5m,alt.3m-sprcha)"					
	VV		"1.np"(1,625+3,53+2,15+3,28+2,4+2,15+1,55)		16,685			
	VV		"2.np"(1,65+1,8*2+0,9+1,05+1,175)+1,225		9,600			
	VV		"3.np"(0,7+1,05+1,8*2+1,675+1,175+1,8+0,7)+1,2		11,900			
	VV		"4.np"11,9		11,900			
	VV		"5.np"11,9		11,900			
	VV		Mezisoučet		61,985			
	VV		"příčkovky broušené tl.100mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		(5,4+5,7+2,95+7,505+2,21+0,435+0,25+2,065*2+2,15+1,14*2+2,405+5,78+2,405+2,025*2+3,2)		54,630			
	VV		(1,03+3,71+1,75+2,55+0,925+1,945+0,45+2,7+5,7+5,78+10,49+3,1*2+4,18+6,8)		54,210			
	VV		"2.np"					
	VV		(2,8+3,4+2,35*2+0,9+4,9+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9+0,5*2+0,55*2+0,6+0,25)		33,280			
	VV		(8,35+0,25+1,755*3+1,3+1,775+0,925*2+1,675*2+1,2*2+7,38+0,15*4+5,255+1,05+0,5+0,25+0,225+5,025)		44,825			
	VV		(10,95+7,38+2,15+0,25*2+1,755*2+1,675+0,25*2+1,8*3+0,925*3+1,675*2+1,2*2+0,15*4+3,455+2,85+5,1)		52,595			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,15*2+2,5+0,55*2+0,6+0,5*2+1,55+3,15+5,7+1,855+2,025+0,9)		24,680			
	VV		(8,45+0,25+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8+1,4+1,7+0,9*2+1,675*2+1,2*2+1,05+0,5+5,1+5,255+0,35)		45,295			
	VV		(10,95+7,38+0,25*4+1,755*2+1,8*3+0,3+0,25*2+0,25+1,775+0,9*3+1,675*2+1,2*2+5,1+3,455+2,85)		50,920			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"120,895		120,895			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"120,895		120,895			
	VV		Mezisoučet		602,225			
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)		31,755			
	VV		"3.np"(5,055+4,9+1,2*5+4,9*2+1,2*5)		31,755			
	VV		"4.np"31,755		31,755			
	VV		"5.np"31,755		31,755			
	VV		Mezisoučet		127,020			
	VV		Součet		791,230			
53	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pružích š. přes 100 do 200 mm	m	241,350	154,00	37 167,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346971122					
	VV		"přizdivky (instalační) z plných cihel tl.150mm (za wc v-1,5m)"					
	VV		"1.np"(0,9*6)		5,400			
	VV		"2.np"(0,9*10+0,9*2+1,7+1,6)		14,100			
	VV		"3.np"(0,9*10+2,15+1,8+1,6)		14,550			
	VV		"4.np"14,55		14,550			
	VV		"5.np"14,55		14,550			
	VV		Mezisoučet		63,150			
	VV		"příčkovky broušené tl.125mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		(5,7*3+5,75+12,14+7,4+5,7*3+3,755+0,85+3,275+5,7+1,9+6,15+1,43+1,95)		84,500			
	VV		"2.np"					
	VV		(2,8+4,175+2,065+4,935+1,6+1,5)		17,075			
	VV		"3.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,175+2,025+5,075+1,6+2,775+1,5)		17,150			
	VV		"4.np"17,15		17,150			
	VV		"5.np"17,15		17,150			
	VV		Mezisoučet		153,025			
	VV		"příčkovky broušené tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(5,6+2,775)		8,375			
	VV		"3.np"5,6		5,600			
	VV		"4.np"5,6		5,600			
	VV		"5.np"5,6		5,600			
	VV		Mezisoučet		25,175			
	VV		Součet		241,350			
54	K	346991122	Izolace proti šíření zvuku polystyrénovými deskami prováděná současně při zdění do svislé mezery dvojitých příček polystyrénovými deskami tl. 20 mm	m2	121,200	63,00	7 635,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346991122					
	VV		"2.-5.np.mezi dvoj.příčkou z brouš.cihel a porobetonu"(3,0*(5,05*2))*4		121,200			
	VV		Mezisoučet		121,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				100 878,90	
55	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	37,000	550,00	20 350,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121232					
	VV		"viz.výpis č.38"37		37,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
56	M	59341728	deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2	kus	37,000	390,00	14 430,00	CS ÚRS 2022 01
57	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	93,000	438,00	40 734,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411386621					
	VV		"dle ZTI"59+34		93,000			
	VV		Mezisoučet		93,000			
58	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,438	4 300,00	10 483,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321515					
	VV		"výtah.šachta"					
	VV		0,25*0,25*(2,15*2+1,75*2)*5		2,438			
	VV		Mezisoučet		2,438			
59	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,500	381,00	7 429,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
	VV		"výtah.šachta"					
	VV		0,25*2*(2,15*2+1,75*2)*5		19,500			
	VV		Mezisoučet		19,500			
60	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,500	84,00	1 638,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
	VV		"dtto zřízení"19,5		19,500			
	VV		Mezisoučet		19,500			
61	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,171	34 000,00	5 814,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					
	P		Poznámka k položce:					
			vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"výztuž věnců 70kg/m3"2,438*0,07		0,171			
	VV		Mezisoučet		0,171			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 922 002,26	
62	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	172,376	40,00	6 895,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101					
	VV		"dtto omítka stropů"172,376		172,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		172,376			
63	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	149,983	33,00	4 949,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131105					
	VV		"dtto om.schodiště"149,983		149,983			
	VV		Mezisoučet		149,983			
64	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	172,376	12,00	2 068,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
	VV		"dtto omítka stropů"172,376		172,376			
	VV		Mezisoučet		172,376			
65	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	149,983	33,00	4 949,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125					
	VV		"dtto om.schodiště"149,983		149,983			
	VV		Mezisoučet		149,983			
66	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	172,376	256,00	44 128,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141					
	VV		"stropy bez podhledů, horní vnitřní špalety"					
	VV		"1.np"					
	VV		"128"12,41		12,410			
	VV		"pás u oken pro U1"					
	VV		(0,3*(2,775+6,165+14,175+9,09+2,835+1,42+1,09*2+1,975)+0,7*5,765)		16,220			
	VV		"pásu u oken pro U4"					
	VV		(0,3*(2,835+17,45)+0,7*11,92)		14,430			
	VV		"pás u oken pro U2"0,3*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		5,417			
	VV		"horní špaleta (výťah)"0,25*1,2		0,300			
	VV		"2.np"					
	VV		"pás u oken pro U2"0,3*(1,625+4,54+2,85+6,05+1,125)		4,857			
	VV		"pás u oken pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
	VV		"horní špaleta (výťah)"0,25*1,2		0,300			
	VV		"3.np"					
	VV		"pás u oken pro U2"0,3*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		5,721			
	VV		"pás u oken pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
	VV		"horní špaleta (výťah)"0,25*1,2		0,300			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"10,692		10,692			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"10,692		10,692			
	VV		Mezisoučet		90,681			
	VV		"spodní líc chodby (podesty) bez podhledu 2.-5.np"(2,9*1,275)*4		14,790			
	VV		"strop nad schodištěm"6,1*6,05		36,905			
	VV		Mezisoučet		51,695			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		172,376			
67	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	149,983	291,00	43 645,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321145					
	VV		"omítka schodišť, mezipodesty a schod.nosníků"					
	VV		"mezipodesty"(2,125*6,05)*4		51,425			
	VV		"nosníky"(0,45+0,25+0,2)*6,05*4		21,780			
	VV		"ramena"2,9*(4,8+1,275+4,1*3+2,7*3)		76,778			
	VV		Mezisoučet		149,983			
68	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4 761,851	23,00	109 522,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101					
	VV		"dtto omítky stěn"2563,059+2079,168		4 642,227			
	VV		"om.šachet"119,624		119,624			
	VV		Mezisoučet		4 761,851			
69	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	4 642,227	12,00	55 706,72	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 "dtto omítky stěn"2563,059+2079,168 Mezisoučet		4 642,227 4 642,227			
70	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	768,520	91,00	69 935,32	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001 "vyrovnání na stáv.stěnách,sloupech (mimo obvodové)" "1.np"3,0*(5*2+2,8*2+0,15*2+11,8+1,6*8+5,85)-(3,9*2,1+0,8*1,97*2) "2.np"3,0*(6,25+0,55*2+2,35+4,43+6,9+0,6*2+11+0,15*4+6,15*2)-(2,85*3,0) "3.np"3,0*(6,25+0,55*2+1,245+6,2+4,455+4,9+17,3+5,4+0,15*4+5,4+7,3)-(2,85*3+0,8*1,97) "4.np"170,324 "5.np"170,324 Mezisoučet		127,708 129,840 170,324 170,324 170,324 768,520			
71	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	121,100	364,00	44 080,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 "pro ZTI+ÚT 50/50mm"500*0,1 "pro ZTI+ÚT 70/70mm"99*0,1 "silno 50/70mm"120*0,1 "silno 30/30mm"750*0,05 "slabo 30/30mm"225*0,05 "ÚT 100/150mm"3*0,15 Mezisoučet		50,000 9,900 12,000 37,500 11,250 0,450 121,100			
72	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	1 475,580	114,00	168 216,12	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 "příčky z porobetonu tl.100mm"345,9*2 "odpočet plochy příčky dvojité (2.-5.np zadní stěna WC v soc.zař.dívky a chlapci)"-(3,0*(5,055*2))*4 Mezisoučet "styk materiálů" "1.np"0,6*3,0*80 "2.np"3,0*0,6*35 "3.np"3,0*0,6*35 "4.np"63 "5.np"63 Mezisoučet "dtto rýhy pro profese" "pro ZTI+ÚT 50/50mm"500*0,3 "pro ZTI+ÚT 70/70mm"99*0,3 "silno 50/70mm"120*0,3 "silno 30/30mm"750*0,3 "slabo 30/30mm"225*0,3 "ÚT 100/150mm"3*0,3 Mezisoučet Součet		691,800 -121,320 570,480 144,000 63,000 63,000 63,000 63,000 396,000 150,000 29,700 36,000 225,000 67,500 0,900 509,100 1 475,580			
73	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	2 563,059	285,00	730 471,82	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111 "podklad pro ker.obklady"KO1+KO2+KO3 Mezisoučet "odpočet pro podklad z porobet.příček" "1.np"0 "2.-5.np"-(2,7*(0,9*10+4,9+1,2*10)*2-(0,7*1,97*20))*4+(((1,5+0,15)*0,9)*10)*4 "odpočet pro podklad z SDK" "1.np"0 "2.np"-(2,0*(0,7+2,22+2,875+1,1+2,3*2+2,775+2,3*2+2,525+1,4+1,425*2)-(0,8*1,97*4)) "3.np"-(2,0*(2,338*4+2,225+1,425+1,45+1,4+1,2*2)-(0,8*1,97*3)) "4.np dtto 3.np"-31,776 "5.np dtto 3.np"-31,776 "odpočet obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"		3 233,482 3 233,482 0,000 -389,720 0,000 -44,986 -31,776 -31,776 -31,776			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.np"					
VV			-(2,7*(1,14*2+1,46+2,025)+(0,3*(1,17*2+0,68*4)-(1,17*0,68*2)))		-15,492			
VV			-(2,0*2,775-(2,605*1,23)+0,3*(2,605+1,23*2))		-3,865			
VV			"2.np"					
VV			-(2,0*(1,125+1,625)+(0,3*(2,605+1,23*4)-2,605*1,23))		-4,553			
VV			-(2,7*(2,925+4+3,8+5)+0,3*(2,605*5+0,805+1,93*10)-(2,605*1,93*5+0,805*1,93))		-25,705			
VV			"3.np"					
VV			-(2,0*(1,125+1,625)+(0,3*(2,605+1,23*4)-2,605*1,23))		-4,553			
VV			-(2,7*(2,925+4+3,8+5)+0,3*(2,605*5+0,805+1,93*10)-(2,605*1,93*5+0,805*1,93))		-25,705			
VV			"4.np dtto 3.np"-30,258		-30,258			
VV			"5.np dtto 3.np"-30,258		-30,258			
VV			Mezisoučet		-670,423			
VV			Součet		2 563,059			
74	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 079,168	290,00	602 958,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141					
VV			"nové omítky (vč.odpočtu zasahujících obkladů)-mimo obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"					
VV			"1.np"					
VV			"101"3,0*(3,138+6,05*2+0,15*2)-(1,745*2+1,8*2,1+0,8*1,97+1,745*0,8)		36,372			
VV			"102,103,105"2,8*(68+3,2*2+0,1*2)-(1,8*2,1+0,8*1,97+0,7*1,97+1,8*2,1+0,9*2,1+1,2*2,15+0,8*1,97*3+2,835*3,0+3,0*2,1)		174,362			
VV			-2,7*(3,2*2+0,1*2+2,15+1,1+2,25+2,585)		-39,650			
VV			"104"2,8*43-(1,8*2,1+0,9*1,97+1,865*2,1+0,8*1,97*+1,25*1,97*2+1,8*2,1+3*2,1)		93,089			
VV			"106"0		0,000			
VV			"107"0		0,000			
VV			"108"0		0,000			
VV			"109"0		0,000			
VV			"110"0		0,000			
VV			"111"3,0*(3,113+3,71*2+0,15*2)-(0,8*1,97*2)		29,347			
VV			"112"(2,8-2,0)*(2,775+2,71*2+0,7*2)		7,676			
VV			"113"(2,8-2,0)*(2,75*2+1,94*2)		7,504			
VV			"114"3,0*(6,24*2+1,5*2)-(1,865*1,97*2+0,8*1,97)		37,516			
VV			"115"3,0*(3,125+5,78*2)-(0,8*1,97*2)		40,903			
VV			"116"3,0*(3,05+5,78*2)-(1,865*1,97)		40,156			
VV			"117"3,0*(2,76+7,38*2)-(0,9*1,97)		50,787			
VV			"118"3,0*(1,75*2+3,1*2)-(0,8*1,97*2)		25,948			
VV			"119"(3,0-2,0)*(6,165+4,18*2)		14,525			
VV			"120"2,8*(14,86+5,78)-(1,25*1,97+2,0*4,355)		46,620			
VV			"121"3,0*(18,135+11,93+1,6*2)-(1,8*2,1+0,9*1,97+1,2*1,97)		91,878			
VV			"122"3,0*(2,95+5,78*2)-(1,2*1,97)		41,166			
VV			"123"3,0*(2,95*2+1,625*2)-(0,9*1,97+2*1,625)		22,427			
VV			"124"2,8*(9,09+7,505*2+1,6)-(3*2,1)		65,660			
VV			"125"3,0*(3,06+6,925*2)-(0,9*1,97+2,0*(0,9+0,85))		45,457			
VV			"126"(2,8-2,0)*(1,75*2+0,9*2)		4,240			
VV			"127"0		0,000			
VV			"128"3,0*(2,8+4,455*2+0,15*2)-(0,8*1,97)		34,454			
VV			Mezisoučet		870,437			
VV			"2.np"					
VV			"201,202"3,0*(10,8*2+0,15*4)-(2,85*3,0*2+1,4*3)		45,300			
VV			"204"3,0*(12,275+0,55*4+3,375+2+8,45)+0,25*2,1*2-(0,8*1,97*4+2,85*2,1+1,2*2,15)		71,081			
VV			"205"0		0,000			
VV			"206"(3,0-2,0)*(2,775+0,15)		2,925			
VV			"207"(3,0-2,0)*(0,75+0,6)		1,350			
VV			"208-210"0		0,000			
VV			"211"0		0,000			
VV			"212,213"0		0,000			
VV			"214"(3,0-2,0)*(3,855+0,275+0,68)		4,810			
VV			"214B"3,0*1,1		3,300			
VV			"224"3,0*(1,275*2+2,35*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		17,416			
VV			"225"3,0*(2,8+4,43*2)-(0,8*1,97)		33,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"226"(2,8-2,0)*(0,9*2+1,925*2)		4,520			
	VV		"227"2,8*(3,15*2+1,925*2)-(0,8*1,97)		26,844			
	VV		"228"(2,8-2,0)*(1,825+2,855*2+0,7)		6,588			
	VV		"2281"0		0,000			
	VV		"2282"(2,8-2,0)*(1,625+0,9)		2,020			
	VV		"229"3,0*(6,9*2+0,6*2)-(0,8*1,97)		43,424			
	VV		"242-247"0		0,000			
	VV		"248"(3,0-2,0)*(2,85+4,605*2)		12,060			
	VV		"248A"3,0*(1,1+2,775*2)-(0,8*1,97)		18,374			
	VV		Mezisoučet		293,416			
	VV		"3.np"					
	VV		"301,302"3,0*(10,8*2+0,15*4)-(2,85*3,0*2+1,4*3)		45,300			
	VV		"305-307"(3,0-2,0)*(1,25+0,6+2,275+0,15)		4,275			
	VV		"308"3,0*(0,68+5,255+2,025+8,45+12,225+0,55*2+1,245+0,745+0,55*2+3,375)+0,25*(2,15*2)- (0,8*1,97*3+1,2*2,15+0,85*1,97+2,85*3)		92,143			
	VV		"308A"3*1,1		3,300			
	VV		"309-311"0		0,000			
	VV		"312,313"0		0,000			
	VV		"325"(3,0-2,0)*(2,8+6,16*2)		15,120			
	VV		"326"0		0,000			
	VV		"327"2,8*(3,15*2+1,75*2)-(0,8*1,97)		25,864			
	VV		"328-3282"0		0,000			
	VV		"329"3,0*(6,095*2+0,6*2)-(0,8*1,97)		38,594			
	VV		"342-347"0		0,000			
	VV		"348"(3,0-2,0)*(2,85+4,605*2)		12,060			
	VV		"348A"3*(1,125+2,775*2)-(0,8*1,97)		18,449			
	VV		Mezisoučet		255,105			
	VV		"4.np dtto 3.np"255,105		255,105			
	VV		Mezisoučet		255,105			
	VV		"5.np dtto 3.np"255,105		255,105			
	VV		Mezisoučet		255,105			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		2 079,168			
75	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	119,624	43,00	5 143,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617131101						
	VV		"dtto om.šachet"119,624		119,624			
	VV		Mezisoučet		119,624			
76	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	119,624	296,00	35 408,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617321141						
	VV		"výtah"					
	VV		"stěny"19,02*(1,75*2+1,65*2)-(1,2*2,1*5)		116,736			
	VV		"strop"1,75*1,65		2,888			
	VV		Mezisoučet		119,624			
77	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 111,960	6,00	12 671,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001						
	VV		"prostory dotčené rek-ci""					
	VV		"1.np"729,56		729,560			
	VV		"2.np"352,77		352,770			
	VV		"3.np"343,21		343,210			
	VV		"4.np"343,21		343,210			
	VV		"5.np"343,21		343,210			
	VV		Mezisoučet		2 111,960			
78	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	775,419	6,00	4 652,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011						
	VV		"obvodové výplně (v prostoru dotčeném rekonstrukci)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"2,605*2,2*22+2,83*2,2+0,755*2,2+1,85*2,97+0,755*2,18+1,85*2,97+1,17*0,89*2+2,605*1,5+2,605*2,97		160,331			
	VV		"2.np"2,605*2,2*12		68,772			
	VV		"3.np"2,605*2,2*12		68,772			
	VV		"4.np"2,605*2,2*12		68,772			
	VV		"5.np"2,605*2,2*12		68,772			
	VV		Mezisoučet		435,419			
	VV		"vnitřní výplně (radiátory, zařízení, apod.)"					
	VV		"1.np"100		100,000			
	VV		"2.-5.np"60*4		240,000			
	VV		Mezisoučet		340,000			
	VV		Součet		775,419			
79	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	150,000	330,00	49 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117					
	VV		"exponované plochy"30*5		150,000			
	VV		Mezisoučet		150,000			
80	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	400,000	72,00	28 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145					
	VV		"dtto OSB"150		150,000			
	VV		"ostatní"50*5		250,000			
	VV		Mezisoučet		400,000			
81	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	270,000	59,00	15 930,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		"rohy"					
	VV		"1.np"3,0*10		30,000			
	VV		"2.np"3,0*20		60,000			
	VV		"3.np"3,0*20		60,000			
	VV		"4.np"3,0*20		60,000			
	VV		"5.np"3,0*20		60,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		Součet		270,000			
82	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	283,500	17,50	4 961,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		270*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		283,500			
83	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	2 380,926	12,00	28 571,11	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005					
	VV		"dtto omítky stěn"(2563,059+2079,168)/2		2 321,114			
	VV		"om.šachet"119,624/2		59,812			
	VV		Mezisoučet		2 380,926			
84	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	2 499,972	8,50	21 249,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		2380,926*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 499,972			
85	K	63-001	Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny	m	4,000	200,00	800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury (Kari síť)					
	VV		"doplnění mazaniny-dno inst.kanálu pro ZTI"1,0*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
86	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,150	4 600,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311131					
	VV		"doplnění dna inst.kanálu pro ZTI"0,15*1		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,150			
87	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	2,223	4 600,00	10 225,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311134					
	VV		"podkladní mazanina výtah.šachta (dno výkopu)"0,15*3,85*3,85		2,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,223			
88	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	90,883	3 800,00	345 355,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311135					
	VV		"mazanina 20/25 tl.140mm v podlahách 1.np (mimo inst.kanály)"					
	VV		"1.np"0,14*765		107,100			
	VV		"odpočet podlahy s inst.kanály"-0,14*(KD2A+KD2B+P2)		-15,540			
	VV		"odpočet výtah.šachty"-0,14*2,15*2,25		-0,677			
	VV		Mezisoučet		90,883			
	VV		Součet		90,883			
89	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	93,106	235,00	21 879,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013					
	VV		"dtto mazanina 16/20"2,223		2,223			
	VV		"dtto mazanina 20/25"90,883		90,883			
	VV		Mezisoučet		93,106			
90	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,014	250,00	253,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319197					
	VV		"podkladní mazanina výtah.šachta"0,15*2,55*2,65		1,014			
	VV		Mezisoučet		1,014			
91	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	24,680	359,00	8 860,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101					
	VV		"podkladní mazanina výtah.šachta"0,15*(2,55*2+2,65*2)		1,560			
	VV		Mezisoučet		1,560			
	VV		"prostupy podlahou, napojení na stáv.část"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"výměna oken č.16 a 17"0,1*2*(2,6*6)		3,120			
	VV		Mezisoučet		3,120			
	VV		Součet		24,680			
92	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	24,680	84,00	2 073,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351102					
	VV		"dtto zřízení"24,68		24,680			
	VV		Mezisoučet		24,680			
93	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,722	32 000,00	151 104,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		"Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		"v mazanině tl.140mm 1.np"					
	VV		"1.np"(((765-(KD2A+KD2B+P2+2,15*2,25)*4,44)*1,25)/1000		0,313			
	VV		"viz.podlahy 1.np"					
	VV		"tl.80mm-dlažby"(((KD1A+KD1B+KD2A+KD2B)*4,44)*1,25)/1000		0,917			
	VV		"tl.90mm-vinyl+koberec"(((P1+P2+P4)*4,44)*1,25)/1000		3,063			
	VV		Mezisoučet		4,293			
	VV		4,293*0,1		0,429			
	VV		Součet		4,722			
94	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	7,020	380,00	2 667,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450122					
	VV		"pro výměnu oken"0,45*(2,6*6)		7,020			
	VV		Mezisoučet		7,020			
95	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110	332,00	437 944,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451107					
	VV		"samoniv.cem.potěr tl.2-30mm (prům.tl.16mm)"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+KD3C+P3+P3A+P6		1 319,110			
	VV		Mezisoučet		1 319,110			
96	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	717,160	359,00	257 460,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451234					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.podlahy 1.np"					
	VV		"tl.80mm-dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B		165,230			
	VV		"tl.90mm-vinyl+koberec"P1+P2+P4		551,930			
	VV		Mezisoučet		717,160			
97	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tf. C 25	m2	5 406,820	27,00	145 984,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451292					
	VV		"dopočet do celk.tl. samoniv.potěru"					
	VV		"viz.podlahy 1.np"					
	VV		"tl.80mm-dlažby"(KD1A+KD1B+KD2A+KD2B)*6		991,380			
	VV		"tl.90mm-vinyl+koberec"(P1+P2+P4)*8		4 415,440			
	VV		Mezisoučet		5 406,820			
98	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	606,160	35,00	21 215,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213					
	VV		"pro podlahy 1.np s tep.izolací"					
	VV		"XPS tl.40mm (ker.dlažba 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		KD1A+KD1B		135,730			
	VV		"EPS150S tl.40mm (vinyl +koberec 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		P1+P4		470,430			
	VV		Mezisoučet		606,160			
99	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	800,000	75,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632683112					
	VV		"pro 2-5.np (rozsah upřesněn po odkrytí podkladu)-předpoklad 200m/patro"200*4		800,000			
	VV		Mezisoučet		800,000			
100	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očistění,vyrovnání,odmaštění)	m2	1 420,465	60,00	85 227,90	vlastní
	VV		"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+KD3C+P3+P3A+P6		1 319,110			
	VV		"schodiště"P5P*0,15+P5S*0,3		101,355			
	VV		Mezisoučet		1 420,465			
101	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 833,190	25,00	45 829,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123					
	VV		"2.np"					
	VV		"201"6,05*2+2,205*2+0,15*2		16,810			
	VV		"202"6,05*2+6,5*2		25,100			
	VV		"204"38		38,000			
	VV		"205,207"2,3*2+2,525*2+1,425*2		12,500			
	VV		"206"2,3*2+2,775*2		10,150			
	VV		"208"2,1*2+1,8*2		7,800			
	VV		"209"1,65*2+1,7*2		6,700			
	VV		"210"0,9*10+1,2*10+1,7+5,455+4,15+0,155+0,225+1,3		33,985			
	VV		"211"0,925*2+2,35*2		6,550			
	VV		"212"1,4*2+1,755*2		6,310			
	VV		"213"37,9		37,900			
	VV		"214"4,9*2+4,755*2		19,310			
	VV		"214B"1,25*2+1,1*2		4,700			
	VV		"224"1,275*2+2,35*2		7,250			
	VV		"225"2,8*2+4,43*2		14,460			
	VV		"226"0,9*2+1,925*2		5,650			
	VV		"227"3,15*2+1,925*2		10,150			
	VV		"228"1,825*2+2,855*2		9,360			
	VV		"2281"1,225*2+1,855*2		6,160			
	VV		"2282"1,625*2+0,9*2		5,050			
	VV		"229"6,05*2+6,9*2		25,900			
	VV		"242"2,45*2+1,8*2		8,500			
	VV		"243"1,975*2+1,8*2		7,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"244"39		39,000			
VV			"245"1,675*2+1,755*2		6,860			
VV			"246"1,2*10+0,9*10+3,455*2+0,1*2+3,43+5,455+5+0,555+0,3		42,850			
VV			"247"1,6*2+2,15*2		7,500			
VV			"248"2,85*2+4,605*2		14,910			
VV			"248A"1,11*2+2,775*2		7,770			
VV			Mezisoučet		444,735			
VV			"3.np"					
VV			"301"6,05*2+2,205*2+0,15*2		16,810			
VV			"302"6,05*2+6,5*2		25,100			
VV			"305,307"2,3*2+3,025*2+1,35*2		13,350			
VV			"306"2,3*2+2,275*2		9,150			
VV			"308"56,5		56,500			
VV			"308A"1,25*2+1,1*2		4,700			
VV			"309"1,675*2+1,8*2		6,950			
VV			"310"0,9*10+1,2*10+5,455+1,7+3,93+0,4+0,15+2,475		35,110			
VV			"311"2,1*2+1,8*2		7,800			
VV			"312"1,4*2+1,755*2		6,310			
VV			"313"37,9		37,900			
VV			"325"2,8*2+6,16*2		17,920			
VV			"326"2,15*2+1,9*2		8,100			
VV			"327"3,15*2+1,925*2		10,150			
VV			"328"1,85*2+3,075*2		9,850			
VV			"3281"1,2*2+1,855*2		6,110			
VV			"3282"1,625*2+0,9*2		5,050			
VV			"329"6,05*2+6,905*2		25,910			
VV			"342"2,45*2+1,8*2		8,500			
VV			"343"1,975*2+1,8*2		7,550			
VV			"344"39		39,000			
VV			"345"1,675*2+1,755*2		6,860			
VV			"346"0,9*10+1,2*2+3,455*2+0,1*2+3,43+5,5+5+0,555+1,6		34,595			
VV			"347"1,6*2+2,15*2		7,500			
VV			"348"2,85*2+4,605*2		14,910			
VV			"348A"1,125*2+2,775*2		7,800			
VV			Mezisoučet		429,485			
VV			"4.np dtto 3.np"429,485		429,485			
VV			Mezisoučet		429,485			
VV			"5.np dtto 3.np"429,485		429,485			
VV			Mezisoučet		429,485			
VV			100		100,000			
VV			Součet		1 833,190			
102	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	572,232	35,00	20 028,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112128					
VV			"podlahy 1.np"					
VV			"101"3,138*2+6,05*2+0,15*2		18,676			
VV			"102,103,105"68+3,2*2+0,1*2		74,600			
VV			"104"43		43,000			
VV			"106"2,065*2+3,53*2		11,190			
VV			"107"1,46*2+2,15*2+0,9*4+1,14*4		15,380			
VV			"108"2,025*2+3,28*2		10,610			
VV			"109"2,025*2+2,4*2+0,9*4+1,14*4		17,010			
VV			"110"1,88*2+2,15*2		8,060			
VV			"111"3,113*2+3,71*2+0,15*2		13,946			
VV			"112"2,775*2+2,71*2+0,7*2		12,370			
VV			"113"2,75*2+1,94*2		9,380			
VV			"114"6,24*2+1,5*2		15,480			
VV			"115"3,125*2+5,78*2		17,810			
VV			"116"3,05*2+5,78*2		17,660			
VV			"117"2,735*2+7,38*2		20,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"118"1,75*2+3,1*2		9,700			
	VV		"119"6,165*2+4,18*2		20,690			
	VV		"120"14,86*2+5,78*2		41,280			
	VV		"121"18,135*2+11,93*2+1,6*2		63,330			
	VV		"122"2,95*2+5,78*2		17,460			
	VV		"123"2,95*2+1,625*2		9,150			
	VV		"124"9,09*2+7,505*2+1,6		34,790			
	VV		"125"3,06*2+6,925*2		19,970			
	VV		"126"1,75*2+0,9*2		5,300			
	VV		"127"0,925*2+1,75*2		5,350			
	VV		"128"2,8*2+4,455*2+0,15*2		14,810			
	VV		Mezisoučet		547,232			
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		572,232			
103	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	1 529,788	35,00	53 542,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634661111						
	VV		"dtto řezání"1529,788		1 529,788			
	VV		Mezisoučet		1 529,788			
104	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	1 529,788	50,00	76 489,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911114						
	VV		"1.np"11,93*6+18,135*5+2,95+5,78*5+14,86+6,165+4,18+1,5+1,65+2,7*2+1,5+2,175+3,05+3,125+4,925*5+9,09*2+7,505*3		314,113			
	VV		+2,21+2,835+1,1+1,8+3,138					
	VV		"2.np"6,075*4+6,7*2+2,8+1,35+2,85*5+1,4*2+0,85*1,7+2,22+1,61*2+1,72*2+2,85+1,1		73,175			
	VV		"3.np"6,05*2+6,905*2+6,05*2+2,85*51,4*2+0,85*2+1,7+2,22+1,35+2,85+1,61*2+1,735*2		347,500			
	VV		"4.np"6,05*2+6,905*2+6,05*2+2,85*51,4*2+0,85*2+1,7+2,22+1,35+2,85+1,61*2+1,735*2		347,500			
	VV		"5.np"6,05*2+6,905*2+6,05*2+2,85*51,4*2+0,85*2+1,7+2,22+1,35+2,85+1,61*2+1,735*2		347,500			
	VV		Mezisoučet		1 429,788			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 529,788			
105	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	68,162	1 173,00	79 954,03	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111215						
	VV		"štěrkopísek tl.100mm v podlahách 1.np (mimo inst.kanály)"					
	VV		"1.np"0,1*765		76,500			
	VV		"odpočet podlahy s inst.kanály"-0,1*(KD2A+KD2B+P2)		-11,100			
	VV		"odpočet výtah.šachty"-0,1*2,15*2,25		-0,484			
	VV		Mezisoučet		64,916			
	VV		64,916*0,05		3,246			
	VV		Součet		68,162			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 910 689,38	
106	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	10,000	1 590,00	15 900,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Doprava materiálů. uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
107	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945231111						
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
108	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 111,960	40,00	84 478,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111						
	VV		"prostory dotčené rek-ci""					
	VV		"1.np"729,56		729,560			
	VV		"2.np"352,77		352,770			
	VV		"3.np"343,21		343,210			
	VV		"4.np"343,21		343,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5.np"343,21		343,210			
	VV		Mezisoučet		2 111,960			
109	K	949111121	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	sada	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111121					
	VV		"schodiště"2*2*4		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
110	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111122					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
111	K	949111221	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	sada	224,000	30,00	6 720,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111221					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"schodiště"2*2*4*14		224,000			
	VV		Mezisoučet		224,000			
112	K	949111222	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111222					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		4*14		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
113	K	949111821	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	sada	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111821					
	VV		"schodiště"2*2*4		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
114	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111822					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
115	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	17,250	600,00	10 350,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949311112					
	VV		"výtah.šachta"17,25		17,250			
	VV		Mezisoučet		17,250			
116	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	241,500	26,00	6 279,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949311211					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		17,25*14		241,500			
	VV		Mezisoučet		241,500			
117	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	17,250	144,00	2 484,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949311812					
	VV		"výtah.šachta"17,25		17,250			
	VV		Mezisoučet		17,250			
118	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese (ZTI,ÚT,VZT a elektro) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	250,000	350,00	87 500,00	vlastní
119	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	150,000	300,00	45 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo					
	VV		vč.demontáže stáv.zrcadel (viz.bourání č.08) a dveří (viz.bourání č.09),kovová proskl.stěna s dveřmi 1600/1970+500mm (viz.bourání č.11)					
	VV		150		150,000			
	VV		Mezisoučet		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folii)-dodávka,montáž a demontáž	m2	125,000	707,00	88 375,00	vlastní
	VV		"oddělení stáv.prostor od rek-ce (zakrytí stáv.k-cí-viz.bourání č.14 a 21)"25*5		125,000			
	VV		Mezisoučet		125,000			
121	K	95-04	Vytvoření prostupu stopní k-cí vč.vrstev střechy prům.300mm vč.zapravení-D+M	kpl	8,000	1 900,00	15 200,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.likvidace sutí a poplatku za uložení, přesunu hmot a kompletního zapravení (dodávka+montáž)					
122	K	95-05	Vytvoření prostupu stopní k-cí vč.vrstev střechy prům.250mm vč.zapravení-D+M	kpl	4,000	1 700,00	6 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.likvidace sutí a poplatku za uložení, přesunu hmot a kompletního zapravení (dodávka+montáž)					
123	K	95-06	Vytvoření prostupu stopní k-cí vč.vrstev střechy prům.200mm vč.zapravení-D+M	kpl	7,000	1 600,00	11 200,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.likvidace sutí a poplatku za uložení, přesunu hmot a kompletního zapravení (dodávka+montáž)					
124	K	95-07	Zapravení vnitřního a vnějšího okenního ostění při výměně dř.obvodových oken č.16 a 17 a výměně vstupních AL dveří č.33 vč.dodávky materiálu	m	61,285	1 050,00	64 349,25	vlastní
	VV		"č.16"(2,6*2+2,2)*4		29,600			
	VV		"č.17"(2,6*2+3,5*2)*2		24,400			
	VV		"č.33"2,605+2,34*2		7,285			
	VV		Mezisoučet		61,285			
125	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 111,960	50,00	105 598,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		"prostory dotčené rek-ci""					
	VV		"1.np"729,56		729,560			
	VV		"2.np"352,77		352,770			
	VV		"3.np"343,21		343,210			
	VV		"4.np"343,21		343,210			
	VV		"5.np"343,21		343,210			
	VV		Mezisoučet		2 111,960			
126	K	953921115	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm	kus	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953921115					
	VV		"pro 18 (viz.výpis)"32		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
127	K	953921116	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1115 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky	kus	32,000	40,00	1 280,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953921116					
	VV		"pro 18 (viz.výpis)"32		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
128	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	22,000	59,00	1 298,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
	VV		"viz.TZ PBR"					
	VV		"21A"21		21,000			
	VV		"34A"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
129	M	449321-01	přístroj hasicí ruční práškový 21A (6kg)-plný popis viz.TZ PBR	kus	21,000	1 350,00	28 350,00	vlastní
			Poznámka k položce: Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. PHP budou umístěny v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Hasicí přístroje se v požárním úseku umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou). Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem. Doporučuje se umístit přenosné hasicí přístroje u vchodů, na únikových cestách, v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru.					
	P							
	VV		"21A"21		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	M	449321-02	přístroj hasicí ruční práškový 34A (6kg)-plný popis viz.TZ PBR	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. PHP budou umístěny v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Hasicí přístroje se v požárním úseku umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou). Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem. Doporučuje se umístit přenosné hasicí přístroje u vchodů, na únikových cestách, v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru.		1,000			
131	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2 206,999	70,00	154 489,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		"viz.bourání č.02 (příčky vč.omítky popř.ker.obkladů)"					
	VV		"1.np"					
	VV		3,0*(17,8+11,5+5,8+5,7+1,85*2+10,35+7,55*2+0,7+3+5,7+1,9+5,7+3,4+1,4+1,8+2+6,05+2,3*2+2,7+1,125)		330,075			
	VV		3,0*(5,78*+4,18*4+18,3+0,98+7,3+3,4+0,4+5,7*2+12,6+5,65+1,3+7,35*3++2,65*2+1,2*2+1,6)		567,965			
	VV		-(0,8*1,97*14+0,9*1,97*2+1,45*1,97+1,2*1,97*2+2,24*1,97+2,43*2,1+0,6*1,97*3+0,7*1,97*3+1,3*(1,97+0,5)+1,85*2,1)		-57,489			
	VV		Mezisoučet		840,551			
	VV		"2.np"					
	VV		3,0*(7,5+7+6,15+0,6+0,6*3+12,225+6,05+0,6*4+7,6+1,4+12,125+0,6+0,5+1,5*2+0,5+0,3+3,2*2+4+1,26+2,9+0,6+5,2+2,25*3+2+1,9+0,6)		304,080			
	VV		2,0*(5,2+1,4*6+0,95*4+1,85+0,3*4)		40,900			
	VV		-(0,6*1,97*7+0,8*1,97*6+0,9*1,97*6)		-28,368			
	VV		"3.-5.np (dtto 2.np)"316,612*3		949,836			
	VV		Mezisoučet		1 266,448			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		2 206,999			
132	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	13,800	697,00	9 618,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230					
	VV		"viz.bourání č.02 (zdivo z plných cihel)"					
	VV		"1.np"3,0*0,25*(0,8*2)		1,200			
	VV		"2.np (zesílení vedle dveří vychovatelů)"(2,0*0,375*0,6)*7		3,150			
	VV		"3.np (zesílení vedle dveří vychovatelů)"(2,0*0,375*0,6)*7		3,150			
	VV		"4.np (zesílení vedle dveří vychovatelů)"(2,0*0,375*0,6)*7		3,150			
	VV		"5.np (zesílení vedle dveří vychovatelů)"(2,0*0,375*0,6)*7		3,150			
	VV		Mezisoučet		13,800			
133	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	34,468	697,00	24 024,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
	VV		"viz.bourání č.02 (zdivo z plných cihel)"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*0,3*5,2+1,2*0,3*5,165+2,0*0,2*(2,54+0,78)		7,867			
	VV		"3.np"7,867		7,867			
	VV		"4.np"7,867		7,867			
	VV		"5.np"7,867		7,867			
	VV		Mezisoučet		31,468			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		34,468			
134	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	6,644	5 342,00	35 492,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964051111					
	VV		"viz.bourání č.20 (viz.řez nad dveřmi a vest.skříňněmi)"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0,15*0,6*(6,15*3)		1,661			
	VV		"3.np-5.np"1,661*3		4,983			
	VV		Mezisoučet		6,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	142,300	1 200,00	170 760,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341					
		VV	"viz.bourání"					
		VV	"č.16:mazanina tl.100mm+podkl.beton.tl.100mm"(0,1+0,1)*663		132,600			
		VV	"č.17:mazanina tl.100mm"0,1*97		9,700			
		VV	Mezisoučet		142,300			
136	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150	4 043,00	606,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043421					
		VV	"dno inst.kanálu-pro ZTI"0,15*1		0,150			
		VV	Mezisoučet		0,150			
137	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	1 303,640	96,00	125 149,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113					
		VV	"viz.bourání pro 2.-5.np"					
		VV	"č.23-potěr.tl.30mm (PVC)"					
		VV	"2.np:201-mezipodesta,202-část,203,204,221,222"6,05*2,205+104,8+22,73+45+41,67+43,75		271,290			
		VV	"3.-5.np"271,29*3		813,870			
		VV	Mezisoučet		1 085,160			
		VV	"č.24-potěr tl.50mm (ker.dlažba)"					
		VV	"2.np:217,218"34,77+19,85		54,620			
		VV	"3.-5.np"54,62*3		163,860			
		VV	Mezisoučet		218,480			
		VV	Součet		1 303,640			
138	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465	30,00	42 613,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
		VV	"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	KD3B+KD3C+P3+P3A+P6		1 319,110			
		VV	"schodiště"P5P*0,15+P5S*0,3		101,355			
		VV	Mezisoučet		1 420,465			
139	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930	25,00	71 023,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
		VV	"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	(KD3B+KD3C+P3+P3A+P6)*2		2 638,220			
		VV	"schodiště"(P5P*0,15+P5S*0,3)*2		202,710			
		VV	Mezisoučet		2 840,930			
140	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	185,779	750,00	139 334,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
		VV	"pro bet.mazaniny"142,3		142,300			
		VV	"pro potěry"					
		VV	"tl.30mm"0,03*1085,16		32,555			
		VV	"tl.50mm"0,05*218,48		10,924			
		VV	Mezisoučet		185,779			
141	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,150	1 388,00	208,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112					
		VV	"dno inst.kanálu-pro ZTI"0,15*1		0,150			
		VV	Mezisoučet		0,150			
142	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	402,760	55,00	22 151,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
		VV	"viz.bourání č.24"					
		VV	"1.np:10,103,106,107,114,115,128"19,43+91,74+12,45+11,39+8,82+36,38+4,07		184,280			
		VV	"2.np:217,218"34,77+19,85		54,620			
		VV	"3.-5.np"54,62*3		163,860			
		VV	Mezisoučet		402,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	302,070	24,00	7 249,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611					
		VV	"pro ker.dlažby"402,76*0,75		302,070			
		VV	Mezisoučet		302,070			
144	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	41,080	109,00	4 477,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062377					
		VV	"viz.bourání č.6"2,6*2,2*4+2,6*3,5*2		41,080			
		VV	Mezisoučet		41,080			
145	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	124,200	78,00	9 687,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062747					
		VV	"viz.bourání č.07 a 25 vč.dveří"					
		VV	"1.np"3,0*5,8		17,400			
		VV	"2.np"3,0*(2,85+6,05)		26,700			
		VV	"3.-5.np"26,7*3		80,100			
		VV	Mezisoučet		124,200			
146	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	134,748	280,00	37 729,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
		VV	"viz.bourání č.01"					
		VV	"1.np"0,8*1,97*12+0,7*1,97*3+0,6*1,97*3+0,9*1,97		28,368			
		VV	"2.np"0,8*1,97*6+0,9*1,97*5+0,6*1,97*7		26,595			
		VV	"3.-5.np"26,595*3		79,785			
		VV	Mezisoučet		134,748			
147	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	13,278	219,00	2 907,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
		VV	"viz.bourání č.01"					
		VV	"1.np"1,2*1,97*2+1,45*1,97+2,24*1,97+1,3*(1,97*0,5)		13,278			
		VV	"2.np-5.np"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		13,278			
148	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	46,807	129,00	6 038,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072641					
		VV	"viz.bourání č.12 a 13 vč.dveří"					
		VV	"1.np"3,0*(1,2*2+0,7*2+2,35)+1,3*(1,97+0,5)+2,605*2,34		27,757			
		VV	"2.-5.np"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		27,757			
		VV	"č.27"					
		VV	"4.np"3,0*(2,75+3,6)		19,050			
		VV	Mezisoučet		19,050			
		VV	Součet		46,807			
149	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241					
		VV	"slabo přes zdivo tl.300mm 200/100mm"4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
150	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	7,000	298,00	2 086,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033531					
		VV	"pro rozvaděč"(1*0,7)*10		7,000			
		VV	Mezisoučet		7,000			
151	K	972054111	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 80 mm	kus	12,000	107,00	1 284,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054111					
		VV	"přes strop tl.30+80mm:otvor 200/100mm"					
		VV	"silno"8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"slabo"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
152	K	972054411	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 80 mm	m3	0,648	9 498,00	6 154,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054411					
	VV		"otevření stropu pro ZTI (spodní deska tl.30mm, š -cca 800mm, celk.dl.27m)"0,03*0,8*27		0,648			
	VV		Mezisoučet		0,648			
153	K	972054611	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 80 mm	m3	1,398	6 536,00	9 137,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054611					
	VV		"viz.bourání stropu pro výtah"					
	VV		"spodní deska tl.30mm"(0,03*(0,925*2,1)*2)*4		0,466			
	VV		"horní deska tl.60mm"(0,06*(0,925*2,1)*2)*4		0,932			
	VV		Mezisoučet		1,398			
154	K	972054691	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm	m3	2,250	4 939,00	11 112,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054691					
	VV		"viz.bourání č.18-strop inst.kanálu"0,15*1,5*10		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
155	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	735,000	55,00	40 425,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616					
	VV		"pro karbice"					
	VV		"silno"690		690,000			
	VV		"slabo"45		45,000			
	VV		Mezisoučet		735,000			
156	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	975,000	69,00	67 275,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
	VV		"silno 30/30mm"750		750,000			
	VV		"slabo 30/30mm"225		225,000			
	VV		Mezisoučet		975,000			
157	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	620,000	100,00	62 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031132					
	VV		"pro ZTI+ÚT 50/50mm"500		500,000			
	VV		"silno 50/70mm"120		120,000			
	VV		Mezisoučet		620,000			
158	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	99,000	102,00	10 098,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		"pro ZTI+ÚT 70/70mm"99		99,000			
	VV		Mezisoučet		99,000			
159	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031154					
	VV		"pro ÚT 100/150mm"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
160	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	75,000	88,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131116					
	VV		"silno přes stěnu tl.200mm prům.20mm"0,2*210		42,000			
	VV		"slabo přes stěnu tl.300mm prům.20mm"0,3*110		33,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
161	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	6,000	2 840,00	17 040,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	VV		"pro VZT přes příčky"					
	VV		"1.np"0,15*7		1,050			
	VV		"2.np"0,15*3		0,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np"0,15*10		1,500			
	VV		"4.np"0,15*10		1,500			
	VV		"5.np"0,15*10		1,500			
	VV		Mezisoučet		6,000			
162	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,850	3 788,00	10 795,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125					
	VV		"pro VZT přes příčky"					
	VV		"1.np"0,15*3		0,450			
	VV		"2.np"0,15*4		0,600			
	VV		"3.np"0,15*4		0,600			
	VV		"4.np"0,15*4		0,600			
	VV		"5.np"0,15*4		0,600			
	VV		Mezisoučet		2,850			
163	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,200	4 342,00	5 210,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151127					
	VV		"pro VZT přes příčky"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0,15*2		0,300			
	VV		"3.np"0,15*2		0,300			
	VV		"4.np"0,15*2		0,300			
	VV		"5.np"0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		1,200			
164	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,200	4 842,00	5 810,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128					
	VV		"pro VZT přes příčky"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0,15*2		0,300			
	VV		"3.np"0,15*2		0,300			
	VV		"4.np"0,15*2		0,300			
	VV		"5.np"0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		1,200			
165	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	24,640	1 522,00	37 502,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151211					
	VV		"pro ÚT přes strop"(0,03+0,08)*224		24,640			
	VV		Mezisoučet		24,640			
166	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	3,740	2 100,00	7 854,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151218					
	VV		"přes strop (mimo jádra) pro ZTI"(0,03+0,08)*34		3,740			
	VV		Mezisoučet		3,740			
167	K	977151224	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	6,490	3 788,00	24 584,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151224					
	VV		"přes strop (mimo jádra) pro ZTI"(0,03+0,08)*59		6,490			
	VV		Mezisoučet		6,490			
168	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	7,878	400,00	3 151,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211111					
	VV		"vyřezání otvoru ve stropu pro výtah"					
	VV		"spodní tl.30mm"(0,03*(2,15*2+0,925*2)*2)*4		1,476			
	VV		"horní tl.60mm"(0,06*(2,15*2+0,925*2)*2)*4		2,952			
	VV		Mezisoučet		4,428			
	VV		"strop inst.kanálu"0,15*(1,5*2+10*2)		3,450			
	VV		Mezisoučet		3,450			
	VV		Součet		7,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211114					
		VV	"žebro stropu (pro výtahovou šachtu)"(0,5*2)*4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
170	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,600	300,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312113					
		VV	"dno inst.kanálu-pro ZTI"0,15*(1,0*4)		0,600			
		VV	Mezisoučet		0,600			
171	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	322,359	85,00	27 400,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191					
		VV	"dtto omítka stropů"172,376		172,376			
		VV	"dtto om.schodiště"149,983		149,983			
		VV	Mezisoučet		322,359			
172	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	818,520	60,00	49 111,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
		VV	"dtto om.na stáv.stěnách"768,52		768,520			
		VV	Mezisoučet		768,520			
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		818,520			
173	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	230,926	88,00	20 321,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
		VV	"ker.obklady mimo bour.příčky"					
		VV	"1.np"2,0*(4,3+6,05)+0,3*(1,17*2)		21,402			
		VV	"2.np"2,0*(7,38*2+0,15*2+12)+0,3*(2,605*4+1,23*8)-(2,605*1,23*4)		47,381			
		VV	"3.-5.np"47,381*3		142,143			
		VV	Mezisoučet		210,926			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		230,926			
D		997	Přesun sutě				815 451,33	
174	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 293,742	240,00	310 498,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154					
		VV	"stavba"1280,242		1 280,242			
		VV	"silno"3		3,000			
		VV	"slabo"0,5		0,500			
		VV	Mezisoučet		1 283,742			
		VV	"ZTI+VZT"10		10,000			
		VV	Součet		1 293,742			
175	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312					
		VV	"shoz"15		15,000			
		VV	Mezisoučet		15,000			
176	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	300,000	59,00	17 700,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322					
		P	Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
		VV	"shoz"15*20		300,000			
		VV	Mezisoučet		300,000			
177	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 293,742	60,00	77 624,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
		VV	"stavba"1280,242		1 280,242			
		VV	"silno"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"slabo"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1 283,742			
	VV		"ZTI+VZT"10		10,000			
	VV		Součet		1 293,742			
178	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 056,194	5,00	45 280,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky					
	VV		"stavba"1280,242		1 280,242			
	VV		"silno"3		3,000			
	VV		"slabo"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1 283,742			
	VV		"ZTI+VZT"10		10,000			
	VV		Součet		1 293,742			
	VV		1293,742*7 'Přepočtené koeficientem množství		9 056,194			
179	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 293,742	280,00	362 247,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871					
	VV		"stavba"1280,242		1 280,242			
	VV		"silno"3		3,000			
	VV		"slabo"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1 283,742			
	VV		"ZTI+VZT"10		10,000			
	VV		Součet		1 293,742			
	D	998	Přesun hmot				323 061,30	
180	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1 076,871	300,00	323 061,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 664 054,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				447 800,04	
181	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	765,000	19,00	14 535,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001					
	VV		"1.np"765		765,000			
	VV		Mezisoučet		765,000			
182	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,252	63 168,00	15 918,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		765*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,252			
183	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	55,663	21,00	1 168,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001					
	VV		"dtto iz.svislá"55,663		55,663			
	VV		Mezisoučet		55,663			
184	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	63 168,00	1 200,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		55,663*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
185	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	983,480	8,00	7 867,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811					
	VV		"dtto nová iz.vodorovná"765		765,000			
	VV		"2.-5.np pod ker.dlažbou"(34,77+19,85)*4		218,480			
	VV		Mezisoučet		983,480			
186	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	765,000	120,00	91 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
	VV		"1.np"765		765,000			
	VV		Mezisoučet		765,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	891,608	169,00	150 681,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		765*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		891,608			
188	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	55,663	141,00	7 848,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
	VV		"1.np"					
	VV		"po obvodu-napojení na stávající izolaci"0,3*(42,705*2+17,8*2)		36,303			
	VV		"dojezd výtahu"2,2*(2,15*2+2,25*2)		19,360			
	VV		Mezisoučet		55,663			
189	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	67,965	169,00	11 486,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		55,663*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		67,965			
190	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	685,860	10,00	6 858,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné"NIV		685,860			
	VV		Mezisoučet		685,860			
191	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,226	63 168,00	14 275,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		685,86*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,226			
192	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	981,061	23,00	22 564,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711412001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé"NIS		981,061			
	VV		Mezisoučet		981,061			
193	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,334	63 168,00	21 098,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		981,061*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,334			
194	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	765,000	26,00	19 890,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172					
	VV		"dtto nová iz.vodorovná"765		765,000			
	VV		Mezisoučet		765,000			
195	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	803,250	21,00	16 868,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		803,250			
196	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	27,000	1 231,00	33 237,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067					
	VV		"dle ZTI"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
197	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	19,845	169,00	3 353,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		27*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		19,845			
198	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	7,677	931,00	7 147,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103					
D	713		Izolace tepelné				85 717,56	
199	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	606,160	28,00	16 972,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		"XPS tl.40mm (ker.dlažba 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		KD1A+KD1B		135,730			
	VV		Mezisoučet		135,730			
	VV		"EPS150S tl.40mm (vinyl +koberec 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		P1+P4		470,430			
	VV		Mezisoučet		470,430			
	VV		Součet		606,160			
200	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	142,517	155,00	22 090,14	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"XPS tl.40mm (ker.dlažba 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		KD1A+KD1B		135,730			
	VV		Mezisoučet		135,730			
	VV		135,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142,517			
201	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	493,952	93,00	45 937,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		"EPS150S tl.40mm (vinyl 1.np-souvrství s tep.izolací)"					
	VV		P1+P4		470,430			
	VV		Mezisoučet		470,430			
	VV		470,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		493,952			
202	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,764	939,00	717,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				1 085 330,82	
203	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	546,569	375,00	204 963,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121011					
	VV		"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"					
	VV		"1.np:104,106-		271,700			
	VV		110,112,113,118,119,120,124,126"42,96+7,14+5,41+6,62+7,21+3,73+6,58+5,34+5,42+25,75+85,79+68,17+1,58					
	VV		"odpočet pásu u oken"					
	VV		-(0,25*(2,775+6,165+14,175+9,09+2,835+1,42+1,09*2+1,975))+0,65*5,765)		-13,901			
	VV		"2.np:202 (část),204,226"29,5+41,05+1,95		72,500			
	VV		"3.np:302(část),308(část),326"29,5+38,5+4,09		72,090			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"72,09		72,090			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"72,09		72,090			
	VV	U1	Mezisoučet		546,569			
204	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	573,897	621,00	356 390,04	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Viz.podhledy U1: Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny polozapuštěnou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrubu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití v daném vnitřním prostředí, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvou. Hladký neražený povrch formátu 600x600 mm. Odrazivost světla>=89%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, akustický širokopásmový pohltivý podhled. Nosná konstrukce podhledu z viditelných, bíle lakovaných kovových profilů šířky max. 24 mm.					
	VV		546,569*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		573,897			
205	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	297,721	482,00	143 501,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121013					
	VV		"viz.podhledy:U4 (600/600mm)"					
	VV		"1.np:102,103,105,121"70,98+6,04+17,23+216,29		310,540			
	VV		"odpočet pásu u oken"					
	VV		-(0,25*(2,835+17,45))+0,65*11,92)		-12,819			
	VV	U4	Mezisoučet		297,721			
206	M	59036035	panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm	m2	312,607	1 049,00	327 924,74	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Viz.podhledy: U3 Zavěšená podhledová konstrukce se zakrytými nosnými profily, každá deska vyměnitelná. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrubu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky. Certifikát osvědčujícím vhodnost použití v daném vnitřním prostředí. Hladký neražený povrch. Desky formátu min. 600x600 mm jsou opatřeny nátěrem disperzní barvou, základní odstín bílá podobná RAL 9010. Světelná odrazivost: neoslnivá, min. 89%. Minerál dle EN 13501-1 materiál třídy A2s1,d0. Zvuková pohltivost: Širokopásmový akustický pohltivý podhled. Konstrukce bez požární odolnosti. Nutné požární zakrytí všech rozvodů nad podhledem.					
	VV		297,721*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		312,607			
207	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	654,960	37,00	24 233,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121041					
	VV		"pro podhledy U1,U4"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102,103,105"68+3,2*2+0,1*2		74,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"104"43		43,000			
	VV		"106"2,065*2+3,53*2		11,190			
	VV		"107"1,46*2+2,15*2+0,9*4+1,14*4		15,380			
	VV		"108"2,025*2+3,28*2		10,610			
	VV		"109"2,025*2+2,4*2+0,9*4+1,14*4		17,010			
	VV		"110"1,88*2+2,15*2		8,060			
	VV		"112"2,775*2+2,71*2+0,7*2		12,370			
	VV		"113"2,75*2+1,94*2		9,380			
	VV		"118"1,75*2+3,1*2		9,700			
	VV		"119"6,165*2+4,18*2		20,690			
	VV		"120"14,175*2+5,545*2		39,440			
	VV		"121"17,45*2+11,695*2+1,6*2		61,490			
	VV		"124"9,09*2+7,505*2+1,6		34,790			
	VV		"126"1,75*2+0,9*2		5,300			
	VV		"2.np"					
	VV		"202"6,05*2+4,725*2		21,550			
	VV		"204"12,225*2+6*2+0,55*2		37,550			
	VV		"226"0,9*2+1,925*2		5,650			
	VV		"3.np"					
	VV		"302"6,05*2+4,725*2		21,550			
	VV		"308 část"12,275*2+4,1*2		32,750			
	VV		"326"2,15*2+1,9*2		8,100			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"62,4		62,400			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"62,4		62,400			
	VV		Mezisoučet		624,960			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		654,960			
208	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	687,708	37,00	25 445,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		654,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		687,708			
209	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,682	1 071,00	2 872,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby		1 502 046,67			
210	K	763111411	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	186,732	1 124,00	209 886,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111411					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 1x A tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*(4,62+5,6+2,3*3+1,425+0,15*2+1,3+1,1)-(0,8*1,97*3+1,1*2,1)		56,697			
	VV		"3.np"3,0*(5,6+2,338*3+1,255+1,3+1,1)-(0,8*1,97*2+1,1*2,1)		43,345			
	VV		"4.np"43,345		43,345			
	VV		"5.np"43,345		43,345			
	VV		Mezisoučet		186,732			
211	K	763111421	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB	m2	65,885	1 231,00	81 104,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111421					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 1x DF tl.12,5mm-EI45DP1"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*(6,075+1,4)-(2,8*2,125)		16,475			
	VV		"3.np"3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1)		16,470			
	VV		"4.np"3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1)		16,470			
	VV		"5.np"3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1)		16,470			
	VV		Mezisoučet		65,885			
212	K	763111713	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	24,000	482,00	11 568,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111713					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SDK příčky"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*2		6,000			
	VV		"3.np"3,0*2		6,000			
	VV		"4.np"3,0*2		6,000			
	VV		"5.np"3,0*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
213	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	66,000	161,00	10 626,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714					
	VV		"SDK příčky"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*4		12,000			
	VV		"3.np"3,0*6		18,000			
	VV		"4.np"3,0*6		18,000			
	VV		"5.np"3,0*6		18,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
214	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	270,617	37,00	10 012,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717					
	VV		"dtto SDK příčky"186,732+65,885		252,617			
	VV		"dtto sádrovláknitá příčka tl.70mm"18		18,000			
	VV		Mezisoučet		270,617			
215	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátém	m	99,877	37,00	3 695,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 1x A tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(4,62+5,6+2,3*3+1,425+0,15*2+1,3+1,1)		21,245			
	VV		"3.np"(5,6+2,338*3+1,255+1,3+1,1)		16,269			
	VV		"4.np"16,269		16,269			
	VV		"5.np"16,269		16,269			
	VV		Mezisoučet		70,052			
	VV		"SDK příčka tl.100mm 1x DF tl.12,5mm-EI45DP1"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(6,075+1,4)		7,475			
	VV		"3.np"(6,05+1,4)		7,450			
	VV		"4.np"(6,05+1,4)		7,450			
	VV		"5.np"(6,05+1,4)		7,450			
	VV		Mezisoučet		29,825			
	VV		Součet		99,877			
216	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	80,000	268,00	21 440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111720					
	VV		"upřesnit dle interiéru"20*4		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
217	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	84,000	37,00	3 108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111724					
	VV		"pro SDK příčky (rohý)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"2.np"3,0*7		21,000			
	VV		"3.np"3,0*7		21,000			
	VV		"4.np"3,0*7		21,000			
	VV		"5.np"3,0*7		21,000			
	VV		Mezisoučet		84,000			
218	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	18,000	54,00	972,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751					
	VV		"dtto sádrovláknitá příčka tl.70mm"18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Mezisoučet		18,000			
219	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	15,300	792,00	12 117,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121413					
	VV		"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*0,6		1,800			
	VV		"3.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
	VV		"4.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
	VV		"5.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
	VV		Mezisoučet		15,300			
220	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,400	857,00	2 056,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121426					
	VV		"SDK předsazená 1xH2 tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*(0,7+0,1)		2,400			
	VV		"3.-5.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		2,400			
221	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	12,000	161,00	1 932,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121712					
	VV		"SDK předsaz"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0		3,000			
	VV		"3.np"3,0		3,000			
	VV		"4.np"3,0		3,000			
	VV		"5.np"3,0		3,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
222	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	23,100	18,00	415,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
	VV		"dtto SDK předsaz."15,3+2,4		17,700			
	VV		"dtto sádrovláknitá předsaz."5,4		5,400			
	VV		Mezisoučet		23,100			
223	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	5,900	37,00	218,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715					
	VV		"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0,6		0,600			
	VV		"3.np"(0,9+0,6)		1,500			
	VV		"4.np"(0,9+0,6)		1,500			
	VV		"5.np"(0,9+0,6)		1,500			
	VV		Mezisoučet		5,100			
	VV		"SDK předsazená 1xH2 tl.12,5mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(0,7+0,1)		0,800			
	VV		"3.-5.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		5,900			
224	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	23,100	80,00	1 848,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
	VV		"dtto SDK předsaz."15,3+2,4		17,700			
	VV		"dtto sádrovláknitá předsaz."5,4		5,400			
	VV		Mezisoučet		23,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	610,601	685,00	418 261,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
		VV	"viz.podhledy"					
		VV	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
		VV	"1.np:(101-viz.pož.předěl),111,114-117,122,123,125"10,76+9,38+18,04+17,64+18,6+17,04+4,78+18,3		114,540			
		VV	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		-4,514			
		VV	"čela pro U2"0,05*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		0,903			
		VV	"čela pro U1,U4 (u oken-mimo CHÚC)"0,3*(14,175+5,545+11,695+17,45+6,165+2,775)		17,342			
		VV	"2.np:205-207,214,214B,224,225,227,228,2282,229,248,248A"2,38+9,24+3,3+11,94+1,38+3,05+12,47+5,51+4,56+8,81+41,46+12,89+3,08		120,070			
		VV	"odpočet pásu u oken"-0,25*(1,625+4,54+2,85+6,05+1,125)		-4,048			
		VV	"čela pro U2"0,05*(1,625+4,54+2,85+1,105+6,05+1,125)		0,865			
		VV	"čela pro U1"0,3*2,85		0,855			
		VV	"3.np:305-307,308(část),308A,325,327,328,3282,329348,348A"3,31+5,28+3,4+(57,22-38,5)+1,38+14,39+5,76+4,56+1,46+41,51+12,89+3,09		115,750			
		VV	"odpočet pásu u oken"-0,25*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		-4,768			
		VV	"čela pro U2"0,05*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		0,954			
		VV	"čela pro U1"0,3*(2,85+1,35)		1,260			
		VV	"4.np (dtto 4.np)"113,196		113,196			
		VV	"5.np (dtto 4.np)"113,196		113,196			
		VV	Mezisoučet		585,601			
		VV	25		25,000			
		VV	U2		610,601			
226	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	58,084	739,00	42 924,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431					
		VV	"SDK podhled (vč.čel)-kapotáž instalací+kastl nad prosklenými stěnami:U5"					
		VV	"2.np"					
		VV	"202"(0,5+0,3)*6,05+(0,35+0,3*2)*6,05+(0,22*2+0,25)*(2,85*2)		14,521			
		VV	"3.np"					
		VV	"302"(0,5+0,3)*6,05+(0,35+0,3*2)*6,05+(0,22*2+0,25)*(2,85*2)		14,521			
		VV	"4.np"14,521		14,521			
		VV	"5.np"14,521		14,521			
		VV	U5		58,084			
227	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	499,622	792,00	395 700,62	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451					
		VV	"viz.podhledy"					
		VV	"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"					
		VV	"1.np:127"1,62		1,620			
		VV	"2.np:208-213,2281,242-247"3,74+2,92+15,48+2,06+2,46+24,19+8,81+4,41+3,37+24,78+2,9+26,02+3,44		124,580			
		VV	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,875+3,9+3,8+4,995)		-3,893			
		VV	"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
		VV	"3.np:309-313,3281,342-347"2,96+16,65+3,74+2,46+24,19+2,22+4,41+3,09+24,78+2,9+25,93+3,44		116,770			
		VV	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,875+3,9+3,8+4,995)		-3,893			
		VV	"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
		VV	"4.np (dtto 3.np)"117,548		117,548			
		VV	"5.np (dtto 3.np)"117,548		117,548			
		VV	Mezisoučet		479,622			
		VV	20		20,000			
		VV	U3		499,622			
228	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 188,075	18,00	21 385,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
		VV	"pro SDK podhledy"U2+U3+U5		1 168,307			
		VV	"SDK samostatný požární předěl"					
		VV	"samostatné (s malbou) vč.čel"19,768		19,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 188,075			
229	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	499,622	37,00	18 486,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751					
	VV		"pro U3"U3		499,622			
	VV		Mezisoučet		499,622			
230	M	28329028	folie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	561,325	37,00	20 769,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		499,622*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		561,325			
231	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	127,095	54,00	6 863,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
	VV		"dtto SDK podhledy (U2,U3)"					
	VV		"1.np"1,62		1,620			
	VV		"2.np"2,38+1,38+2,9+2,06		8,720			
	VV		"3.np"1,38+2,96+2,46+2,22+1,46+2,9		13,380			
	VV		Mezisoučet		23,720			
	VV		"U5"U5		58,084			
	VV		Mezisoučet		58,084			
	VV		"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"čela pro U2"0,05*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		0,903			
	VV		"čela pro U1,U4 (u oken-mimo CHÚC)"0,3*(14,175+5,545+11,695+17,45+6,165+2,775)		17,342			
	VV		"2.np"					
	VV		"čela pro U2"0,05*(1,625+4,54+2,85+1,105+6,05+1,125)		0,865			
	VV		"čela pro U1"0,3*2,85		0,855			
	VV		Mezisoučet		19,965			
	VV		"3.np"					
	VV		"čela pro U2"0,05*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		0,954			
	VV		"čela pro U1"0,3*(2,85+1,35)		1,260			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"2,214		2,214			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"2,214		2,214			
	VV		Mezisoučet		6,642			
	VV		"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
	VV		"3.np"					
	VV		"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"4,671		4,671			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"4,671		4,671			
	VV		Mezisoučet		18,684			
	VV		Součet		127,095			
232	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	40,538	268,00	10 864,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821					
	VV		"viz.bourání"					
	VV		"1.np:115"36,38		36,380			
	VV		"2.np:217"(0,6+0,3)*4,62		4,158			
	VV		Mezisoučet		40,538			
233	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3, EI Z/S 30/40	m2	113,309	1 124,00	127 359,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132112					
	VV		"SDK samostatný požární předěl"					
	VV		"nad U4 (v CHÚC)-bez malby"					
	VV		"1.np:102,103,105"70,98+6,04+17,23		94,250			
	VV		"odpočet v pásu oken"					
	VV		-0,25*2,835		-0,709			
	VV		Mezisoučet		93,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"samostatně (s malbou)"					
	VV		"101"18,76		18,760			
	VV		"odpočet v pásu oken"					
	VV		-0,25*3,14		-0,785			
	VV		"čela u oken (vč.pro U4)"0,3*(3,14+2,835)		1,793			
	VV		Mezisoučet		19,768			
	VV		Součet		113,309			
234	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111					
	VV		"umyvadla na SDK"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"1		1,000			
	VV		"3.-5.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
235	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	1 874,00	1 874,00	CS ÚRS 2022 01
236	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	13,000	910,00	11 830,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421					
	VV		"pro dveře v SDK příčkách"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4		4,000			
	VV		"3.np"3		3,000			
	VV		"4.np"3		3,000			
	VV		"5.np"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
237	K	763211111	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm s izolací, EI 30, příčka tl. 70 mm, profil 50, Rw do 47 dB	m2	18,000	931,00	16 758,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763211111					
	VV		"příčka tl.70mm sádrovláknitá-napojení na rám okna"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,0*0,5*3		4,500			
	VV		"3.np"3,0*0,5*3		4,500			
	VV		"4.np"3,0*0,5*3		4,500			
	VV		"5.np"3,0*0,5*3		4,500			
	VV		Mezisoučet		18,000			
238	K	763221121	Stěna přesazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací , EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	5,400	931,00	5 027,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763221121					
	VV		"předsaz.sádrovláknitá"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		"3.np"3,0*0,6		1,800			
	VV		"4.np"3,0*0,6		1,800			
	VV		"5.np"3,0*0,6		1,800			
	VV		Mezisoučet		5,400			
239	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	30,308	1 071,00	32 459,87	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303					
D	764		Konstrukce klempířské				8 244,00	
240	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	15,600	50,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV		"viz.bourání č.6"2,6*4+2,6*2		15,600			
	VV		Mezisoučet		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	16,200	460,00	7 452,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226402					
		VV	"pro 16"2,7*4		10,800			
		VV	"pro 17"2,7*2		5,400			
		VV	Mezisoučet		16,200			
242	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	1 500,00	12,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 125 880,90	
243	K	766-01	01-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm+nadsvětlík vč.oc.zárubně do SDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	5,000	11 067,00	55 335,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, S NADSVĚTLÍKEM VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO SDK KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ, PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
244	K	766-02	02-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do SDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	4,000	11 067,00	44 268,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO SDK KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
245	K	766-03	03-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	19,000	11 067,00	210 273,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ,PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
246	K	766-04	04-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	10,000	10 959,00	109 590,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 700 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
247	K	766-05	05-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	28,000	11 067,00	309 876,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
248	K	766-06	06-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do porobetonu tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 700 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	40,000	10 959,00	438 360,00	vlastní
	P							
249	K	766-09	09-Oboustr.laminované dřevotřísk.deska s dveřmi 700/1970mm, tl.stěny 25mm,kování, zámek,syst.GK,kotvení-D+M(plnýpopis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) OBOUSTRANNÉ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ STĚNA S DVEŘMI, TL. STĚNY 25 mm VNITŘNÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 700 x 1970 POVRCH STĚNY I DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KOTVENÍ PŘES SDK PODHLED DO STROPU A DO BOČNÍ STĚNY	ks	4,000	53 533,00	214 132,00	vlastní
	P							
250	K	766-10	10-Jednokř.vnitř.proskl.dveře s nadsvětlíkem 1150/2800mm (otvor v-3000mm) vč.rámu,kování,zámek s vložkou,bezp.sklo,syst.GK-D+M(plný ppopis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, SE SVĚTLÍKEM, PROSKLENÉ STAVEBNÍ OTVOR 3000x1150 mm, VNITŘNÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900 x 2025 mm BARVA RÁMU RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL DO INTERIÉRU ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM.	ks	3,000	11 548,00	34 644,00	vlastní
	P							
251	K	766-11	11-Vnitř.dř.hl.pl.dveře dvoukř. 1100/2000mm vč.oc.zárubně do SDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,větr.mřížky-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON) DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ S VĚTRACÍMI MŘÍŽKY VNITŘNÍ SVĚTLOST 1100 x 2000 POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO SDK KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	4,000	12 876,00	51 504,00	vlastní
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	766-12	12-Jednokř.vnitř.proskl.dveře s nadsvětlíkem 950/2800mm (otvor v-3000mm) vč.rámu,kování,zámek s vložkou,bezp.sklo,syst.GK-D+M(plný ppopis viz.výpis)	ks	4,000	13 261,00	53 044,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘIDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, SE SVĚTLÍKEM, PROSKLENÉ STAVEBNÍ OTVOR 3000x950 mm, VNITŘNÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 800 x 2025 mm BARVA RÁMU RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL DO INTERIÉRU ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM.					
253	K	766-16	16-Okno dř.EURO 2600/2200mm izol.trojsklo,kování celoobvod. s mikroventilací,vnitř.plast.parapet, syst.osazení (APU lišty, těsnění,parozábrana)-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	4,000	56 991,00	227 964,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POPIS: OKNO TROJKŘIDLÉ ROZMĚRY: 2600x2200 mm MATERIÁL RÁMU: PLAST VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, S MIKROVENTILACÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ: RAL 9003 BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU - U/W [W/m.K2]: <0,9 ZVUKOVÁ IZOLACE- Rw [dB]: >30 OTEVÍRAVOST: 3 x OTEVÍRACÍ/SKLÁPĚCÍ PARAPETY - EXT./INT.: HLINÍK (viz.odd.764)/PLAST POZNÁMKY:MANUÁLNĚ OTEVÍRACÍ MECHANISMUS V MAX VÝŠCE OD PODLAHY 1,8 m					
254	K	766-17	17-Okno dř.EURO 2600/3500mm izol.trojsklo,kování celoobvod. s mikroventilací,vnitř.plast.parapet, syst.osazení (APU lišty, těsnění,parozábrana)-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	2,000	81 859,00	163 718,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POPIS: OKNO ŠESTIKŘIDLÉ ROZMĚRY: 3500x2200 mm MATERIÁL RÁMU: PLAST VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, S MIKROVENTILACÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ: RAL 9003 BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU - U/W [W/m.K2]: <0,9 ZVUKOVÁ IZOLACE- Rw [dB]: >30 OTEVÍRAVOST: 6 x OTEVÍRACÍ/SKLÁPĚCÍ PARAPETY - EXT./INT.: HLINÍK (viz.odd.764)/PLAST POZNÁMKY:MANUÁLNĚ OTEVÍRACÍ MECHANISMUS TŘÍ OKEN V MAX VÝŠCE OD PODLAHY 1,8 m					
255	K	766-19	19-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do zdiva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,EI30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	5,000	14 717,00	73 585,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘIDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUČÁSTI KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C					
256	K	766-20	20-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do zdiva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,EI30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	14 610,00	14 610,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 700 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C					
257	K	766-21	21-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,EI30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 900 x 1970 POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C	ks	1,000	14 717,00	14 717,00	vlastní
			25-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 900 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	1,000	10 959,00	10 959,00	vlastní
258	K	766-25	25-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 900 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	1,000	10 959,00	10 959,00	vlastní
			26-Vnitř.dř.hl.pl.dveře dvoukř. 1350/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1350 x 2020 POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	2,000	20 349,00	40 698,00	vlastní
259	K	766-26	26-Vnitř.dř.hl.pl.dveře dvoukř. 1350/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1350 x 2020 POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUCÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ - BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	2,000	20 349,00	40 698,00	vlastní
			28-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	11 024,00	11 024,00	vlastní
260	K	766-28	28-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	11 024,00	11 024,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, PRAVÉ VNITŘNÍ SVĚTLOST 900 x 1970 POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBENĚ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
261	K	766-29	29-Vnitř.dř.hl.pl.dveře dvoukř. 1300/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	17 672,00	17 672,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, STAVEBNÍ OTVOR 1300 X 2020 mm VNITŘNÍ SVĚTLOST 900 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBENĚ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
262	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	318,583	50,00	15 929,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811					
		VV	"viz.bourání č.03 a 04"					
		VV	"1.np"3,0*(11,93*2+18,135+1,09*4+2,05*2+16,15+7,85+12,6+4,45+1,75+6,1+7,3+5,56)+0,3*(2,83*2+2,2*2)-(2,83*2+2+1,45*1,97*2+2,24*1,97+0,8*1,97*3)		318,583			
		VV	"2.-5.np"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		318,583			
263	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	318,583	15,00	4 778,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
		VV	"dtto dem.dř.oblož.stěn"318,583		318,583			
		VV	Mezisoučet		318,583			
264	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441823					
		VV	"viz.bourání č.6"4+2		6,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
265	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	24,000	300,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821					
		VV	"viz.bourání č.19"					
		VV	"1.np"0		0,000			
		VV	"2.np"6		6,000			
		VV	"3.-5.np"6*3		18,000			
		VV	Mezisoučet		24,000			
266	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				2 771 830,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
267	K	767-07	07-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíkem 2850/2800mm (otvor v-3000mm),zaskl.bezp.sklem,kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,paniková hrazda,EI30DP1-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	8,000	173 754,00	1 390 032,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POŽÁRNĚ ODOLNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 2850x3000 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 900 mm. KOTVIT PŘES PODHLED DO STROPY. KOVÁNÍ:Z CHODBY KDE SE NACHÁZÍ POKOJE BUDOU PANIKOVÉ HRAZDY, Z CHODBY OD SCHODIŠTĚ BUDOU MADLA. SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30 DP1-C STĚNA SPLŇUJE POŽADAVKY ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 730802 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ČLÁNKU 8.5.2 POŽÁRNÍ STĚNY, S POŽÁRNÍMI UZÁVĚRY, NADSVĚTLÍK A BOČNÍ PEVNÉ ČÁSTI VEDLE DVEŘÍ, NEMAJÍ PLOCHU VETŠÍ NEŽ 1,5 NÁSOBEK PLOCHY OTEVÍRATELNÉHO POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, NEJVÝŠE VŠAK 6 m2. PLOCHA DVEŘÍ=3,78 m2, 3,78x1,5=5,67(MAX. PLOCHA SVĚTLÍKŮ A BOČNÍCH ČÁSTÍ), 3,78+5,67= 9,45m2(MAXIMÁLNÍ PLOCHA CELÉ STĚNY), SKUTEČNĚ PLOCHA STĚNY=7,98m2 => VYHOVUJE						
268	K	767-08	04-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 2800/2100mm,zaskl.bezp.sklem,kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,EI30DP1-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	4,000	117 918,00	471 672,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POŽÁRNĚ ODOLNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR2800x2100 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 900 mm. KOVÁNÍ:MADLA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30 DP1-C STĚNA SPLŇUJE POŽADAVKY ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 730802 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ČLÁNKU 8.5.2 POŽÁRNÍ STĚNY, S POŽÁRNÍMI UZÁVĚRY.						
269	K	767-18	18-Oc.podstavce pro VZT na střeše vč.kotvení,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis)	kg	168,000	110,00	18 480,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) výpis materiálu 1ks: -L profil 50x50x5mm 4,55m -PL 50x2mm 3,2m hmotnost 1ks 21kg, žár.pozink, kotvení do betonu 8ks podklad bet.dlaždice 500/500mm 32 ks (viz.odd.95)						
	VV		"viz.výpis č.18"21*8		168,000				
	VV		Mezisoučet		168,000				
270	K	767-22	22-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 1900/2100mm,zaskl.bezp.sklem,panikové kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,EI30DP1-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	123 352,00	123 352,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) POŽÁRNĚ ODOLNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 1900x2100 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 875 mm. KOVÁNÍ:PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30 DP1-C						
271	K	767-23	23-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 3000/2100mm,zaskl.bezp.sklem,panikové kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	69 168,00	69 168,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 3000x2100 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 875 mm. KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU					
272	K	767-24	24-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 1865/2100mm,zaskl.bezp.sklem,panikové kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 1865X2100 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 875 mm. KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU	ks	2,000	45 264,00	90 528,00	vlastní
			27-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 1900/2100mm,zaskl.bezp.sklem,panikové kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 1900x2100 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 875 mm. KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU	ks	1,000	97 059,00	97 059,00	vlastní
273	K	767-27	31-Vnitř.AL prosklená okno 1740/2000mm fix,zaskl.bezp.sklem-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ ROZMĚR OKNA 1745x2000 mm PROVEDENÍ DO INTERIÉRU HLINÍKOVÝ RÁM ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM.	ks	1,000	21 784,00	21 784,00	vlastní
274	K	767-31	32-Vnitř.AL prosklená stěna s dveřmi 2950/2800mm stav.otvor v-3000mm),zaskl.bezp.sklem,panikové kování,zámek s vložkou,koordinátor zavírání,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. BARVA PROFILŮ DLE RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM. STAVEBNÍ OTVOR 2950x3000 mm, SVĚTLOST KŘÍDEL 900 mm. KOTVIT PŘES PODHLED DO STROPU. KOVÁNÍ: VE SMĚRU ÚNIKU BUDOU PANIKOVÉ HRAZDY, Z DRUHÉ STRANY BUDOU MADLA. SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, ZÁMEK S VLOŽKOU	ks	1,000	131 402,00	131 402,00	vlastní
275	K	767-32	33-Vstupní AL prosklená stěna s dveřmi 2605/2340mm,zaskl.bezp.trojsklem,paniková klika,zámek bezp.,koordinátor zavírání,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	127 312,00	127 312,00	vlastní
276	K	767-33						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚRY: 2340 x 2605 mm MATERIÁL RÁMU: HLINÍKOVÝ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, OBOUSTRANNĚ VRSTVENÉ SKLO - OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (OCHRANA PŘED ŘEZNÝMI RANAMI A PORANĚNÍM) KOVÁNÍ: MADLO/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÝ RÁM SOUČINITEL PROSTUPU - U/W [W/m.K2]: <0,9 ZVUKOVÁ IZOLACE- Rw [dB]: >30 OTEVÍRAVOST: 2x OTVÍRAVÉ, 1x FIX POZNÁMKY: POKLADNÍ PROFIL PURENIT VÝŠKY 130 mm, KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. UTĚSNĚNÍ RÁMU KŘÍDLA ZAPUSTĚNÝM PODLAHOVÝM TĚSNĚNÍM NEBO BEZBARIÉROVÝM PLOCHÝM PRAHEM A KULATÝM TĚSNĚNÍM.					
277	K	767-35	35-Revizní poklop 900/600mm,žár.pozink,protisklzný,pochozí vč.rámu a kotvení-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) ROZMĚR 900 x 600 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ POKLOP, PROTISKLUZNÝ, POCHOZÍ Pochozí plocha poklopu sříčkový plech tl. 4,00mm Poklop nevyčnívá nad podlahu Rám poklopu pro zabetonování z profilu L 40/40/3,0mm Oválné zapuštěné madlo pro snadné otevření Aretační víko. U profil na jedné straně rámu slouží jako „pant“ pro zasunutí víka při otevření					
278	K	767-36	36-Revizní poklop 600/600mm,žár.pozink,protisklzný,pochozí vč.rámu a kotvení-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) ROZMĚR 600 x 600 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ POKLOP, PROTISKLUZNÝ, POCHOZÍ Pochozí plocha poklopu sříčkový plech tl. 4,00mm Poklop nevyčnívá nad podlahu Rám poklopu pro zabetonování z profilu L 40/40/3,0mm Oválné zapuštěné madlo pro snadné otevření Aretační víko. U profil na jedné straně rámu slouží jako „pant“ pro zasunutí víka při otevření					
279	K	767-37	37-Revizní šachta 900/600mm z polypropylenu-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
280	K	767-40	40-Revirní žebřík AL dl.9,5m,dvoudílný, výsuvný s lanem-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> REVIZNÍ ŽEBŘÍK - HLINÍKOVÝ, DÉLKY 9,5 m Dvoudílný výsuvný žebřík. Žebřík je opatřen lanem, díky kterému je možné žebřík vysouvat a spouštět na požadovanou výšku. Oba díly lze použít samostatně, horní díl žebříku je navíc vybaven pojezdovými kolečky. Vyšší bezpečnost zajišťují plastové protiskluzové patky. Splňuje normu ČSN EN 131 TČSN EN 131: Určuje základní konstrukční znaky, požadavky a zkušební metody pro žebříky. Jsou normalizovány požadavky na materiály, provedení, povrchovou úpravu a dále na jednotlivé části (klouby, zajišťovací zařízení, stupadla, plošina apod.).					
281	K	767-41	41-AL přechodová podlahová lišta plochá-D+M(plný popis viz.výpis)	m	26,000	193,00	5 018,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> PŘECHODOVÁ LIŠTA (UMÍSTĚNÍ MEZI MÍSTNOSTMI S ROZDÍLNOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU) MATERIÁL: HLINÍK PLOCHÝ: TVAR ÚPRAVA POVRCHU: ELOXOVANÝ ŠÍŘKA PROFILU: 20 mm VÝŠKA PROFILU: 7 mm CELKOVÁ DÉLKA:26 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	767-42	42-Zábradlí dl.7,8m kovové vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) -DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ O SLOUPKY A VÝPLNĚ (VIZ FOTO), MATERIÁL ZÁBRADLÍ OCEL, CELKOVÁ DÉLKA OPRAVOVANÉHO ZÁBRADLÍ 7,8 m					
283	K	767-44	44-Informační systém-D+M(plný popis viz.výpis a TZ)	kpl	1,000	34 148,00	34 148,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: systém v budově DM – centrální info panel ve vstupní hale, označení podlaží, označení jednotlivých místností čísly a názvy, grafické loga funkčních celků apod. plný popis viz. TZ					
284	K	767-46	46-Oc.válc.profil I č.140 s mont.okem,dl.2,15m vč.nátěru a kotvení-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	vlastní
285	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,240	960,00	5 990,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111					
	VV		"viz.výpis 45*2,6*1,2*2					
	VV		Mezisoučet					
					6,240			
					6,240			
286	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	6,864	1 700,00	11 668,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,864			
287	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	15,200	950,00	14 440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531125					
	VV		"pro rohož 45"(2,6*2+1,2*2)*2					
	VV		Mezisoučet					
					15,200			
					15,200			
288	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	16,720	1 480,00	24 745,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		15,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					16,720			
289	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	761,775	50,00	38 088,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581802					
	VV		"viz.bourání č.05"					
	VV		"1.np:101,103,104,112"19,43+91,74+5,25+219,08					
	VV		"2.np:201(část)+chodby část"97,5					
	VV		"3.-5.np"97,5*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"čela"725,5*0,05					
	VV		Součet					
					335,500			
					97,500			
					292,500			
					725,500			
					36,275			
					761,775			
290	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	761,775	17,00	12 950,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800					
	VV		"dtto lamelový podhled"761,775					
	VV		Mezisoučet					
					761,775			
					761,775			
291	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,000	114,00	912,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810113					
	VV		"viz.výpis č.12"8					
	VV		Mezisoučet					
					8,000			
					8,000			
292	M	553414-01	větrací mřížka hliníková 150x300mm	kus	8,000	285,00	2 280,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: VĚTRACÍ MŘÍŽKA ROZMĚR - 300 X 150 mm MATERIÁL - HLINÍK UMÍSTĚNÍ DO SDK STĚNY TL. 100 mm, DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ					
293	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 242 912,34	
294	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	693,058	10,00	6 930,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KSA+KSB)		7,198			
	VV		Mezisoučet		693,058			
295	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058	37,00	25 643,15	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KSA+KSB)		7,198			
	VV		Mezisoučet		693,058			
296	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	107,255	52,00	5 577,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011					
	VV		"dilatace (upřesnit dle spárofezu)"					
	VV		"1.np"5+1,1+2,7+2,835		11,635			
	VV		"2.np"1,4+0,85+0,875+1,7+2,15+1,4+0,85+2,15+1,61*2+1,72*2		18,035			
	VV		"3.np"1,4+0,8+0,875+1,2+0,785+1,4+0,8+0,875+0,55+1,7+2,15+1,61*2+1,72*2		19,195			
	VV		"4.np"19,195		19,195			
	VV		"5.np"19,195		19,195			
	VV		Mezisoučet		87,255			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		107,255			
297	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	117,981	105,00	12 388,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		107,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,981			
298	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	71,975	147,00	10 580,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113					
	VV		"ker.soklík v-100mm"					
	VV		"pro dlažbu 1200/1200mm (A)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102,103,105"68-(1,85+1,2+0,8*3+1,8*2+2,95+0,8+0,7+1,8+0,9)		51,800			
	VV	KSA	Mezisoučet		51,800			
	VV		"pro dlažbu 600/600mm (B)"					
	VV		"rozvodna 128"2,8*2+4,455*2+0,15*2-0,8		14,010			
	VV		"119-čelní stěna"6,165		6,165			
	VV	KSB	Mezisoučet		20,175			
	VV		Součet		71,975			
299	M	597613-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	6,216	1 511,00	9 392,38	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ rozměr 1200/1200mm					
	VV		"pro dlažbu 1200/1200mm (A)"KSA*0,1		5,180			
	VV		Mezisoučet		5,180			
	VV		5,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,216			
300	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	2,321	519,00	1 204,60	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ rozměr 600/600mm					
	VV		"pro dlažbu 600/600mm (B)"KSB*0,1		2,018			
	VV		Mezisoučet		2,018			
	VV		2,018*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,321			
301	K	771574172	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	94,250	1 038,00	97 831,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574172					
	VV		"dlažba rozměr 1200/1200mm"					
	VV		"KD1A-1.np s tep.izolací"					
	VV		"1.np:102,103,105"70,98+6,04+17,23		94,250			
	VV		"odpočet zasahujících tep.kanálu (KD2A)"-KD2A		-12,000			
	VV	KD1A	Mezisoučet		82,250			
	VV		"KD2A-1.np na inst.kanálech"					
	VV		"102-část,105-část"9,5+2,5		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	KD2A	Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		94,250			
302	M	597613-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	113,100	1 511,00	170 894,10	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 1200/1200mm</i>					
	VV		94,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		113,100			
303	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	146,800	618,00	90 722,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574261					
	VV		"dlažba rozměr 600/600mm-B"					
	VV		"KD1B-1.np s tep.izolací (mimo inst.kanály)"					
	VV		"1.np:106-110,112,113,119,126,127"7,14+5,41+6,62+7,21+3,73+6,58+5,34+25,75+1,58+1,62		70,980			
	VV		"odpočet zasahujících inns.kanálu (KD2B)"-KD2B		-17,500			
	VV	KD1B	Mezisoučet		53,480			
	VV		"KD2B-1.np na inst.kanálech"					
	VV		"1.np"4+4,5+9,0		17,500			
	VV	KD2B	Mezisoučet		17,500			
	VV		"KD3B:2.-5.np (vychovatelé, úklid)"					
	VV		"2.np:211,226,228,2281,2282,243"2,06+1,95+4,56+8,81+8,81+3,37		29,560			
	VV		"3.np:326,328,3281,3282,243"4,09+4,56+2,22+1,46+3,09		15,420			
	VV		"4.np"15,42		15,420			
	VV		"5.np"15,42		15,420			
	VV	KD3B	Mezisoučet		75,820			
	VV		Součet		146,800			
304	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	168,820	519,00	87 617,58	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 600/600mm</i>					
	VV		146,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		168,820			
305	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	444,810	524,00	233 080,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263					
	VV		"dlažba rozměr 300/300mm-C"					
	VV		"KD3C: 2.-5.np (soc.zař. studenti)"					
	VV		"2.np:208-213,242,244-247"3,74+2,92+15,48+2,46+24,19+4,41+24,78+2,9+26,02+3,44		110,340			
	VV		"3.np:309-313,342,344-347"2,96+16,65+3,74+2,46+24,19+4,41+24,78+2,9+25,96+3,44		111,490			
	VV		"4.np"111,49		111,490			
	VV		"5.np"111,49		111,490			
	VV	KD3C	Mezisoučet		444,810			
	VV		Součet		444,810			
306	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	489,291	383,00	187 398,45	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 300/300mm</i>					
	VV		444,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		489,291			
307	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	144,740	21,00	3 039,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
	VV		"1.np"3,74+1,58+1,62		6,940			
	VV		"2.np"3,74+2,92+2,46+1,95+4,56+4,41+3,37+2,9+3,44+2,06		31,810			
	VV		"3.np"2,96+3,74+2,46+4,09+4,56+2,22+1,46+4,41+3,09+2,9+3,44		35,330			
	VV		"4.np"35,33		35,330			
	VV		"5.np"35,33		35,330			
	VV		Mezisoučet		144,740			
308	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	693,058	21,00	14 554,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KSA+KSB)		7,198			
	VV		Mezisoučet		693,058			
309	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	693,058	21,00	14 554,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115					
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KSA+KSB)		7,198			
	VV		Mezisoučet		693,058			
310	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739	398,00	313 918,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV	NIV	Mezisoučet		685,860			
	VV		NIV*0,15		102,879			
	VV		Součet		788,739			
311	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 378,291	63,00	86 832,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"rozměr 200/400mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np studentské soc.zař. (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"208"(2,1*2+1,8*2)-(0,8*2+0,7)		5,500			
	VV		"209"(1,65*2+1,8*2)-0,7		6,200			
	VV		"210"(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*10+0,8)		33,220			
	VV		"212"(1,35*2+1,755*2)-(0,8*2)		4,610			
	VV		"213"(3,975*2+7,38*2+0,925*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-0,8		37,510			
	VV		"242"(2,45*2+1,8*2)-(0,8*3)		6,100			
	VV		"244"(3,925*2+7,13*2+0,925*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-0,8		38,760			
	VV		"245"(1,675*2+1,755*2)-(0,8*2)		5,260			
	VV		"246"(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,85*2+1,2*10)-(0,7*10+0,8)		41,920			
	VV		"247"(1,6*2+2,15*2)-0,8		6,700			
	VV		"3.np"					
	VV		"309"(1,675*2+1,8*2)-0,7		6,250			
	VV		"310"(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*10+0,8)		33,220			
	VV		"311"(2,1*2+1,8*2)-(0,8+0,7)		6,300			
	VV		"312"(1,4*2+1,755*2)-(0,8*2)		4,710			
	VV		"313"(3,925*2+7,38*2+0,9*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-0,8		37,310			
	VV		"342"(2,45*2+1,8*2)-(0,8*3)		6,100			
	VV		"344"(3,925*2+7,38*2+0,9*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-0,8		39,110			
	VV		"345"(1,675*2+1,755*2)-(0,8*2)		5,260			
	VV		"346"(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,9*2+1,2*10)-0,8		49,020			
	VV		"347"(1,6*2+2,15*2)-0,8		6,700			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"193,98		193,980			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"193,98		193,980			
	VV		Mezisoučet		767,720			
	VV		"rozměr 600/1200mm"					
	VV		"1.np (paravan, recepce,výtah):101,102"					
	VV		"paravan (dělicí stěna)"(3,2*2+0,1*2)		6,600			
	VV		"výtah"(2,15*2+2,6+1,05)+0,25*2-1,2		7,250			
	VV		"recepce"(3,7+3,0)		6,700			
	VV		Mezisoučet		20,550			
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"obklady 1.np+ostatní patra vychovatelé a úklid, kuchyňky (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"106"(2,065*2+3,53*2)-(0,8*2)		9,590			
	VV		"107"(1,46*2+2,15*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*4+0,8)		11,780			
	VV		"108"(2,025*2+3,28*2)-(0,8*2)		9,010			
	VV		"109"(2,025*2+2,4*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*4+0,8)		13,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"110"(1,8*2+2,15*2)-0,8		7,100			
	VV		"112"(2,775*2+2,71*2+0,7*2)-(0,8*2+0,7)		10,070			
	VV		"113"(2,75*2+1,945*2)-0,7		8,690			
	VV		"119 (čelní okenní bez obkladu)"(6,165+4,18*2)-0,8		13,725			
	VV		"120 za umyvadly"4,355		4,355			
	VV		"123 za umyvadlem"1,625		1,625			
	VV		"125 za umyvadlem"(0,9+0,85)		1,750			
	VV		"126"(1,75*2+0,9*2)-0,8		4,500			
	VV		"127"(0,925*2+1,75*2)-0,7		4,650			
	VV		"2.np"					
	VV		"205,207"(2,35*2+2,525*2+1,425*2)-(0,8*2)		11,000			
	VV		"206"(2,3*2+2,775*2)-0,8		9,350			
	VV		"211"(0,925*2+2,35*2)-0,7		5,850			
	VV		"214 (bez čelní stěny)"(0,325+4,555+0,1+2,22+2,875+2,3)-0,8		11,575			
	VV		"226"(0,9*2+1,925*2)-0,7		4,950			
	VV		"228"(2,855*2+1,825*2)-(0,8+0,7)		7,860			
	VV		"2281"(1,225*2+1,855*2)-0,7		5,460			
	VV		"2282"(1,625*2+0,9*2)		5,050			
	VV		"243"(1,975*2+1,8*2+1)-0,8		7,750			
	VV		"248 (bez čelní stěny)"(2,85+4,605*2)		12,060			
	VV		"3.np"					
	VV		"305,307"(2,338*2+3,025*2+1,255*2)-(0,8*2)		11,636			
	VV		"306"(2,338*2+2,275*2)-0,8		8,426			
	VV		"325 (bez čelní stěny)"(2,8+6,16*2)		15,120			
	VV		"326"(2,15*2+1,9*2)-0,8		7,300			
	VV		"328"(1,85*2+2,855*2)-(0,7+0,8)		7,910			
	VV		"3281"(1,2*2+1,855*2)-0,7		5,410			
	VV		"3282"(1,625*2+0,9*2)-0,9		4,150			
	VV		"343"(1,975*2+1,8*2+1)-0,8		7,750			
	VV		"348 (bez čelní stěny)"(2,85+4,605*2)-0,8		11,260			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"78,962		78,962			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"78,962		78,962			
	VV		Mezisoučet		418,046			
	VV		"styk dlažba-soklík"KSA+KSB		71,975			
	VV		Mezisoučet		71,975			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 378,291			
312	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	1 378,291	47,00	64 779,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591123						
	VV		"dtto silikonování"1378,291		1 378,291			
	VV		Mezisoučet		1 378,291			
313	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	71,975	63,00	4 534,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591184						
	VV		"ker.soklík"KSA+KSB		71,975			
	VV		Mezisoučet		71,975			
314	K	771591211	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační	m2	520,630	920,00	478 979,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591211						
	VV		KD3B+KD3C		520,630			
	VV		Mezisoučet		520,630			
315	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	1 378,291	126,00	173 664,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591237						
	VV		"dtto silikonování"1378,291		1 378,291			
	VV		Mezisoučet		1 378,291			
316	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	1 447,206	15,00	21 708,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		1378,291*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 447,206			
317	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	239,000	220,00	52 580,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591257						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"25		25,000			
	VV		"2.np"55		55,000			
	VV		"3.np"53		53,000			
	VV		"4.np"53		53,000			
	VV		"5.np"53		53,000			
	VV		Mezisoučet		239,000			
318	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	239,000	14,00	3 346,00	CS ÚRS 2022 01
319	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	693,058	2,50	1 732,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011						
	VV		"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KSA+KSB)		7,198			
	VV		Mezisoučet		693,058			
320	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	26,003	2 670,00	69 428,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103						
	D	776	Podlahy povlakové				2 432 785,15	
321	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	1 350,410	54,00	72 922,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111						
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"koberec"P4		18,760			
	VV		Mezisoučet		1 350,410			
322	K	776111121	Příprava podkladu broušení schodišť nového podkladu anhydritového	m2	113,390	54,00	6 123,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111121						
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		113,390			
323	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2 700,820	9,00	24 307,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311						
	VV		"vinyl"(P1+P2+P3+P6+P3A)*2		2 663,300			
	VV		"koberec"P4*2		37,520			
	VV		Mezisoučet		2 700,820			
324	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	226,780	9,00	2 041,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111323						
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3*2		130,500			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2*2		96,280			
	VV		Mezisoučet		226,780			
325	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 350,410	54,00	72 922,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112						
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"koberec"P4		18,760			
	VV		Mezisoučet		1 350,410			
326	K	776121113	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	113,390	54,00	6 123,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121113						
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		113,390			
327	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 350,410	268,00	361 909,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121						
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"koberec"P4		18,760			
	VV		Mezisoučet		1 350,410			
328	K	776141222	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	65,250	268,00	17 487,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"302"35,05		35,050			
	VV		"4.np"35,05		35,050			
	VV		"5.np"35,05		35,050			
	VV		"mezipodesty"13,5*4		54,000			
	VV	P6	Mezisoučet		194,100			
	VV		Součet		1 326,130			
336	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	1 245,233	460,00	572 807,18	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ					
	VV		"vinyl heterogenní tl.3mm"P1+P2+P3		1 132,030			
	VV		Mezisoučet		1 132,030			
	VV		1132,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 245,233			
337	M	284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 3mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem (pro CHÚC)	m2	213,510	460,00	98 214,60	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ					
	VV		"vinyl pro CHÚC"P6		194,100			
	VV		Mezisoučet		194,100			
	VV		194,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		213,510			
338	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	5,520	305,00	1 683,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221121					
	VV		"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"					
	VV		"2.np"					
	VV		"214B"1,38		1,380			
	VV		"3.np"					
	VV		"308A"1,38		1,380			
	VV		"4.np"1,38		1,380			
	VV		"5.np"1,38		1,380			
	VV	P3A	Mezisoučet		5,520			
339	M	284111-03	PVC vinyl heterogenní antistatický tl 3.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10	m2	6,072	905,00	5 495,16	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ					
	VV		5,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,072			
340	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	998,738	86,00	85 891,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112					
	P		Poznámka k položce: vč. šňůry					
	VV		"pro vinyl"(P1+P2+P3+P6+P3A)*0,75		998,738			
	VV		Mezisoučet		998,738			
341	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	240,700	29,00	6 980,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776301812					
	VV		"viz.bourání pol.10"2,9*(16+4+13*3+8*3)		240,700			
	VV		Mezisoučet		240,700			
342	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	217,500	273,00	59 377,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321111					
	VV		"viz.podlahy P5"					
	VV		"stupně P5S"2,9*(15+3+12+7+12+7+12+7)		217,500			
	VV	P5S	Mezisoučet		217,500			
343	M	284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 3mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem (pro CHÚC)	m2	71,775	460,00	33 016,50	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ					
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		Mezisoučet		65,250			
	VV		65,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,775			
344	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	240,700	289,00	69 562,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.podlahy P5"					
	VV		"podstupně P5P"2,9*(16+4+13+8+13+8+13+8)		240,700			
	VV	P5P	Mezisoučet		240,700			
345	M	284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 3mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem (pro CHÚC)	m2	52,954	460,00	24 358,84	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ					
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		48,140			
	VV		48,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,954			
346	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	1 236,183	15,00	18 542,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
	VV		"pro PVC,koberce,vinyl"1592,91*0,75		1 194,683			
	VV		"schody"(0,2+0,3)*(16+4+13*3+8*3)		41,500			
	VV		Mezisoučet		1 236,183			
347	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	950,808	70,00	66 556,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111					
	VV		"obvodové lišty"					
	VV		"pro koberec-P4"					
	VV		"101"3,138*2+6,04*2+0,15*2-(0,8+1,8*2)		14,256			
	VV	OL4	Mezisoučet		14,256			
	VV		"pro vinyl CHÚC-P6"					
	VV		"202"6,25+6,5+5+0,6*2-(1,8*3)		13,550			
	VV		"302"6,275+6,5+5+0,6*2-(1,8*3)		13,575			
	VV		"4.np"13,575		13,575			
	VV		"5.np"13,575		13,575			
	VV		"mezipodesty"(6,05+2,205*2+0,15*2)*4		43,040			
	VV	OL6	Mezisoučet		97,315			
	VV		"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"					
	VV		"2.np"					
	VV		"214B"1,25*2+1,1		3,600			
	VV		"3.np"					
	VV		"308A"1,25*2+1,1		3,600			
	VV		"4.np"3,6		3,600			
	VV		"5.np"3,6		3,600			
	VV	OL3A	Mezisoučet		14,400			
	VV		"pro vinyl P1,P2,P3"					
	VV		"1.np"					
	VV		"104"43-(1,8+3+1,8+1,25+1,25+0,8+0,9+1,8)		30,400			
	VV		"111"3,113*2+3,71*2+0,15*2-(0,8*2)		12,346			
	VV		"114"6,24*2+1,5*2-(1,8*2+0,8)		11,080			
	VV		"115"3,125*2+5,78*2-(0,8*2)		16,210			
	VV		"116"3,05*2+5,78*2-1,8		15,860			
	VV		"117"2,735*2+7,38*2-0,9		19,330			
	VV		"118"1,75*2+3,1*2-(0,8*2)		8,100			
	VV		"120"14,86*2+5,78*2-1,25		40,030			
	VV		"121"18,135*2+11,93*2+1,6*2-(1,8+0,9+1,2)		59,430			
	VV		"122"2,95*2+5,78*2-1,2		16,260			
	VV		"123"2,95*2+1,625*2-0,9		8,250			
	VV		"124"9,09*2+7,505*2+1,6-3		31,790			
	VV		"125"3,06*2+6,925*2-0,9		19,070			
	VV		"2.np"					
	VV		"204"12,275*2+5,95*2+0,5*2+0,55*2+0,25*2-(1,8+0,8*5+1,2)		32,050			
	VV		"205,207"2,3*2+2,525*2+1,425*2-(0,8*2)		10,900			
	VV		"206"2,3*2+2,775*2-0,8		9,350			
	VV		"214"4,9*2+4,755*2-(0,8+1,1)		17,410			
	VV		"224"1,275*2+2,35*2-(0,8*2+0,7*2)		4,250			
	VV		"225"2,8*2+4,43*2-0,8		13,660			
	VV		"227"3,15*2+1,925*2-0,8		9,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"229"6*2+6,9*2-(0,8+2,8)		22,200			
	VV		"248"2,85*2+4,605*2-0,8		14,110			
	VV		"248A"1,1+2,775*2-0,8		5,850			
	VV		"3.np"					
	VV		"305,307"2,338*2+3,025*2+1,225*2-(0,8*2)		11,576			
	VV		"306"2,338*2+2,275*2-0,8		8,426			
	VV		"308"57-(2,85+0,8+0,85+0,8+1,2+2,85+0,8+1,1+0,8*2)		44,150			
	VV		"325"2,8*2+6,16*2-0,85		17,070			
	VV		"327"3,15*2+1,75*2-0,8		9,000			
	VV		"329"6,05*2+6,905*2+0,6*2-(0,8+2,8)		23,510			
	VV		"348"2,85*2+4,005*2-0,8		12,910			
	VV		"348A"1,125+2,775*2-0,8		5,875			
	VV		"4.np"132,517		132,517			
	VV		"5.np"132,517		132,517			
	VV	OL1	Mezisoučet		824,837			
	VV		Součet		950,808			
348	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	998,348	37,00	36 938,88	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: vč.rohů					
	VV		950,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		998,348			
349	K	776421211	Montáž lišt schodišťových samolepících	m	41,500	236,00	9 794,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421211					
	VV		"pro vinyl CHÚC-schodiště"					
	VV		"schodiště"(0,2+0,3)*(16+4+13+8+13+8+13+8)		41,500			
	VV	OLS	Mezisoučet		41,500			
350	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	43,575	37,00	1 612,28	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: vč.rohů					
	VV		41,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,575			
351	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	992,308	59,00	58 546,17	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711					
	VV		"dtto obvodové lišty"					
	VV		"pro vinyl CHÚC-schodiště"OLS		41,500			
	VV		"pro koberec-P4"OL4		14,256			
	VV		"pro vinyl CHÚC-P6"OL6		97,315			
	VV		"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"OL3A		14,400			
	VV		"pro vinyl P1,P2,P3"OL1		824,837			
	VV		Mezisoučet		992,308			
352	M	284111-03	PVC vinyl heterogenní antistatický tl 3.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10	m2	1,584	905,00	1 433,52	vlastní
	VV		"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"OL3A*0,1		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,584			
353	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	90,732	460,00	41 736,72	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		"pro vinyl P1,P2,P3"OL1*0,1		82,484			
	VV		Mezisoučet		82,484			
	VV		82,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,732			
354	M	284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 3mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem (pro CHÚC)	m2	15,270	460,00	7 024,20	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		"pro vinyl CHÚC-schodiště"OLS*0,1		4,150			
	VV		"pro vinyl CHÚC-P6"OL6*0,1		9,732			
	VV		Mezisoučet		13,882			
	VV		13,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,270			
355	M	697511-01	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, max.tř.reakce na oheň Cfl-s1 (pro CHÚC)	m2	1,569	519,00	814,31	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: plný popis viz. TZ</i>					
	VV		"pro koberec-P4"OL4*0,1		1,426			
	VV		Mezisoučet		1,426			
	VV		1,426*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,569			
356	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	240,700	15,00	3 610,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776430811					
	VV		"schodiště CHÚC"					
	VV		2,9*(16+4+13+8+13+8+13+8)		240,700			
	VV		Mezisoučet		240,700			
357	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	240,700	236,00	56 805,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431111					
	VV		"schodiště CHÚC"					
	VV		"viz.podlahy P5"2,9*(16+4+13+8+13+8+13+8)		240,700			
	VV		Mezisoučet		240,700			
358	M	28342164	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28x40x5,5mm	m	252,735	412,00	104 126,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		240,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		252,735			
359	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	992,308	27,00	26 792,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111					
	VV		"dtto obvod.lišty"OLS+OL1+OL3A+OL4+OL6		992,308			
	VV		Mezisoučet		992,308			
360	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 445,040	59,00	85 257,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		1 445,040			
361	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,674	3 212,00	40 708,89	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 020 596,35	
362	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	3 233,482	10,00	32 334,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011					
	VV		"dtto ker.obklady"KO1+KO2+KO3		3 233,482			
	VV		Mezisoučet		3 233,482			
363	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3 233,482	37,00	119 638,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		"dtto ker.obklady"KO1+KO2+KO3		3 233,482			
	VV		Mezisoučet		3 233,482			
364	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 177,273	398,00	468 554,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		"nátěrová hydroizolace vvislá"					
	VV		"rozměr 200/400mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np studentské soc.zař. (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"208"0,3*(2,1*2+1,8*2)-(0,8*0,3*2+0,3*1,97)		1,269			
	VV		"209"0,3*(1,65*2+1,8*2)-(0,7*0,3)		1,860			
	VV		"210"0,3*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)		9,966			
	VV		"212"0,3*(1,35*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)		1,383			
	VV		"213"0,3*(3,975*2+7,38*2+0,925*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)		11,253			
	VV		"242"0,3*(2,45*2+1,8*2)-(0,8*0,3*3)		1,830			
	VV		"244"0,3*(3,925*2+7,13*2+0,925*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)		11,628			
	VV		"245"0,3*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)		1,578			
	VV		"246"0,3*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,85*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)		12,576			
	VV		"247"0,3*(1,6*2+2,15*2)-(0,8*0,3)		2,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*(0,925*10+0,9*20+7,38*2+0,6*2+1,8+0,6*2+1,8+0,6*2+0,7+0,6+0,925+1*2+0,925+0,6*2+1,225+1*2)		141,084			
VV			"3.np"					
VV			"309"0,3*(1,675*2+1,8*2)-(0,7*0,3)		1,875			
VV			"310"0,3*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)		9,966			
VV			"311"0,3*(2,1*2+1,8*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3)		1,890			
VV			"312"0,3*(1,4*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)		1,413			
VV			"313"0,3*(3,925*2+7,38*2+0,9*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)		11,193			
VV			"342"0,3*(2,45*2+1,8*2)-(0,8*0,3*3)		1,830			
VV			"344"0,3*(3,925*2+7,38*2+0,9*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)		11,733			
VV			"345"0,3*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)		1,578			
VV			"346"0,3*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,9*2+1,2*10)-(0,8*0,3)		14,706			
VV			"347"0,3*(1,6*2+2,15*2)-(0,8*0,3)		2,010			
VV			"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*(0,925*10+0,9*20+7,38*2+1,8+0,6+0,4+1,8+0,6*2+0,6*2+0,7+0,4+1*2+1,05+0,6)		131,904			
VV			"4.np (dtto 3.np)"190,98		190,980			
VV			"5.np (dtto 3.np)"172,98		172,980			
VV			"rozměr 600/1200mm"					
VV			"1.np (paravan, recepcce,výtah):101,102"					
VV			"paravan (dělící stěna)"0,3*(3,2*2+0,1*2)		1,980			
VV			"výtah"0,3*(2,15*2+2,6+1,05)-(1,2*0,3)		2,025			
VV			"recepce"0,3*(3,7+3,0)		2,010			
VV			"rozměr 300/600mm"					
VV			"obklady 1.np+ostatní patra vychovatelé a úklid, kuchyňky (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
VV			"1.np"					
VV			"106"0,3*(2,065*2+3,53*2)-(0,8*0,3*2)		2,877			
VV			"107"0,3*(1,46*2+2,15*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3)		3,534			
VV			"108"0,3*(2,025*2+3,28*2)-(0,8*0,3*2)		2,703			
VV			"109"0,3*(2,025*2+2,4*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3)		4,023			
VV			"110"0,3*(1,8*2+2,15*2)-(0,8*0,3)		2,130			
VV			"112"0,3*(2,775*2+2,71*2+0,7*2)-(0,8*0,3*2+0,7*0,3)		3,021			
VV			"113"0,3*(2,75*2+1,945*2)-(0,7*0,3)		2,607			
VV			"119 (čelní okenní bez obkladu)"0,3*(6,165+4,18*2)-(1,25*0,3+0,8*0,3)		3,743			
VV			"120 za umyvadly"0,3*4,355		1,307			
VV			"123 za umyvadlem"0,3*1,625		0,488			
VV			"125 za umyvadlem"0,3*(0,9+0,85)		0,525			
VV			"126"0,3*(1,75*2+0,9*2)-(0,8*0,3)		1,350			
VV			"127"0,3*(0,925*2+1,75*2)-(0,7*0,3)		1,395			
VV			"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"					
VV			(2,0-0,3)*(0,6+1,55+0,6*2+3+0,6+0,6*2)		13,855			
VV			(2,7-0,3)*(3,53+0,6*2+3,28+0,925+1*2)		26,244			
VV			"2.np"					
VV			"205,207"0,3*(2,35*2+2,525*2+1,425*2)-(0,8*0,3*2)		3,300			
VV			"206"0,3*(2,3*2+2,775*2)-(0,8*0,3)		2,805			
VV			"211"0,3*(0,925*2+2,35*2)-(0,7*0,3)		1,755			
VV			"214 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390			
VV			"226"0,3*(0,9*2+1,925*2)-(0,7*0,3)		1,485			
VV			"228"0,3*(2,855*2+1,825*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3)		2,358			
VV			"2281"0,3*(1,225*2+1,855*2)-(0,7*0,3)		1,638			
VV			"2282"0,3*(1,625*2+0,9*2)		1,515			
VV			"243"0,3*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*0,3)		2,325			
VV			"248 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390			
VV			"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"					
VV			(2,7-0,3)*(1,225+1*2+0,925+1*2)		14,760			
VV			(2,0-0,3)*(0,9+0,6*2+0,925+0,6*2+0,6*2)		9,223			
VV			"3.np"					
VV			"305,307"0,3*(2,338*2+3,025*2+1,255*2)-(0,8*0,3*2)		3,491			
VV			"306"0,3*(2,338*2+2,275*2)-(0,8*0,3)		2,528			
VV			"325 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "326"0,3*(2,15*2+1,9*2)-(0,8*0,3)		2,190			
			VV "328"0,3*(1,85*2+2,855*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3)		2,373			
			VV "3281"0,3*(1,2*2+1,855*2)-(0,7*0,3)		1,623			
			VV "3282"0,3*(1,625*2+0,9*2)		1,515			
			VV "343"0,3*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*0,3)		2,325			
			VV "348 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"					
			VV (2,7-0,3)*(1*2+0,6*2+0,6*2)		10,560			
			VV (2,0-0,3)*(0,7*2+0,6*2)		4,420			
			VV "4.np (dtto 3.np)"31,805		31,805			
			VV "5.np (dtto 3.np)"31,805		31,805			
			VV "ker.soklík (pro 1200/1200mm:A)"0,3*KSA		15,540			
			VV "ker.soklík (pro 600/600mm:B)-pouze 119"0,3*6,165		1,850			
	NIS		VV Mezisoučet		981,061			
			VV NIS*0,2		196,212			
			VV Součet		1 177,273			
365	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	610,800	126,00	76 960,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131237					
			VV "pro nátěrovou izolaci (kouty)"					
			VV "1.np"0,3*60		18,000			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*2		4,800			
			VV "2.np"0,3*210		63,000			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*35		84,000			
			VV "3.np"0,3*210		63,000			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*35		84,000			
			VV "4.np"0,3*210		63,000			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*35		84,000			
			VV "5.np"0,3*210		63,000			
			VV "přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*35		84,000			
			VV Mezisoučet		610,800			
366	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	641,340	15,00	9 620,10	CS ÚRS 2022 01
			VV 610,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		641,340			
367	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	256,000	240,00	61 440,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131257					
			VV "1.np"26		26,000			
			VV "2.np"59		59,000			
			VV "3.np"57		57,000			
			VV "4.np"57		57,000			
			VV "5.np"57		57,000			
			VV Mezisoučet		256,000			
368	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	256,000	14,00	3 584,00	CS ÚRS 2022 01
369	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	1 203,081	84,00	101 058,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021					
			VV "ukončení (pro obklad v-2m)"					
			VV "rozměr 300/600mm"					
			VV "1.np"					
			VV "112"(2,775*2+2,71*2+0,7*2)-2,525		9,845			
			VV "113"(2,75*2+1,945*2)		9,390			
			VV "119 (čelní okenní bez obkladu)"(6,165+4,18*2)		14,525			
			VV "120 za umyvadly"4,355		4,355			
			VV "123 za umyvadlem"1,625		1,625			
			VV "126"(1,75*2+0,9*2)		5,300			
			VV "2.np"					
			VV "205,207"(2,35*2+2,525*2+1,425*2)		12,600			
			VV "206"(2,3*2+2,775*2)		10,150			
			VV "226"(0,9*2+1,925*2)		5,650			
			VV "228"(2,855*2+1,825*2)-0,85		8,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2282"2,0*(1,625*2+0,9*2)-1,625		8,475			
	VV		"248 (bez čelní stěny)"(2,85+4,605*2)		12,060			
	VV		"3.np"					
	VV		"305,307"(2,338*2+3,025*2+1,255*2)		13,236			
	VV		"306"(2,338*2+2,275*2)		9,226			
	VV		"325 (bez čelní stěny)"(2,8+6,16*2)		15,120			
	VV		"348 (bez čelní stěny)"(2,85+4,605*2)		12,060			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"49,642		49,642			
	VV		"5.np (dtto 3.np)"49,642		49,642			
	VV		Mezisoučet		251,411			
	VV		"rohý (hrany,ukončení boční)"					
	VV		"1.np"2,0*4+1,17*2+1,93*4+0,9*4+0,9+1,2+3,53+3,28+0,9		31,470			
	VV		"2.np"2,7*35+2,0*10+1,6+1,125+0,9*5+2,605*3+0,8+2,605*2+0,9*5+1,8+1,8+0,9+1,05+0,8+1,65+1,23*4+1,93*10		172,270			
	VV		"3.np"2,7*42+2,0*5+0,7+1,05+0,8+1,65+1,93*7+1,2+0,9+2,15+1,8+0,9*5+0,8+2,605*2+1,93*4+0,9*5+1,6+1,1+2,605*3+1,93*6		191,985			
	VV		"4.np"191,985		191,985			
	VV		"5.np"191,985		191,985			
	VV		Mezisoučet		779,695			
	VV		"ker.soklík"KSA+KSB		71,975			
	VV		Mezisoučet		71,975			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 203,081			
370	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	1 323,389	84,00	111 164,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		1203,081*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 323,389			
371	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2 185,310	524,00	1 145 102,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113					
	VV		"rozměr 200/400mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np studentské soc.zař. (obklady v-2,7m ukončeny v pohledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"208"2,7*(2,1*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		16,709			
	VV		"209"2,7*(1,65*2+1,8*2)+0,15*1,8+0,1*1,65-(0,7*1,97)		17,686			
	VV		"210"2,7*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(0,7*1,97*10+0,8*1,97+2,605*1,93+0,8*1,93)		92,829			
	VV		"212"2,7*(1,35*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		13,615			
	VV		"213"2,7*(3,975*2+7,38*2+0,925*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+1,93*2)-(2,605*1,93+0,8*1,97)		98,773			
	VV		"242"2,7*(2,45*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*3)		18,402			
	VV		"244"2,7*(3,925*2+7,13*2+0,925*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,8*1,97)		102,002			
	VV		"245"2,7*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		15,370			
	VV		"246"2,7*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,85*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(1,65+2,605+1,93*4)-(1,65*1,93+2,605*1,93+0,7*1,97*10+0,8*1,97)		114,933			
	VV		"247"2,7*(1,6*2+2,15*2)+0,15*1,6-(0,8*1,97)		18,914			
	VV		Mezisoučet		509,233			
	VV		"3.np"					
	VV		"309"2,7*(1,675*2+1,8*2)+0,15*1,8+0,1*1,675-(0,7*1,97)		17,824			
	VV		"310"2,7*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*2)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,7*1,97*10+0,8*1,97)		92,424			
	VV		"311"2,7*(2,1*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97+0,7*1,97)		18,285			
	VV		"312"2,7*(1,4*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		13,885			
	VV		"313"2,7*(3,925*2+7,38*2+0,9*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+1,93*2)-(2,605*1,93+0,8*1,97)		98,233			
	VV		"342"2,7*(2,45*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*3)		18,402			
	VV		"344"2,7*(3,925*2+7,38*2+0,9*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,8*1,97)		102,947			
	VV		"345"2,7*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		15,370			
	VV		"346"2,7*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(1,6+2,605+1,93*4)-(1,6*1,93+2,605*1,93+0,8*1,97)		129,075			
	VV		"347"2,7*(1,6*2+2,15*2)+0,15*1,6-(0,8*1,97)		18,914			
	VV		Mezisoučet		525,359			
	VV		"4.np (dtto 3.np)"525,359		525,359			
	VV		Mezisoučet		525,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5.np (dtto 3.np)"525,359		525,359			
	VV		Mezisoučet		525,359			
	VV		100		100,000			
	VV	KO3	Součet		2 185,310			
372	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2 403,841	422,00	1 014 420,90	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 200/400mm					
	VV		2185,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 403,841			
373	K	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	43,440	943,00	40 963,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474152					
	VV		"rozměr 600/1200mm-ukončené v podhledu"					
	VV		"1.np (paravan, recepce,výtah):101,102"					
	VV		"paravan (dělicí stěna)"2,7*(3,2*2+0,1*2)		17,820			
	VV		"výtah"2,7*(2,15*2+2,6+1,05)+0,25*(1,2+2,15*2)-(1,2*2,15)		20,260			
	VV		"recepce"0,8*(3,7+3,0)		5,360			
	VV	KO1	Mezisoučet		43,440			
374	M	59761634	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	52,128	764,00	39 825,79	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ-rozměr 600/1200mm (rohý obkladu řezané pod úhlem 45 stupňů)					
	VV		43,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		52,128			
375	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	1 004,732	576,00	578 725,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153					
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"obklady 1.np+ostatní patra vychovatelé a úklid, kuchyňky (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"106"2,7*(2,065*2+3,53*2)+0,1*3,53-(0,8*1,97*2)		27,414			
	VV		"107"2,7*(1,46*2+2,15*2+1,14*4+0,9*4)+0,15*(0,9*2)+0,3*(1,3+0,68*2)-(1,1*0,68+0,7*1,97*4+0,8*1,97)		34,754			
	VV		"108"2,7*(2,025*2+3,28*2)+0,1*3,28-(0,8*1,97*2)		25,823			
	VV		"109"2,7*(2,025*2+2,4*2+1,14*4+0,9*4)+0,15*(0,9*2)+0,3*(1,1+0,68*2)-(1,1*0,68+0,7*1,97*4+0,8*1,97)		39,095			
	VV		"110"2,7*(1,8*2+2,15*2)+0,15*(1+1,2)+0,1*2,15-(0,8*1,97)		20,299			
	VV		"112"2,0*(2,775*2+2,71*2+0,7*2)+0,3*(2,525+1,23*2)-(2,525*1,23+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		18,599			
	VV		"113"2,0*(2,75*2+1,945*2)-(0,7*1,97)		17,401			
	VV		"119 (čelní okenní bez obkladu)"2,0*(6,165+4,18*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97)		25,012			
	VV		"120 za umyvadly"2,0*4,355		8,710			
	VV		"123 za umyvadlem"2,0*1,625+0,1*1,625		3,413			
	VV		"125 za umyvadlem"2,0*(0,9+0,85)		3,500			
	VV		"126"2,0*(1,75*2+0,9*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97)		9,159			
	VV		"127"2,7*(0,925*2+1,75*2)-(0,7*1,97)		13,066			
	VV		Mezisoučet		246,245			
	VV		"2.np"					
	VV		"205,207"2,0*(2,35*2+2,525*2+1,425*2)-(0,8*1,97*2)		22,048			
	VV		"206"2,0*(2,3*2+2,775*2)-(0,8*1,97)		18,724			
	VV		"211"2,7*(0,925*2+2,35*2)-(0,7*1,97)		16,306			
	VV		"214 (bez čelní stěny)"2,0*(0,325+4,555+0,1+2,22+2,875+2,3)-(0,8*1,97)		23,174			
	VV		"226"2,0*(0,9*2+1,925*2)+0,15*0,9-(0,7*1,97)		10,056			
	VV		"228"2,0*(2,855*2+1,825*2)+0,1*(1,05+1,2)+0,3*(0,85+1,23*2)-(0,9*2+0,85*1,23+0,8*1,97+0,7*1,97)		14,138			
	VV		"2281"2,7*(1,225*2+1,855*2)-(0,7*1,97)		15,253			
	VV		"2282"2,0*(1,625*2+0,9*2)+0,15*0,9+0,3*(1,625+1,23*2)-(1,18*2+1,625*1,23)		7,102			
	VV		"243"2,7*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*1,97)		21,509			
	VV		"248 (bez čelní stěny)"2,0*(2,85+4,605*2)-(0,8*1,97)		22,544			
	VV		Mezisoučet		170,854			
	VV		"3.np"					
	VV		"305,307"2,0*(2,338*2+3,025*2+1,255*2)-(0,8*1,97*2)		23,320			
	VV		"306"2,0*(2,338*2+2,275*2)-(0,8*1,97)		16,876			
	VV		"325 (bez čelní stěny)"2,0*(2,8+6,16*2)-(1,15*2)		27,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"326"2,7*(2,15*2+1,9*2)+0,15*2,15-(0,8*1,97)		20,617			
	VV		"328"2,7*(1,85*2+2,855*2)+0,1*(1,05+1,2)+0,3*(0,825+1,93*2)-(0,825*1,93+0,9*2+0,7*1,97+0,8*1,97)		20,690			
	VV		"3281"2,7*(1,2*2+1,855*2)-(0,7*1,97)		15,118			
	VV		"3282"2,7*(1,625*2+0,9*2)+0,15*0,9+0,3*(1,625+1,93*2)-(0,9*2+1,625*1,93)		10,479			
	VV		"343"2,7*(1,975*2+1,8*2+1)+0,1*1,175-(0,8*1,97)		21,627			
	VV		"348 (bez čelní stěny)"2,0*(2,85+4,605*2)-(0,8*1,97)		22,544			
	VV		Mezisoučet		179,211			
	VV		"4.np (dtto 3.np"179,211		179,211			
	VV		Mezisoučet		179,211			
	VV		"5.np (dtto 3.np"179,211		179,211			
	VV		Mezisoučet		179,211			
	VV		50		50,000			
	VV	KO2	Součet		1 004,732			
376	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	1 155,442	422,00	487 596,52	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 300/600mm					
	VV		1004,732*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 155,442			
377	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3 233,482	21,00	67 903,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477114					
	VV		"dtto ker.obklady"KO1+KO2+KO3		3 233,482			
	VV		Mezisoučet		3 233,482			
378	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	3 233,482	21,00	67 903,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477115					
	VV		"dtto ker.obklady"KO1+KO2+KO3		3 233,482			
	VV		Mezisoučet		3 233,482			
379	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	29,580	105,00	3 105,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021					
	VV		"viz. výpis č.43"					
	VV		0,4*0,6*76		18,240			
	VV		0,6*0,9*21		11,340			
	VV		Mezisoučet		29,580			
380	M	634651-01	zrcadlo nemontované číré broušené tl 7mm max rozměr 3210x2250mm vč.fazety	m2	32,538	734,00	23 882,89	vlastní
	VV		29,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,538			
381	K	781494311	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem dilatační	m	230,000	168,00	38 640,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494311					
	VV		"dle spárofezu"					
	VV		"1.np"30		30,000			
	VV		"2.-5.np"50*4		200,000			
	VV		Mezisoučet		230,000			
382	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	2 953,430	63,00	186 066,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
	VV		"kouty,okolo dveří"					
	VV		"1.np"2,7*40+2,0*20+1,17*2+0,68*4+2,605+1,93*2+(0,7+1,97*2)*11+(0,8+1,97*2)*11+0,9*5+3,53+2,15+0,9+1,2+3,28+2,4		280,665			
	VV		"2.np"2,7*140+2,0*40+0,9*10+1,6+1,8+1,8+1,65+1,8+0,9+1,05+0,9+(0,7+1,97*2)*25+(0,8+1,97*2)*20		689,300			
	VV		"3.np"2,7*140+2,0*20+0,9+1,2+1,05+0,7+2,15+0,9*10+1,8+1,675+1,8+1,1+1,6+(0,7+1,97*2)*26+(0,8+1,97*2)*21		661,155			
	VV		"4.np"2,7*140+2,0*20+0,9+1,2+1,05+0,7+2,15+0,9*10+1,8+1,675+1,8+1,1+1,6+(0,7+1,97*2)*26+(0,8+1,97*2)*21		661,155			
	VV		"5.np"2,7*140+2,0*20+0,9+1,2+1,05+0,7+2,15+0,9*10+1,8+1,675+1,8+1,1+1,6+(0,7+1,97*2)*26+(0,8+1,97*2)*21		661,155			
	VV		Mezisoučet		2 953,430			
383	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	2 953,430	47,00	138 811,21	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495124					
	VV		"dtto silikonování"2953,43		2 953,430			
	VV		Mezisoučet		2 953,430			
384	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	450,000	52,00	23 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"50		50,000			
	VV		"2.np"100		100,000			
	VV		"3.np"100		100,000			
	VV		"4.np"100		100,000			
	VV		"5.np"100		100,000			
	VV		Mezisoučet		450,000			
385	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	66,000	52,00	3 432,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143						
	VV		"1.np"6		6,000			
	VV		"2.np"15		15,000			
	VV		"3.np"15		15,000			
	VV		"4.np"15		15,000			
	VV		"5.np"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		66,000			
386	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	3 233,482	2,50	8 083,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211						
	VV		"dtto ker.obklady"KO1+KO2+KO3		3 233,482			
	VV		Mezisoučet		3 233,482			
387	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	81,935	2 055,00	168 376,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103						
D	783	Dokončovací práce - nátěry					397 935,30	
388	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	68,000	72,00	4 896,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311						
	VV		"schod.zábradlí viz.výpis 47"(1,0*34)*2		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
389	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	68,000	5,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401						
	VV		"schod.zábradlí viz.výpis 47"(1,0*34)*2		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
390	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	68,000	139,00	9 452,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101						
	VV		"schod.zábradlí viz.výpis 47"(1,0*34)*2		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
391	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	68,000	134,00	9 112,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101						
	VV		"schod.zábradlí viz.výpis 47"(1,0*34)*2		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
392	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	68,000	137,00	9 316,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101						
	VV		"schod.zábradlí viz.výpis 47"(1,0*34)*2		68,000			
	VV		Mezisoučet		68,000			
393	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	1 492,700	14,00	20 897,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453						
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"					
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"koberec"P4		18,760			
	VV		Mezisoučet		1 350,410			
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		113,390			
	VV		"epoxid.nátěr"					
	VV		"1.np:128"12,41		12,410			
	VV		"dojezd výtahu"2,89		2,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny"2,0*(1,65*2+1,75*2)		13,600			
	VV		Mezisoučet		28,900			
	VV		Součet		1 492,700			
394	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	1 476,210	78,00	115 144,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783913161					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"					
	VV		"vinyl"P1+P2+P3+P6+P3A		1 331,650			
	VV		"koberec"P4		18,760			
	VV		Mezisoučet		1 350,410			
	VV		"vinyl stupnice"P5S*0,3		65,250			
	VV		"vinyl podstupnice"P5P*0,2		48,140			
	VV		Mezisoučet		113,390			
	VV		"epoxid.nátěr"					
	VV		"1.np:128"12,41		12,410			
	VV		Mezisoučet		12,410			
	VV		Součet		1 476,210			
395	K	783932165	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 30% do 50%	m2	1 319,110	161,00	212 376,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932165					
	VV		"oprava podkladu podlah 2.-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+KD3C+P3+P3A+P6		1 319,110			
	VV		Mezisoučet		1 319,110			
396	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	12,410	241,00	2 990,81	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932171					
	VV		"epoxid.nátěr"					
	VV		"1.np:128"12,41		12,410			
	VV		Mezisoučet		12,410			
397	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	28,900	145,00	4 190,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933161					
	VV		"dtto epox.nátěr"28,9		28,900			
	VV		Mezisoučet		28,900			
398	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	28,900	319,00	9 219,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937163					
	VV		"epoxid.nátěr"					
	VV		"1.np:128"12,41		12,410			
	VV		Mezisoučet		12,410			
	VV		"dojezd výtahu"2,89		2,890			
	VV		"stěny"2,0*(1,65*2+1,75*2)		13,600			
	VV		Mezisoučet		16,490			
	VV		Součet		28,900			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				542 974,20	
399	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 893,752	6,00	29 362,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
	VV		"dtto malby"1780,058+3113,694		4 893,752			
	VV		Mezisoučet		4 893,752			
400	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	421,643	44,00	18 552,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		"obvodové stěny s vnitřním zateplením"					
	VV		"1.np"3,0*(42,7*2+17,8)-(2,83*2,2+2,605*2,2*10+1,85*2,97*2+2,605*2,2*12+2,605*2,34)		160,207			
	VV		"2.np"3,0*(12,5+30,3)-(2,605*2,2*11)		65,359			
	VV		"3.np"65,359		65,359			
	VV		"4.np"65,359		65,359			
	VV		"5.np"65,359		65,359			
	VV		Mezisoučet		421,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	421,643	16,00	6 746,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011					
		VV	"dtto oškrabání"421,643		421,643			
		VV	Mezisoučet		421,643			
402	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 275,969	19,00	62 243,41	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
		VV	"dtto malby"1780,058+3113,694		4 893,752			
		VV	"odpočet penetrace SDK"-(429,708+1188,075)		-1 617,783			
		VV	Mezisoučet		3 275,969			
403	K	784211011	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	429,708	39,00	16 758,61	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211011					
		VV	"SDK příčky (předstěny) vč.odpočtu ker.obkladu-po podhled"					
		VV	"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
		VV	"1.np"0		0,000			
		VV	"2.np"(3,0*(4,62+5,6+2,3*3+1,425+0,15*2+1,3+1,1))*2		127,470			
		VV	-(2,0*(2,3*4+2,525*2+2,775*2+2,22+0,7+0,1+1,425)-(0,8*1,97*4))		-42,186			
		VV	"3.np"(3,0*(5,6+2,338*3+1,255+1,3+1,1))*2		97,614			
		VV	-(2,0*(2,338*4+1,4+1,45+1,425+2,275+1,255*2)-(0,8*1,97*3))		-32,096			
		VV	"4.np"65,518		65,518			
		VV	"5.np"65,518		65,518			
		VV	Mezisoučet		281,838			
		VV	"SDK příčka tl.100mm 2x DF tl.12,5mm-EI45DP1"					
		VV	"1.np"0		0,000			
		VV	"2.np"(3,0*(6,075+1,4)-(2,8*2,125))*2		32,950			
		VV	"3.np"(3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1))*2		32,940			
		VV	"4.np"(3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1))*2		32,940			
		VV	"5.np"(3,0*(6,05+1,4)-(2,8*2,1))*2		32,940			
		VV	Mezisoučet		131,770			
		VV	"SDK přesazená 1xA tl.12,5mm"					
		VV	"1.np"0		0,000			
		VV	"2.np"3,0*0,6		1,800			
		VV	"3.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
		VV	"4.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
		VV	"5.np"3,0*(0,9+0,6)		4,500			
		VV	Mezisoučet		15,300			
		VV	"SDK přesazená 1xH2 tl.12,5mm"					
		VV	"1.np"0		0,000			
		VV	"2.np"(3,0-2,0)*(0,7+0,1)		0,800			
		VV	"3.-5.np"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,800			
		VV	Součet		429,708			
404	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 113,694	66,00	205 503,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211111					
		VV	"stěny"					
		VV	"obvodové (dtto oškarabání)"421,643		421,643			
		VV	"SDK"429,708		429,708			
		VV	Mezisoučet		851,351			
		VV	"nové omítky (vč.odpočtu zasahujících obkladů)-mimo obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"					
		VV	"1.np"					
		VV	"101"3,0*(3,138+6,05*2+0,15*2)-(1,745*2+1,8*2,1)		39,344			
		VV	"102,103,105"2,8*(68+3,2*2+0,1*2)-(2,835*3,0+3,0*2,1)		194,075			
		VV	-2,7*(3,2*2+0,1*2+2,15+1,1+2,25+2,585)		-39,650			
		VV	"104"2,8*43-(1,865*2,1+3*2,1)		110,184			
		VV	"106"0		0,000			
		VV	"107"0		0,000			
		VV	"108"0		0,000			
		VV	"109"0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"110"0		0,000			
VV			"111"3,0*(3,113+3,71*2+0,15*2)-					
VV			"112"(2,8-2,0)*(2,775+2,71*2+0,7*2)		7,676			
VV			"113"(2,8-2,0)*(2,75*2+1,94*2)		7,504			
VV			"114"3,0*(6,24*2+1,5*2)		46,440			
VV			"115"3,0*(3,125+5,78*2)		44,055			
VV			"116"3,0*(3,05+5,78*2)		43,830			
VV			"117"3,0*(2,76+7,38*2)		52,560			
VV			"118"3,0*(1,75*2+3,1*2)		29,100			
VV			"119"(3,0-2,0)*(6,165+4,18*2)		14,525			
VV			"120"2,8*(14,86+5,78)-(2,0*4,355)		49,082			
VV			"121"3,0*(18,135+11,93+1,6*2)		99,795			
VV			"122"3,0*(2,95+5,78*2)		43,530			
VV			"123"3,0*(2,95*2+1,625*2)		27,450			
VV			"124"2,8*(9,09+7,505*2+1,6)-(3*2,1)		65,660			
VV			"125"3,0*(3,06+6,925*2)		50,730			
VV			"126"(2,8-2,0)*(1,75*2+0,9*2)		4,240			
VV			"127"0		0,000			
VV			"128"3,0*(2,8+4,455*2+0,15*2)		36,030			
VV			"2.np"					
VV			"201,202"3,0*(10,8*2+0,15*4)-(2,85*3,0*2)		49,500			
VV			"204"3,0*(12,275+0,55*4+3,375+2+8,45)+0,25*2,1*2-(2,85*2,1)		79,965			
VV			"205"0		0,000			
VV			"206"(3,0-2,0)*(2,775+0,15)		2,925			
VV			"207"(3,0-2,0)*(0,75+0,6)		1,350			
VV			"208-210"0		0,000			
VV			"211"0		0,000			
VV			"212,213"0		0,000			
VV			"214"(3,0-2,0)*(3,855+0,275+0,68)		4,810			
VV			"214B"3,0*1,1		3,300			
VV			"224"3,0*(1,275*2+2,35*2)		21,750			
VV			"225"3,0*(2,8+4,43*2)		34,980			
VV			"226"(2,8-2,0)*(0,9*2+1,925*2)		4,520			
VV			"227"2,8*(3,15*2+1,925*2)		28,420			
VV			"228"(2,8-2,0)*(1,825+2,855*2+0,7)		6,588			
VV			"2281"0		0,000			
VV			"2282"(2,8-2,0)*(1,625+0,9)		2,020			
VV			"229"3,0*(6,9*2+0,6*2)		45,000			
VV			"242-247"0		0,000			
VV			"248"(3,0-2,0)*(2,85+4,605*2)		12,060			
VV			"248A"3,0*(1,1+2,775*2)		19,950			
VV			"3.np"					
VV			"301,302"3,0*(10,8*2+0,15*4)-(2,85*3,0*2)		49,500			
VV			"305-307"(3,0-2,0)*(1,25+0,6+2,275+0,15)		4,275			
VV			"308"3,0*(0,68+5,255+2,025+8,45+12,225+0,55*2+1,245+0,745+0,55*2+3,375)+0,25*(2,15*2)-(2,85*3)		101,125			
VV			"308A"3*1,1		3,300			
VV			"309-311"0		0,000			
VV			"312,313"0		0,000			
VV			"325"(3,0-2,0)*(2,8+6,16*2)		15,120			
VV			"326"0		0,000			
VV			"327"2,8*(3,15*2+1,75*2)		27,440			
VV			"328-3282"0		0,000			
VV			"329"3,0*(6,095*2+0,6*2)		40,170			
VV			"342-347"0		0,000			
VV			"348"(3,0-2,0)*(2,85+4,605*2)		12,060			
VV			"348A"3*(1,125+2,775*2)		20,025			
VV			"4.np dtto 3.np"273,015		273,015			
VV			"5.np dtto 3.np"273,015		273,015			
VV			Mezisoučet		2 062,343			
VV			200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 113,694			
405	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	3 113,694	30,00	93 410,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
	VV		"dtto stěny"3113,694		3 113,694			
	VV		Mezisoučet		3 113,694			
406	K	784221001	Malby z malířských směsí ořeruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha ořeruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 188,075	24,00	28 513,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221001					
	VV		"SDK podhledy vč.čel"					
	VV		U2+U3+U5		1 168,307			
	VV		"SDK samostatný požární předěl"					
	VV		"samostatně (s malbou) vč.čel"19,768		19,768			
	VV		Mezisoučet		1 188,075			
407	K	784221101	Malby z malířských směsí ořeruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořeruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 780,058	46,00	81 882,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101					
	VV		"dtto SDK podhledy"1188,075		1 188,075			
	VV		"dtto stropy (omítky)"172,376		172,376			
	VV		"dtto om.schodišť"149,983		149,983			
	VV		"dtto om.šachet"119,624		119,624			
	VV		Mezisoučet		1 630,058			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		1 780,058			
D	M		Práce a dodávky M				760 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				760 000,00	
408	K	Výtah	Celkové náklady na osobní výtah-D+M(plný popis viz.TZ a výpis č.30)	kpl	1,000	760 000,00	760 000,00	vlastní
			Poznámka k položce: plný popis viz. TZ: OSOBNÍ VÝTAH ROZMĚR ZDĚNÉ ŠACHTY 1650 x 1750 mm ROZMĚR KABINY 1100 x 1400 x 2100 mm ROZMĚR DVEŘÍ 900 x 2000 mm STĚNY KABINY:STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEL STROP KABINY:BAREVNÁ OCEL, BÍLÁ OCEL, PŘÍMÉ KRUHOVÉ LED OSVĚTLENÍ PODLAHA GUMOVÁ V ČERNÉ BARVĚ SOUČÁSTÍ KABINY BUDE ZRCADLO, MADLO A OKOVÁ LIŠTA DVEŘE DVOUPANELOVÉ STRANOVÉ LEVÉ KABINOVÉ DVEŘE - STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEL ŠACHETNÍ DVEŘE - BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL vč.zpracování dílenské dokumentace, revize a zaškolení obsluhy(viz.VON)					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:
2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis:
2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3:
2022/F/04-2-11b - D.1.1b-Venkovní úpravy

KSO:	801 73	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Zlínský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01		DIČ:	CZ25301144
Projektant:		IČ:	
Formica s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing.A.Hejmalová		DIČ:	

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			522 008,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	522 008,18	21,00%	109 621,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			631 629,90

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis:

2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3:

2022/F/04-2-11b - D.1.1b-Venkovní úpravy

Místo:

Datum:

22. 10. 2023

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant:

Formica s.r.o.

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

522 008,18

HSV - Práce a dodávky HSV

503 261,52

1 - Zemní práce

85 946,62

2 - Zakládání

35 057,71

4 - Vodorovné konstrukce

7 969,50

5 - Komunikace pozemní

157 381,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 049,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 838,61

997 - Přesun sutě

29 819,98

998 - Přesun hmot

24 198,08

PSV - Práce a dodávky PSV

18 746,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 846,66

767 - Konstrukce zámečnické

8 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis: 2022/F/04-2-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-2.etapa

Úroveň 3: 2022/F/04-2-11b - D.1.1b-Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

522 008,18

D HSV Práce a dodávky HSV

503 261,52

D 1 Zemní práce

85 946,62

1	K	1121511-01	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm vč.vykopání pařezu, odvozu a likvidace větvi, kmene a pařezu (odvoz do vzdálenosti 8km)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky								
2	K	1131061-01	ŠETRNÉ rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek (pro zpětné použití)	m2	14,760	111,00	1 638,36	vlastní
VV "stávající okapový chodník-pro zpětné použití 80%"(0,5*36,9)*0,8					14,760			
VV Mezisoučet					14,760			
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,690	50,00	184,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121								
VV "stávající okapový chodník-předpoklad poškozených dlaždic 20%"(0,5*36,9)*0,2					3,690			
VV Mezisoučet					3,690			
4	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	67,300	120,00	8 076,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102								
VV "pro podklad schodiště"0,25*1,65*3,0					1,238			
VV "pro mezipodestu"0,2*1,65*1,6					0,528			
VV "okapový chodník+zasak.dlažba"0,3*2,96*36,9					32,767			
VV Mezisoučet					34,533			
VV "sanace pláně (upřesnit po zkoušce únosnosti)"0,3*(P1+0,6*36,9)					32,767			
VV Mezisoučet					32,767			
VV Součet					67,300			
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,993	160,00	4 638,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102								
VV "pro drenáž a žlabovku (0,413m3/m-viz.výkres)"0,413*70,2					28,993			
VV Mezisoučet					28,993			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	15,614	45,00	702,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101						
	VV	"pro zpětný na meziskládku"7,807			7,807			
	VV	"zpět"7,807			7,807			
	VV	Mezisoučet			15,614			
7	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	88,486	201,00	17 785,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115						
	P	Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky						
	VV	"zemina na odvoz"						
	VV	"výkopy"67,3+28,993			96,293			
	VV	"odpočet zásypu"-7,807			-7,807			
	VV	Mezisoučet			88,486			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,807	200,00	1 561,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101						
	VV	"pro zpětný zaásyp z meziskládky"7,807			7,807			
	VV	Mezisoučet			7,807			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	159,275	300,00	47 782,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231						
	VV	"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"88,486*1,8			159,275			
	VV	Mezisoučet			159,275			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,807	46,00	359,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201						
	VV	"pro zpětný zásyp"7,807			7,807			
	VV	Mezisoučet			7,807			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,807	106,00	827,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101						
	VV	"rýha pro drenáž a žlabovku"28,993			28,993			
	VV	"odpočet zasahujících částí"						
	VV	"lože"-2,88			-2,880			
	VV	"obsyp"-2,16			-2,160			
	VV	"žlabovka"-0,4*0,35*70,2			-9,828			
	VV	"dlažba nad žlabovkou vč.lože"-0,3*0,3*70,2			-6,318			
	VV	Mezisoučet			7,807			
12	K	174211202	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174211202						
D	2	Zakládání					35 057,71	
13	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	2,160	1 300,00	2 808,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211571121						
	VV	"pro drenáž"0,1*0,3*72			2,160			
	VV	Mezisoučet			2,160			
14	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	115,200	59,00	6 796,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121						
	VV	"pro drenáž"(0,4*4)*72			115,200			
	VV	Mezisoučet			115,200			
15	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	136,454	39,00	5 321,71	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		115,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		136,454			
16	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	2,880	1 590,00	4 579,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212572121					
	VV		"pro drenáž"0,1*0,4*72		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
17	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	72,000	216,00	15 552,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214					
	VV		"drenáž (dtto dl.žlabovky)"72		72,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 969,50	
18	K	4343131-01	Osazení prefa schodů z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	11,550	690,00	7 969,50	vlastní
	VV		"použity stáv.očistěné prefa shody"1,65*7		11,550			
	VV		Mezisoučet		11,550			
	D	5	Komunikace pozemní				157 381,37	
19	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	109,224	444,00	48 495,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564782111					
	VV		"sanace pláně (upřesnit po zkoušce únosnosti)"P1+0,6*36,9		109,224			
	VV		Mezisoučet		109,224			
20	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	234,768	169,00	39 675,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011					
	VV		"podklad pro zasakovací dlažbu 2x 150mm"P1*2		174,168			
	VV		Mezisoučet		174,168			
	VV		"podklad pro okapový chodník 2x150mm"0,5*36,9*2		36,900			
	VV		Mezisoučet		36,900			
	VV		"podklad pro mezipodestu tl.150mm"1,6*1,65		2,640			
	VV		Mezisoučet		2,640			
	VV		"pro dlažbu žlabovky tl.150mm"0,3*70,2		21,060			
	VV		Mezisoučet		21,060			
	VV		Součet		234,768			
21	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	87,084	260,00	22 641,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412210					
	VV		"P1-dlaždice 200/200mm zasakovací"2,36*36,9		87,084			
	VV	P1	Mezisoučet		87,084			
22	M	592460-01	dlažba betonová distanční (zasakovací) tl.80mm rozměr 200/200mm	m2	91,438	420,00	38 403,96	vlastní
	VV		87,084*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,438			
23	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	21,090	260,00	5 483,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					
	VV		"dlaždice 500/500mm"					
	VV		"předláždění stávajícího okap. chodníku-nové dlaždice 20%"(0,5*36,9)		18,450			
	VV		Mezisoučet		18,450			
	VV		"dlaždice 300/300mm"					
	VV		"mezipodesta schodiště"1,6*1,65		2,640			
	VV		Mezisoučet		2,640			
	VV		Součet		21,090			
24	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	2,772	394,00	1 092,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dlaždice 300/300mm"					
	VV		"mezipodesta schodiště"1,6*1,65		2,640			
	VV		Mezisoučet		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,772			
25	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	3,875	410,00	1 588,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dlaždice 500/500mm"					
	VV		"předláždění stávajícího okap. chodníku-nové dlaždice 20%"(0,5*36,9)*0,2		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		3,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,875			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 049,65	
26	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,495	4 500,00	2 227,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125					
	VV		"podklad schodiště (přeskládání stávajících prefa stupňů)"0,1*1,65*3,0		0,495			
	VV		Mezisoučet		0,495			
27	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,495	690,00	341,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012					
	VV		"podklad schodiště (přeskládání stávajících prefa stupňů)"0,1*1,65*3,0		0,495			
	VV		Mezisoučet		0,495			
28	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,495	94,00	46,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319183					
	VV		"podklad schodiště (přeskládání stávajících prefa stupňů)"0,1*1,65*3,0		0,495			
	VV		Mezisoučet		0,495			
29	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,930	500,00	465,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101					
	VV		"podklad schodiště (přeskládání stávajících prefa stupňů)"0,1*(1,65*2+3,0*2)		0,930			
	VV		Mezisoučet		0,930			
30	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,930	90,00	83,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351102					
	VV		"dtto zřízení"0,93		0,930			
	VV		Mezisoučet		0,930			
31	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,027	32 000,00	864,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		"výztuž mazaniny Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		((1,65*3,0)*4,44)*1,25/1000		0,027			
	VV		Mezisoučet		0,027			
32	K	632682111	Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm	m2	9,900	1 600,00	15 840,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632682111					
	VV		"stáv.schody"(0,2+0,3)*1,65*12		9,900			
	VV		Mezisoučet		9,900			
33	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	0,743	1 590,00	1 181,37	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242					
	VV		"podklad schodiště (přeskládání stávajících prefa stupňů)"0,15*1,65*3,0		0,743			
	VV		Mezisoučet		0,743			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 838,61	
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	36,900	260,00	9 594,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
	VV		"pro okapový chodník"36,9		36,900			
	VV		Mezisoučet		36,900			
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	38,745	164,00	6 354,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,745			
36	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	70,200	260,00	18 252,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935111111					
		VV	"žlabovka"40,7+29,5		70,200			
		VV	Mezisoučet		70,200			
37	M	59227015	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x800x100mm	m	73,710	366,00	26 977,86	CS ÚRS 2022 01
		VV	70,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,710			
38	K	935111112	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	21,060	260,00	5 475,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935111112					
		VV	"pro žlabovku"0,3*70,2		21,060			
		VV	Mezisoučet		21,060			
39	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	22,113	394,00	8 712,52	CS ÚRS 2022 01
		VV	21,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,113			
40	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	5,000	1 500,00	7 500,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Doprava materiálů. uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
41	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	158,139	50,00	7 906,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901411					
		VV	"zpevněné plochy"					
		VV	"zasakovací dlažba"P1		87,084			
		VV	"okapový chodník"0,5*36,9		18,450			
		VV	"žlab+dlaždice"(0,4+0,3)*70,2		49,140			
		VV	"mezipodesta"1,65*1,6		2,640			
		VV	"schody"1,65*(0,2+0,3)		0,825			
		VV	Mezisoučet		158,139			
42	K	9630428-01	ŠETRNÁ demontáž schodišťových prefa stupňů betonových zhotovených na místě (pro zpětné použití)	m	11,550	1 300,00	15 015,00	vlastní
		VV	"stáv.prefa schody"1,65*7		11,550			
		VV	Mezisoučet		11,550			
43	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,118	1 700,00	13 800,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
		VV	"stáv.bet.plocha"0,1*2,2*36,9		8,118			
		VV	Mezisoučet		8,118			
44	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	8,118	750,00	6 088,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
		VV	"stáv.bet.plocha"0,1*2,2*36,9		8,118			
		VV	Mezisoučet		8,118			
45	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	72,525	60,00	4 351,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008211					
		VV	"stáv.žlaby"43,05+29,475		72,525			
		VV	Mezisoučet		72,525			
46	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976085211					
		VV	"lapol"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
47	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976085411					
		VV	"lapol"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
48	K	9790711-01	Očištění demontovaných bet.prvků okartáčováním (dlaždice, prefa stupně)	m2	20,535	300,00	6 160,50	vlastní
		VV	"prefa stupně (pro překládání)"(0,2+0,3)*1,65*7		5,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník 80%"0,5*36,9*0,8		14,760			
	VV		Mezisoučet		20,535			
49	K	9790711-02	Očištění demontovaných bet.prvků tlakovou vodou (dlaždice, prefa stupně)	m2	20,535	40,00	821,40	vlastní
	VV		"prefa stupně (pro překládání)"(0,2+0,3)*1,65*7		5,775			
	VV		"okapový chodník 80%"0,5*36,9*0,8		14,760			
	VV		Mezisoučet		20,535			
50	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	22,140	200,00	4 428,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
	VV		"svislá část základů pod terénem (příprava pro asf.lepenku)"0,6*36,9		22,140			
	VV		Mezisoučet		22,140			
D 997 Přesun sutě							29 819,98	
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	41,131	350,00	14 395,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111					
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	41,131	60,00	2 467,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
53	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	287,917	5,00	1 439,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	P		Poznámka k položce:					
			dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zpracuje do nabídky					
	VV		41,131*7 'Přepočtené koeficientem množství		287,917			
54	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	41,131	280,00	11 516,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871					
D 998 Přesun hmot							24 198,08	
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,238	160,00	24 198,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
D PSV Práce a dodávky PSV							18 746,66	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							9 846,66	
56	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	22,140	25,00	553,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001					
	VV		"svislá část základů pod terénem"0,6*36,9		22,140			
	VV		Mezisoučet		22,140			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	65 000,00	520,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,14*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	22,140	120,00	2 656,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
	VV		"svislá část základů pod terénem"0,6*36,9		22,140			
	VV		Mezisoučet		22,140			
59	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	27,033	220,00	5 947,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		27,033			
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,190	890,00	169,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
D 767 Konstrukce zámečnické							8 900,00	
61	K	767-39	39-Oc.poklopy s rámy pro odlučovač tuků rozměry: dvojdílný 1550/430mm a jednodílný 300/300mm, žár.pozink vč.kotvení a zápach.uzávěru-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
62	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4
Objekt:
2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení
Soupis:
2022/F/04-2-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-2.etapa

KSO: 801 73
Místo:

Zadavatel:
Zlínský kraj

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:
Formica s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH

16 381 760,19

DPH základní snížená	Základ daně 16 381 760,19 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 440 169,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	19 821 929,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis:

2022/F/04-2-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-2.etapa

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 381 760,19

PSV - Práce a dodávky PSV

10 385 695,57

721 - Zdravotechnika

5 857 529,70

734 - Ústřední vytápění

2 871 647,87

751 - Vzduchotechnika

1 656 518,00

M - Práce a dodávky M

5 996 064,62

21-M - Elektromontáže

5 996 064,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení

Soupis: 2022/F/04-2-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-2.etapa

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 381 760,19	
D PSV Práce a dodávky PSV							10 385 695,57	
D 721 Zdravotechnika							5 857 529,70	
1	K	ZTI	Celkové náklady na zdravotnické instalace viz.samostatný soupis ZTI	kpl	1,000	5 857 529,70	5 857 529,70	vlastní
D 734 Ústřední vytápění							2 871 647,87	
2	K	ÚT	Celkové náklady na ústřední vytápění (pro celý objekt) viz.samostatný soupis ÚT	kpl	1,000	2 871 647,87	2 871 647,87	vlastní
D 751 Vzduchotechnika							1 656 518,00	
3	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechnické instalace viz.samostatný soupis VZT	kpl	1,000	1 656 518,00	1 656 518,00	vlastní
D M Práce a dodávky M							5 996 064,62	
D 21-M Elektromontáže							5 996 064,62	
4	K	Silno	Celkové náklady na silnoproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	4 109 644,15	4 109 644,15	vlastní
5	K	Slabo	Celkové náklady na slaboproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	1 886 420,47	1 886 420,47	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4
 Objekt: 2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ
 Soupis: **2022/F/04-3-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-3.etapa**

KSO: 801 73

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		12 152 791,43	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 152 791,43	21,00%	2 552 086,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 704 877,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ

Soupis:

2022/F/04-3-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-3.etapa

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 152 791,43

HSV - Práce a dodávky HSV

3 642 661,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 810,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 262 036,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 018 102,42

997 - Přesun sutě

283 435,74

998 - Přesun hmot

68 276,10

PSV - Práce a dodávky PSV

8 510 130,04

714 - Akustická a protiotřesová opatření

701 804,99

763 - Konstrukce suché výstavby

2 410 894,80

766 - Konstrukce truhlářské

1 244 270,00

767 - Konstrukce zámečnické

30 123,93

776 - Podlahy povlakové

2 811 523,11

783 - Dokončovací práce - nátěry

461 006,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

850 506,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ

Soupis: 2022/F/04-3-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-3.etapa

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 152 791,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 642 661,39

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 810,80

1	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	7,560	1 430,00	10 810,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811					
		VV	"přízdění pro dveře do předsíní (pův.dveře š-900mm, nové 800mm)"					
		VV	"2.np"(0,05+0,05)*2,1*9		1,890			
		VV	"3.np-5.np"((0,05+0,05)*2,1*9)*3		5,670			
		VV	Mezisoučet		7,560			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 262 036,33

2	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	119,830	40,00	4 793,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101					
		VV	"dtto omítka stropů"119,83		119,830			
		VV	Mezisoučet		119,830			

3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	119,830	12,00	1 437,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
		VV	"dtto omítka stropů"119,83		119,830			
		VV	Mezisoučet		119,830			

4	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	119,830	256,00	30 676,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141					
		VV	"stropy bez podhledů, horní vnitřní špalety+v pásu u oken bez podhledů"					
		VV	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
		VV	"pás u oken"(0,2*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3+6,05)+0,635*(7,38*2))*4		78,938			
		VV	Mezisoučet		78,938			
		VV	"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"					
		VV	"pás u oken"(0,78*2,85)*4		8,892			
		VV	Mezisoučet		8,892			
		VV	"záliv-vstupní dveře do pokojů"(1,0*8)*4		32,000			
		VV	Mezisoučet		32,000			
		VV	Součet		119,830			

5	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 919,224	23,00	67 142,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101					
		VV	"dtto omítky stěn"2919,224		2 919,224			
		VV	Mezisoučet		2 919,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	2 919,224	12,00	35 030,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121						
	VV	"dtto omítky stěn"2919,224			2 919,224			
	VV	Mezisoučet			2 919,224			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2 919,224	91,00	265 649,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001						
	VV	"vyrovnání na stáv.stěnách,sloupech (mimo obvodové)"2919,224			2 919,224			
	VV	Mezisoučet			2 919,224			
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	12,000	364,00	4 368,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101						
	VV	"silno 30/30mm"120*0,05			6,000			
	VV	"slabo 30/30mm"120*0,05			6,000			
	VV	Mezisoučet			12,000			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	272,000	114,00	31 008,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001						
	VV	"styk materiálů"200			200,000			
	VV	"dtto rýhy pro profese"						
	VV	"silno 30/30mm"120*0,3			36,000			
	VV	"slabo 30/30mm"120*0,3			36,000			
	VV	Mezisoučet			272,000			
	VV	Součet			272,000			
10	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 919,224	290,00	846 574,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141						
	VV	"nové omítky -mimo obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"						
	VV	"2.np"3,0*(7,38*16+0,6*16+24,4*4+6,05+0,5*2)+2,5*(0,55*16)-(0,8*1,97*9)			704,806			
	VV	"3.-5.np"704,806*3			2 114,418			
	VV	Mezisoučet			2 819,224			
	VV	100			100,000			
	VV	Součet			2 919,224			
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 052,160	6,00	12 312,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001						
	VV	"prostory dotčené rek-ci"						
	VV	"2.np"455,54			455,540			
	VV	"3.np"455,54			455,540			
	VV	"4.np"455,54			455,540			
	VV	"5.np"455,54			455,540			
	VV	"přístup"30+50*4			230,000			
	VV	Mezisoučet			2 052,160			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	644,328	6,00	3 865,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011						
	VV	"obvodové výplně (v prostoru dotčeném rekonstrukcí)"						
	VV	"2.np"2,605*2,2*18+2,83*2,8			111,082			
	VV	"3.-5np"111,082*3			333,246			
	VV	Mezisoučet			444,328			
	VV	"vnitřní výplně (radiátory, zařízení, apod.)"						
	VV	"2.-5.np"50*4			200,000			
	VV	Mezisoučet			200,000			
	VV	Součet			644,328			
13	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	120,000	330,00	39 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117						
	VV	"exponované plochy"30*4			120,000			
	VV	Mezisoučet			120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	320,000	34,00	10 880,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145					
		VV	"dtto OSB"120		120,000			
		VV	"ostatní"50*4		200,000			
		VV	Mezisoučet		320,000			
15	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	204,800	59,00	12 083,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
		VV	"roh" (2,5*16+1,4*8)*4		204,800			
		VV	Mezisoučet		204,800			
		VV	Součet		204,800			
16	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	215,040	17,50	3 763,20	CS ÚRS 2022 01
		VV	204,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		215,040			
17	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	1 459,612	12,00	17 515,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005					
		VV	"dtto omítky stěn"2919,224/2		1 459,612			
		VV	Mezisoučet		1 459,612			
18	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	1 532,593	8,50	13 027,04	CS ÚRS 2022 01
		VV	1459,612*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 532,593			
19	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	1 822,160	332,00	604 957,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451107					
		VV	"samoniv.cem.potěr tl.2-30mm (prům.tl.16mm)"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	P3		1 822,160			
		VV	Mezisoučet		1 822,160			
20	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	600,000	75,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632683112					
		VV	"pro 2-5.np (rozsah upřesněn po odkrytí podkladu)-předpoklad 150m/patro"150*4		600,000			
		VV	Mezisoučet		600,000			
21	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očistění,vyrovnání,odmaštění)	m2	1 822,160	60,00	109 329,60	vlastní
		VV	"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	P3		1 822,160			
		VV	Mezisoučet		1 822,160			
22	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	2 189,048	35,00	76 616,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123					
		VV	"2.np"					
		VV	"203"24,45*2+2,85*2+0,5*18		63,600			
		VV	"215"1,8*2+1,75*2		7,100			
		VV	"215A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"215B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"216"1,8*2+1,75*2		7,100			
		VV	"216A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"216B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"217"1,8*2+1,75*2		7,100			
		VV	"217A"2,975*2+7,38*2+0,6		44,511			
		VV	"217B"2,975*2+7,38*2+0,6		44,511			
		VV	"218"1,8*2+1,75*2		7,100			
		VV	"218A"2,76*2+7,38*2		20,280			
		VV	"218B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"219"1,8*2+1,75*2		7,100			
		VV	"219A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
		VV	"219B"2,76*2+7,38*2		20,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"220"1,8*2+1,75*2		7,100			
	VV		"220A"2,955*2+7,38*2+0,6		21,270			
	VV		"220B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
	VV		"221"1,8*2+1,75*2		7,100			
	VV		"221A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
	VV		"221B"2,995*2+7,38*2+0,6		21,350			
	VV		"222"1,8*2+1,75*2		7,100			
	VV		"222A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
	VV		"222B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
	VV		"223"6,05*2+7,38*2+0,5*2+0,6*2		29,060			
	VV		Mezisoučet		534,762			
	VV		"3.-5.np"534,762*3		1 604,286			
	VV		Mezisoučet		1 604,286			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		2 189,048			
23	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	310,640	35,00	10 872,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634661111					
	VV		"dtto řezání"310,64		310,640			
	VV		Mezisoučet		310,640			
24	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	310,640	50,00	15 532,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911114					
	VV		"2.np"6,05+7,38+2,975*12+2,76*2+2,955*2+2,85*6		77,660			
	VV		"3.np"77,66		77,660			
	VV		"4.np"77,66		77,660			
	VV		"5.np"77,66		77,660			
	VV		Mezisoučet		310,640			
	VV		Součet		310,640			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 018 102,42	
25	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	10,000	1 590,00	15 900,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doprava materiálů. uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
26	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945231111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 822,160	40,00	72 886,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	VV		"prostory dotčené rek-ci"					
	VV		"2.np"455,54		455,540			
	VV		"3.np"455,54		455,540			
	VV		"4.np"455,54		455,540			
	VV		"5.np"455,54		455,540			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
28	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese (ZTI,ÚT,VZT a elektro) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	150,000	350,00	52 500,00	vlastní
29	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	100,000	300,00	30 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo vč.demontáže stáv.zrcadel (viz.bourání č.08) a dveří (viz.bourání č.09),kovová proskl.stěna s dveřmi 1600/1970+500mm (viz.bourání č.11)					
30	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	80,000	707,00	56 560,00	vlastní
	VV		"oddělení stáv.prostor od rek-ce (zakrytí stáv.k-ci-viz.bourání č.14 a 21)"20*4		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 052,160	50,00	102 608,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
		VV	"prostory dotčené rek-ci"					
		VV	"2.np"455,54		455,540			
		VV	"3.np"455,54		455,540			
		VV	"4.np"455,54		455,540			
		VV	"5.np"455,54		455,540			
		VV	"přístup"30+50*4		230,000			
		VV	Mezisoučet		2 052,160			
32	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	213,432	70,00	14 940,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
		VV	"viz.bourání č.02 (příčky vč.omítky popř.ker.obkladů)"					
		VV	"2.np"3,0*(5,47+2,3+1,4*2+2,05*2)-(0,8*1,97*2)		40,858			
		VV	"3.-5.np"40,858*3		122,574			
		VV	Mezisoučet		163,432			
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		213,432			
33	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	1 822,160	96,00	174 927,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113					
		VV	"viz.bourání pro 2.-5.np"					
		VV	"č.23-potěr.tl.30mm (PVC)"P3		1 822,160			
		VV	Mezisoučet		1 822,160			
		VV	Součet		1 822,160			
34	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 822,160	30,00	54 664,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
		VV	"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	P3		1 822,160			
		VV	Mezisoučet		1 822,160			
35	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	3 644,320	25,00	91 108,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
		VV	"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
		VV	"viz.podlahy 2.-5.np"					
		VV	P3*2		3 644,320			
		VV	Mezisoučet		3 644,320			
36	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	54,665	750,00	40 998,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
		VV	"pro potěry"					
		VV	"tl.30mm"0,03*P3		54,665			
		VV	Mezisoučet		54,665			
37	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	76,436	280,00	21 402,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
		VV	"viz.bourání č.01"					
		VV	"2.np"0,8*1,97*2+0,9*1,97*9		19,109			
		VV	"3.-5.np"19,109*3		57,327			
		VV	Mezisoučet		76,436			
38	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	34,200	129,00	4 411,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072641					
		VV	"viz.bourání č.12 a 13 vč.dveří"					
		VV	"2.np"3,0*2,85		8,550			
		VV	"3.-5.np"8,55*3		25,650			
		VV	Mezisoučet		34,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1 040,000	55,00	57 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616					
		VV	"pro krabice"					
		VV	"silno"910		910,000			
		VV	"slabo"130		130,000			
		VV	Mezisoučet		1 040,000			
40	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	240,000	69,00	16 560,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
		VV	"silno 30/30mm"120		120,000			
		VV	"slabo 30/30mm"120		120,000			
		VV	Mezisoučet		240,000			
41	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	92,000	88,00	8 096,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131116					
		VV	"silno přes stěnu tl.200mm prům.20mm"0,2*160		32,000			
		VV	"slabo přes stěnu tl.300mm prům.20mm"0,3*200		60,000			
		VV	Mezisoučet		92,000			
42	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	119,830	85,00	10 185,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191					
		VV	"dtto omítka stropů"119,83		119,830			
		VV	Mezisoučet		119,830			
43	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 919,224	60,00	175 153,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
		VV	"dtto om.na stáv.stěnách"2919,224		2 919,224			
		VV	Mezisoučet		2 919,224			
		VV	Součet		2 919,224			
	D	997	Přesun sutě				283 435,74	
44	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	428,676	240,00	102 882,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154					
		VV	"stavba"427,476		427,476			
		VV	Mezisoučet		427,476			
		VV	"silno"1		1,000			
		VV	"slabo"0,2		0,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	Součet		428,676			
45	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312					
		VV	"shoz"15		15,000			
		VV	Mezisoučet		15,000			
46	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	300,000	59,00	17 700,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322					
		P	Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
		VV	"shoz"15*20		300,000			
		VV	Mezisoučet		300,000			
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	428,676	60,00	25 720,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
		VV	"stavba"427,476		427,476			
		VV	Mezisoučet		427,476			
		VV	"silno"1		1,000			
		VV	"slabo"0,2		0,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		428,676			
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 000,732	5,00	15 003,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky					
	VV		"stavba"427,476		427,476			
	VV		Mezisoučet		427,476			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,2		0,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		428,676			
	VV		428,676*7 'Přepočtené koeficientem množství		3 000,732			
49	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	428,676	280,00	120 029,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871					
	VV		"stavba"427,476		427,476			
	VV		Mezisoučet		427,476			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,2		0,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		428,676			
D	998		Přesun hmot				68 276,10	
50	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	227,587	300,00	68 276,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 510 130,04	
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				701 804,99	
51	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	458,748	375,00	172 030,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121011					
	VV		"viz.pohledy:U1 (600/600mm)"					
	VV		"203,223"74,53+43,59		118,120			
	VV		"303,323"74,53+43,59		118,120			
	VV		"403,423"74,53+43,59		118,120			
	VV		"503,523"74,53+43,59		118,120			
	VV		"odpočet pásu u oken"-(0,78*2,85+0,2*6,05)*4		-13,732			
	VV	U1	Mezisoučet		458,748			
52	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	481,685	1 049,00	505 287,57	CS ÚRS 2022 01
			Poznámka k položce: Viz.pohledy U1: Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny polozapuštěnou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití v daném vnitřním prostředí, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvou. Hladký neražený povrch formátu 600x600 mm. Odrazivost světla>=89%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, akusticky širokopásmový pohltivý podhled. Nosná konstrukce podhledu z viditelných, bíle lakovaných kovových profilů šířky max. 24 mm.					
	P							
	VV		458,748*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		481,685			
53	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	305,240	37,00	11 293,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121041					
	VV		"pro pohledy U1"					
	VV		"203"23,6*2+2,85*2		52,900			
	VV		"223"4,05*2+7,155*2+0,5*2		23,410			
	VV		Mezisoučet		76,310			
	VV		"3.-5.np"76,31*3		228,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				228,930	
	VV		Součet				305,240	
54	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	320,502	37,00	11 858,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		305,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		320,502			
55	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,246	1 071,00	1 334,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 410 894,80	
56	K	763101821	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláštěním velikosti otvoru do 0,01 m2	kus	110,000	107,00	11 770,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763101821					
	VV		"pro krabice v SDK prům.70mm"					
	VV		"silno"80		80,000			
	VV		"slabo"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
57	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	929,216	1 124,00	1 044 438,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111411					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
	VV		"2.np"3,0*(5,03*8+2,0*8+1,85*16)-(0,8*1,97*16)		232,304			
	VV		"3.np-5.np"232,304*3		696,912			
	VV		Mezisoučet		929,216			
58	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	192,000	161,00	30 912,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714					
	VV		"SDk příčky"					
	VV		"2.np"3,0*16		48,000			
	VV		"3.np-5.np"48*3		144,000			
	VV		Mezisoučet		192,000			
59	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	929,216	37,00	34 380,99	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717					
	VV		"dtto SDK příčky"929,216		929,216			
	VV		Mezisoučet		929,216			
60	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátém	m	343,360	37,00	12 704,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
	VV		"2.np"(5,03*8+2,0*8+1,85*16)		85,840			
	VV		"3.np-5.np"85,84*3		257,520			
	VV		Mezisoučet		343,360			
61	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	512,000	268,00	137 216,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111720					
	VV		"upřesnit dle interiéru"					
	VV		"2.-5.np"(8*16)*4		512,000			
	VV		Mezisoučet		512,000			
62	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	192,000	80,00	15 360,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111724					
	VV		"pro SDK příčky (roh)"192		192,000			
	VV		Mezisoučet		192,000			
63	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	96,000	792,00	76 032,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121413					
	VV		"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm-pokračování SDK příčky na zdivu (napojení na chodbovou příčku)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np"3,0*(0,5*16)		24,000			
	VV		"3.np-5.np"24,0*3		72,000			
	VV		Mezisoučet		96,000			
64	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	96,000	18,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
	VV		"dtto SDK předsaz."96		96,000			
	VV		Mezisoučet		96,000			
65	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	32,000	37,00	1 184,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715					
	VV		"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm"					
	VV		"2.np"(0,5*16)		8,000			
	VV		"3.np-5.np"8*3		24,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		32,000			
66	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	96,000	64,00	6 144,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
	VV		"dtto SDK předsaz."96		96,000			
	VV		Mezisoučet		96,000			
67	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 298,276	685,00	889 319,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
	VV		"viz. podhledy vč. čel pro U1"					
	VV		"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"215-					
	VV		222B"2,8+19,78+19,94+2,8+19,78+19,94+2,8+19,78+19,94+2,8+18,31+19,94+2,8+19,87+18,31+2,8+19,95+19,86+2,8+19,9		337,420			
	VV		5+19,86+2,8+19,95+19,86					
	VV		"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3)+0,635*(7,38*2))		-18,525			
	VV		"čelo pro U2"0,05*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3+7,16*2)		3,004			
	VV		"čelo pro U1"0,3*(2,85+6,05)		2,670			
	VV		Mezisoučet		324,569			
	VV		"3.-5.np"324,569*3		973,707			
	VV		Mezisoučet		973,707			
	VV	U2	Součet		1 298,276			
68	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 298,276	18,00	23 368,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
	VV		"pro SDK podhledy"U2		1 298,276			
	VV		Mezisoučet		1 298,276			
69	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	22,696	54,00	1 225,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
	VV		"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"čelo pro U2"0,05*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3+7,16*2)		3,004			
	VV		"čelo pro U1"0,3*(2,85+6,05)		2,670			
	VV		Mezisoučet		5,674			
	VV		"3.-5.np"5,674*3		17,022			
	VV		Mezisoučet		17,022			
	VV		Součet		22,696			
70	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	64,000	910,00	58 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421					
	VV		"pro dveře v SDK příčkách"16*4		64,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	62,438	1 071,00	66 871,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303								
D	766	Konstrukce truhlářské					1 244 270,00	
72	K	766-19	19-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do zdiva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,EI30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	41,000	14 770,00	605 570,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C								
73 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 1 101,600 50,00 55 080,00 CS ÚRS 2022 01								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811 VV "viz.bourání č.03 " VV "2.-5.np"(3,0*5,4*17)*4 VV Mezisoučet 1 101,600 1 101,600								
74	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	1 101,600	15,00	16 524,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822 VV "dtto dem.dř.oblož.stěn"1101,6 VV Mezisoučet 1 101,600 1 101,600								
75	K	766-51	51-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně doSDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	64,000	8 464,00	541 696,00	vlastní
Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BUK KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BUK PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE								
76 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 83,000 300,00 24 900,00 CS ÚRS 2022 01								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 VV "viz.bourání č.19" VV "1.np"0 VV "2.np"20 VV "3.-5.np"21*3 VV Mezisoučet 0,000 20,000 63,000 83,000								
77	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203								
D	767	Konstrukce zámečnické					30 123,93	
78	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	449,581	50,00	22 479,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581802 VV "viz.bourání č.05"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np:228,chodba"43,63+2,85*22,25		107,043			
	VV		"3.-5.np"107,043*3		321,129			
	VV		Mezisoučet		428,172			
	VV		"čela"428,172*0,05		21,409			
	VV		Součet		449,581			
79	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	449,581	17,00	7 642,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800					
	VV		"dtto lamelový podhled"449,581		449,581			
	VV		Mezisoučet		449,581			
80	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2,00	2,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203					
D 776			Podlahy povlakové				2 811 523,11	
81	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	1 822,160	54,00	98 396,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111					
	VV		"vinyl"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
82	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	3 644,320	9,00	32 798,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	VV		"vinyl"P3*2		3 644,320			
	VV		Mezisoučet		3 644,320			
83	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 822,160	54,00	98 396,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112					
	VV		"vinyl"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
84	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 822,160	268,00	488 338,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121					
	VV		"vinyl"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
85	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1 822,160	20,00	36 443,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812					
	VV		"viz.bourání č.23 (PVC,vinyl,koberce)"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
86	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	1 822,160	198,00	360 787,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
	VV		"vinyl heterogenní tl.3mm"					
	VV		"P3-2.-5.np"					
	VV		"2.-5.np"455,54*4		1 822,160			
	VV P3		Mezisoučet		1 822,160			
	VV		Součet		1 822,160			
87	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	2 004,376	460,00	922 012,96	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		plný popis viz. TZ					
	VV		1822,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 004,376			
88	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	1 366,620	86,00	117 529,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. šňůry					
	VV		"pro vinyl"P3*0,75		1 366,620			
	VV		Mezisoučet		1 366,620			
89	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	1 100,000	15,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
	VV		"pro PVC,koberce,vinyl"1100		1 100,000			
	VV		Mezisoučet		1 100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 970,848	70,00	137 959,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111					
		VV	"obvodové lišty"					
		VV	"pro vinyl P3"					
		VV	"2.np"					
		VV	"203"24,45*2+2,85*2+0,5*18-(2,85+0,8*8)		54,350			
		VV	"215"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"215A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"215B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"216"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"216A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"216B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"217"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"217A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		43,711			
		VV	"217B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		43,711			
		VV	"218"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"218A"2,76*2+7,38*2-0,8		19,480			
		VV	"218B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"219"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"219A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"219B"2,76*2+7,38*2-0,8		19,480			
		VV	"220"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"220A"2,955*2+7,38*2+0,6-0,8		20,470			
		VV	"220B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"221"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"221A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"221B"2,995*2+7,38*2+0,6-0,8		20,550			
		VV	"222"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700			
		VV	"222A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"222B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
		VV	"223"6,05*2+7,38*2+0,5*2+0,6*2-0,8		28,260			
		VV	"3.-5.np"492,712*3		1 478,136			
		VV OL1	Mezisoučet		1 970,848			
		VV	Součet		1 970,848			
91	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	2 069,390	37,00	76 567,43	CS ÚRS 2022 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč.rohu					
		VV	1970,848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 069,390			
92	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	1 970,848	59,00	116 280,03	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711					
		VV	"dtto obvodové lišty"					
		VV	"pro vinyl P1,P2,P3"OL1		1 970,848			
		VV	Mezisoučet		1 970,848			
93	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	216,794	460,00	99 725,24	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plný popis viz. TZ					
		VV	"pro vinyl P1,P2,P3"OL1*0,1		197,085			
		VV	Mezisoučet		197,085			
		VV	197,085*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		216,794			
94	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 970,848	27,00	53 212,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111					
		VV	"dtto obvod.lišty"OL1		1 970,848			
		VV	Mezisoučet		1 970,848			
95	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 822,160	59,00	107 507,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
		VV	"vinyl"P3		1 822,160			
		VV	Mezisoučet		1 822,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,276	3 212,00	49 066,51	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				461 006,48	
97	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	1 822,160	14,00	25 510,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"					
	VV		"vinyl"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
	VV		Součet		1 822,160			
98	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	1 822,160	78,00	142 128,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783913161					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"					
	VV		"vinyl"P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
	VV		Součet		1 822,160			
99	K	783932165	Vyrovnění podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 30% do 50%	m2	1 822,160	161,00	293 367,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783932165					
	VV		"oprava podkladu podlah 2.-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		P3		1 822,160			
	VV		Mezisoučet		1 822,160			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				850 506,73	
100	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 112,810	6,00	42 676,86	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
	VV		"dtto malby"5531,232+1581,578		7 112,810			
	VV		Mezisoučet		7 112,810			
101	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	499,112	44,00	21 960,93	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		"obvodové stěny s vnitřním zateplením"					
	VV		"2.np"3,0*(30,4*2+17,82)-(2,83*2,8+2,605*2,2*18)		124,778			
	VV		"3.-5.np"124,778*3		374,334			
	VV		Mezisoučet		499,112			
102	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	499,112	16,00	7 985,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011					
	VV		"dtto oškrabání"499,112		499,112			
	VV		Mezisoučet		499,112			
103	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 494,902	19,00	66 403,14	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		"dtto malby"5531,232+1581,578		7 112,810			
	VV		"odpočet penetrace SDK"-(2156,16+1461,748)		-3 617,908			
	VV		Mezisoučet		3 494,902			
104	K	784211011	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 156,160	39,00	84 090,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211011					
	VV		"SDK příčky (předstěny) vč.odpočtu ker.obkladu-po podhled"					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
	VV		"2.np"(3,0*(5,03*8+2,0*8+1,85*16))*2		515,040			
	VV		"3.np-5.np"515,04*3		1 545,120			
	VV		"dtto SDK předsaz."96		96,000			
	VV		Mezisoučet		2 156,160			
	VV		Součet		2 156,160			
105	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 531,232	66,00	365 061,31	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211111					
	VV		"stěny"					
	VV		"obvodové (dtto oškrabání)"499,112		499,112			
	VV		"SDK"2156,16		2 156,160			
	VV		Mezisoučet		2 655,272			
	VV		"nové omítky-mimo obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"					
	VV		"2.np"3,0*(7,38*16+0,6*16+24,4*4+6,05+0,5*2)+2,5*(0,55*16)		718,990			
	VV		"3.-5.np"718,99*3		2 156,970			
	VV		Mezisoučet		2 875,960			
	VV		Součet		5 531,232			
106	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	5 531,232	30,00	165 936,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
	VV		"dtto stěny"5531,232		5 531,232			
	VV		Mezisoučet		5 531,232			
107	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 298,276	24,00	31 158,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221001					
	VV		"SDK podhledy vč.čel"					
	VV		U2		1 298,276			
	VV		Mezisoučet		1 298,276			
108	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 418,106	46,00	65 232,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101					
	VV		"dtto SDk podhledy"U2		1 298,276			
	VV		"dtto stropy (omítky)"119,83		119,830			
	VV		Mezisoučet		1 418,106			
	VV		Součet		1 418,106			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ

Soupis:

2022/F/04-3-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-3.etapa

KSO: 801 73

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 818 379,19

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 818 379,19	21,00%	801 859,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 620 238,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ

Soupis:

2022/F/04-3-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-3.etapa

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 818 379,19

M - Práce a dodávky M

3 818 379,19

21-M - Elektromontáže

3 818 379,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ

Soupis: **2022/F/04-3-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-3.etapa**

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **3 818 379,19**

D M Práce a dodávky M 3 818 379,19

D 21-M Elektromontáže 3 818 379,19

1	K	Silno	Celkové náklady na silnoproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	2 411 568,73	2 411 568,73	vlastní
2	K	Slabo	Celkové náklady na slaboproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	1 406 810,46	1 406 810,46	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4
 Objekt:
 2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ
 Soupis:
 2022/F/04-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-4.etapa

KSO: 801 73
 Místo:
 Zadavatel:
 Zlínský kraj
 Uchazeč:
 Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01
 Projektant:
 Formica s.r.o.
 Zpracovatel:
 Ing.A.Hejmalová
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 22. 10. 2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 25301144
 DIČ: CZ25301144
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			13 684 598,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 684 598,24	21,00%	2 873 765,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			16 558 363,87

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ

Soupis:

2022/F/04-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-4.etapa

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 684 598,24

HSV - Práce a dodávky HSV

4 132 742,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 879,08

4 - Vodorovné konstrukce

1 752,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 592 127,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 124 415,67

997 - Přesun sutě

312 158,70

998 - Přesun hmot

79 409,70

PSV - Práce a dodávky PSV

9 551 855,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 118,16

714 - Akustická a protiotřesová opatření

745 836,54

763 - Konstrukce suché výstavby

2 697 335,71

766 - Konstrukce truhlářské

1 198 576,00

767 - Konstrukce zámečnické

32 875,21

771 - Podlahy z dlaždic

71 514,39

776 - Podlahy povlakové

3 136 567,74

781 - Dokončovací práce - obklady

231 935,06

783 - Dokončovací práce - nátěry

533 904,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

900 191,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ

Soupis: 2022/F/04-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)-4.etapa

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 684 598,24

D HSV Práce a dodávky HSV

4 132 742,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 879,08

1	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	13,230	666,00	8 811,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340239211					
		VV	"ve stáv.příčkách"					
		VV	"2.np"0,9*2,1		1,890			
		VV	"3.-5.np"(0,9*2,1+0,9*2,1)*3		11,340			
		VV	Mezisoučet		13,230			
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	6,300	65,00	409,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
		VV	"dozdívky"					
		VV	"2.np"0,9		0,900			
		VV	"3.-5.np"(0,9*2)*3		5,400			
		VV	Mezisoučet		6,300			
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	29,400	90,00	2 646,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
		VV	"dozdívky (boký)"					
		VV	"2.np"2,1*2		4,200			
		VV	"3.-5.np"(2,1*4)*3		25,200			
		VV	Mezisoučet		29,400			
4	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. do 100 mm	m	6,300	80,00	504,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346971121					
		VV	"ve stáv.příčkách"					
		VV	"2.np"0,9		0,900			
		VV	"3.-5.np"(0,9*2)*3		5,400			
		VV	Mezisoučet		6,300			
5	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	7,560	1 390,00	10 508,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811					
		VV	"přízdění pro dveře do předsíní (pův.dveře š-900mm, nové 800mm)"					
		VV	"2.np"(0,05+0,05)*2,1*9		1,890			
		VV	"3.np-5.np"((0,05+0,05)*2,1*9)*3		5,670			
		VV	Mezisoučet		7,560			

D 4 Vodorovné konstrukce

1 752,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,000	438,00	1 752,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411386621					
		VV	"dle ZTI"4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 592 127,69	
7	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	121,535	40,00	4 861,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101					
		VV	"dtto omítka stropů"121,535		121,535			
		VV	Mezisoučet		121,535			
8	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	121,535	12,00	1 458,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
		VV	"dtto omítka stropů"121,535		121,535			
		VV	Mezisoučet		121,535			
9	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	121,535	256,00	31 112,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141					
		VV	"stropy bez podhledů, horní vnitřní špalety+v pásu u oken bez podhledů"					
		VV	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
		VV	"2.np"					
		VV	"pás u oken"(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(5,505+5,72))		16,914			
		VV	"3.np"					
		VV	"pás u oken"(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(2,62+2,76+5,72))		16,835			
		VV	"4.,5.np"16,835*2		33,670			
		VV	Mezisoučet		67,419			
		VV	"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"					
		VV	"2.np"					
		VV	"pásu u okna"0,3*1,55		0,465			
		VV	"3-5.np"0,465*3		1,395			
		VV	Mezisoučet		1,860			
		VV	"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"					
		VV	"2.np"					
		VV	"pásu u oken"(0,8*2,85+0,2*8,92)		4,064			
		VV	"3.-5.np"4,064*3		12,192			
		VV	Mezisoučet		16,256			
		VV	"záliv-vstupní dveře do pokojů"(1,0*9)*4		36,000			
		VV	Mezisoučet		36,000			
		VV	Součet		121,535			
10	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3 408,438	23,00	78 394,07	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101					
		VV	"dtto omítky stěn"58,862+3349,576		3 408,438			
		VV	Mezisoučet		3 408,438			
11	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	3 408,441	12,00	40 901,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
		VV	"dtto omítky stěn"58,862+3349,579		3 408,441			
		VV	Mezisoučet		3 408,441			
12	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3 323,116	91,00	302 403,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001					
		VV	"vyrovnání na stáv.stěnách,sloupech (mimo obvodové)"3323,116		3 323,116			
		VV	Mezisoučet		3 323,116			
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	28,750	364,00	10 465,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101					
		VV	"silno 30/30mm"155*0,05		7,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"slabo 30/30mm"120*0,05		6,000			
	VV		"pro ZTI+ÚT 50/50mm"50*0,1		5,000			
	VV		"pro ZTI+ÚT 70/70mm"100*0,1		10,000			
	VV		Mezisoučet		28,750			
14	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	352,460	114,00	40 180,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		"styk materiálů"200		200,000			
	VV		"zadívky 2-5.np"(0,3*2,1*8+1,0*0,3*4)*4		24,960			
	VV		"rýhy pro profese"					
	VV		"silno 30/30mm"155*0,3		46,500			
	VV		"slabo 30/30mm"120*0,3		36,000			
	VV		"pro ZTI+ÚT 50/50mm"50*0,3		15,000			
	VV		"pro ZTI+ÚT 70/70mm"100*0,3		30,000			
	VV		Mezisoučet		352,460			
	VV		Součet		352,460			
15	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	58,862	285,00	16 775,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111					
	VV		"podklad pro ker.obklady"KO2		140,286			
	VV		Mezisoučet		140,286			
	VV		"odpočet na SDK"-(2,7*(3,45+1,75+0,85+0,65*3)+0,15*0,9-(0,7*1,97))*4		-81,424			
	VV		Mezisoučet		-81,424			
	VV		Součet		58,862			
16	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 349,576	290,00	971 377,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141					
	VV		"nové omítky (vč.odpočtu zasahujících obkladů)-mimo obvodových stěn (stáv.vnitřní zateplení)"					
	VV		"na stáv.stěnách"					
	VV		"2.np"3,0*(36,45*2+24,5*2+1,35*18+5,6*18+1,6+0,6*16+2,605*2+1,2+2,2+2,36*2+4,2*2+1,1*2)+2,5*(0,55*18)-(0,8*1,97*22)		836,468			
	VV		"3.-5.np"(3,0*(36,45*2+24,5*2+1,35*18+5,6*18+1,6+0,6*16+1,2+2,2+2,36*2+4,2*2+1,1*2)+2,5*(0,55*18)-(0,8*1,97*20))*3		2 471,970			
	VV		"odpočet na nových příčkách (zadívky)"-26,46		-26,460			
	VV		"odpočet om.hrubé (ker.obklady na zdivu)"-58,862		-58,862			
	VV		100		100,000			
	VV		Mezisoučet		3 323,116			
	VV		"nové příčky (zazdívky)"13,23*2		26,460			
	VV		Mezisoučet		26,460			
	VV		Součet		3 349,576			
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 347,860	6,00	14 087,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001					
	VV		"prostory dotčené rek-ci""					
	VV		"2.np"					
	VV		109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,720			
	VV		"3.np"					
	VV		109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,380			
	VV		"4.,5.np"529,38*2		1 058,760			
	VV		"přístup"30+50*4		230,000			
	VV		Mezisoučet		2 347,860			
18	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	707,724	6,00	4 246,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011					
	VV		"obvodové výplně (v prostoru dotčeném rekonstrukci)"					
	VV		"2.np"2,605*2,2*20+1,27*2,08+0,82*2,06+2,85*2,8		126,931			
	VV		"3.-5.np"126,931*3		380,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		507,724			
	VV		"vnitřní výplně (radiátory, zařízení, apod.)"					
	VV		"2.-5.np"50*4		200,000			
	VV		Mezisoučet		200,000			
	VV		Součet		707,724			
19	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	120,000	330,00	39 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117					
	VV		"exponované plochy"30*4		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
20	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	320,000	34,00	10 880,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145					
	VV		"dtto OSB"120		120,000			
	VV		"ostatní"50*4		200,000			
	VV		Mezisoučet		320,000			
21	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	39,000	59,00	2 301,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		"rohý"					
	VV		"2.np"3,0*4		12,000			
	VV		"3.-5.np"(3,0*3)*3		27,000			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		Součet		39,000			
22	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	40,950	17,50	716,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,950			
23	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	1 704,219	12,00	20 450,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005					
	VV		"dtto omítky stěn"(58,862+3349,576)/2		1 704,219			
	VV		Mezisoučet		1 704,219			
24	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	1 789,430	8,50	15 210,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		1704,219*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 789,430			
25	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	2 117,860	332,00	703 129,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451107					
	VV		"samoniv.cem.potěr tl.2-30mm (prům.tl.16mm)"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+P3+TX3		2 117,860			
	VV		Mezisoučet		2 117,860			
26	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	600,000	75,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632683112					
	VV		"pro 2-5.np (rozsah upřesněn po odkrytí podkladu)-předpoklad 150m/patro"150*4		600,000			
	VV		Mezisoučet		600,000			
27	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnění,odmaštění)	m2	2 117,860	60,00	127 071,60	vlastní
	VV		"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+P3+TX3		2 117,860			
	VV		Mezisoučet		2 117,860			
28	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	2 234,410	35,00	78 204,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123					
	VV		"2.np"					
	VV		"204"36,45*2+2,85*2+0,55*18		88,500			
	VV		"230"1,6*2+1,75*2		6,700			
	VV		"230A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
	VV		"230B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"231"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"231A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"231B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"232"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"232A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"232B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"233"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"233A"3,075*2+7,38*2+0,6		21,510			
VV			"233B"2,875*2+7,38*2+0,6		21,110			
VV			"234"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"234A"2,945*2+7,38*2+0,6		21,250			
VV			"234B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"235"2,45*2+3,39*2+0,6		12,280			
VV			"236"5,765*2+5,505*2		22,540			
VV			"237"3,75*2+1,75+1,55+0,85+0,675*3		13,675			
VV			"238"3,665+2,865+6,88*2+1,025		21,315			
VV			"239"8,92+8,12+7,38*2+1,6+0,6+1,1+0,5*2		36,100			
VV			"240"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"240A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"240B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"241"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"241A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"241B"3,025*2+7,38*2+0,6		21,410			
VV			Mezisoučet		539,690			
VV			"3.np"					
VV			"304"36,45*2+2,85*2+0,55*18		88,500			
VV			"330"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"330A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"330B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"331"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"331A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"331B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"332"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"332A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"332B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"333"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"333A"3,075*2+7,38*2+0,6		21,510			
VV			"333B"2,875*2+7,38*2+0,6		21,110			
VV			"334"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"334A"2,945*2+7,38*2+0,6		21,250			
VV			"334B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"335"1,83*2+4,66*2+0,6		13,580			
VV			"336A"5,765*2+2,62*2		16,770			
VV			"336B"3,75*2+2,76*2		13,020			
VV			"337"3,75*2+1,75+1,55+0,85+0,675*3		13,675			
VV			"338"3,665+2,865+6,88*2+1,025		21,315			
VV			"339"8,92+8,12+7,38*2+1,6+0,6+1,1+0,5*2		36,100			
VV			"340"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"340A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"340B"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"341"1,6*2+1,75*2		6,700			
VV			"341A"2,975*2+7,38*2+0,6		21,310			
VV			"341B"3,025*2+7,38*2+0,6		21,410			
VV			Mezisoučet		548,240			
VV			"4.np (dtto 3.np)"548,24		548,240			
VV			Mezisoučet		548,240			
VV			"5.np (dtto 3.np)"548,24		548,240			
VV			Mezisoučet		548,240			
VV			50		50,000			
VV			Součet		2 234,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	391,770	35,00	13 711,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634661111					
		VV	"dtto řezání"391,77		391,770			
		VV	Mezisoučet		391,770			
30	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	391,770	50,00	19 588,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911114					
		VV	"2.np"2,85*12+2,975*14+3,89+3,16+8,12+7,38+2,865		101,265			
		VV	"3.np"2,85*12+2,975*14+2,62+8,12+7,38+2,865		96,835			
		VV	"4.np"96,835		96,835			
		VV	"5.np"96,835		96,835			
		VV	Mezisoučet		391,770			
		VV	Součet		391,770			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 124 415,67	
31	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	10,000	1 590,00	15 900,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Doprava materiálů. uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
32	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945231111					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
33	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 117,860	40,00	84 714,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
		VV	"prostory dotčené rek-ci""					
		VV	"2.np"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,720			
		VV	"3.np"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,380			
		VV	"4.,5.np"529,38*2		1 058,760			
		VV	Mezisoučet		2 117,860			
34	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese (ZTI,ÚT,VZT a elektro) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	150,000	350,00	52 500,00	vlastní
35	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	100,000	300,00	30 000,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo vč.demontáže stáv.zrcadel (viz.bourání č.08) a dveří (viz.bourání č.09),kovová proskl.stěna s dveřmi 1600/1970+500mm (viz.bourání č.11)					
36	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsněními spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	80,000	707,00	56 560,00	vlastní
		VV	"oddělení stáv.prostor od rek-ce (zakrytí stáv.k-ci-viz.bourání č.14 a 21)"20*4		80,000			
		VV	Mezisoučet		80,000			
37	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 347,860	50,00	117 393,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
		VV	"prostory dotčené rek-ci""					
		VV	"2.np"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,720			
		VV	"3.np"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+5,2+19,05+62,71+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		529,380			
		VV	"4.,5.np"529,38*2		1 058,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přístup"30+50*4		230,000			
	VV		Mezisoučet		2 347,860			
38	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	284,638	70,00	19 924,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		"viz.bourání č.02 (příčky vč.omítky popř.ker.obkladů)"					
	VV		"2.np"3,0*(2,1+1,85+3,85+1,55+2,05+2,2)-0,7*1,97		39,421			
	VV		"3.-5.np"(3,0*(2,1+3,285+0,45+0,9+0,5+1,35+1,3+2,6+3,555+1,3+0,5+2,05+2,2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97))*3		185,217			
	VV		Mezisoučet		224,638			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		284,638			
39	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	2 117,860	96,00	203 314,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113					
	VV		"viz.bourání pro 2.-5.np"					
	VV		"č.23-potěr.tl.30mm (PVC)"2097,99		2 097,990			
	VV		Mezisoučet		2 097,990			
	VV		"č.24-potěr tl.50mm (ker.dlažba)"19,87		19,870			
	VV		Mezisoučet		19,870			
	VV		Součet		2 117,860			
40	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 117,860	30,00	63 535,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
	VV		"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		KD3B+P3+TX3		2 117,860			
	VV		Mezisoučet		2 117,860			
41	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	4 235,720	25,00	105 893,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
	VV		"příprava podkladu na stáv.souvrství 2-5.np"					
	VV		"viz.podlahy 2.-5.np"					
	VV		(KD3B+P3+TX3)*2		4 235,720			
	VV		Mezisoučet		4 235,720			
42	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	63,934	750,00	47 950,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
	VV		"pro potěry"					
	VV		"tl.30mm"0,03*2097,99		62,940			
	VV		"tl.50mm"0,05*19,87		0,994			
	VV		Mezisoučet		63,934			
43	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,870	55,00	1 092,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
	VV		"viz.bourání č.24"					
	VV		"212"4,21		4,210			
	VV		"3.-5.np (311,411,511)"5,22*3		15,660			
	VV		Mezisoučet		19,870			
44	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	85,892	280,00	24 049,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		"viz.bourání č.01"					
	VV		"2.np"0,9*1,97*8+0,8*1,97*3+0,7*1,97		20,291			
	VV		"3.-5.np"(0,9*1,97*8+0,8*1,97*4+0,7*1,97)*3		65,601			
	VV		Mezisoučet		85,892			
45	K	968072456	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	12,608	219,00	2 761,15	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
	VV		"viz.bourání č.01"					
	VV		"2.np"1,6*1,97		3,152			
	VV		"3-5.np"1,6*1,97*3		9,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		12,608			
46	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	155,000	55,00	8 525,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616					
	VV		"pro krabice"					
	VV		"silno"125		125,000			
	VV		"slabo"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		155,000			
47	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	275,000	69,00	18 975,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
	VV		"silno 30/30mm"155		155,000			
	VV		"slabo 30/30mm"120		120,000			
	VV		Mezisoučet		275,000			
48	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031132					
	VV		"pro ZTI+ÚT 50/50mm"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
49	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	100,000	102,00	10 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		"pro ZTI+ÚT 70/70mm"100		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
50	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	94,000	88,00	8 272,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131116					
	VV		"silno přes stěnu tl.200mm prům.20mm"0,2*170		34,000			
	VV		"slabo přes stěnu tl.300mm prům.20mm"0,3*200		60,000			
	VV		Mezisoučet		94,000			
51	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,500	3 562,00	5 343,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	VV		"pro ZTI přes příčky"0,15*10		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
52	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	1,100	2 620,00	2 882,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151218					
	VV		"přes strop (mimo jádra) pro ZTI"(0,03+0,08)*10		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
53	K	977151224	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	1,100	4 699,00	5 168,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151224					
	VV		"přes strop (mimo jádra) pro ZTI"(0,03+0,08)*10		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
54	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	121,535	85,00	10 330,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191					
	VV		"dtto omítka stropů"121,535		121,535			
	VV		Mezisoučet		121,535			
55	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3 323,116	60,00	199 386,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
	VV		"dtto om.na stáv.stěnách"3323,116		3 323,116			
	VV		Mezisoučet		3 323,116			
	VV		Součet		3 323,116			
56	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	76,621	88,00	6 742,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
	VV		"ker.obklady mimo bour.příčky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np"2,0*(2,57+1,55+3,2+1,5)+0,5*(0,82+1,14*2)-(0,82*1,14)		18,255			
	VV		"3.-5.np"(2,0*(3,17+1,55+3,2+1,5)+0,5*(0,82+1,14*2)-(0,82*1,14))*3		58,366			
	VV		Mezisoučet		76,621			
	VV		Součet		76,621			
D	997		Přesun sutě				312 158,70	
57	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	475,380	240,00	114 091,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154					
	VV		"stavba"473,48		473,480			
	VV		Mezisoučet		473,480			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,4		0,400			
	VV		"ZTI"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,900			
	VV		Součet		475,380			
58	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312					
	VV		"shoz"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
59	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	300,000	59,00	17 700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"shoz"15*20		300,000			
	VV		Mezisoučet		300,000			
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	475,380	60,00	28 522,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
	VV		"stavba"473,48		473,480			
	VV		Mezisoučet		473,480			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,4		0,400			
	VV		"ZTI"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,900			
	VV		Součet		475,380			
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 327,660	5,00	16 638,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: dodavatel vyhodnotí vzdálenost skládky a cenu zapracuje do nabídky					
	VV		"stavba"473,48		473,480			
	VV		Mezisoučet		473,480			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,4		0,400			
	VV		"ZTI"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,900			
	VV		Součet		475,380			
	VV		475,38*7 'Přepočtené koeficientem množství		3 327,660			
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	475,380	280,00	133 106,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871					
	VV		"stavba"473,48		473,480			
	VV		Mezisoučet		473,480			
	VV		"silno"1		1,000			
	VV		"slabo"0,4		0,400			
	VV		"ZTI"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		475,380			
	D	998	Přesun hmot				79 409,70	
63	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	264,699	300,00	79 409,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 551 855,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 118,16	
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	19,870	8,00	158,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811						
	VV		"2.-5.np pod ker.dlažbou"4,21+5,22*3		19,870			
	VV		Mezisoučet		19,870			
65	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	20,800	10,00	208,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411001						
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné"NIV		20,800			
	VV		Mezisoučet		20,800			
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	65 000,00	455,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20,8*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
67	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	50,820	23,00	1 168,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711412001						
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé"NIS		50,820			
	VV		Mezisoučet		50,820			
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017	65 000,00	1 105,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		50,82*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
69	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,024	931,00	22,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103						
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				745 836,54	
70	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	673,464	375,00	252 549,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121011						
	VV		"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"					
	VV		"2.np:204,239*109,72+62,71		172,430			
	VV		"odpočet pásu u oken"-(0,8*2,85+0,2*8,92)		-4,064			
	VV		"3-5.np"168,366*3		505,098			
	VV	U1	Mezisoučet		673,464			
71	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	707,137	621,00	439 132,08	CS ÚRS 2022 01
	P	Poznámka k položce: Viz.podhledy U1: Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny polozapuštěnou hranou. Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a šekrobu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití v daném vnitřním prostředí, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvou. Hladký neražený povrch formátu 600x600 mm. Odrazivost světla>=89%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, akustický širokopásmový pohltivý podhled. Nosná konstrukce podhledu z viditelných, bíle lakovaných kovových profilů šířky max. 24 mm.						
	VV		673,464*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		707,137			
72	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	686,800	37,00	25 411,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121041						
	VV		"pro podhledy U1"					
	VV		"2.np"					
	VV		"204"65,65*2+2,85*2		137,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"239"8,92+8,12+1,6+0,6+7,18*2+1,1		34,700			
	VV		"3.-5.np"171,7*3		515,100			
	VV		Mezisoučet		686,800			
	VV		Součet		686,800			
73	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	721,140	37,00	26 682,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		686,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		721,140			
74	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,925	1 071,00	2 061,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					2 697 335,71
75	K	763-01	Příplatek za použití desky impregnované tl.12,5mm (H2)	m2	123,968	96,00	11 900,93	vlastní
	VV		"inst.příčka (ze strany koupelny)"					
	VV		"2-5.np"(3,0*3,75)*2*4		90,000			
	VV		Mezisoučet		90,000			
	VV		"příčka koupelny s dveřmi (ze strany koupelny)"					
	VV		"2-5.np"(3,0*1,875-(0,7*1,97))*2*4		33,968			
	VV		Mezisoučet		33,968			
	VV		Součet		123,968			
76	K	763101821	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s dvojitým opláštěním velikosti otvoru do 0,01 m2	kus	1 177,000	107,00	125 939,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763101821					
	VV		"pro krabice v SDK prům.70mm"					
	VV		"silno"1050		1 050,000			
	VV		"slabo"127		127,000			
	VV		Mezisoučet		1 177,000			
77	K	763111335	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	18,000	1 006,00	18 108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111335					
	VV		"příčka tl.100mm 1xH2 (dělicí příčky v kloupečně)"					
	VV		"2-5.np"(3,0*(0,85+0,65))*4		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
78	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	870,467	1 124,00	978 404,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111411					
	VV		"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
	VV		"2.np"3,0*(5,05*7+1,8*7+1,75*14+1,615+1,875)-(0,8*1,97*14+0,7*1,97)		204,377			
	VV		"3.np"3,0*(5,05*7+1,8*7+1,75*14+5,765+4,66)-(0,8*1,97*14+0,7*1,97+0,8*1,97*2)		222,030			
	VV		"4.-5.np"222,03*2		444,060			
	VV		Mezisoučet		870,467			
79	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	24,000	482,00	11 568,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111713					
	VV		"SDk příčky"(3,0*2)*4		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
80	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	171,000	161,00	27 531,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714					
	VV		"SDk příčky"3,0*15+(3,0*14)*3		171,000			
	VV		Mezisoučet		171,000			
81	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	934,467	37,00	34 575,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717					
	VV		"dtto SDK příčky"18+871,467+45		934,467			
	VV		Mezisoučet		934,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátlem	m	345,565	37,00	12 785,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718					
		VV	"SDK příčka tl.100mm 2x A tl.12,5mm"					
		VV	"2.np"(5,05*7+1,8*7+1,75*14+1,615+1,875)		75,940			
		VV	"3.np"(5,05*7+1,8*7+1,75*14+5,765+4,66)		82,875			
		VV	"4.-5.np"82,875*2		165,750			
		VV	Mezisoučet		324,565			
		VV	"příčka tl.100mm 1xH2 (dělicí příčky v kloupečně)"					
		VV	"2-5.np"((0,85+0,65))*4		6,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
		VV	"inst.příčka (koupelnová stěna)"					
		VV	"2-5.np"3,75*4		15,000			
		VV	Mezisoučet		15,000			
		VV	Součet		345,565			
83	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	504,000	268,00	135 072,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111720					
		VV	"upřesnit dle interiéru"					
		VV	"2.-5.np"(8*15)+(8*16)*3		504,000			
		VV	Mezisoučet		504,000			
84	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	222,600	80,00	17 808,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111724					
		VV	"pro SDK příčky (rohů)"(3,0*19+0,9)+(3,0*18+0,9)*3		222,600			
		VV	Mezisoučet		222,600			
85	K	763113313	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	45,000	1 981,00	89 145,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763113313					
		VV	"inst.příčka (koupelnová stěna)"					
		VV	"2-5.np"(3,0*3,75)*4		45,000			
		VV	Mezisoučet		45,000			
86	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	84,000	792,00	66 528,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121413					
		VV	"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm-pokračování SDK příčky na zdivu (napojení na chodbovou příčku)"					
		VV	"2.np"3,0*(0,5*14)		21,000			
		VV	"3.-5.np"21*3		63,000			
		VV	Mezisoučet		84,000			
87	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	5,940	1 874,00	11 131,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590					
		VV	"předsaz.stěn pro WC 2x H2 tl.12,5mm"					
		VV	"2-5.np"((1,5+0,15)*0,9)*4		5,940			
		VV	Mezisoučet		5,940			
88	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	3,600	103,00	370,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121712					
		VV	"SDK předsaz"					
		VV	"2x H2 tl.12,5mm"0,9*4		3,600			
		VV	Mezisoučet		3,600			
89	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	89,940	18,00	1 618,92	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
		VV	"dtto SDK předsaz."84+5,94		89,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		89,940			
90	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátém	m	28,000	37,00	1 036,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715					
	VV		"SDK předsazená 1xA tl.12,5mm-pokračování SDK příčky na zdivu (napojení na chodbovou příčku)"					
	VV		"2.np"(0,5*14)		7,000			
	VV		"3.-5.np"7*3		21,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
91	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	89,940	80,00	7 195,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
	VV		"dtko SDK předsaz."84+5,94		89,940			
	VV		Mezisoučet		89,940			
92	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 365,972	685,00	935 690,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
	VV		"viz.podhledy vč.čel pro U1"					
	VV		"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"					
	VV		"2.np:203-236,238,240-241B"					
	VV		2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+19,05+2,8+19,91+1		352,090			
	VV		9,89+2,8+19,9+20,23					
	VV		"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(5,505+5,72))		-16,914			
	VV		"čelo pro U2"0,05*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025+5,3+5,5)		2,987			
	VV		"čelo pro U1"0,3*(2,85+8,92)		3,531			
	VV		Mezisoučet		341,694			
	VV		"3.np:330-336B,338,340-341B"					
	VV		2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+19,05+2,8+19,		351,750			
	VV		91+19,89+2,8+19,9+20,23					
	VV		"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(2,62+2,76+5,72))		-16,835			
	VV		"čelo pro U2"0,05*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025+2,4+2,76+5,5)		2,980			
	VV		"čelo pro U1"0,3*(2,85+8,92)		3,531			
	VV		Mezisoučet		341,426			
	VV		"4.-5.np"341,426*2		682,852			
	VV		Mezisoučet		682,852			
	VV	U2	Součet		1 365,972			
93	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,800	792,00	16 473,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451					
	VV		"viz.podhledy vč.čel"					
	VV		"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"					
	VV		"2.np:237"5,2		5,200			
	VV		"odpočet pásu u okna"-0,3*1,55		-0,465			
	VV		"čelo"0,3*1,55		0,465			
	VV		"3-5.np"5,2*3		15,600			
	VV		Mezisoučet		20,800			
	VV	U3	Součet		20,800			
94	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 386,772	18,00	24 961,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
	VV		"pro SDK podhledy"U2+U3		1 386,772			
	VV		Mezisoučet		1 386,772			
95	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	20,800	37,00	769,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751					
	VV		"pro U3"U3		20,800			
	VV		Mezisoučet		20,800			
96	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	23,369	37,00	864,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		20,8*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		23,369			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	172,800	54,00	9 331,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
		VV	"2.np"2,8*8+U3		43,200			
		VV	"3.-5.np"43,2*3		129,600			
		VV	Mezisoučet		172,800			
98	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	4,000	482,00	1 928,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111					
		VV	"umyvadla na SDK"1*4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
99	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	4,000	1 552,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 01
100	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	4,000	482,00	1 928,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173113					
		VV	"pro WC"1*4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
101	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	4,000	2 837,00	11 348,00	CS ÚRS 2022 01
102	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	4,000	482,00	1 928,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173132					
		VV	"sprchová baterie"1*4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
103	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	4,000	1 552,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 01
104	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	67,000	910,00	60 970,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421					
		VV	"pro dveře v SDK příčkách"56+4+7		67,000			
		VV	Mezisoučet		67,000			
105	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	63,499	1 071,00	68 007,43	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 198 576,00	
106	K	766-19	19-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně do zdíva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK,EI30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	40,000	14 770,00	590 800,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA RAL 7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT, SAMOZAVÍRAČ SOUČÁSTI KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C					
107	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	453,600	50,00	22 680,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811					
		VV	"viz.bourání č.03 "					
		VV	"2.np"3,0*5,4*7		113,400			
		VV	"3.-5.np"(3,0*5,4*7)*3		340,200			
		VV	Mezisoučet		453,600			
108	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	453,600	15,00	6 804,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
		VV	"dtto dem.dř.oblož.stěn"453,6		453,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		453,600			
109	K	766-51	51-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně doSDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BUK KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BUK PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	56,000	8 464,00	473 984,00	vlastní
	P							
110	K	766-55	55-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm vč.oc.zárubně do zdiva tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 700 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BUK KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO SDK KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	4,000	8 440,00	33 760,00	vlastní
	P							
111	K	766-56	56-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně doSDK tl.100mm vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis) <i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ PLNÉ, VNITŘNÍ SVĚTLOST 800 x 1970 mm POVRCH DVEŘÍ HPL LAMINO BARVA BUK KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, NEREZ MAT SOUČÁSTÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 100 mm DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, LAKOVANÁ, BARVA BUK PROVEDENÍ DO VLHKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ks	7,000	8 464,00	59 248,00	vlastní
	P							
112	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	36,000	300,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821					
	VV		"viz.bourání č.19"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"9		9,000			
	VV		"3.-5.np"9*3		27,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
113	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 875,21	
114	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	460,824	50,00	23 041,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581802					
	VV		"viz.bourání č.05"					
	VV		"chodby 2.5.np"109,72*4		438,880			
	VV		Mezisoučet		438,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čela"438,88*0,05		21,944			
	VV		Součet		460,824			
115	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	460,824	17,00	7 834,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800					
	VV		"dto lamelový podhled"460,824		460,824			
	VV		Mezisoučet		460,824			
116	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				71 514,39	
117	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,800	10,00	208,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV		"ker.soklíky"0,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,800			
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,800	37,00	769,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV		"ker.soklíky"0,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,800			
119	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	20,800	618,00	12 854,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574261					
	VV		"dlažba rozměr 600/600mm-B"					
	VV		"KD3B:2.-5.np"					
	VV		"2.np:237"5,2		5,200			
	VV		"3.-5.np"5,2*3		15,600			
	VV	KD3B	Mezisoučet		20,800			
	VV		Součet		20,800			
120	M	59761415	<i>dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	23,920	519,00	12 414,48	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>plný popis viz. TZ</i>					
			<i>rozměr 600/600mm</i>					
	VV		20,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,920			
121	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,800	21,00	436,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
	VV		KD3B		20,800			
	VV		Mezisoučet		20,800			
122	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	20,800	21,00	436,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV		"ker.soklíky"0,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,800			
123	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	20,800	21,00	436,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV		"ker.soklíky"0,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,800			
124	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,920	398,00	9 520,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV	NIV	Mezisoučet		20,800			
	VV		NIV*0,15		3,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,920			
125	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	49,400	63,00	3 112,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"237"(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)-0,7		12,350			
	VV		"3.-5.np"12,35*3		37,050			
	VV		Mezisoučet		49,400			
	VV		Součet		49,400			
126	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	49,400	47,00	2 321,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591123					
	VV		"dtto silikonování"49,4		49,400			
	VV		Mezisoučet		49,400			
127	K	771591211	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační	m2	20,800	920,00	19 136,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591211					
	VV		KD3B		20,800			
	VV		Mezisoučet		20,800			
128	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	49,400	126,00	6 224,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591237					
	VV		"dtto silikonování"49,4		49,400			
	VV		Mezisoučet		49,400			
129	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	51,870	14,00	726,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		49,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,870			
130	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591257					
	VV		"dle ZTI"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
131	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2022 01
132	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	20,800	2,50	52,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011					
	VV		"ker.dlažby"KD3B		20,800			
	VV		"ker.soklíky"0,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,800			
133	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,949	2 279,00	2 162,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103					
D	776		Podlahy povlakové				3 136 567,74	
134	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	2 097,060	54,00	113 241,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111					
	VV		"vinyl"P3		1 846,220			
	VV		"koberec TX3"TX3		250,840			
	VV		Mezisoučet		2 097,060			
135	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	4 194,120	9,00	37 747,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	VV		"vinyl"P3*2		3 692,440			
	VV		"koberec TX3"TX3*2		501,680			
	VV		Mezisoučet		4 194,120			
136	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2 097,060	54,00	113 241,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112					
	VV		"vinyl"P3		1 846,220			
	VV		"koberec TX3"TX3		250,840			
	VV		Mezisoučet		2 097,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2 097,060	268,00	562 012,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121					
		VV	"vinyl"P3		1 846,220			
		VV	"koberec TX3"TX3		250,840			
		VV	Mezisoučet		2 097,060			
138	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	2 097,990	20,00	41 959,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812					
		VV	"viz.bourání č.23 (PVC,vinyl,koberce)"					
		VV	"2.np"525,51		525,510			
		VV	"3.-5.np"524,16*3		1 572,480			
		VV	Mezisoučet		2 097,990			
139	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	250,840	171,00	42 893,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111					
		VV	"viz.podlahy-TX3"					
		VV	"2.np:239"62,71		62,710			
		VV	"3.np:339"62,71		62,710			
		VV	"4.np:439"62,71		62,710			
		VV	"5.np:539"62,71		62,710			
		VV TX3	Mezisoučet		250,840			
140	M	69751103	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2	275,924	519,00	143 204,56	CS ÚRS 2022 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plný popis viz. TZ					
		VV	250,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		275,924			
141	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	1 846,220	198,00	365 551,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
		VV	"vinyl heterogenní tl.3mm"					
		VV	"P3-2.-5.np"					
		VV	"2.np:204,230-236,238,240-241B"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+19,05+2,8+		461,810			
		VV	19,91+19,89+2,8+19,9+20,23					
		VV	"3.np:304,330-336B,338,340-341B"					
		VV	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+19,05		461,470			
		VV	+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23					
		VV	"4.5.np"461,47*2		922,940			
		VV P3	Mezisoučet		1 846,220			
		VV	Součet		1 846,220			
142	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	2 030,842	460,00	934 187,32	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plný popis viz. TZ					
		VV	1846,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 030,842			
143	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	1 384,665	86,00	119 081,19	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč.šňůry					
		VV	"pro vinyl"P3*0,75		1 384,665			
		VV	Mezisoučet		1 384,665			
144	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	1 200,000	15,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
		VV	"pro PVC,koberce,vinyl" 1200		1 200,000			
		VV	Mezisoučet		1 200,000			
145	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 954,910	70,00	136 843,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111					
		VV	"obvodové lišty"					
		VV	"pro vinyl P3"					
		VV	"2.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"204"36,45*2+2,85*2+0,55*18-(0,8*10+1,8)		78,700			
VV			"230"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"230A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"230B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"231"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"231A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"231B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"232"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"232A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"232B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"233"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"233A"3,075*2+7,38*2+0,6-0,8		20,710			
VV			"233B"2,875*2+7,38*2+0,6-0,8		20,310			
VV			"234"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"234A"2,945*2+7,38*2+0,6-0,8		20,450			
VV			"234B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"235"2,45*2+3,39*2+0,6-(0,8*2+0,7)		9,980			
VV			"236"5,765*2+5,505*2-0,8		21,740			
VV			"238"3,665+2,865+6,88*2+1,025-0,8		20,515			
VV			"240"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"240A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"240B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"241"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"241A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"241B"3,025*2+7,38*2+0,6-0,8		20,610			
VV			"3.np"					
VV			"304"36,45*2+2,85*2+0,55*18-(0,8*10+1,8)		78,700			
VV			"330"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"330A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"330B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"331"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"331A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"331B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"332"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"332A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"332B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"333"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"333A"3,075*2+7,38*2+0,6-0,8		20,710			
VV			"333B"2,875*2+7,38*2+0,6-0,8		20,310			
VV			"334"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"334A"2,945*2+7,38*2+0,6-0,8		20,450			
VV			"334B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"335"1,83*2+4,66*2+0,6-(0,8*3+0,7)		10,480			
VV			"336A"5,765*2+2,62*2-0,8		15,970			
VV			"336B"3,75*2+2,76*2-0,8		12,220			
VV			"338"3,665+2,865+6,88*2+1,025-0,8		20,515			
VV			"340"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"340A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"340B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"341"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300			
VV			"341A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510			
VV			"341B"3,025*2+7,38*2+0,6-0,8		20,610			
VV			"4.np (dtto 3.np)"455,165		455,165			
VV			"5.np (dtto 3.np)"455,165		455,165			
VV	OL1		Mezisoučet		1 813,710			
VV			"pro koberec TX3"					
VV			"2.np:239"8,12+8,92+7,38*2+0,6+1,6+1,1+0,5*2-0,8		35,300			
VV			"3.-5.np"35,3*3		105,900			
VV	OLK		Mezisoučet		141,200			
VV			Součet		1 954,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	2 052,656	37,00	75 948,27	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: vč.rohů					
	VV		1954,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 052,656			
147	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,800	145,00	406,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312					
	VV		0,7*4		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
148	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	2,940	375,00	1 102,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,940			
149	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	1 954,910	59,00	115 339,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711					
	VV		"dtto obvodové lišty"					
	VV		"pro vinyl P3+koberec TX3"OL1+OLK		1 954,910			
	VV		Mezisoučet		1 954,910			
150	M	69751103	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2	15,532	519,00	8 061,11	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		"pro koberec TX3"OLK*0,1		14,120			
	VV		Mezisoučet		14,120			
	VV		14,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,532			
151	M	284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34,protiskluznost R10, nášlapná vrstva tvrzená polyuretanem	m2	199,508	460,00	91 773,68	vlastní
	P		Poznámka k položce: plný popis viz.TZ					
	VV		"pro vinyl P3"OL1*0,1		181,371			
	VV		Mezisoučet		181,371			
	VV		181,371*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		199,508			
152	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 954,910	27,00	52 782,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111					
	VV		"dtto obvod.lišty"OL1+OLK		1 954,910			
	VV		Mezisoučet		1 954,910			
153	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 846,220	59,00	108 926,98	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
	VV		"vinyl"P3		1 846,220			
	VV		Mezisoučet		1 846,220			
154	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,894	3 212,00	54 263,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				231 935,06	
155	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	140,286	10,00	1 402,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011					
	VV		"dtto ker.obklady"KO2		140,286			
	VV		Mezisoučet		140,286			
156	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	140,286	37,00	5 190,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		"dtto ker.obklady"KO2		140,286			
	VV		Mezisoučet		140,286			
157	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	60,984	398,00	24 271,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		"nátěrová hydroizolace svislá"					
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"237"0,3*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)-(0,7*0,3)		3,705			
	VV		"připočet na výšku obkladu (sprcha, umyvadlo)"(2,7-0,3)*(0,85*3+0,6*2)		9,000			
	VV		"3.-5.np"12,705*3		38,115			
	VV	NIS	Mezisoučet		50,820			
	VV		NIS*0,2		10,164			
	VV		Součet		60,984			
158	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	38,400	126,00	4 838,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131237					
	VV		"pro nátěrovou izolaci (kouty)"					
	VV		"2.np"0,3*8		2,400			
	VV		"připočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*3		7,200			
	VV		Mezisoučet		9,600			
	VV		"3.-5.np"9,6*3		28,800			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		Součet		38,400			
159	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	40,320	14,00	564,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		38,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,320			
160	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131257					
	VV		"dle ZTI"12+4		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
161	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	16,000	14,00	224,00	CS ÚRS 2022 01
162	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	67,315	84,00	5 654,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021					
	VV		"ukončení"					
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"235"0,5*2+1,515		2,515			
	VV		Mezisoučet		2,515			
	VV		"rohý (hrany,ukončení boční)"(2,7*4+0,82+1,84*2+0,9)*4		64,800			
	VV		Mezisoučet		64,800			
	VV		Součet		67,315			
163	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	74,047	84,00	6 219,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		67,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,047			
164	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	140,286	576,00	80 804,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474153					
	VV		"rozměr 300/600mm"					
	VV		"obklady 2.-5.np (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"235-za linkou"0,5*(1,515+0,6*2)		1,358			
	VV		"237"2,7*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)+0,15*0,9+0,5*(0,82+1,84*2)-(0,82*1,84+0,7*1,97)		34,732			
	VV		"3.np"					
	VV		"337"2,7*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)+0,15*0,9+0,5*(0,82+1,84*2)-(0,82*1,84+0,7*1,97)		34,732			
	VV		"4.-5.np"34,732*2		69,464			
	VV		Mezisoučet		140,286			
	VV	KO2	Součet		140,286			
165	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	161,329	422,00	68 080,84	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: plný popis viz. TZ rozměr 300/600mm					
	VV		140,286*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		161,329			
166	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	140,286	21,00	2 946,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477114					
	VV		"dtto ker.obklady"KO2		140,286			
	VV		Mezisoučet		140,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	140,286	21,00	2 946,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477115						
	VV	"dtto ker.obklady"KO2			140,286			
	VV	Mezisoučet			140,286			
168	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,540	105,00	56,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021						
	VV	"viz. výpis č.43"0,6*0,9			0,540			
	VV	Mezisoučet			0,540			
169	M	634651-01	zrcadlo nemontované čiré broušené tl 7mm max rozměr 3210x2250mm vč.fazety	m2	0,594	734,00	436,00	vlastní
	VV	0,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,594			
170	K	781494311	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem dilatační	m	10,800	168,00	1 814,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494311						
	VV	"dle spárofezu"2,7*4			10,800			
	VV	Mezisoučet			10,800			
171	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	126,280	63,00	7 955,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115						
	VV	"kouty,okolo dveří"0,5*2+(2,7*8+0,7+1,97*2+0,5+1,84*2+0,9)*4			126,280			
	VV	Mezisoučet			126,280			
172	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	126,280	47,00	5 935,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495124						
	VV	"dtto silikonování"126,28			126,280			
	VV	Mezisoučet			126,280			
173	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	12,000	52,00	624,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141						
	VV	"dle ZTI"3*4			12,000			
	VV	Mezisoučet			12,000			
174	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	4,000	52,00	208,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143						
	VV	"dle ZTI"4			4,000			
	VV	Mezisoučet			4,000			
175	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	140,286	2,50	350,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211						
	VV	"dtto ker.obklady"KO2			140,286			
	VV	Mezisoučet			140,286			
176	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,680	1 686,00	7 890,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				533 904,98	
177	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	2 097,060	14,00	29 358,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453						
	VV	"penetrace samoniv.stěrky"			1 846,220 250,840 2 097,060 2 097,060			
	VV	"vinyl"P3						
	VV	"koberec"TX3						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
178	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	2 097,060	78,00	163 570,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783913161						
	VV	"penetrace samoniv.stěrky"			1 846,220 250,840 2 097,060 2 097,060			
	VV	"vinyl"P3						
	VV	"koberec"TX3						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
179	K	783932165	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 30% do 50%	m2	2 117,860	161,00	340 975,46	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100		100,000			
	VV		"odpočet ker.obkladu"-KO2		-140,286			
	VV		Mezisoučet		3 397,384			
	VV		Součet		5 919,674			
186	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	5 919,674	30,00	177 590,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
	VV		"dtto stěny"5919,674		5 919,674			
	VV		Mezisoučet		5 919,674			
187	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 386,772	24,00	33 282,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221001					
	VV		"SDK podhledy vč.čel"					
	VV		U2+U3		1 386,772			
	VV		Mezisoučet		1 386,772			
188	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 508,307	46,00	69 382,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101					
	VV		"SDK podhledy vč.čel"					
	VV		U2+U3		1 386,772			
	VV		"dtto stropy (omítky)"121,535		121,535			
	VV		Mezisoučet		1 508,307			
	VV		Součet		1 508,307			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ

Soupis:

2022/F/4-4-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-4.etapa

KSO: 801 73

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 191 377,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 191 377,90	21,00%	880 189,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 071 567,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:

2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ

Soupis:

2022/F/4-4-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-4.etapa

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 191 377,90

PSV - Práce a dodávky PSV

294 155,26

721 - Zdravotechnika

294 155,26

M - Práce a dodávky M

3 897 222,64

21-M - Elektromontáže

3 897 222,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ

Soupis: 2022/F/4-4-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb-4.etapa

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 191 377,90	
D PSV Práce a dodávky PSV							294 155,26	
D 721 Zdravotechnika							294 155,26	
1	K	ZTI	Celkové náklady na zdravotnické instalace viz.samostatný soupis ZTI	kpl	1,000	294 155,26	294 155,26	vlastní
D M Práce a dodávky M							3 897 222,64	
D 21-M Elektromontáže							3 897 222,64	
2	K	Silno	Celkové náklady na silnoproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	2 425 058,58	2 425 058,58	vlastní
3	K	Slabo	Celkové náklady na slaboproudé instalace viz.samostatný soupis silnoproudu	kpl	1,000	1 472 164,06	1 472 164,06	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt:
2022/F/04-VON - Vedlejší a ostatní náklady (2.-4.etapa)

KSO: 801 73
Místo:

Zadavatel:
Zlínský kraj

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:
Formica s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			791 400,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	791 400,00	21,00%	166 194,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			957 594,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-VON - Vedlejší a ostatní náklady (2.-4.etapa)

Místo:
Zadavatel: Zlínský kraj
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023
Projektant: Formica s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	791 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	791 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	140 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	300 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	54 000,00
VRN5 - Finanční náklady	265 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Objekt: 2022/F/04-VON - Vedlejší a ostatní náklady (2.-4.etapa)

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

791 400,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					791 400,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					140 500,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000					
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
		P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů, jednání se správcí apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)</i>					
3	K	0132440-01	Dokumentace dílenská	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce: Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiéru, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.</i>					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	59 000,00	59 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
		P	<i>Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).</i>					
			<i>DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)</i>					
D		VRN3	Zařízení staveniště					300 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zařízení staveniště obsahuje náklady na: -předání a převzetí staveniště -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) -mechanizace staveniště -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárními předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.) -oplocení staveniště -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) -dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.) -informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu i osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Rádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) -pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.připojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,...). Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				54 000,00	
6	K	0425030-02	BOZP na staveništi vč.koordinátora	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách. Účelem BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby. Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu. Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.					
			Zajištění a zabezpečení BOZP - dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle požadavků koordinátora BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce po celou dobu rekonstrukce.(ochranné konstrukce, zachytňné systémy, dočasná lešení, zábradlí ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, technické vybavení,, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky, práce ve výtahové šachtě), atd. plný popis viz. SoD					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> POŘÍZENÍ- ODBĚR FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastností podkladních vrstev. Jedná se o odtrhové, tlakové zkoušky a další, podmiňující kvalitní položení a funkčnost podlah.								
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000 <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,aj.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukci,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací) *předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.					
D	VRN5	Finanční náklady					265 000,00	
9	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051002000 <i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.					
10	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	264 000,00	264 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000 <i>Poznámka k položce:</i> Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.					
D	VRN7	Provozní vlivy					12 000,00	
11	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000 <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.					
D	VRN9	Ostatní náklady					19 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní

P

Poznámka k položce:
Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.

13	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000

P

Poznámka k položce:
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).



SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/F/04
Stavba: SPŠP-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4

Datum: 22. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
2022/F/04-2/			
2022/F/04-2-11/ D.1.1a-Rekonstrukce sociálních zařízení			
2022/F/04-2-11a			
KD1A	ker.dlažba 1200/1200mm 1.np s tep.izolací (mimo tep.kanály)	m2	82,250
	"dlažba rozměr 1200/1200mm"		0,000
	"KD1A-1.np s tep.izolací"		0,000
	"1.np:102,103,105*70,98+6,04+17,23		94,250
	"odpočet zasahujících tep.kanáů (KD2A)"-KD2A		-12,000
KD1A	Mezisoučet		82,250
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	94,250
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	606,160
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,160
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm	m2	142,517
KD1B	ker.dlažba 600/600mm 1.np s tep.izolací (mimo inst.kanály)	m2	53,480
	"dlažba rozměr 600/600mm-B"		0,000
	"KD1B-1.np s tep.izolací (mimo inst.kanály)"		0,000
	"1.np:106-110,112,113,119,126,127*7,14+5,41+6,62+7,21+3,73+6,58+5,34+25,75+1,58+1,62		70,980
	"odpočet zasahujících inns.kanáů (KD2B)"-KD2B		-17,500
KD1B	Mezisoučet		53,480

Použití figury:			
771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	146,800
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	606,160
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,160
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm	m2	142,517
KD2A	ker.dlažba 1200/1200mm 1.np na tep.kanálech	m2	12,000
	"KD2A-1.np na inst.kanálech"		0,000
	"102-část,105-část"9,5+2,5		12,000
KD2A	Mezisoučet		12,000
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	94,250
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	90,883
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	68,162
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
KD2B	ker.dlažba 600/600mm 1.np na inst.kanálech	m2	17,500
	"KD2B-1.np na inst.kanálech"		0,000
	"1.np"4+4,5+9,0		17,500
KD2B	Mezisoučet		17,500
Použití figury:			
771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	146,800
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	90,883
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160

632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	68,162
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
KD3B	ker.dlažba 600/600mm 2.-5.np	m2	75,820
	"KD3B:2.-5.np (vychovatelé, úklid)"		0,000
	"2.np:211,226,228,2281,2282,243"2,06+1,95+4,56+8,81+8,81+3,37		29,560
	"3.np:326,328,3281,3282,243"4,09+4,56+2,22+1,46+3,09		15,420
	"4.np"15,42		15,420
	"5.np"15,42		15,420
KD3B	Mezisoučet		75,820
Použití figury:			
771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	146,800
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	1 420,465
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	520,630
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 319,110
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
KD3C	ker.dlažba 2.-5.np 300/300mm	m2	444,810
	"dlažba rozměr 300/300mm-C"		0,000
	"KD3C: 2.-5.np (soc.zař.studenti)"		0,000
	"2.np:208-213,242,244-247"3,74+2,92+15,48+2,46+24,19+4,41+24,78+2,9+26,02+3,44		110,340
	"3.np:309-313,342,344-347"2,96+16,65+3,74+2,46+24,19+4,41+24,78+2,9+25,96+3,44		111,490
	"4.np"111,49		111,490
	"5.np"111,49		111,490
KD3C	Mezisoučet		444,810
Použití figury:			
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	444,810

632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	1 420,465
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	520,630
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 319,110
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
KO1	ker.obklad 600/1200mm	m2	43,440
	"rozměr 600/1200mm-ukončené v podhledu"		0,000
	"1.np (paravan, recepce,výtah):101,102"		0,000
	"paravan (dělicí stěna)"2,7*(3,2*2+0,1*2)		17,820
	"výtah"2,7*(2,15*2+2,6+1,05)+0,25*(1,2+2,15*2)-(1,2*2,15)		20,260
	"recepce"0,8*(3,7+3,0)		5,360
KO1	Mezisoučet		43,440
Použití figury:			
781474152	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,440
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 563,059
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3 233,482
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 233,482
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3 233,482
781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	3 233,482
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3 233,482
KO2	ker.obklad 300/600mm	m2	1 004,732
	"rozměr 300/600mm"		0,000
	"obklady 1.np+ostatní patra vychovatelé a úklid, kuchyňky (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"		0,000
	"1.np"		0,000
	"106"2,7*(2,065*2+3,53*2)+0,1*3,53-(0,8*1,97*2)		27,414
	"107"2,7*(1,46*2+2,15*2+1,14*4+0,9*4)+0,15*(0,9*2)+0,3*(1,3+0,68*2)-(1,1*0,68+0,7*1,97*4+0,8*1,97)		34,754
	"108"2,7*(2,025*2+3,28*2)+0,1*3,28-(0,8*1,97*2)		25,823
	"109"2,7*(2,025*2+2,4*2+1,14*4+0,9*4)+0,15*(0,9*2)+0,3*(1,1+0,68*2)-(1,1*0,68+0,7*1,97*4+0,8*1,97)		39,095
	"110"2,7*(1,8*2+2,15*2)+0,15*(1+1,2)+0,1*2,15-(0,8*1,97)		20,299
	"112"2,0*(2,775*2+2,71*2+0,7*2)+0,3*(2,525+1,23*2)-(2,525*1,23+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		18,599
	"113"2,0*(2,75*2+1,945*2)-(0,7*1,97)		17,401
	"119 (čelní okenní bez obkladu)"2,0*(6,165+4,18*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97)		25,012

	"120 za umyvadly"2,0*4,355		8,710
	"123 za umyvadlem"2,0*1,625+0,1*1,625		3,413
	"125 za umyvadlem"2,0*(0,9+0,85)		3,500
	"126"2,0*(1,75*2+0,9*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97)		9,159
	"127"2,7*(0,925*2+1,75*2)-(0,7*1,97)		13,066
	"2.np"		0,000
	"205,207"2,0*(2,35*2+2,525*2+1,425*2)-(0,8*1,97*2)		22,048
	"206"2,0*(2,3*2+2,775*2)-(0,8*1,97)		18,724
	"211"2,7*(0,925*2+2,35*2)-(0,7*1,97)		16,306
	"214 (bez čelní stěny)"2,0*(0,325+4,555+0,1+2,22+2,875+2,3)-(0,8*1,97)		23,174
	"226"2,0*(0,9*2+1,925*2)+0,15*0,9-(0,7*1,97)		10,056
	"228"2,0*(2,855*2+1,825*2)+0,1*(1,05+1,2)+0,3*(0,85+1,23*2)-(0,9*2+0,85*1,23+0,8*1,97+0,7*1,97)		14,138
	"2281"2,7*(1,225*2+1,855*2)-(0,7*1,97)		15,253
	"2282"2,0*(1,625*2+0,9*2)+0,15*0,9+0,3*(1,625+1,23*2)-(1,18*2+1,625*1,23)		7,102
	"243"2,7*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*1,97)		21,509
	"248 (bez čelní stěny)"2,0*(2,85+4,605*2)-(0,8*1,97)		22,544
	"3.np"		0,000
	"305,307"2,0*(2,338*2+3,025*2+1,255*2)-(0,8*1,97*2)		23,320
	"306"2,0*(2,338*2+2,275*2)-(0,8*1,97)		16,876
	"325 (bez čelní stěny)"2,0*(2,8+6,16*2)-(1,15*2)		27,940
	"326"2,7*(2,15*2+1,9*2)+0,15*2,15-(0,8*1,97)		20,617
	"328"2,7*(1,85*2+2,855*2)+0,1*(1,05+1,2)+0,3*(0,825+1,93*2)-(0,825*1,93+0,9*2+0,7*1,97+0,8*1,97)		20,690
	"3281"2,7*(1,2*2+1,855*2)-(0,7*1,97)		15,118
	"3282"2,7*(1,625*2+0,9*2)+0,15*0,9+0,3*(1,625+1,93*2)-(0,9*2+1,625*1,93)		10,479
	"343"2,7*(1,975*2+1,8*2+1)+0,1*1,175-(0,8*1,97)		21,627
	"348 (bez čelní stěny)"2,0*(2,85+4,605*2)-(0,8*1,97)		22,544
	"4.np (dtto 3.np)"179,211		179,211
	"5.np (dtto 3.np)"179,211		179,211
	50		50,000
KO2	Součet		1 004,732
Použití figury:			
781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 004,732
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2 563,059
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3 233,482
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 233,482
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3 233,482
781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	3 233,482
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3 233,482
KO3	ker.obklad 200/400mm	m2	2 185,310
	"rozměr 200/400mm"		0,000

	"obklady 2.-5.np studentské soc.zař. (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"208"2,7*(2,1*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		16,709
	"209"2,7*(1,65*2+1,8*2)+0,15*1,8+0,1*1,65-(0,7*1,97)		17,686
	"210"2,7*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(0,7*1,97*10+0,8*1,97+2,605*1,93+0,8*1,93)		92,829
	"212"2,7*(1,35*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		13,615
	"213"2,7*(3,975*2+7,38*2+0,925*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+1,93*2)-(2,605*1,93+0,8*1,97)		98,773
	"242"2,7*(2,45*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*3)		18,402
	"244"2,7*(3,925*2+7,13*2+0,925*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,8*1,97)		102,002
	"245"2,7*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		15,370
	"246"2,7*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,85*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(1,65+2,605+1,93*4)-(1,65*1,93+2,605*1,93+0,7*1,97*10+0,8*1,97)		114,933
	"247"2,7*(1,6*2+2,15*2)+0,15*1,6-(0,8*1,97)		18,914
	"3.np"		0,000
	"309"2,7*(1,675*2+1,8*2)+0,15*1,8+0,1*1,675-(0,7*1,97)		17,824
	"310"2,7*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*2)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,7*1,97*10+0,8*1,97)		92,424
	"311"2,7*(2,1*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97+0,7*1,97)		18,285
	"312"2,7*(1,4*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		13,885
	"313"2,7*(3,925*2+7,38*2+0,9*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+1,93*2)-(2,605*1,93+0,8*1,97)		98,233
	"342"2,7*(2,45*2+1,8*2)+0,1*1,8-(0,8*1,97*3)		18,402
	"344"2,7*(3,925*2+7,38*2+0,9*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)+0,3*(2,605+0,8+1,93*4)-(2,605*1,93+0,8*1,93+0,8*1,97)		102,947
	"345"2,7*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*1,97*2)		15,370
	"346"2,7*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,9*2+1,2*10)+0,15*(0,9*5)+0,3*(1,6+2,605+1,93*4)-(1,6*1,93+2,605*1,93+0,8*1,97)		129,075
	"347"2,7*(1,6*2+2,15*2)+0,15*1,6-(0,8*1,97)		18,914
	"4.np (dtto 3.np)"525,359		525,359
	"5.np (dtto 3.np)"525,359		525,359
	100		100,000
KO3	Součet		2 185,310
Použití figury:			
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2 185,310
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 563,059
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3 233,482
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 233,482
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3 233,482
781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	3 233,482
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3 233,482
KSA	ker.soklík v-100mm dlažba 1200/1200mm	m	51,800
	"ker.soklík v-100mm"		0,000
	"pro dlažbu 1200/1200mm (A)"		0,000
	"1.np"		0,000
	"102,103,105"68-(1,85+1,2+0,8*3+1,8*2+2,95+0,8+0,7+1,8+0,9)		51,800

KSA	Mezisoučet		51,800
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	71,975
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 378,291
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	71,975
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 177,273
781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	1 203,081
597613-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	6,216
KSB	ker.soklík v-100mm dlažba 600/600mm	m	20,175
	"pro dlažbu 600/600mm (B)"		0,000
	"rozvodna 128"2,8*2+4,455*2+0,15*2-0,8		14,010
	"119-čelní stěna"6,165		6,165
KSB	Mezisoučet		20,175
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	71,975
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,058
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,058
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	693,058
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	693,058
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 378,291
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	71,975
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	693,058
781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	1 203,081
59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	2,321
NIS	nátěrová hydroizolace svislá	m2	981,061
	"nátěrová hydroizolace svislá"		0,000
	"rozměr 200/400mm"		0,000
	"obklady 2.-5.np studentské soc.zař. (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"208"0,3*(2,1*2+1,8*2)-(0,8*0,3*2+0,3*1,97)		1,269
	"209"0,3*(1,65*2+1,8*2)-(0,7*0,3)		1,860
	"210"0,3*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)		9,966
	"212"0,3*(1,35*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)		1,383
	"213"0,3*(3,975*2+7,38*2+0,925*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)		11,253
	"242"0,3*(2,45*2+1,8*2)-(0,8*0,3*3)		1,830

"244"0,3*(3,925*2+7,13*2+0,925*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)	11,628
"245"0,3*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)	1,578
"246"0,3*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,85*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)	12,576
"247"0,3*(1,6*2+2,15*2)-(0,8*0,3)	2,010
"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*(0,925*10+0,9*20+7,38*2+0,6*2+1,8+0,6*2+1,8+0,6*2+0,7+0,6+0,925+1*2+0,925+0,6*2+1,225+1*2)	141,084
"3.np"	0,000
"309"0,3*(1,675*2+1,8*2)-(0,7*0,3)	1,875
"310"0,3*(4,155*2+5,455*2+4,9*2+1,2*10)-(0,7*0,3*10+0,8*0,3)	9,966
"311"0,3*(2,1*2+1,8*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3)	1,890
"312"0,3*(1,4*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)	1,413
"313"0,3*(3,925*2+7,38*2+0,9*4+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)	11,193
"342"0,3*(2,45*2+1,8*2)-(0,8*0,3*3)	1,830
"344"0,3*(3,925*2+7,38*2+0,9*6+1,675*4+1,2*4+0,1*4)-(0,8*0,3)	11,733
"345"0,3*(1,675*2+1,755*2)-(0,8*0,3*2)	1,578
"346"0,3*(5*2+5,455*2+3,455*2+0,1*2+4,9*2+1,2*10)-(0,8*0,3)	14,706
"347"0,3*(1,6*2+2,15*2)-(0,8*0,3)	2,010
"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"(2,7-0,3)*(0,925*10+0,9*20+7,38*2+1,8+0,6+0,4+1,8+0,6*2+0,6*2+0,7+0,4+1*2+1,05+0,6)	131,904
"4.np (dtto 3.np)"190,98	190,980
"5.np (dtto 3.np)"172,98	172,980
"rozměr 600/1200mm"	0,000
"1.np (paravan, recepcce,výtah):101,102"	0,000
"paravan (dělicí stěna)"0,3*(3,2*2+0,1*2)	1,980
"výtah"0,3*(2,15*2+2,6+1,05)-(1,2*0,3)	2,025
"recepcce"0,3*(3,7+3,0)	2,010
"rozměr 300/600mm"	0,000
"obklady 1.np+ostatní patra vychovatelé a úklid, kuchyňky (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"	0,000
"1.np"	0,000
"106"0,3*(2,065*2+3,53*2)-(0,8*0,3*2)	2,877
"107"0,3*(1,46*2+2,15*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3)	3,534
"108"0,3*(2,025*2+3,28*2)-(0,8*0,3*2)	2,703
"109"0,3*(2,025*2+2,4*2+1,14*4+0,9*4)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3)	4,023
"110"0,3*(1,8*2+2,15*2)-(0,8*0,3)	2,130
"112"0,3*(2,775*2+2,71*2+0,7*2)-(0,8*0,3*2+0,7*0,3)	3,021
"113"0,3*(2,75*2+1,945*2)-(0,7*0,3)	2,607
"119 (čelní okenní bez obkladu)"0,3*(6,165+4,18*2)-(1,25*0,3+0,8*0,3)	3,743
"120 za umyvadly"0,3*4,355	1,307
"123 za umyvadlem"0,3*1,625	0,488
"125 za umyvadlem"0,3*(0,9+0,85)	0,525
"126"0,3*(1,75*2+0,9*2)-(0,8*0,3)	1,350
"127"0,3*(0,925*2+1,75*2)-(0,7*0,3)	1,395

	"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"		0,000
	(2,0-0,3)*(0,6+1,55+0,6*2+3+0,6+0,6*2)		13,855
	(2,7-0,3)*(3,53+0,6*2+3,28+0,925+1*2)		26,244
	"2.np"		0,000
	"205,207"0,3*(2,35*2+2,525*2+1,425*2)-(0,8*0,3*2)		3,300
	"206"0,3*(2,3*2+2,775*2)-(0,8*0,3)		2,805
	"211"0,3*(0,925*2+2,35*2)-(0,7*0,3)		1,755
	"214 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390
	"226"0,3*(0,9*2+1,925*2)-(0,7*0,3)		1,485
	"228"0,3*(2,855*2+1,825*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3)		2,358
	"2281"0,3*(1,225*2+1,855*2)-(0,7*0,3)		1,638
	"2282"0,3*(1,625*2+0,9*2)		1,515
	"243"0,3*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*0,3)		2,325
	"248 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390
	"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"		0,000
	(2,7-0,3)*(1,225+1*2+0,925+1*2)		14,760
	(2,0-0,3)*(0,9+0,6*2+0,925+0,6*2+0,6*2)		9,223
	"3.np"		0,000
	"305,307"0,3*(2,338*2+3,025*2+1,255*2)-(0,8*0,3*2)		3,491
	"306"0,3*(2,338*2+2,275*2)-(0,8*0,3)		2,528
	"325 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390
	"326"0,3*(2,15*2+1,9*2)-(0,8*0,3)		2,190
	"328"0,3*(1,85*2+2,855*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3)		2,373
	"3281"0,3*(1,2*2+1,855*2)-(0,7*0,3)		1,623
	"3282"0,3*(1,625*2+0,9*2)		1,515
	"343"0,3*(1,975*2+1,8*2+1)-(0,8*0,3)		2,325
	"348 (bez čelní stěny)"0,3*(0,7+0,6)		0,390
	"přípočet na výšku obkladu (sprchy umyvadla)"		0,000
	(2,7-0,3)*(1*2+0,6*2+0,6*2)		10,560
	(2,0-0,3)*(0,7*2+0,6*2)		4,420
	"4.np (dtto 3.np)"31,805		31,805
	"5.np (dtto 3.np)"31,805		31,805
	"ker.soklík (pro 1200/1200mm:A)"0,3*KSA		15,540
	"ker.soklík (pro 600/600mm:B)-pouze 119"0,3*6,165		1,850
NIS	Mezisoučet		981,061
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 177,273
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	981,061
NIV	nátěrová hydroizolace vodorovná	m2	685,860
	"ker.dlažby"KD1A+KD1B+KD2A+KD2B+KD3B+KD3C		685,860

NIV	Mezisoučet		685,860
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	788,739
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	685,860
OL1	pro vinyl 1.-5.np	m	824,837
	"pro vinyl P1,P2,P3"		0,000
	"1.np"		0,000
	"104"43-(1,8+3+1,8+1,25+1,25+0,8+0,9+1,8)		30,400
	"111"3,113*2+3,71*2+0,15*2-(0,8*2)		12,346
	"114"6,24*2+1,5*2-(1,8*2+0,8)		11,080
	"115"3,125*2+5,78*2-(0,8*2)		16,210
	"116"3,05*2+5,78*2-1,8		15,860
	"117"2,735*2+7,38*2-0,9		19,330
	"118"1,75*2+3,1*2-(0,8*2)		8,100
	"120"14,86*2+5,78*2-1,25		40,030
	"121"18,135*2+11,93*2+1,6*2-(1,8+0,9+1,2)		59,430
	"122"2,95*2+5,78*2-1,2		16,260
	"123"2,95*2+1,625*2-0,9		8,250
	"124"9,09*2+7,505*2+1,6-3		31,790
	"125"3,06*2+6,925*2-0,9		19,070
	"2.np"		0,000
	"204"12,275*2+5,95*2+0,5*2+0,55*2+0,25*2-(1,8+0,8*5+1,2)		32,050
	"205,207"2,3*2+2,525*2+1,425*2-(0,8*2)		10,900
	"206"2,3*2+2,775*2-0,8		9,350
	"214"4,9*2+4,755*2-(0,8+1,1)		17,410
	"224"1,275*2+2,35*2-(0,8*2+0,7*2)		4,250
	"225"2,8*2+4,43*2-0,8		13,660
	"227"3,15*2+1,925*2-0,8		9,350
	"229"6*2+6,9*2-(0,8+2,8)		22,200
	"248"2,85*2+4,605*2-0,8		14,110
	"248A"1,1+2,775*2-0,8		5,850
	"3.np"		0,000
	"305,307"2,338*2+3,025*2+1,225*2-(0,8*2)		11,576
	"306"2,338*2+2,275*2-0,8		8,426
	"308"57-(2,85+0,8+0,85+0,8+1,2+2,85+0,8+1,1+0,8*2)		44,150
	"325"2,8*2+6,16*2-0,85		17,070
	"327"3,15*2+1,75*2-0,8		9,000
	"329"6,05*2+6,905*2+0,6*2-(0,8+2,8)		23,510
	"348"2,85*2+4,005*2-0,8		12,910
	"348A"1,125+2,775*2-0,8		5,875

OL1	"4.np"132,517			132,517
	"5.np"132,517			132,517
	Mezisoučet			824,837
Použití figury:				
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m		950,808
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m		992,308
776991111	Spárování silikonem	m		992,308
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2		90,732
OL3A	pro vinyl antistatický	m		14,400
	"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"			0,000
	"2.np"			0,000
	"214B"1,25*2+1,1			3,600
	"3.np"			0,000
	"308A"1,25*2+1,1			3,600
	"4.np"3,6			3,600
	"5.np"3,6			3,600
OL3A	Mezisoučet			14,400
Použití figury:				
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m		950,808
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m		992,308
776991111	Spárování silikonem	m		992,308
284111-03	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2		1,584
OL4	obvodová lišta pro koberec	m		14,256
	"obvodové lišty"			0,000
	"pro koberec-P4"			0,000
	"101"3,138*2+6,04*2+0,15*2-(0,8+1,8*2)			14,256
OL4	Mezisoučet			14,256
Použití figury:				
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m		950,808
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m		992,308
776991111	Spárování silikonem	m		992,308
697511-01	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všivaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2		1,569
OL6	obvodová lišta pro vinyl CHÚC (chodba+mezipodesty)	m		97,315
	"pro vinyl CHÚC-P6"			0,000
	"202"6,25+6,5+5+0,6*2-(1,8*3)			13,550
	"302"6,275+6,5+5+0,6*2-(1,8*3)			13,575
	"4.np"13,575			13,575
	"5.np"13,575			13,575
	"mezipodesty"(6,05+2,205*2+0,15*2)*4			43,040

OL6	Mezisoučet		97,315
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	950,808
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	992,308
776991111	Spárování silikonem	m	992,308
284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06	m2	15,270
OLS	obvodová lišta pro vinyl schodišťová	m	41,500
	"pro vinyl CHÚC-schodiště"		0,000
	"schodiště"(0,2+0,3)*(16+4+13+8+13+8+13+8)		41,500
OLS	Mezisoučet		41,500
Použití figury:			
776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt	m	41,500
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	992,308
776991111	Spárování silikonem	m	992,308
284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06	m2	15,270
P1	vinyl 1.np s tep.izolací (mimo inst.kanál)	m2	451,670
	"vinyl heterogenní tl.3mm"		0,000
	"P1-1.np s tep.izolací"		0,000
	"1.np:104,111,114-118,120-125"42,96+10,76+9,38+18,04+17,64+18,6+5,42+85,79+216,29+17,04+4,78+68,17+18,3		533,170
	"odpočet vinyl na inst.kanalech"-P2		-81,500
P1	Mezisoučet		451,670
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 326,130
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	606,160
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,160
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	998,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	493,952
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10 mm, protiskluznost R10	m2	1 245,233
P2	vinyl 1.np na inst.kanálech	m2	81,500
	"vinyl heterogenní tl.3mm"		0,000

	"P2-1.np na instal.kanálech"		0,000
	"1.np"9,0+12,0+16,5+17+3,5+19,0+4,5		81,500
P2	Mezisoučet		81,500
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 326,130
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	90,883
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	68,162
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	998,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	1 245,233
P3	vinyl 2.-5.np	m2	598,860
	"vinyl heterogenní tl.3mm"		0,000
	"P3-2.-5.np"		0,000
	"2.np:204,205,206,214,224,225,227,229,248,248A"41,05+2,38+9,24+3,3+11,94+11,94+3,05+12,47+5,51+41,46+12,89+3,08		158,310
	"3.np:305-308,325,327,329,,348,348A"3,31+5,28+3,4+57,22+14,39+5,76+41,51+12,89+3,09		146,850
	"4.np"146,85		146,850
	"5.np"146,85		146,850
P3	Mezisoučet		598,860
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 326,130
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	1 420,465
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	998,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210

783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 319,110
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	1 245,233
P3A	vinyl 2.-5.np antistatický	m2	5,520
	"P3A-vinyl heterogenní tl.3mm-antistatický"		0,000
	"2.np"		0,000
	"214B"1,38		1,380
	"3.np"		0,000
	"308A"1,38		1,380
	"4.np"1,38		1,380
	"5.np"1,38		1,380
P3A	Mezisoučet		5,520
Použití figury:			
776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,520
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnaní)	m2	1 420,465
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	998,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 319,110
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
P4	čistící koberec pro CHÚC	m2	18,760
	"viz.podlahy P4-čistící koberec"		0,000
	"1.np:101"18,76		18,760
P4	Mezisoučet		18,760
Použití figury:			
776211111	Lepení textilních pásů	m2	18,760
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,722
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	717,160
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 406,820
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	606,160
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,160

776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	493,952
P5P	vinyl podstupnice CHÚC	m	240,700
	"viz.podlahy P5"		0,000
	"podstupně P5P"2,9*(16+4+13+8+13+8+13+8)		240,700
P5P	Mezisoučet		240,700
Použití figury:			
776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	240,700
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnaní)	m2	1 420,465
776111121	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	113,390
776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	226,780
776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	113,390
776143132	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 3 do 5 mm	m2	48,140
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, náslapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření μ ≥0.5, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06	m2	52,954
P5S	vinyl stupnice CHÚC	m	217,500
	"viz.podlahy P5"		0,000
	"stupně P5S"2,9*(15+3+12+7+12+7+12+7)		217,500
P5S	Mezisoučet		217,500
Použití figury:			
776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	217,500
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnaní)	m2	1 420,465
776111121	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	113,390
776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	226,780
776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	113,390
776141222	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	65,250
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465

965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06	m2	71,775
P6	vinyl CHÚC (chodby+mezipodesty)	m2	194,100
	"vinyl pro CHÚC"		0,000
	"P6-chodba+mezipodesty"		0,000
	"202"34,95		34,950
	"302"35,05		35,050
	"4.np"35,05		35,050
	"5.np"35,05		35,050
	"mezipodesty"13,5*4		54,000
P6	Mezisoučet		194,100
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 326,130
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 319,110
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnění)	m2	1 420,465
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 700,820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 350,410
776141121	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 350,410
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	998,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 445,040
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 492,700
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 476,210
783932165	Lokální vyrovnění betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 319,110
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 420,465
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 840,930
284111-02	PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06	m2	213,510
U1	skládaný podhled 600/600mm viditelný rošt	m2	546,569
	"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"		0,000
	"1.np:104,106-110,112,113,118,119,120,124,126"42,96+7,14+5,41+6,62+7,21+3,73+6,58+5,34+5,42+25,75+85,79+68,17+1,58		271,700
	"odpočet pásu u oken"		0,000
	-(0,25*(2,775+6,165+14,175+9,09+2,835+1,42+1,09*2+1,975))+0,65*5,765)		-13,901
	"2.np:202 (část),204,226"29,5+41,05+1,95		72,500
	"3.np:302(část),308(část),326"29,5+38,5+4,09		72,090
	"4.np (dtto 3.np)"72,09		72,090
	"5.np (dtto 3.np)"72,09		72,090
U1	Mezisoučet		546,569
U2	SDK podhled přísazený 1x A tl.12,5mm (vč.čel)	m2	610,601
	"viz.podhledy"		0,000

U2	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"		0,000
	"1.np:(101-viz.pož.předěl),111,114-117,122,123,125"10,76+9,38+18,04+17,64+18,6+17,04+4,78+18,3		114,540
	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		-4,514
	"čela pro U2"0,05*(2,95+3,06+3,11+3,125+3,05+2,76)		0,903
	"čela pro U1,U4 (u oken-mimo CHÚC)"0,3*(14,175+5,545+11,695+17,45+6,165+2,775)		17,342
	"2.np:205-207,214,214B,224,225,227,228,2282,229,248,248A"2,38+9,24+3,3+11,94+1,38+3,05+12,47+5,51+4,56+8,81+41,46+12,89+3,08		120,070
	"odpočet pásu u oken"-0,25*(1,625+4,54+2,85+6,05+1,125)		-4,048
	"čela pro U2"0,05*(1,625+4,54+2,85+1,105+6,05+1,125)		0,865
	"čela pro U1"0,3*2,85		0,855
	"3.np:305-307,308(část),308A,325,327,328,3282,329348,348A"3,31+5,28+3,4+(57,22-38,5)+1,38+14,39+5,76+4,56+1,46+41,51+12,89+3,09		115,750
	"odpočet pásu u oken"-0,25*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		-4,768
	"čela pro U2"0,05*(6,05+1,125+1,625+2,8+4,62+2,85)		0,954
	"čela pro U1"0,3*(2,85+1,35)		1,260
	"4.np (dtto 4.np)"113,196		113,196
	"5.np (dtto 4.np)"113,196		113,196
	25		25,000
	Součet		610,601
	Použití figury:		
	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2 610,601
	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2 1 188,075
	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2 1 188,075
U3	U3	SDK podhled 1x H2 tl.12,5mm (vlhké prostory) vč.čel	m2 499,622
	"viz.podhledy"		0,000
	"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"		0,000
	"1.np:127"1,62		1,620
	"2.np:208-213,2281,242-247"3,74+2,92+15,48+2,06+2,46+24,19+8,81+4,41+3,37+24,78+2,9+26,02+3,44		124,580
	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,875+3,9+3,8+4,995)		-3,893
	"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671
	"3.np:309-313,3281,342-347"2,96+16,65+3,74+2,46+24,19+2,22+4,41+3,09+24,78+2,9+25,93+3,44		116,770
	"odpočet pásu u oken"-0,25*(2,875+3,9+3,8+4,995)		-3,893
	"čelo pro U3"0,3*(2,875+3,9+3,8+4,995)		4,671
	"4.np (dtto 3.np)"117,548		117,548
	"5.np (dtto 3.np)"117,548		117,548
	20		20,000
	Součet		499,622
	Použití figury:		
	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2 499,622
	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2 1 188,075
	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2 499,622
	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2 1 188,075

U4	akust.podhled 600/600mm skrytý rošt	m2	297,721
	"viz.podhledy:U4 (600/600mm)"		0,000
	"1.np:102,103,105,121*70,98+6,04+17,23+216,29		310,540
	"odpočet pásu u oken"		0,000
	-(0,25*(2,835+17,45)+0,65*11,92)		-12,819
U4	Mezisoučet		297,721
U5	SDK podhled 1x DF tl.12,5mm	m2	58,084
	"SDK podhled (vč.čel)-kapotáž instalací+kastl nad prosklenými stěnami:U5"		0,000
	"2.np"		0,000
	"202"(0,5+0,3)*6,05+(0,35+0,3*2)*6,05+(0,22*2+0,25)*(2,85*2)		14,521
	"3.np"		0,000
	"302"(0,5+0,3)*6,05+(0,35+0,3*2)*6,05+(0,22*2+0,25)*(2,85*2)		14,521
	"4.np"14,521		14,521
	"5.np"14,521		14,521
U5	Mezisoučet		58,084
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDf 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	58,084
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 188,075
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	127,095
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 188,075
2022/F/04-2/			
2022/F/04-2-11/ D.1.1b-Venkovní úpravy			
2022/F/04-2-11b			
P1	zasakovací dlažba 200/200mm	m2	87,084
	"P1-dlaždice 200/200mm zasakovací"2,36*36,9		87,084
P1	Mezisoučet		87,084
Použití figury:			
596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	87,084
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	67,300
564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	109,224
564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	234,768
952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	158,139
2022/F/04-3/			
2022/F/04-3-11 D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-3.etapa			
OL1	pro vinyl 1.-5.np	m	1 970,848
	"obvodové lišty"		0,000
	"pro vinyl P3"		0,000
	"2.np"		0,000
	"203"24,45*2+2,85*2+0,5*18-(2,85+0,8*8)		54,350
	"215"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700

	"215A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"215B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"216"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"216A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"216B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"217"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"217A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		43,711
	"217B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		43,711
	"218"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"218A"2,76*2+7,38*2-0,8		19,480
	"218B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"219"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"219A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"219B"2,76*2+7,38*2-0,8		19,480
	"220"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"220A"2,955*2+7,38*2+0,6-0,8		20,470
	"220B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"221"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"221A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"221B"2,995*2+7,38*2+0,6-0,8		20,550
	"222"1,8*2+1,75*2-0,8*3		4,700
	"222A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"222B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"223"6,05*2+7,38*2+0,5*2+0,6*2-0,8		28,260
	"3.-5.np"492,712*3		1 478,136
OL1	Mezisoučet		1 970,848
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 970,848
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 970,848
776991111	Spárování silikonem	m	1 970,848
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	216,794
P3	vinyl 2.-5.np	m2	1 822,160
	"vinyl heterogenní tl.3mm"		0,000
	"P3-2.-5.np"		0,000
	"2.-5.np"455,54*4		1 822,160
P3	Mezisoučet		1 822,160
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 822,160
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	1 822,160

632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	1 822,160
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	1 822,160
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	3 644,320
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 822,160
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 822,160
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 822,160
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1 366,620
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 822,160
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 822,160
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 822,160
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	1 822,160
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1 822,160
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 822,160
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	3 644,320
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	54,665
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	2 004,376
U1	skládaný podhled 600/600mm viditelný rošt	m2	458,748
	"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"		0,000
	"203,223"74,53+43,59		118,120
	"303,323"74,53+43,59		118,120
	"403,423"74,53+43,59		118,120
	"503,523"74,53+43,59		118,120
	"odpočet pásu u oken"-(0,78*2,85+0,2*6,05)*4		-13,732
U1	Mezisoučet		458,748
U2	SDK podhled přisazený 1x A tl.12,5mm (vč.čel)	m2	1 298,276
	"viz.podhledy vč.čel pro U1"		0,000
	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"215-222B"2,8+19,78+19,94+2,8+19,78+19,94+2,8+19,78+19,94+2,8+18,31+19,94+2,8+19,87+18,31+2,8+19,95+19,86+2,8+19,95+19,86+2,8+19,95+19,86		337,420
	"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3)+0,635*(7,38*2))		-18,525
	"čelo pro U2"0,05*(2,075*2+2,975*9+2,955*2+2,975*3+7,16*2)		3,004
	"čelo pro U1"0,3*(2,85+6,05)		2,670
	"3.-5.np"324,569*3		973,707
U2	Součet		1 298,276
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 298,276
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 298,276
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 298,276
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 418,106

U3	SDK podhled 1x H2 tl.12,5mm (vlhké prostory) vč.čel	m2	0,000
U5	SDK podhled 1x DF tl.12,5mm	m2	0,000
2022/F/04-4/ 2022/F/04-4-11 KD3B	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)-4.etapa		
KD3B	ker.dlažba 600/600mm 2.-5.np	m2	20,800
	"dlažba rozměr 600/600mm-B"		0,000
	"KD3B:2.-5.np"		0,000
	"2.np:237"5,2		5,200
	"3.-5.np"5,2*3		15,600
KD3B	Mezisoučet		20,800
Použití figury:			
771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	20,800
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	2 117,860
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	2 117,860
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	20,800
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,800
771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	20,800
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,800
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	20,800
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,920
771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	20,800
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	20,800
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	2 117,860
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 117,860
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4 235,720
KO2	ker.obklad 300/600mm	m2	140,286
	"rozměr 300/600mm"		0,000
	"obklady 2.-5.np (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"235-za linkou"0,5*(1,515+0,6*2)		1,358
	"237"2,7*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)+0,15*0,9+0,5*(0,82+1,84*2)-(0,82*1,84+0,7*1,97)		34,732
	"3.np"		0,000
	"337"2,7*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)+0,15*0,9+0,5*(0,82+1,84*2)-(0,82*1,84+0,7*1,97)		34,732
	"4.-5.np"34,732*2		69,464
KO2	Součet		140,286
Použití figury:			
781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	140,286
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,862
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	140,286
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	140,286

781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	140,286
781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	140,286
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	140,286
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 919,674
NIS	nátěrová hydroizolace svislá	m2	50,820
	"nátěrová hydroizolace svislá"		0,000
	"rozměr 300/600mm"		0,000
	"obklady 2.-5.np (obklady v-2,7m ukončeny v podhledu, nižší ukončeny AL lištou)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"237"0,3*(3,45*2+1,55+1,725+0,85+0,675*3)-(0,7*0,3)		3,705
	"připočet na výšku obkladu (sprcha, umyvadlo)"(2,7-0,3)*(0,85*3+0,6*2)		9,000
	"3.-5.np"12,705*3		38,115
NIS	Mezisoučet		50,820
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	60,984
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,820
NIV	nátěrová hydroizolace vodorovná	m2	20,800
	"ker.dlažby"KD3B		20,800
NIV	Mezisoučet		20,800
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,920
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,800
OL1	pro vinyl 1.-5.np	m	1 813,710
	"obvodové lišty"		0,000
	"pro vinyl P3"		0,000
	"2.np"		0,000
	"204"36,45*2+2,85*2+0,55*18-(0,8*10+1,8)		78,700
	"230"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300
	"230A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"230B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"231"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300
	"231A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"231B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"232"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300
	"232A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"232B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8		20,510
	"233"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300
	"233A"3,075*2+7,38*2+0,6-0,8		20,710
	"233B"2,875*2+7,38*2+0,6-0,8		20,310
	"234"1,6*2+1,75*2-0,8*3		4,300

"234A"2,945*2+7,38*2+0,6-0,8	20,450
"234B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"235"2,45*2+3,39*2+0,6-(0,8*2+0,7)	9,980
"236"5,765*2+5,505*2-0,8	21,740
"238"3,665+2,865+6,88*2+1,025-0,8	20,515
"240"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"240A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"240B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"241"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"241A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"241B"3,025*2+7,38*2+0,6-0,8	20,610
"3.np"	0,000
"304"36,45*2+2,85*2+0,55*18-(0,8*10+1,8)	78,700
"330"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"330A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"330B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"331"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"331A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"331B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"332"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"332A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"332B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"333"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"333A"3,075*2+7,38*2+0,6-0,8	20,710
"333B"2,875*2+7,38*2+0,6-0,8	20,310
"334"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"334A"2,945*2+7,38*2+0,6-0,8	20,450
"334B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"335"1,83*2+4,66*2+0,6-(0,8*3+0,7)	10,480
"336A"5,765*2+2,62*2-0,8	15,970
"336B"3,75*2+2,76*2-0,8	12,220
"338"3,665+2,865+6,88*2+1,025-0,8	20,515
"340"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"340A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"340B"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"341"1,6*2+1,75*2-0,8*3	4,300
"341A"2,975*2+7,38*2+0,6-0,8	20,510
"341B"3,025*2+7,38*2+0,6-0,8	20,610
"4.np (dtto 3.np)"455,165	455,165
"5.np (dtto 3.np)"455,165	455,165

OL1	Mezisoučet		1 813,710
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 954,910
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 954,910
776991111	Spárování silikonem	m	1 954,910
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	199,508
OLK	obvodová lišta pro koberec	m	141,200
	"pro koberec TX3"		0,000
	"2.np:239*8,12+8,92+7,38*2+0,6+1,6+1,1+0,5*2-0,8		35,300
	"3.-5.np"35,3*3		105,900
OLK	Mezisoučet		141,200
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 954,910
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1 954,910
776991111	Spárování silikonem	m	1 954,910
69751103	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všivaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2	15,532
P3	vinyl 2.-5.np	m2	1 846,220
	"vinyl heterogenní tl.3mm"		0,000
	"P3-2.-5.np"		0,000
	"2.np:204,230-236,238,240-241B"		0,000
	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+19,05+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		461,810
	"3.np:304,330-336B,338,340-341B"		0,000
	109,72+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+19,05+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		461,470
	"4.5.np"461,47*2		922,940
P3	Mezisoučet		1 846,220
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 846,220
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	2 117,860
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	2 117,860
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	2 097,060
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4 194,120
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 097,060
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	2 097,060
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1 384,665
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 846,220
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	2 097,060
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	2 097,060
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	2 117,860
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 117,860

965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4 235,720
284111-01	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	2 030,842
TX3	textilní podlaha-koberec 2.-5.np	m2	250,840
	"viz.podlahy-TX3"		0,000
	"2.np:239"62,71		62,710
	"3.np:339"62,71		62,710
	"4.np:439"62,71		62,710
	"5.np:539"62,71		62,710
TX3	Mezisoučet		250,840
Použití figury:			
776211111	Lepení textilních pásů	m2	250,840
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	2 117,860
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah alt. stropního souvrství (očistění,vyrovnání)	m2	2 117,860
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	2 097,060
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4 194,120
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 097,060
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	2 097,060
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	2 097,060
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	2 097,060
783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	2 117,860
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 117,860
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4 235,720
U1	skládaný podhled 600/600mm viditelný rošt	m2	673,464
	"viz.podhledy:U1 (600/600mm)"		0,000
	"2.np:204,239"109,72+62,71		172,430
	"odpočet pásu u oken"-(0,8*2,85+0,2*8,92)		-4,064
	"3-5.np"168,366*3		505,098
U1	Mezisoučet		673,464
U2	SDK podhled přisazený 1x A tl.12,5mm (vč.čel)	m2	1 365,972
	"viz.podhledy vč.čel pro U1"		0,000
	"U2-SDK podhled výška do 40mm (přisazený na strop)"		0,000
	"2.np:203-236,238,240-241B"		0,000
	2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+7,05+27,46+19,05+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		352,090
	"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(5,505+5,72))		-16,914
	"čelo pro U2"0,05*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025+5,3+5,5)		2,987
	"čelo pro U1"0,3*(2,85+8,92)		3,531
	"3.np:330-336B,338,340-341B"		0,000
	2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+2,8+19,94+19,86+8,44+15,1+10,63+19,05+2,8+19,91+19,89+2,8+19,9+20,23		351,750
	"odpočet pásu u oken"-(0,2*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025)+0,635*(2,62+2,76+5,72))		-16,835

U2	"čelo pro U2"0,05*(2,975*6+2,875+3,075+2,975+2,945+5,08+2,18+2,975*3+3,025+2,4+2,76+5,5)		2,980
	"čelo pro U1"0,3*(2,85+8,92)		3,531
	"4.-5.np"341,426*2		682,852
	Součet		1 365,972
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 365,972
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 386,772
784221001	Jednónásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 386,772
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 508,307
U3	SDK podhled 1x H2 tl.12,5mm (vlhké prostory) vč.čel	m2	20,800
	"viz.podhledy vč.čel"		0,000
	"U3-SDK podhled zavěšený do v-300mm (vlhké prostory)"		0,000
	"2.np:237"5,2		5,200
	"odpočet pásu u okna"-0,3*1,55		-0,465
	"čelo"0,3*1,55		0,465
	"3-5.np"5,2*3		15,600
U3	Součet		20,800
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,800
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 386,772
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	20,800
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	172,800
784221001	Jednónásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 386,772
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 508,307

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	618 860,20		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	22 278,97	6 188,60	
Montáž - materiál		1 935 968,11	
Montáž - práce		1 330 368,10	
Mezisoučet 1	641 139,17	3 272 524,81	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		195 980,17	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	641 139,17	3 468 504,98	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		4 109 644,15	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		4 109 644,15	
Základ a hodnota DPH 21%	1 951 235,19	409 759,39	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		4 519 403,54	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Specifikace dodávky RH	95 762,10	13 428,00	
Specifikace dodávky RMS0.1	36 594,60	5 432,40	
Specifikace dodávky RMS2.1	55 769,00	7 074,00	
Specifikace dodávky RMS3.1	58 738,50	7 203,60	
Specifikace dodávky RMS4.1	55 958,50	7 149,60	
Specifikace dodávky RMS5.1	60 728,60	7 473,60	
Specifikace dodávky RMS2.2	54 786,10	6 555,60	
Specifikace dodávky RMS3.2	56 744,60	6 544,80	
Specifikace dodávky RMS4.2	55 354,60	6 782,40	
Specifikace dodávky RMS5.2	59 271,60	6 544,80	
Specifikace dodávky Vypínání osvětlení a zásuvek	29 152,00	4 320,00	
Dodávky	618 860,20	78 508,80	
Elektromontáže	1 935 968,11	1 251 859,30	
Demontáže	0,00	103 567,60	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Specifikace dodávky RH								
	<i>1. POLE</i>								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
	<i>Řadové rozváděčové skříně</i>								
	<i>Řadové rozváděčové skříně (IP40)</i>								
1	QA40-221004 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje	ks	1,00	12 000,00	12 000,00	4 500,00	4 500,00	16 500,00	16 500,00
	<i>HLAVNÍ JISTIČ PŘED MĚŘENÍM</i>								
	<i>Jističe</i>								
	<i>Spínací bloky</i>								
2	BH630NE305 Spínací blok	ks	1,00	8 900,00	8 900,00	324,00	324,00	9 224,00	9 224,00
	<i>Nadproudové spouště</i>								
3	SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	324,00	324,00	8 324,00	8 324,00
	<i>nastavení na Ir=315A</i>								
	<i>Napětiové spouště</i>								
4	SV-BHD-X230 Napětiová spoušť	ks	1,00	2 652,30	2 652,30	324,00	324,00	2 976,30	2 976,30
	<i>OVLADAČ T6, SPÍN.JEDNOTKA T6-30</i>								
5	T6H30-1/1 ,IP30	ks	1,00	12 756,00	12 756,00	540,00	540,00	13 296,00	13 296,00
	<i>2. POLE</i>								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
	<i>Řadové rozváděčové skříně</i>								
	<i>Řadové rozváděčové skříně (IP40)</i>								
6	QA40-221004 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje	ks	1,00	12 000,00	12 000,00	4 500,00	4 500,00	16 500,00	16 500,00
	<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ</i>								
	<i>PATRON TŘÍPOLOVÝ</i>								
7	FH-3A/F do 200A	ks	1,00	9 200,00	9 200,00	324,00	324,00	9 524,00	9 524,00
	<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								

8	FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	ks	1,00	7 900,00	7 900,00	162,00	162,00	8 062,00	8 062,00
	<i>MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn</i>								
9	CLA2.2 400/5A, 15VA, 0.5	ks	3,00	2 900,00	8 700,00	162,00	486,00	3 062,00	9 186,00
	<i>ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ na DIN lištu</i>								
10	CSELW x/5A	ks	1,00	1 600,00	1 600,00	324,00	324,00	1 924,00	1 924,00
	<i>Jističe do 63 A (10 kA)</i>								
	<i>Jističe 1-pólové</i>								
	<i>Charakteristika B</i>								
11	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00	353,80	353,80	162,00	162,00	515,80	515,80
	<i>Jističe 3-pólové</i>								
	<i>Charakteristika B</i>								
12	LTN-63B-3 Jistič	Ks	9,00	1 300,00	11 700,00	162,00	1 458,00	1 462,00	13 158,00
	Specifikace dodávky RH celkem		1,00		95 762,10		13 428,00		109 190,10
	Specifikace dodávky RMS0.1								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
13	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepět'ová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
14	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
15	MSO-80-3 Vypínač	Ks	1,00	1 516,30	1 516,30	108,00	108,00	1 624,30	1 624,30
								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
16	LTE-16B-3 Jistič	Ks	2,00	404,40	808,80	108,00	216,00	512,40	1 024,80
17	LTE-16B-1 Jistič	Ks	23,00	189,50	4 358,50	86,40	1 987,20	275,90	6 345,70
18	LTE-10B-1 Jistič	Ks	13,00	189,50	2 463,50	86,40	1 123,20	275,90	3 586,70

19	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
20	LTE-2B-1 Jistič	Ks	1,00	404,40	404,40	108,00	108,00	512,40	512,40
								0,00	0,00
21	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	2,00	499,10	998,20	108,00	216,00	607,10	1 214,20
22	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
								0,00	0,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
23	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	5,00	1 579,50	7 897,50	108,00	540,00	1 687,50	8 437,50
								0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS0.1 celkem		1,00		36 594,60		5 432,40		42 027,00
	Specifikace dodávky RMS2.1								
	Rozváděčové skříně								
24	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
25	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	Vypínače								
26	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
27	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	Jističe								
28	LTE-16B-1 Jistič	Ks	30,00	189,50	5 685,00	75,60	2 268,00	265,10	7 953,00
29	LTE-10B-1 Jistič	Ks	20,00	189,50	3 790,00	81,00	1 620,00	270,50	5 410,00
30	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
31	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	2,00	499,10	998,20	108,00	216,00	607,10	1 214,20
32	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
33	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
34	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	5,00	1 579,50	7 897,50	108,00	540,00	1 687,50	8 437,50

								0,00	0,00
	STYKAČ								
35	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 206,70	1 206,70	108,00	108,00	1 314,70	1 314,70
								0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS2.1 celkem		1,00		55 769,00		7 074,00		62 843,00
	Specifikace dodávky RMS3.1								
	Rozváděčové skříně								
36	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
37	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	Vypínače								
38	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
39	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	Jističe								
40	LTE-16B-1 Jistič	Ks	31,00	189,50	5 874,50	75,60	2 343,60	265,10	8 218,10
41	LTE-10B-1 Jistič	Ks	18,00	189,50	3 411,00	81,00	1 458,00	270,50	4 869,00
42	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
43	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	2,00	499,10	998,20	108,00	216,00	607,10	1 214,20
44	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
45	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
46	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	7,00	1 579,50	11 056,50	108,00	756,00	1 687,50	11 812,50
								0,00	0,00
	STYKAČ								
47	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 206,70	1 206,70	108,00	108,00	1 314,70	1 314,70

							0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS3.1 celkem		1,00		58 738,50		7 203,60	65 942,10
	Specifikace dodávky RMS4.1							
	Rozváděčové skříně							
48	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00
							0,00	0,00
	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
49	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10
							0,00	0,00
	Vypínače							
50	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30
51	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70
							0,00	0,00
	Jističe							
52	LTE-16B-1 Jistič	Ks	31,00	189,50	5 874,50	75,60	2 343,60	265,10
53	LTE-10B-1 Jistič	Ks	20,00	189,50	3 790,00	81,00	1 620,00	270,50
54	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70
							0,00	0,00
55	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	2,00	499,10	998,20	108,00	216,00	607,10
56	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60
57	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60
							0,00	0,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ							
58	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	5,00	1 579,50	7 897,50	108,00	540,00	1 687,50
							0,00	0,00
	STYKAČ							
59	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30
	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 206,70	1 206,70	108,00	108,00	1 314,70
							0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS4.1 celkem		1,00		55 958,50		7 149,60	63 108,10

	Specifikace dodávky RMS5.1								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
60	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepět'ová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
61	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
62	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
63	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
64	LTE-16B-3 Jistič	Ks	1,00	404,40	404,40	108,00	108,00	512,40	512,40
65	LTE-16B-1 Jistič	Ks	33,00	189,50	6 253,50	75,60	2 494,80	265,10	8 748,30
66	LTE-10B-1 Jistič	Ks	18,00	189,50	3 411,00	75,60	1 360,80	265,10	4 771,80
67	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
68	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	2,00	499,10	998,20	108,00	216,00	607,10	1 214,20
69	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
70	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>								
71	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	7,00	1 579,50	11 056,50	108,00	756,00	1 687,50	11 812,50
								0,00	0,00
	<i>STYKAČ</i>								
72	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	1 206,70	2 413,40	108,00	216,00	1 314,70	2 629,40
	Specifikace dodávky RMS5.1 celkem		1,00		60 728,60		7 473,60		68 202,20
	Specifikace dodávky RMS2.2								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
73	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00

								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
74	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
75	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
76	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
77	LTE-16B-1 Jistič	Ks	29,00	189,50	5 495,50	75,60	2 192,40	265,10	7 687,90
78	LTE-10B-1 Jistič	Ks	17,00	189,50	3 221,50	75,60	1 285,20	265,10	4 506,70
79	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
80	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	499,10	499,10	108,00	108,00	607,10	607,10
81	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
82	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>								
83	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	5,00	1 579,50	7 897,50	108,00	540,00	1 687,50	8 437,50
								0,00	0,00
	<i>STYKAČ</i>								
84	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 480,90	1 480,90	108,00	108,00	1 588,90	1 588,90
	Specifikace dodávky RMS2.2 celkem		1,00		54 786,10		6 555,60		61 341,70
	Specifikace dodávky RMS3.2								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
85	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	540,00	540,00	12 540,00	12 540,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
86	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10

								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
87	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
88	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
89	LTE-16B-1 Jistič	Ks	30,00	189,50	5 685,00	75,60	2 268,00	265,10	7 953,00
90	LTE-10B-1 Jistič	Ks	18,00	189,50	3 411,00	75,60	1 360,80	265,10	4 771,80
91	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
92	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	499,10	499,10	108,00	108,00	607,10	607,10
93	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
94	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>								
95	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	6,00	1 579,50	9 477,00	108,00	648,00	1 687,50	10 125,00
								0,00	0,00
	<i>STYKAČ</i>								
96	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 480,90	1 480,90	108,00	108,00	1 588,90	1 588,90
	Specifikace dodávky RMS3.2 celkem		1,00		56 744,60		6 544,80		63 289,40
	Specifikace dodávky RMS4.2								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
97	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
98	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
99	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
100	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70

								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
101	LTE-16B-1 Jistič	Ks	29,00	189,50	5 495,50	75,60	2 192,40	265,10	7 687,90
102	LTE-10B-1 Jistič	Ks	20,00	189,50	3 790,00	75,60	1 512,00	265,10	5 302,00
103	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
104	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	499,10	499,10	108,00	108,00	607,10	607,10
105	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
106	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>								
107	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	5,00	1 579,50	7 897,50	108,00	540,00	1 687,50	8 437,50
								0,00	0,00
	<i>STYKAČ</i>								
108	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 480,90	1 480,90	108,00	108,00	1 588,90	1 588,90
								0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS4.2 celkem		1,00		55 354,60		6 782,40		62 137,00
	Specifikace dodávky RMS5.2								
	<i>Rozváděčové skříně</i>								
109	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	12 810,00	12 810,00
								0,00	0,00
	<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
110	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,00	5 168,10	5 168,10	108,00	108,00	5 276,10	5 276,10
								0,00	0,00
	<i>Vypínače</i>								
111	MSO-80-3 Vypínač	Ks	2,00	1 516,30	3 032,60	108,00	216,00	1 624,30	3 248,60
112	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	947,70	947,70	108,00	108,00	1 055,70	1 055,70
								0,00	0,00
	<i>Jističe</i>								
113	LTE-16B-1 Jistič	Ks	35,00	189,50	6 632,50	54,00	1 890,00	243,50	8 522,50
114	LTE-10B-1 Jistič	Ks	18,00	189,50	3 411,00	75,60	1 360,80	265,10	4 771,80

115	LTE-6B-1 Jistič	Ks	1,00	252,70	252,70	108,00	108,00	360,70	360,70
								0,00	0,00
116	MIG-20-10-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	499,10	499,10	108,00	108,00	607,10	607,10
117	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	726,60	726,60	108,00	108,00	834,60	834,60
118	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00	985,60	4 928,00	108,00	540,00	1 093,60	5 468,00
								0,00	0,00
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
119	LFE-40-4-300AC Proudový chránič	Ks	7,00	1 579,50	11 056,50	108,00	756,00	1 687,50	11 812,50
								0,00	0,00
	STYKAČ								
120	RSI-63-04-A230 Instalační stykač	Ks	3,00	3 045,30	9 135,90	108,00	324,00	3 153,30	9 459,90
	OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 480,90	1 480,90	108,00	108,00	1 588,90	1 588,90
								0,00	0,00
	Specifikace dodávky RMS5.2 celkem		1,00		59 271,60		6 544,80		65 816,40
	Specifikace dodávky Vypínání osvětlení a zásuvek								
121	Rozvaděč OCEP 300x400x150mm	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	1 728,00	1 728,00	16 728,00	16 728,00
122	dvojitě tlačítko 1/0	ks	16,00	884,50	14 152,00	162,00	2 592,00	1 046,50	16 744,00
								0,00	0,00
	Specifikace dodávky Vypínání osvětlení a zásuvek celkem		1,00		29 152,00		4 320,00		33 472,00
	Dodávky								
123	Specifikace dodávky RH	ks	1,00	95 762,10	95 762,10	13 428,00	13 428,00	109 190,10	109 190,10
124	Specifikace dodávky RMS0.1	ks	1,00	36 594,60	36 594,60	5 432,40	5 432,40	42 027,00	42 027,00
125	Specifikace dodávky RMS2.1	ks	1,00	55 769,00	55 769,00	7 074,00	7 074,00	62 843,00	62 843,00
126	Specifikace dodávky RMS3.1	ks	1,00	58 738,50	58 738,50	7 203,60	7 203,60	65 942,10	65 942,10
127	Specifikace dodávky RMS4.1	ks	1,00	55 958,50	55 958,50	7 149,60	7 149,60	63 108,10	63 108,10
128	Specifikace dodávky RMS5.1	ks	1,00	60 728,60	60 728,60	7 473,60	7 473,60	68 202,20	68 202,20
129	Specifikace dodávky RMS2.2	ks	1,00	54 786,10	54 786,10	6 555,60	6 555,60	61 341,70	61 341,70
130	Specifikace dodávky RMS3.2	ks	1,00	56 744,60	56 744,60	6 544,80	6 544,80	63 289,40	63 289,40
131	Specifikace dodávky RMS4.2	ks	1,00	55 354,60	55 354,60	6 782,40	6 782,40	62 137,00	62 137,00

132	Specifikace dodávky RMS5.2	ks	1,00	59 271,60	59 271,60	6 544,80	6 544,80	65 816,40	65 816,40
133	Specifikace dodávky Vypínání osv. a zásuvek	ks	1,00	29 152,00	29 152,00	4 320,00	4 320,00	33 472,00	33 472,00
								0,00	0,00
	Dodávky - celkem				618 860,20		78 508,80		697 369,00
								0,00	0,00
	Elektromontáže								
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS							0,00	0,00
	Demontáže								
134	rozvaděč hlavní	ks	1,00		0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
135	rozvaděč podružný	ks	12,00		0,00	540,00	6 480,00	540,00	6 480,00
136	svítidla	ks	479,00		0,00	140,40	67 251,60	140,40	67 251,60
137	vyp, zás.	ks	300,00		0,00	48,60	14 580,00	48,60	14 580,00
138	kabel	m	700,00		0,00	13,00	9 100,00	13,00	9 100,00
139	žlab	m	70,00		0,00	64,80	4 536,00	64,80	4 536,00
	Demontáže - celkem				0,00		103 567,60		103 567,60
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"</i>								
140	KZI 60X200X0.75 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	105,00	241,30	25 336,50	129,60	13 608,00	370,90	38 944,50
141	MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ	m	50,00	243,40	12 170,00	21,60	1 080,00	265,00	13 250,00
142	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	100,00	42,60	4 260,00	43,20	4 320,00	85,80	8 580,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU</i>								
143	EA II M10	ks	200,00	6,50	1 300,00	2,20	440,00	8,70	1 740,00
144	HM10	ks	50,00	3,90	195,00	2,20	110,00	6,10	305,00
145	HM8	ks	550,00	3,30	1 815,00	2,20	1 210,00	5,50	3 025,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY</i>								
146	HM10	ks	100,00	0,70	70,00	2,20	220,00	2,90	290,00
147	HM8	ks	100,00	0,40	40,00	2,20	220,00	2,60	260,00
								0,00	0,00
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>								
148	1220 d 20 mm	m	350,00	10,10	3 535,00	19,40	6 790,00	29,50	10 325,00

								0,00	0,00
	<i>DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ</i>								
149	KHS 15	KS	450,00	16,70	7 515,00	10,80	4 860,00	27,50	12 375,00
150	KSH 30	ks	95,00	21,90	2 080,50	10,80	1 026,00	32,70	3 106,50
								0,00	0,00
	<i>KRABICE PRISTROJOVA</i>								
151	KU68-1902 73x42	ks	590,00	14,50	8 555,00	43,20	25 488,00	57,70	34 043,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i>								
152	KPR68/71L 73x70	ks	50,00	71,40	3 570,00	43,20	2 160,00	114,60	5 730,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54</i>								
	<i>PRÁZDNÁ</i>								
153	A8 75x75mm	ks	100,00	22,40	2 240,00	48,60	4 860,00	71,00	7 100,00
								0,00	0,00
	<i>SVORKOVNICE KRABICOVA W...</i>								
154	273-102 4x1-2,5mm2	ks	320,00	5,70	1 824,00	3,20	1 024,00	8,90	2 848,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE ODBOCNA S VICKEM</i>								
	<i>SE SVORKOVNICI</i>								
155	KU68-1903 hloubka 42mm	ks	155,00	48,80	7 564,00	43,20	6 696,00	92,00	14 260,00
								0,00	0,00
	<i>PROTIPOZARNI PREPAZKY</i>								
	<i>..... typ U</i>								
156	Protipo.průchod stropem, stěno	m2	0,80	1 960,20	1 568,16	1 080,00	864,00	3 040,20	2 432,16
								0,00	0,00
	<i>ZHOTOVENÍ PROFIL OTVORŮ DO PLECHU DO 4mm</i>								
157	P40 bez závitů	ks	16,00		0,00	86,40	1 382,40	86,40	1 382,40
								0,00	0,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
158	CYKY-J 4x16 mm2	m	469,00	186,30	87 374,70	70,20	32 923,80	256,50	120 298,50
159	CYKY-J 5x4 mm2	m	20,00	62,20	1 244,00	30,20	604,00	92,40	1 848,00
160	CYKY-J 5x2.5 mm2	m	75,00	38,60	2 895,00	25,90	1 942,50	64,50	4 837,50
161	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	1 970,00	22,70	44 719,00	25,90	51 023,00	48,60	95 742,00
162	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	5 130,00	13,90	71 307,00	25,90	132 867,00	39,80	204 174,00
163	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	510,00	14,30	7 293,00	25,90	13 209,00	40,20	20 502,00

[illegible]

	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44								
184	5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; ; b. bílá	ks	10,00	214,90	2 149,00	97,20	972,00	312,10	3 121,00
								0,00	0,00
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44								
185	3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); ; b. bílá	ks	11,00	201,80	2 219,80	75,60	831,60	277,40	3 051,40
186	3558A-05940 B sériový přepínač, IP44, řazení 5	ks	10,00	229,70	2 297,00	75,60	756,00	305,30	3 053,00
								0,00	0,00
	ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ								
	IP44								
187	416RS6 16A,400V,3p+N+PE	ks	2,00	444,10	888,20	129,60	259,20	573,70	1 147,40
								0,00	0,00
	DETEKTORY POHYBU OSV.								
	DETEKTORY POHYBU NÁSTĚNNÉ - BASIC								
188	EE820 Detektor pohybu 140°, bílá	ks	2,00	946,10	1 892,20	162,00	324,00	1 108,10	2 216,20
189	Osoušeč rukou	ks	12,00	1 494,70	17 936,40	486,00	5 832,00	1 980,70	23 768,40
								0,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODNIC								
190	Do 150 kg	ks	10,00		0,00	1 080,00	10 800,00	1 080,00	10 800,00
								0,00	0,00
	BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ								
191	GW42201_IP55	ks	1,00	786,70	786,70	216,00	216,00	1 002,70	1 002,70
								0,00	0,00
	-								
	ZAPOJENÍ:								
192	Vetilátory 230/ e.motory..., serva	ks	15,00		0,00	324,00	4 860,00	324,00	4 860,00
193	ovl. ventilace	ks	10,00		0,00	162,00	1 620,00	162,00	1 620,00
								0,00	0,00
	SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI								
194	SS spojovací	ks	10,00	15,10	151,00	43,20	432,00	58,30	583,00
195	SP1 pripojovací	ks	10,00	18,80	188,00	43,20	432,00	62,00	620,00
196	ZS16 uzem.na potrubí	ks	120,00	15,90	1 908,00	43,20	5 184,00	59,10	7 092,00
197	Pospoj. technol.zařazení	ks	25,00	52,30	1 307,50	43,20	1 080,00	95,50	2 387,50
198	Cu PASKA 20x500x0,5mm	ks	120,00	16,70	2 004,00	21,60	2 592,00	38,30	4 596,00
199	FeZn-D10 (0,62kg/m)	ks	10,00	2 875,00	28 750,00	4 320,00	43 200,00	7 195,00	71 950,00

								0,00	0,00
	<i>KRABICE DOPLN. POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ</i>								
200	B...A10/BP	ks	20,00	16,40	328,00	43,20	864,00	59,60	1 192,00
								0,00	0,00
	<i>HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE</i>								
201	KO125E+EPS1	ks	1,00	381,60	381,60	270,00	270,00	651,60	651,60
								0,00	0,00
	<i>DOPLNĚNÍ JÍMACÍHO VEDENÍ</i>								
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
202	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	50,00	31,90	1 595,00	54,00	2 700,00	85,90	4 295,00
	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>								
203	PV21c na ploché střechy, plast se šterkovou výplní o 144mm	ks	80,00	19,00	1 520,00	43,20	3 456,00	62,20	4 976,00
204	Nástavec PV21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 mm	ks	80,00	6,50	520,00	5,40	432,00	11,90	952,00
205	Víčko PV21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů na PV 21c	ks	80,00	3,10	248,00	5,40	432,00	8,50	680,00
	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
206	SS spojovací	ks	30,00	15,10	453,00	43,20	1 296,00	58,30	1 749,00
	<i>JÍMACÍ TYČ</i>								
207	JV2,0 2m	ks	12,00	429,50	5 154,00	270,00	3 240,00	699,50	8 394,00
208	Betonový podstavec	ks	12,00	165,60	1 987,20	216,00	2 592,00	381,60	4 579,20
209	Podložka pod podstavec	ks	12,00	33,60	403,20	10,80	129,60	44,40	532,80
	<i>OCHRANNÁ STŘÍŠKA (ČSN 357616)</i>								
210	OSH D20mm, horní	ks	12,00	257,00	3 084,00	108,00	1 296,00	365,00	4 380,00
	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
211	SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	12,00	49,10	589,20	43,20	518,40	92,30	1 107,60
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<i>SVÍTIDLA: LED</i>								
	<i>svítidla včetně zdrojů</i>								
	<i>"A" 25W IP40</i>								
212	LED svítidlo 25W, 4000K, Ra90, 3700/3400lm, optická část je tvořena multi-lentikulárními čočkami s vysokou propustností a zaručuje UGR19, těleso pozinkovaný ocelový plech RAL 9003, druhá třída ochrany, IP20/40, IK05, 595x595x10mm, 3,5kg.	ks	223,00	1 998,00	445 554,00	324,00	72 252,00	2 322,00	517 806,00
								0,00	0,00
	<i>"B" 15W IP54</i>								

213	LED svítidlo vestavné 15W, 4000K, Ra90, 2000/1650lm, úhel vyzařování 75°, tlakový odlitek z hliníku RAL 9016 a bílým rámečkem, IP54, 140x68mm, 0,5kg.	ks	256,00	1 450,00	371 200,00	324,00	82 944,00	1 774,00	454 144,00
							0,00	0,00	
	"C" 12W IP44								
214	Nástěnné svítidlo LED 12W, 1232/967lm, 4000K, Ra90, materiál pochromovaný kov, opálový difusor, IP44, délka 600mm, výška 40mm, hloubka 58mm.	ks	93,00	1 950,00	181 350,00	324,00	30 132,00	2 274,00	211 482,00
							0,00	0,00	
	"D" 43,8W								
215	LED svítidlo přisazené 43,8W, 4000K, 4130lm, Ra80, hliníkové tělo v bílé barvě, opálový difusor, MacAdam 2, L80/B20 50.000h, 1969x47x59mm.	ks	36,00	4 800,00	172 800,00	324,00	11 664,00	5 124,00	184 464,00
							0,00	0,00	
	"F" 19W								
216	LED svítidlo přisazené 19W, 4000K, průměr 300mm, IP65	ks	4,00	1 812,20	7 248,80	324,00	1 296,00	2 136,20	8 544,80
							0,00	0,00	
	Svítidlo nouzové, sv. značky								
	zálohování 1 hod.								
	"N"								
217	LED nouzové svítidlo přisazené 2,5W, >150 cd/m², viditelnost 25m, doba záskoku 3h, netrvale svítící provedení, IP20, IK05, 277x152x32mm.	ks	91,00	1 000,00	91 000,00	324,00	29 484,00	1 324,00	120 484,00
							0,00	0,00	
	"N1"								
218	Svítidlo nouzové LED 2W, >300 cd/m², doba záskoku 3h, viditelnost 25m, manual test, trvale/netrvale svítící provedení, IP20, IK05, 250x194x29mm.	ks	7,00	1 549,30	10 845,10	324,00	2 268,00	1 873,30	13 113,10
							0,00	0,00	
	"N1.p"								
219	Montážní příslušenství pro vestavbu do SDK.	ks	7,00	200,00	1 400,00	108,00	756,00	308,00	2 156,00
							0,00	0,00	
	"N2"								
220	Svítidlo nouzové LED 3W, 297lm, doba záskoku 1h, typ route, manual test, netrvale svítící provedení, IP20, IK03, 90x13mm.	ks	10,00	1 100,00	11 000,00	324,00	3 240,00	1 424,00	14 240,00
							0,00	0,00	
	"N3"								
221	Svítidlo nouzové LED 3W, 338lm, doba záskoku 1h, typ area, manual test, netrvale svítící provedení, IP20, IK03, 90x13mm.	ks	87,00	1 200,00	104 400,00	324,00	28 188,00	1 524,00	132 588,00

[illegible]

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21	
15	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		1 205 918,91	
Montáž - práce		573 723,04	
Mezisoučet 1	0,00	1 779 641,95	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		106 778,52	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	1 886 420,47	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 886 420,47	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		1 886 420,47	
Základ a hodnota DPH 21%	1 762 204,07	370 062,85	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		2 256 483,32	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	1 205 918,91	573 723,04	
Demontáže	0,00	9 927,80	

Pozic	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS							0,00	0,00
	Demontáže								
1	rozhlasová ústředna	ks	1,00	0,00	0,00	2 681,30	2 681,30	2 681,30	2 681,30
2	čidla, tlačítka	ks	50,00	0,00	0,00	48,30	2 415,00	48,30	2 415,00
3	lišty	m	100,00	0,00	0,00	21,50	2 150,00	21,50	2 150,00
4	rozvaděče	ks	5,00	0,00	0,00	536,30	2 681,50	536,30	2 681,50
	Demontáže - celkem				0,00		9 927,80		9 927,80
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB ME... VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK</i>								
5	200/100	m	220,00	264,30	58 146,00	128,70	28 314,00	393,00	86 460,00
6	MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ	m	100,00	241,80	24 180,00	21,50	2 150,00	263,30	26 330,00
7	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	210,00	42,30	8 883,00	42,90	9 009,00	85,20	17 892,00
								0,00	0,00
	<i>PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY</i>								
8	Průchod stropem	m2	0,30	2 595,50	778,65	1 608,80	482,64	4 204,30	1 261,29
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU</i>								
9	EA II M10	ks	400,00	6,50	2 600,00	2,10	840,00	8,60	3 440,00
10	HM8	ks	210,00	3,20	672,00	2,10	441,00	5,30	1 113,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA</i>								
11	HM8	ks	50,00	0,40	20,00	2,10	105,00	2,50	125,00
12	HM10	ks	50,00	0,70	35,00	2,10	105,00	2,80	140,00
								0,00	0,00
	<i>DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ</i>								
13	KHS 15	ks	210,00	16,70	3 507,00	10,70	2 247,00	27,40	5 754,00
								0,00	0,00
	<i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i>								
	<i>VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC</i>								

14	CY6 Žlutozelený,	m	50,00	19,50	975,00	21,50	1 075,00	41,00	2 050,00
15	CY16 Žlutozelený	m	100,00	54,90	5 490,00	26,80	2 680,00	81,70	8 170,00
								0,00	0,00
	1)								
	STRAVOVACÍ SYSTÉM								
	<i>Přesunutí</i>								
16	terminálů, čteček, čipů, kabeláže	ks	1,00	6 649,50	6 649,50	10 725,00	10 725,00	17 374,50	17 374,50
	<i>u vstupu</i>								
								0,00	0,00
	2)								
	DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM								
17	Terminál TM-12	ks	1,00	16 610,90	16 610,90	1 608,80	1 608,80	18 219,70	18 219,70
18	převodník ethernet/485	ks	1,00	4 671,80	4 671,80	536,30	536,30	5 208,10	5 208,10
19	Napájecí zdroj 12V 5A	ks	1,00	1 946,60	1 946,60	321,80	321,80	2 268,40	2 268,40
20	Karta nebo čip	ks	50,00	77,90	3 895,00	10,70	535,00	88,60	4 430,00
21	Instalace a nastavení	ks	1,00	1 946,60	1 946,60	10 725,00	10 725,00	12 671,60	12 671,60
								0,00	0,00
	<i>Kontrola vstupu</i>								
22	Terminál TM-23	ks	9,00	4 412,30	39 710,70	1 072,50	9 652,50	5 484,80	49 363,20
23	Čtečka RFID (interiérová)	ks	10,00	1 064,10	10 641,00	375,40	3 754,00	1 439,50	14 395,00
24	Zápustná instalační krabice	ks	10,00	519,10	5 191,00	268,10	2 681,00	787,20	7 872,00
25	Napájecí zdroj 12V 2A	ks	10,00	1 946,60	19 466,00	321,80	3 218,00	2 268,40	22 684,00
26	Reverzní El. zámek dveří 12V	ks	10,00	1 363,90	13 639,00	697,10	6 971,00	2 061,00	20 610,00
27	Karta nebo čip	ks	200,00	77,90	15 580,00	10,70	2 140,00	88,60	17 720,00
								0,00	0,00
	SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR								
28	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, PVC plášť modrý	m	310,00	13,00	4 030,00	19,30	5 983,00	32,30	10 013,00
								0,00	0,00
	ŠŇŮRA PVC (CYSY)								
29	H05VV-F-G 3x1 mm2	m	90,00	17,20	1 548,00	25,70	2 313,00	42,90	3 861,00
								0,00	0,00
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST								
30	1220 d 20 mm,	m	50,00	10,00	500,00	19,30	965,00	29,30	1 465,00
								0,00	0,00
	3)								
	DOMÁCÍ ROZHLAS								

31	Rozhlasová ústředna 6zon, 6x240W, fm rádio, usb, mp3 přehrávač	ks	1,00	34 311,40	34 311,40	2 681,30	2 681,30	36 992,70	36 992,70
32	Přepážkový mikrofon	ks	2,00	5 139,40	10 278,80	697,10	1 394,20	5 836,50	11 673,00
33	Koncový 100V zesilovač 1x500W	ks	1,00	18 009,40	18 009,40	858,00	858,00	18 867,40	18 867,40
34	Podhledový reproduktor 10W/100V	ks	11,00	677,80	7 455,80	268,10	2 949,10	945,90	10 404,90
35	Podhledový reproduktor 6W/100V	ks	33,00	514,80	16 988,40	268,10	8 847,30	782,90	25 835,70
36	Kabel CYKY O3x1,5	m	750,00	14,10	10 575,00	25,70	19 275,00	39,80	29 850,00
37	Drobný instalační materiál	ks	1,00	2 062,10	2 062,10	536,30	536,30	2 598,40	2 598,40
38	Naprogramování, zaškolení, koordinace, dokumentace, revize, doprava	ks	1,00		0,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00
								0,00	0,00
	4)								
	JEDNOTNÝ ČAS								
39	Hlavní hodiny KL350-gps	ks	1,00	14 395,00	14 395,00	536,30	536,30	14 931,30	14 931,30
40	Ručičkové hodiny kulaté EK40	ks	7,00	2 519,50	17 636,50	375,40	2 627,80	2 894,90	20 264,30
41	Kabel CYKY O3x1,5	m	252,00	14,10	3 553,20	25,70	6 476,40	39,80	10 029,60
								0,00	0,00
	5)								
	EZS								
42	EZS ústředna v krytu se zdrojem pro max. 50 čidel	ks	1,00	8 847,40	8 847,40	1 608,80	1 608,80	10 456,20	10 456,20
43	LCD klávesnice s RFID čtečkou	ks	1,00	2 243,80	2 243,80	643,50	643,50	2 887,30	2 887,30
44	Záložní akumulátor 12V/2,3Ah	ks	1,00	281,60	281,60	107,30	107,30	388,90	388,90
45	PIR detektor	ks	26,00	595,60	15 485,60	214,50	5 577,00	810,10	21 062,60
46	Krabice pro rozbočovač	ks	2,00	211,60	423,20	107,30	214,60	318,90	637,80
47	Rozbočovač sběrnice	ks	2,00	132,40	264,80	536,30	1 072,60	668,70	1 337,40
48	Kabel CC-01 pro sběrníkové prvky	m	350,00	11,80	4 130,00	19,30	6 755,00	31,10	10 885,00
49	Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 831,10	1 831,10	536,30	536,30	2 367,40	2 367,40
50	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	100,00	10,00	1 000,00	19,30	1 930,00	29,30	2 930,00
51	Naprogramování, napojení na PCO, zaškolení, dokumentace, revize, koordinace prací, doprava	ks	1,00		0,00	5 362,50	5 362,50	5 362,50	5 362,50
								0,00	0,00
	6)								
	IP TELEFONY, VIDEOTELEFONY								
	videotelefon								
52	Venkovní IP telefon s kamerou, tlačítkem, čtečka RFID	ks	1,00	33 185,80	33 185,80	3 217,50	3 217,50	36 403,30	36 403,30
53	7"LCD monitor videotelefonu, dotykové ovl. SIP protokol	ks	1,00	14 368,60	14 368,60	1 072,50	1 072,50	15 441,10	15 441,10
54	PoE switch pro napájení telefonů	ks	1,00	6 667,10	6 667,10	536,30	536,30	7 203,40	7 203,40
55	Zdroj pro zámek dveří 12V/2,5A	ks	1,00	559,00	559,00	268,10	268,10	827,10	827,10

56	El. mechanický , samozamykací zámek, paniková funkce	ks	1,00	6 224,00	6 224,00	697,10	697,10	6 921,10	6 921,10
57	Tlačítko pro trvalé otevření dveří (vrátnice)	ks	1,00	3 167,80	3 167,80	804,40	804,40	3 972,20	3 972,20
58	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	25,00	10,00	250,00	19,30	482,50	29,30	732,50
								0,00	0,00
	IP tefony								
59	VoIP telefonní ústředna , 50 VoIP linek, 25 souběžných hovorů, max. 50 vnitřních linek	ks	1,00	19 502,20	19 502,20	1 608,80	1 608,80	21 111,00	21 111,00
60	Modul pro 2 analogové tlf linky	ks	2,00	2 853,70	5 707,40	697,10	1 394,20	3 550,80	7 101,60
61	VoIP telefon pro dispečink / vrátnici, programovatelná tlačítka předvoleb, displej pro zobrazení volajícího, PoE napájení	ks	1,00	3 750,40	3 750,40	750,80	750,80	4 501,20	4 501,20
62	Základní stolní IP telefon, podsvícený černobílý LCD displej, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka, vlastní melodie, HD Voice, PoE	ks	18,00	937,00	16 866,00	321,80	5 792,40	1 258,80	22 658,40
63	Naprogramování, zaškolení, koordinace prací, doprava	ks	1,00	720,20	720,20	9 116,30	9 116,30	9 836,50	9 836,50
								0,00	0,00
	7)								
	KAMEROVÝ SYSTÉM								
64	Síťový digitální videorekordér pro 8 kamer s napájením kamer 8x PoE, připojení do sítě LAN, instalace do RACKu	ks	1,00	5 995,50	5 995,50	536,30	536,30	6 531,80	6 531,80
65	Harddisk 2TB pro NVR a trvalý provoz	ks	1,00	1 938,80	1 938,80	214,50	214,50	2 153,30	2 153,30
66	Venkovní IP bullet kamera v krytu s varifocal objektivem 2,8-13,5mm, IR přísvit pro noční vidění do 60m, vysoce citlivý čip s rozlišením 4Mpx	ks	4,00	7 347,70	29 390,80	268,10	1 072,40	7 615,80	30 463,20
67	Instalační box pro montáž kamery a propojení kabeláže	ks	4,00	350,40	1 401,60	160,90	643,60	511,30	2 045,20
68	IP ball kamera s objektivem 2,8mm, IR přísvit do 30m, Starlight čip s rozlišením 4Mpx, montáž na podhled	ks	7,00	2 919,90	20 439,30	375,40	2 627,80	3 295,30	23 067,10
69	Kabel datový UTP5e bezhalogenní	m	690,00	10,30	7 107,00	19,30	13 317,00	29,60	20 424,00
70	Konektory datové RJ45	ks	20,00	7,80	156,00	21,50	430,00	29,30	586,00
71	Patch kabel připojovací	ks	2,00	64,90	129,80	21,50	43,00	86,40	172,80
72	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	150,00	10,00	1 500,00	19,30	2 895,00	29,30	4 395,00
73	Konfigurace, naprogramování, nastavení, instalace SW, dokumentace, koordinace prací, doprava	ks	1,00	585,30	585,30	3 217,50	3 217,50	3 802,80	3 802,80
								0,00	0,00
	8)								
	POPLACHOVÝ SYSTÉM								
74	Zabezpečovací ústředna v krytu se zdrojem pro max. 264 čidel, 16 vstupů na základní desce, dvě sběrnice	ks	1,00	21 748,50	21 748,50	1 608,80	1 608,80	23 357,30	23 357,30
75	Sběrnicová LCD klávesnice	ks	1,00	5 007,10	5 007,10	643,50	643,50	5 650,60	5 650,60
76	Světelná signalizace LED	ks	5,00	260,80	1 304,00	268,10	1 340,50	528,90	2 644,50
77	Záložní akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00	1 043,30	1 043,30	107,30	107,30	1 150,60	1 150,60

78	autonomní požární optickokouřový a teplotní hlásič se sirénou, napájení externí s možností napájení bateriemi pro splnění požadavků na u-tonomní provoz (baterie nejsou součástí)	ks	32,00	1 069,30	34 217,60	214,50	6 864,00	1 283,80	41 081,60
79	Expander - rozšiřující modul ústředny pro 8 hlásičů, připojení na sběrnici	ks	3,00	4 520,00	13 560,00	643,50	1 930,50	5 163,50	15 490,50
80	Posilovací zdroj sběrnicový s expanderem pro 8 hlásičů	ks	1,00	8 426,10	8 426,10	643,50	643,50	9 069,60	9 069,60
81	Záložní akumulátor pro posilovací zdroj 12V/17Ah	ks	1,00	1 043,30	1 043,30	107,30	107,30	1 150,60	1 150,60
82	Drobný instalační materiál	ks	1,00	2 739,50	2 739,50	488,00	488,00	3 227,50	3 227,50
83	Kabel datový UTP 5e	m	250,00	8,70	2 175,00	19,30	4 825,00	28,00	7 000,00
84	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	250,00	11,00	2 750,00	21,50	5 375,00	32,50	8 125,00
85	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (hlásiče)	m	405,00	8,00	3 240,00	21,50	8 707,50	29,50	11 947,50
86	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	100,00	10,00	1 000,00	19,30	1 930,00	29,30	2 930,00
87	Naprogramování, zaškolení, dokumentace, revize, koordinace prací, doprava	ks	1,00	709,90	709,90	7 507,50	7 507,50	8 217,40	8 217,40
								0,00	0,00
	9)								
	ROZVODY STA								
88	NEO-047,UHF anténa , LTE 7000, G=16dB	ks	1,00	389,30	389,30	321,80	321,80	711,10	711,10
89	DAB anténa, BT-151	ks	1,00	290,60	290,60	321,80	321,80	612,40	612,40
90	Rozvaděčová skříň CP-426	ks	1,00	1 447,00	1 447,00	536,30	536,30	1 983,30	1 983,30
91	Programovatelná zesilovač CAD-703	ks	1,00	4 021,70	4 021,70	536,30	536,30	4 558,00	4 558,00
92	Rozbočovač 6 výstupů	ks	3,00	128,50	385,50	42,90	128,70	171,40	514,20
93	Anténní stožár komplet	ks	1,00	4 542,00	4 542,00	804,40	804,40	5 346,40	5 346,40
94	Zásuvka R-TV	ks	1,00	237,50	237,50	160,90	160,90	398,40	398,40
95	koaxiální kabel H 125(121) zatažení	m	120,00	16,10	1 932,00	19,30	2 316,00	35,40	4 248,00
96	krabice..U68/1 hloubka 30mm	ks	1,00	7,10	7,10	42,90	42,90	50,00	50,00
97	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	20,00	10,00	200,00	19,30	386,00	29,30	586,00
								0,00	0,00
	10)								
	IMOBILNÍ WC								
98	Sestava pro nouzovou signalizaci	ks	4,00	7 423,00	29 692,00	804,40	3 217,60	8 227,40	32 909,60
								0,00	0,00
	11)								
	SDĚLOVACÍ TECHNIKA								
								0,00	0,00
99	Zásuvka pro přenos dat 2xRJ45	ks	33,00	272,50	8 992,50	160,90	5 309,70	433,40	14 302,20
100	Zásuvka pro přenos dat 1xRJ45	ks	2,00	207,70	415,40	128,70	257,40	336,40	672,80

[illegible]

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21	
15	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	2 871 647,87	
Lešení	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	46 495,20	
Demontáže	291 046,31	
Základní náklady celkem		2 871 647,87
Náklady celkem		2 871 647,87
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
733 - Rozvod potrubí	625 152,73	
734 - Armatury	412 455,61	
735 - Otopná tělesa	1 295 725,69	
713 - Izolace tepelné	94 333,76	
767 - Konstrukce zámečnické	29 947,99	
783 - Nátěry	76 490,58	
789 - HZS	46 495,20	
Demontáže	291 046,31	

Věta	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
	733 - Rozvod potrubí				
8002-159	TRUBKY Z UHLÍKOVÉ OCELI (vně pozinkované)				
8002-160	15x1,2	m	590,00	285,70	168 563,00
8002-161	18x1,2	m	302,00	313,50	94 677,00
8002-162	22x1,5	m	402,00	361,40	145 282,80
8002-163	28x1,5	m	260,00	396,10	102 986,00
8002-164	35x1,5	m	44,00	524,40	23 073,60
8002-165	42x1,5	m	30,00	658,30	19 749,00
8002-166	54x1,5	m	59,00	759,70	44 822,30
1302-362	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
1302-364	do DN 40	m	1 628,00	7,30	11 884,40
733190108	přes DN 40 do DN 50	m	59,00	8,80	519,20
1302-378	MANŽETY PROSTUPOVÉ PRO TRUBKY				
1302-380	do DN 20	ks	4,00	287,30	1 149,20
1302-381	přes 20 do DN 32	ks	26,00	343,40	8 928,40
1302-382	přes 32 do DN 50	ks	8,00	424,10	3 392,80
8003-5	PŘESUN HMOT PRO ROZVODY				
8003-6	do 6m	%	0,02	6 251,30	125,03
	733 - Rozvod potrubí - celkem				625 152,73
	734 - Armatury				
1301-177	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
1301-263	S 1 ZÁVITEM				
1301-179	3/8"	ks	2,00	64,90	129,80
1301-180	1/2"	ks	34,00	64,90	2 206,60
1301-183	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
1301-264	SE 2 ZÁVITY				
1301-185	1/2"	ks	506,00	77,90	39 417,40
1301-186	3/4"	ks	4,00	84,40	337,60
1301-187	1"	ks	26,00	90,90	2 363,40
1301-190	2"	ks	4,00	110,40	441,60
1150-161	AUTOMATICKÝ RYCHLOODVZDUS. VENTIL - PN 12 bar, 110°C včetně zpětné klapky				
1150-164	3/8"	ks	2,00	226,00	452,00
1150-94	KULOVÝ KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ - PN 6 bar				
1150-97	1/2"	ks	34,00	235,50	8 007,00
1150-39	KULOVÝ KOHOUT, PN 25/20 bar				
1150-43	3/4"	ks	4,00	308,20	1 232,80
1150-44	1"	ks	26,00	481,40	12 516,40
1150-47	2"	ks	4,00	1 545,50	6 182,00
1302-477	ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM				
1302-480	G 1/2	ks	253,00	318,60	80 605,80
1302-411	RADIÁTOROVÝ VENTIL DYNAMICKÝ, TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ, PŘÍMÝ	ks			
1302-414	G 1/2	ks	253,00	642,00	162 426,00

1162-20	TERMOSTATICKÁ HLAVICE				
1162-21	TH	ks	253,00	379,50	96 013,50
3005-174	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY				
3005-175	V OBJEKTECH VÝŠKY				
3005-177	přes 6 do 24 m	%	0,03	4 123,50	123,71
	734 - Armatury - celkem				412 455,61
	735 - Otopná tělesa				
	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES JEDNOŘADÝCH				
	do 1140 mm	ks	1,00	432,90	432,90
	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES DVOUŘADÝCH				
	do 1140 mm	ks	26,00	454,50	11 817,00
	nad 1140 do 1500 mm	ks	167,00	476,20	79 525,40
	nad 1500 do 1980 mm	ks	4,00	497,80	1 991,20
	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES TŘÍŘADÝCH				
	do 1140 mm	ks	15,00	476,20	7 143,00
	nad 1140 do 1500 mm	ks	7,00	497,80	3 484,60
	nad 1500 do 1980 mm	ks	7,00	519,50	3 636,50
	nad 1980 do 2820 mm	ks	1,00	541,10	541,10
	DODÁVKA PANELOVÝCH TĚLES JEDNOŘADÝCH-TYP/VÝŠKA/DÉLKA				
	11/500/600 mm	ks	1,00	1 798,50	1 798,50
	DODÁVKA PANELOVÝCH TĚLES DVOUŘADÝCH-TYP/VÝŠKA/DÉLKA				
	20/500/500 mm	ks	1,00	1 764,20	1 764,20
	22/500/600 mm	ks	4,00	2 611,90	10 447,60
	22/500/700 mm	ks	2,00	2 848,90	5 697,80
	220/500/900 mm	ks	14,00	3 321,80	46 505,20
	22/500/1000 mm	ks	3,00	3 559,40	10 678,20
	22/500/1100 mm	ks	2,00	3 795,60	7 591,20
	22/500/1200 mm	ks	121,00	4 036,40	488 404,40
	22/500/1400 mm	ks	46,00	4 509,40	207 432,40
	22/500/1600 mm	ks	4,00	4 983,10	19 932,40
	DODÁVKA PANELOVÝCH TĚLES TŘÍŘADÝCH-TYP/VÝŠKA/DÉLKA				
	33/300/700 mm	ks	2,00	3 437,90	6 875,80
	33/500/600 mm	ks	6,00	3 942,90	23 657,40
	33/500/700 mm	ks	4,00	4 257,60	17 030,40
	33/500/1000 mm	ks	3,00	5 192,80	15 578,40
	33/500/1200 mm	ks	6,00	5 814,50	34 887,00
	33/500/1400 mm	ks	1,00	6 435,60	6 435,60
	33/500/1600	ks	3,00	7 058,20	21 174,60
	33/500/1800	ks	4,00	7 683,10	30 732,40
	33/500/2000 mm	ks	1,00	8 306,50	8 306,50
	KONZOLA STOJÁNKOVÁ				
	vnitřní - universal	ks	457,00	485,70	221 964,90
3005-190	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
3005-191	V OBJEKTECH VÝŠKY				
3005-194	přes 6 do 24 m	%	0,02	12 954,60	259,09
	735 - Otopná tělesa - celkem				1 295 725,69

	713 - Izolace tepelné				
1301-1092	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
1301-1093	VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU				
1301-1094	průměr potrubí do DN 25	m	186,00	88,70	16 498,20
1301-1095	průměr potrubí do DN 50	m	133,00	96,30	12 807,90
	POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií (vnitřní průměr pouzdra v mm/tl. izolační vrstvy v mm)				
pc	15/20	m	84,00	79,30	6 661,20
pc	22/40	m	10,00	153,50	1 535,00
pc	28/40	m	92,00	157,20	14 462,40
pc	35/50	m	44,00	309,00	13 596,00
pc	42/60	m	30,00	517,00	15 510,00
pc	54/40	m	59,00	189,30	11 168,70
8003-74	TECHNICKÉ IZOLACE-PŘÍSLUŠENSTVÍ				
8003-75	Páska (samolepící páska š=50mm, d=50m)	ks	7,00	296,50	2 075,50
8003-24	PŘESUN HMOT PRO TEPELNÉ IZOLACE				
8003-25	do 6m	%	0,02	943,20	18,86
	713 - Izolace tepelné - celkem				94 333,76
	767 - Konstrukce zámečnické				
3002-1	MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI				
3002-4	do 5 kg	kg	165,00	134,20	22 143,00
3002-57	ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L JAKOST 11 373				
3002-59	40 x 40 x 4	m	55,00	141,80	7 799,00
8008-43	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY				
8008-46	přes 12 do 24 m	%	0,02	299,40	5,99
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem				29 947,99
	783 - Nátěry				
3004-1	NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ SYNTETICKÝ				
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,80	97,40	857,12
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,80	146,20	1 286,56
3004-353	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
3004-354	NA VZDUCHU SCHNOUCÍ				
3004-355	do DN 50 mm				
3004-281	ZÁKLADNÍ				
3004-282	antikorozi	m	1 687,00	19,50	32 896,50
3004-265	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
3004-266	NA VZDUCHU SCHNOUCÍ				
3004-267	do DN 50 mm				
3004-268	LESLÝ POVRCH				
3004-270	2x email	m	1 368,00	30,30	41 450,40
	783 - Nátěry - celkem				76 490,58
	789 - HZS				

3003-1	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY				
3003-2	..	hod	72,00	270,60	19 483,20
8003-31	PRAVIDLO "S" ČL.18 Odst.1 PÍSM. A,B,C,E,F				
8003-33	Uvedení do provozu	hod	8,00	454,50	3 636,00
8003-34	Doregulování hydrodynam.tlaků	hod	16,00	519,50	8 312,00
8003-32	Napuštění a odvzdušnění rozvodů	hod	8,00	454,50	3 636,00
8003-70	Napojení na stávající rozvody ÚT	hod	8,00	519,50	4 156,00
8003-38	Nepředpokládané vícepráce (dle skutečného provedení)	hod	16,00	454,50	7 272,00
	789 - HZS - celkem				46 495,20
	Demontáže				
1300-81	DEMONTAZ NADRZI BEZTLAKÝCH NEBO TLAKOVÝCH ODPOJENÍ OD ROZVODŮ POTRUBÍ NÁDRŽE O OBSAHU				
1300-91	přes 3000 do 5000 l	ks	1,00	1 762,50	1 762,50
1300-94	DEMONTAZ NADRZI BEZTLAKÝCH NEBO TLAKOVÝCH VYPUŠTĚNÍ VODY Z NÁDRŽÍ O OBSAHU				
1300-104	přes 3000 do 5000 l	ks	1,00	665,10	665,10
1300-115	ROZŘEZÁNÍ DEMONTOVANÝCH NÁDRŽÍ O OBSAHU				
1300-119	přes 2000 do 5000 l	ks	1,00	8 831,20	8 831,20
1300-153	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
1300-155	do DN 15	m	590,00	72,20	42 598,00
1300-156	přes 15 do DN 32	m	1 008,00	85,10	85 780,80
1300-157	přes 32 do DN 50	m	89,00	99,80	8 882,20
1300-175	DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ ODŘEZÁNÍ OBJÍMEK DVOJITÝCH				
1300-177	do DN 50	ks	800,00	3,70	2 960,00
1300-186	ROZREZÁNÍ KONZOL, PODPER A VÝLOŽNÍKŮ PRO POTRUBÍ Z ÚHELNÍKŮ L				
1300-188	do 50x50x5 mm	ks	800,00	12,60	10 080,00
1300-257	DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE DVĚMA ZÁVITY				
1300-259	do G 1/2	ks	506,00	112,70	57 026,20
1300-338	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES LITINOVÝCH				
1300-340	článekových	m2	927,40	39,90	37 003,26
1300-352	DEMONTAZ OTOPNÝCH TELES PANELOVÝCH DVOUŘADÝCH STAVEBNÍ DÉLKY				
1300-355	do 1500mm	ks	3,00	132,00	396,00
1300-356	přes 1500 do 2820	ks	1,00	152,20	152,20
1300-429	DEMONTAZ REGISTRU Z TRUBEK HLADKÝCH DN 100 STAVEBNÍ DÉLKY DO 3 m O POČTU PRAMENŮ REGISTRU				

1300-434	2	ks	1,00	217,10	217,10
1300-450	DEMONTAZ KONZOL NEBO DRZAKU OTOPNÝCH TĚLES, REGISTRŮ, KONVEKTORŮ				
1300-452	do odpadu	ks	672,00	15,30	10 281,60
1300-459	VYPUSTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV (BEZ KOTLŮ, OHŘÍVÁKŮ, ZÁSOBNÍKŮ A NÁDRŽÍ) O V. PL.				
1300-462	otopných těles	m2	953,34	25,30	24 119,50
1300-195	VNITROSTAVENISTINÍ PREMÍSTENÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT VODOROVNĚ DO 100 m V OBJEKTTECH VÝŠKY				
1300-200	přes 6 do 24 m	%	0,10	2 906,50	290,65
	Demontáže - celkem				291 046,31

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek - D1.4.2-VYTÁPĚNÍ
Akce	SPŠP-COP ZLÍN, REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE 2 ETAPA
Projekt	DPS
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA T.BATI 21, 76190 ZLÍN
Z. č.	2101 C
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	P. ZAVADIL
Kontroloval	
Datum	27.10.2022
Zpracovatel	FORMICA s.r.o. ZLÍN, SLOVENSKÁ 2685
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Projektová dokumentace pro projekt stavby

SOUPIS VÝKONŮ

D.1.4.5 - Vzduchotechnika, chlazení

PŘEHLED NÁKLADŮ

	Dodávka	Montáž	Hmotnost
	Kč	Kč	kg
1 - Zařízení	1 102 956	311 319	6 020,1
2 - Nátěry technologické		18 718	14,1
1 - 2 Vzduchotechnická zařízení celkem	1 102 956	330 037	6 034,1
3 - Doprava	27 574		
4 - Přesun zařízení		17 652	
5 - Přesun potrubí		31 381	
6 - P P V		3 113	
7 - Zednické výpomoci		4 981	
8 - Malý rozsah - montáž			
9 - Malý rozsah - nátěry			
10 - Práce bez pevné podlahy			
1 - 10 Dodávka celkem, montážní náklady	1 130 530	387 164	6 034,1
11 - Hodinové zúčtovací sazby		4 194	
1 - 11 Montáž celkem		391 359	6 034,1
12 - HSV - Lešení		17 927	1 425,1
13 - PSV - Izolace tepelné a požární		77 396	
14 - PSV - Izolace protiotřesové			
15 - PSV - Stavební nátěry			
12 - 15 HSV + PSV celkem		95 323	1 425,1
1 - 15 Základní rozpočtové náklady	1 130 530	486 681	7 459,1
16 - Komplexní zkoušky		36 304	
17 - Kompletační činnost		3 003	
18 - Vedlejší rozpočtové náklady		0	
CELKEM NÁKLADY	1 656 518	Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

GZS z montáže	0
GZS z HSV a PSV	0
Ztížené podmínky	0
Provozní vlivy - montáž	0
Provozní vlivy - stavba	0
Provozní vlivy - nátěry	0
Vedlejší rozpočtové náklady celkem	0 Kč

R E K A P I T U L A C E

	Dodávka	Montáž	Hmotnost
	Kč	Kč	kg
Zařízení č. 1 - Větrání WC a sprch v 1. podlaží v osách 6-7 a	49 670	9 864	207
Zařízení č. 2 - Větrání umývárny dívek ve 2. - 5. podlaží v ose	226 314	45 263	735
Zařízení č. 3 - Větrání WC dívek ve 2. - 5. podlaží v ose 5 a 6	152 642	30 528	520
Zařízení č. 4 - Větrání umývárny chlapců ve 2. - 5. podlaží v c	226 314	45 226	842
Zařízení č. 5 - Větrání WC chlapců ve 2. - 5. podlaží v ose 8 a	212 384	42 477	874
Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí ve 2. - 5. podlaží	105 842	21 068	359
Zařízení č. 7 - Demontáž stávajícího VZT zařízení v 1. - 5. po	0	72 353	1 138
Montážní, spojovací a těsnící materiál	129 789	44 540	1 345
Celkem	1 102 956	311 319	6 020
Nátěry		18 718	14
Celkem	1 102 956	330 037	6 034
Izolace tepelné a požární		77 396	275
Lešení		17 927	1 425
HZS		4 194	
Celkem	1 102 956	429 554	7 734

[illegible]

Pol. č.	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
	721 - Vnitřní kanalizace				
	<i>POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB Z PVC SN 4 SVODNÉ</i>				
1	DN 100	m	16,00	598,60	9 577,60
2	DN 125	m	34,00	712,30	24 218,20
3	DN 150	m	14,00	732,90	10 260,60
	<i>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) "ODHLUČNĚNÉ" ODPADNÍ A ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ</i>				
4	DN 70	m	11,00	791,60	8 707,60
5	DN 100	m	82,00	959,50	78 679,00
6	DN 125	m	45,00	1 101,70	49 576,50
7	DN 150	m	7,00	1 804,60	12 632,20
	<i>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ</i>				
8	DN 32	m	3,00	275,50	826,50
9	DN 40	m	35,00	253,10	8 858,50
10	DN 50	m	177,00	286,00	50 622,00
11	DN 70	m	48,00	351,40	16 867,20
12	DN 100	m	45,00	850,20	38 259,00
	<i>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ HT SYSTÉM ODPADNÍ A ZAVĚŠENÉ</i>				
13	DN 70	m	26,00	622,70	16 190,20
14	DN 100	m	13,00	692,60	9 003,80
15	DN 125	m	46,00	1 024,10	47 108,60
16	DN 150	m	9,00	1 280,90	11 528,10
	<i>ZŘÍZENÍ PŘIPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK</i>				
14	DN 40	ks	26,00	82,50	2 145,00
18	DN 50	ks	117,00	91,50	10 705,50
19	D 110x2.3	ks	68,00	136,40	9 275,20
	<i>DVOJITÉ PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90 st. PRO ZÁVĚSNÉ WC</i>				
12	DN 100/100/100	ks	3,00	2 051,80	6 155,40
	<i>PODLAHOVÁ VPUST DN 50/75/110 SE SVISLÝM ODTOKEM, ZU PRO SUCHÝ STAV</i>				
13	DN 50/70/100	ks	32,00	1 601,30	51 241,60
	<i>IZOLAČNÍ SOUPRAVA</i>				
14	pro stěrkovou izolaci	ks	32,00	1 174,00	37 568,00
	<i>MONTÁŽ VPUSTÍ</i>				
15	DN 75/110	ks	32,00	155,00	4 960,00
	<i>PODOMÍTKOVÝ PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</i>				
16	se stavební ochranou zátkou a krytem, 13 l/s	ks	1,00	2 133,60	2 133,60
	<i>VENTILAČNÍ HLAVICE S INTEGROVANOU MANŽETOU S PVC FÓLÍÍ</i>				
17	DN 100, délka 500 mm	ks	6,00	1 959,60	11 757,60
18	DN 125, délka 500 mm	ks	2,00	1 981,10	3 962,20
	<i>PROSTUP PAROZÁBRANOU</i>				

	<i>S MANŽETOU ASFALTOVÉHO PÁSU</i>				
19	DN 100	ks	6,00	1 604,30	9 625,80
20	DN 125	ks	2,00	1 851,90	3 703,80
	<i>POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z POTRUBÍ VZT</i>				
21	PPR PN 16, d 20x 2,8	m	20,00	233,40	4 668,00
22	PPR PN 16, d 25x3,5	m	41,00	271,30	11 123,30
23	PPR PN 16 d 32x4,4	m	3,00	351,90	1 055,70
24	Hadice DN 15 pro odvod kondenzátu z potr. VZT				0,00
25	balení 25 m	ks	1,00	1 384,30	1 384,30
	<i>PROSTUP KANALIZACE ZÁKLADOVOU DESKOU S ASFALTOVÝM LÍMCEM</i>				
26	DN 70 "S" pol.	ks	3,00	1 800,00	5 400,00
27	DN 100	ks	4,00	2 300,00	9 200,00
28	DN 125	ks	2,00	2 700,00	5 400,00
29	DN 150	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
	<i>NAVRTÁVKA DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTRUBÍ POD PODLAHOU KOLEKTORU</i>				
30	Pro potrubí HT, DN 150	ks	1,00	350,00	350,00
	<i>ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU</i>				
31	DO DN 125	m	571,00	10,10	5 767,10
32	DN 150, 200	m	30,00	11,00	330,00
	<i>PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY</i>				
	z jedné strany dělicí konstrukce				0,00
	stropem				0,00
33	D 75	ks	18,00	1 476,70	26 580,60
34	D 110	ks	20,00	1 633,20	32 664,00
35	D 125	ks	20,00	1 850,90	37 018,00
36	D 150	ks	2,00	2 835,00	5 670,00
	stěnou				0,00
37	D 40	ks	4,00	1 352,50	5 410,00
38	D 50	ks	12,00	1 548,90	18 586,80
39	D 110	ks	19,00	1 833,20	34 830,80
40	D 125	ks	7,00	1 950,90	13 656,30
	<i>OPRAVY POTRUBÍ HRDLOVÉHO ZAZÁTKOVÁNÍ HRDLA</i>				
41	kanalizačního potrubí	ks	3,00	120,80	362,40
	<i>KONTROLA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KAMEROU</i>				
42	Revize, trasování	hod	2,00	3 337,80	6 675,60
43	Zpráva+záznam kamerové prohlídky	sbr	1,00	538,40	538,40
44	Výjezd vozidla	ks	1,00	1 345,90	1 345,90
45	Kilometrovné (Vyškov, Olomouc...)	km	130,00	20,50	2 665,00
	Výkopy a obsypy budou součástí stavebního rozpočtu				0,00
	<i>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				
46	do 24 m	%	1,84	7 832,00	144,11

	721 - Vnitřní kanalizace - celkem				783 375,61
	722 - Vnitřní vodovod				
	<i>POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH běžných - jakost 11 353.0</i>				
47	DN32	m	20,00	736,40	14 728,00
48	DN 40	m	9,00	871,70	7 845,30
49	DN 50	m	37,00	1 054,30	39 009,10
	<i>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/Al/PE) SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM</i>				
50	D 16x2	m	10,00	363,80	3 638,00
51	D 20x2	m	631,00	454,70	286 915,70
52	D 26x3	m	324,00	601,20	194 788,80
53	D 32x3	m	228,00	794,10	181 054,80
54	D 40x3,5	m	115,00	1 209,40	139 081,00
55	D 50x4	m	59,00	1 585,80	93 562,20
56	D 63x4,5	m	7,00	2 277,30	15 941,10
	<i>PŘIPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</i>				
57	do DN 25	ks	449,00	168,30	75 566,70
	<i>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM</i>				
58	1/2"	ks	26,00	64,60	1 679,60
	<i>ARMATURY ZÁVITOVÉ S JEDNÍM ZÁVITEM NÁSTĚNKY pro výtokový ventil</i>				
59	G 1/2"	ks	90,00	244,60	22 014,00
	<i>ARMATURY ZÁVITOVÉ S JEDNÍM ZÁVITEM NÁSTĚNKY pro baterii</i>				
60	1/2"	pár	177,00	491,80	87 048,60
	<i>VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU</i>				
61	1/2"	ks	26,00	234,30	6 091,80
	<i>MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY</i>				
62	1/2"	ks	14,00	77,50	1 085,00
63	3/4"	ks	25,00	84,00	2 100,00
64	1"	ks	46,00	90,40	4 158,40
65	5/4"	ks	7,00	96,90	678,30
66	6/4"	ks	9,00	103,40	930,60
67	2"	ks	2,00	109,80	219,60
	<i>KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25</i>				
68	1/2"	ks	8,00	197,30	1 578,40
69	3/4"	ks	24,00	306,60	7 358,40
70	1"	ks	46,00	478,90	22 029,40
71	5/4"	ks	7,00	681,30	4 769,10
72	6/4"	ks	7,00	1 007,00	7 049,00

73	2"	ks	2,00	1 537,50	3 075,00
	<i>KULOVÝ KOHOUT PODOMÍTKOVÝ</i>				
74	1/2"	ks	2,00	845,30	1 690,60
	<i>ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ</i>				
75	6/4"	ks	2,00	722,70	1 445,40
	<i>MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULACNÍ VENTIL</i>				
76	G 1/2"	ks	6,00	3 422,10	20 532,60
77	G 3/4"	ks	1,00	3 684,10	3 684,10
	<i>HYDRANTOVÝ SYSTÉM</i>				
	se stálotvarou hadicí prům.25 mm, proudnice ekv. 6				0,00
78	DN 25/30-délka hadice 30 m	sbr	9,00	9 404,30	84 638,70
	<i>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</i>				
	<i>POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</i>				
79	do DN 50	m	1 440,00	10,10	14 544,00
	<i>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</i>				
80	do DN 80	m	1 440,00	11,00	15 840,00
	<i>PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
	protipožární trubní ucpávky				
	Prostup potrubí stěnou				
	ocelové potrubí				
81	DN 32	ks	1,00	964,80	964,80
82	DN 50	ks	2,00	1 388,60	2 777,20
	plastové potrubí				0,00
83	D 20	ks	8,00	912,00	7 296,00
84	D 26	ks	2,00	971,20	1 942,40
85	D 32	ks	28,00	1 089,60	30 508,80
86	D 40	ks	6,00	1 214,00	7 284,00
87	D 50	ks	11,00	1 409,40	15 503,40
	Prostup potrubí stropem				
	plastové potrubí				
88	D20	ks	2,00	713,00	1 426,00
89	D26	ks	2,00	765,10	1 530,20
90	D32	ks	6,00	858,60	5 151,60
91	D40	ks	4,00	961,80	3 847,20
92	D 50	ks	2,00	1 113,30	2 226,60
	<i>OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</i>				
93	zazátkování vývodu	ks	7,00	36,90	258,30
	<i>OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</i>				
	<i>PŘEŘEZÁNÍ OCELOVÉ TRUBKY</i>				
94	přes DN 25 do DN 50	ks	4,00	46,30	185,20
95	přes DN 50 do DN 100	ks	3,00	85,70	257,10
	<i>VNITŘNÍ VODOVOD</i>				
	<i>OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO</i>				
	<i>VSAZENÍ ODBOČKY DO POTRUBÍ</i>				
96	DN 50	soub	4,00	2 150,70	8 602,80
97	DN 65	soub	2,00	3 335,90	6 671,80

98	DN 80	soub	1,00	4 576,00	4 576,00
	<i>PŘESUN HMOT PRO</i>				
	<i>V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				
99	do 24 m	%	1,30	14 673,30	190,75
	722 - Vnitřní vodovod - celkem				1 467 571,45
	725 - Zařizovací předměty				
	<i>MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ</i>				
100	vysokopoložených	ks	8,00	344,50	2 756,00
	<i>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</i>				
101	závěsných, vč. montáže podomítkové splach. nádrže	ks	60,00	1 582,70	94 962,00
	<i>MONTÁŽ PISOÁRŮ</i>				
102	s automatickým splachováním	ks	22,00	882,90	19 423,80
	<i>MONTÁŽ UMYVADEL</i>				
103	na šrouby do zdi	ks	108,00	667,60	72 100,80
	<i>MONTÁŽ BIDEŤŮ</i>				
104	bez armatury	ks	4,00	667,60	2 670,40
	<i>MONTÁŽ SPRCHOVÝCH STĚN A VANIČEK</i>				
105	montáž sprchových dveří	sbr	38,00	2 091,60	79 480,80
106	montáž vaničky sprchové	sbr	38,00	1 890,70	71 846,60
	<i>MONTÁŽ VÝLEVEK</i>				
107	díтурvitových	ks	8,00	667,60	5 340,80
	<i>MONTÁŽ VENTILŮ</i>				
108	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	134,00	70,00	9 380,00
	<i>MONTÁŽ BATERÍ</i>				
109	nástěnných umývadlových pákových	ks	57,00	379,00	21 603,00
110	nástěnných dřezových pákových	ks	9,00	379,00	3 411,00
111	stojánkových umývadlových	ks	59,00	331,60	19 564,40
112	bidetových stojánkových	ks	4,00	379,00	1 516,00
	<i>MONTÁŽ BATERÍ</i>				
113	sprchových s nastavitelnou výškou	ks	6,00	467,20	2 803,20
114	baterie sprchové nástěnné automatické		40,00	527,60	21 104,00
	<i>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</i>				
115	umývadlových do D 40	ks	108,00	96,90	10 465,20
116	dřezových jednoduchých	ks	8,00	96,90	775,20
117	dřezových dvojitých	ks	1,00	150,70	150,70
118	sprchových	ks	38,00	172,30	6 547,40
	<i>DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</i>				
	<i>UMÝVADLO KLASICKÉ 55 cm</i>				
119	545x480 mm s přepadem, bílá alpin	ks	57,00	1 070,70	61 029,90
120	Souprava pro upevnění umývadel	ks	57,00	43,10	2 456,70
121	Sífon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	sbr	57,00	442,00	25 194,00
122	Baterie umývadlová, nástěnná páková, 150 mm	ks	57,00	1 606,50	91 570,50
123	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	114,00	146,50	16 701,00
	<i>UMÝVADLO KLASICKÉ 55 cm</i>				
124	545x480 mm s přepadem, bílá alpin	ks	29,00	1 070,70	31 050,30
125	Souprava pro upevnění umývadel	ks	29,00	43,10	1 249,90
126	Sífon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	sbr	29,00	442,00	12 818,00
127	Baterie umývadlová stojánková páková, chrom	ks	29,00	878,70	25 482,30

128	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	58,00	146,50	8 497,00
	<i>UMÝVÁTKO KLASICKÉ 45 cm</i>				
129	445x360 mm s přepadem, bílá alpin	ks	16,00	861,40	13 782,40
130	Souprava pro upevnění umývadel	ks	16,00	43,10	689,60
131	Sifon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	sbr	16,00	442,00	7 072,00
132	Baterie umývadlová stojánková páková, chrom	ks	16,00	878,70	14 059,20
133	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	32,00	146,50	4 688,00
	<i>UMÝVÁTKO KLASICKÉ 45 cm</i>				
134	445x360 mm s přepadem, bílá alpin	ks	6,00	861,40	5 168,40
135	Souprava pro upevnění umývadel	ks	6,00	43,10	258,60
136	Sifon umývadlový, celokovový, prostorově úsporný	ks	6,00	442,00	2 652,00
137	Baterie umývadlová stojánková páková, chrom	ks	6,00	878,70	5 272,20
138	Příslušenství k bateriím-lékařská páka, chrom	ks	6,00	498,20	2 989,20
139	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	12,00	146,50	1 758,00
140	Madlo invalidní 600 mm, nerez-lesk	ks	6,00	1 080,20	6 481,20
	<i>MYCÍ STŮL NEREZOVÝ, ŠROUBOVANÝ</i>				
141	vel. 100x60x85 cm, vč. montáže	ks	1,00	9 954,40	9 954,40
142	Baterie dřezová nástěnná páková 150 mm, raménko 300 mm	ks	1,00	1 606,50	1 606,50
143	Sifon dvojitý dřezový DN 50, plast	ks	1,00	532,20	532,20
	<i>KUCHYŇSKÉ LINKY</i>				
	dodávka stavby, včetně dřezů				0,00
144	Baterie dřezová stojánková páková, chrom	ks	8,00	1 452,90	11 623,20
145	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	16,00	146,50	2 344,00
146	Sifon jednoduchý plast, s nerez. miskou	ks	8,00	343,90	2 751,20
	<i>SPRCHOVÉ KOUTY</i>				
147	Vanička ocelová smalt. bílá, 90x90x14 cm, plech 3,5 mm	ks	32,00	4 235,20	135 526,40
148	Nohy k vaničce	ks	32,00	973,90	31 164,80
149	Sifon pro sprchovou vaničku	ks	32,00	537,30	17 193,60
150	Sprchové dveře jednokřídlé prosklené 70 cm s pevným segmentem 20 cm, výška 197 cm	sbr	32,00	12 761,50	408 368,00
151	Invalidní sedátko sklopné, nerez	ks	8,00	5 407,20	43 257,60
152	Madlo pevné, nerez	ks	8,00	1 250,70	10 005,60
153	Sprchový samouzavírací tlačný ventil do zdi na smíchanou vodu, samouzavírací se syntet. rubínem, průtok 8 l/min	ks	40,00	6 804,70	272 188,00
154	Sprchový set pro napojení na smíchanou vodu (tyč, držák, hadice, sprch. růžice 3-poloh.)	sbr	40,00	4 392,90	175 716,00
155	Skupinový termoskopický ventil, instalace na zeď, průtok 45 l/min, termoskopický způsob směřování	ks	8,00	18 433,10	147 464,80
156	Vanička plastová 120x80x2,5 cm	ks	4,00	4 526,30	18 105,20
157	Příslušenství k vaničkám-nohy	ks	4,00	1 264,60	5 058,40
158	Sifon pro sprchovou vaničku	ks	4,00	527,60	2 110,40
159	Sprchové dveře posuvné 1-dílné s pevným segmentem, sklo	ks	4,00	8 044,60	32 178,40
160	Baterie sprchová nástěnná páková, 150 mm, chrom	ks	4,00	1 376,90	5 507,60
161	Sprchový set (tyč s držákem, hadice, sprch. růžice 3-poloh.)	ks	4,00	560,10	2 240,40
162	Vanička plastová 90x90x2,5 cm	ks	2,00	2 782,10	5 564,20
163	Příslušenství k vaničkám-nohy	ks	2,00	1 264,60	2 529,20

164	Sífon pro sprchovou vaničku	ks	2,00	527,60	1 055,20
165	Sprchové dveře posuvné 3-dílné, sklo	ks	2,00	7 782,80	15 565,60
166	Baterie sprchová nástěnná páková, 150 mm, chrom	ks	2,00	1 376,90	2 753,80
167	Sprchový set (tyč s držákem, hadice, sprch. růžice 3-poloh.)	ks	2,00	560,10	1 120,20
	BIDET ZÁVĚSNÝ				
168	jednootvorový, bílý	ks	4,00	1 567,10	6 268,40
169	Sífon bidetový	ks	4,00	344,50	1 378,00
170	Upevňovací souprava	ks	4,00	43,10	172,40
171	Izolační deska pro bidet	ks	4,00	172,30	689,20
172	Baterie bidetová stojánková páková, chrom	ks	4,00	1 223,20	4 892,80
173	Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	8,00	146,50	1 172,00
	KLOZETY ZÁVĚSNÉ				
174	Závěsné WC, vodorovný odpad, hluboké splachování, bílý	ks	54,00	1 315,50	71 037,00
175	Podomítková předstěnová splachovací nádrž pro obezdění, hl. 12 cm	ks	54,00	4 978,90	268 860,60
176	Izolační deska pro závěsné WC	ks	54,00	172,30	9 304,20
177	Ovládací tlačítko bílé	ks	54,00	1 135,70	61 327,80
178	Invalidní WC závěsné, vodorovný odpad, hluboké splachování, bílý	ks	6,00	5 512,70	33 076,20
179	Sedátko pro invalidní WC, duraplast, bez poklopu	ks	6,00	640,90	3 845,40
180	Podomítková předstěnová splachovací nádrž pro obezdění, hl. 12 cm	ks	6,00	4 978,90	29 873,40
181	Izolační deska pro závěsné WC	ks	6,00	172,30	1 033,80
182	Ovládací tlačítko bílé	ks	6,00	1 135,70	6 814,20
183	Madlo pevné 900 mm, nerez	ks	6,00	2 136,10	12 816,60
184	Madlo sklopné 813 mm, nerez	ks	6,00	3 251,60	19 509,60
	PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM				0,00
185	Pisoár s vestavěným zdrojem	ks	22,00	12 162,40	267 572,80
186	Dělicí stěny k pisoárům keramic.	ks	22,00	1 820,90	40 059,80
	VÝLEVKA KERAMICKÁ				0,00
187	DN 100 s plastovou mřížkou	ks	8,00	5 237,90	41 903,20
188	Souprava šroubů pro upevnění	ks	8,00	43,10	344,80
189	Příslušenství-splachovací trubka	ks	8,00	313,30	2 506,40
190	Nádržka plastová vysokopoložená	ks	8,00	1 788,40	14 307,20
191	Baterie dřezová nástěnná páková 150 mm, raménko 300 mm	ks	8,00	1 606,50	12 852,00
	DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 (dodávka+montáž)				
192	500/300 mm	ks	1,00	5 239,30	5 239,30
193	300/300 mm	ks	35,00	4 000,00	140 000,00
194	200/300 mm	ks	3,00	4 286,30	12 858,90
	PŘESUN HMOT PRO				0,00
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				0,00
	V OBJEKTECH VÝŠKY				0,00
195	do 24 m	%	0,28	32 200,00	90,16
	725 - Zařizovací předměty - celkem				3 220 112,76
	713 - Izolace tepelné				
	MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ				
	NÁVLEKOVOU IZOLACÍ				

	Z PENĚN. PE, ČEDICOVÉ VLNY, vč. doplňkového materiálu				
196	průměr potrubí do DN 50 mm	m	1 440,00	80,00	115 200,00
	TERMOIZOALCNI TRUBICE v základním provedení tloušťka stěny 9 mm vnitřní průměr				
197	20 mm	m	420,00	13,20	5 544,00
198	28 mm	m	190,00	14,70	2 793,00
199	32 mm	m	38,00	16,70	634,60
200	40 mm	m	4,00	21,00	84,00
201	45 mm	m	20,00	24,20	484,00
202	48 mm	m	7,00	25,20	176,40
	TERMOIZOLACNI TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 20 mm vnitřní průměr				
203	18 mm	m	10,00	56,10	561,00
204	20 mm	m	23,00	70,20	1 614,60
	TERMOIZOLACNI TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 25 mm vnitřní průměr				
205	28 mm	m	54,00	116,70	6 301,80
206	32 mm	m	82,00	142,00	11 644,00
207	40 mm	m	57,00	172,60	9 838,20
208	48 mm	m	7,00	217,60	1 523,20
209	50 mm	m	17,00	242,30	4 119,10
210	60 mm	m	37,00	277,40	10 263,80
	POTRUBNÍ POUZDRA z kamenné vlny s Alu fólií tl. izolační vrstvy 30 mm průměr potrubí mm				
211	22	m	188,00	114,50	21 526,00
212	28	m	80,00	121,80	9 744,00
213	35	m	108,00	129,30	13 964,40
214	42	m	54,00	139,20	7 516,80
	POTRUBNÍ POUZDRA z kamenné vlny s Alu fólií tl. izolační vrstvy 40 mm průměr potrubí mm				
215	54	m	42,00	188,40	7 912,80
216	64	m	7,00	291,40	2 039,80
	PRESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
217	do 24 m	%	2,20	2 335,70	51,39
	713 - Izolace tepelné - celkem				233 536,89
	767 - Konstrukce zámečnické				

	MONTAZ OSTATNICH ATYPICKYCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI				
218	do 5 kg	kg	119,00	133,50	15 886,50
	UHELNIK ROVNORAMENNY L JAKOST 11 373				
219	40 x 40 x 4	m	49,00	141,00	6 909,00
	PŘESUN HMOT PRO				
	KOVOVÉ STAVEBNÍ				
	A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
220	přes 12 do 24 m	%	1,81	228,00	4,13
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem				22 799,63
	783 - Nátěry				
	NATĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ SYNTETICKÝ				
221	dvojnásobný s 1x emailováním	m2	4,00	242,30	969,20
	783 - Nátěry - celkem				969,20
	Demontáže				
	DEMONTÁŽ POTRUBÍ				
	Z KAMENINOVÝCH TRUB				
	normálních a kyselinovzdorných				
222	do DN 100	m	149,00	110,80	16 509,20
223	přes 100 do DN 200	m	64,00	121,70	7 788,80
	DEMONTÁŽ POTRUBÍ				
	Z NOVODUROVÝCH TRUB				
	odpadního nebo připojovacího				
224	do D 75	m	45,00	12,90	580,50
	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
225	do DN 70	ks	16,00	129,00	2 064,00
	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH				
	TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
226	do DN 25	m	437,00	71,90	31 420,30
227	přes 25 do DN 40	m	96,00	84,70	8 131,20
228	přes 40 do DN 50	m	22,00	99,30	2 184,60
229	DN 80	m	8,00	123,60	988,80
	DEMONTÁŽ KLOZETŮ SPLACHOVACÍCH				
230	s nádrží, kombi	soub	32,00	244,80	7 833,60
	DEMONTÁŽ PISOÁRŮ BEZ NÁDRŽE				
	S ROHOVÝM VENTILEM S				
231	1 záchodkem	soub	13,00	167,50	2 177,50
	DEMONTÁŽ UMYVADEL				
	BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR				
232	umyvadel	soub	89,00	158,80	14 133,20
	DEMONTÁŽ DŘEZŮ DVOJITÝCH				
	BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR				
233	na konzolách	soub	1,00	163,30	163,30
	DEMONTÁŽ VÝLEVEK				
	BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR				
	A BEZ NÁDRŽE A SPLACHOVACÍHO POTRUBÍ				
234	diturvitových	soub	1,00	236,10	236,10

	DEMONTÁŽ BATERÍÍ				
235	nástěnných do G 3/4	soub	10,00	90,00	900,00
	DEMONTÁŽ BATERÍÍ SPRCHOVÝCH T 1954				
	DIFERENVIÁLNÍCH				
236	do G 3/4x1	ks	24,00	168,90	4 053,60
	VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ				
	VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)				
	HMOT VODOROVNĚ				
	DO 100 m				
	V OBJEKTECH VÝŠKY				
237	přes 12 do 24 m	t	9,03	3 322,20	29 999,47
	Demontáže - celkem				129 164,17

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek-zdravotně technické instalace
Akce	SPŠP-COP ZLÍN, REKONSTRUKCE DM, ETAPA 2
Projekt	DPS
Investor	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Z. č.	2021 B
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J. Kubíček
Kontroloval	Ing. P. Hrnčířik
Datum	30.09.2022
Zpracovatel	Formica s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		1 382 375,44	
Montáž - práce		892 689,40	
Mezisoučet 1	0,00	2 275 064,84	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		136 503,89	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	2 411 568,73	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		2 411 568,73	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		2 411 568,73	
Základ a hodnota DPH 21%	1 790 027,93	375 905,87	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		2 787 474,60	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	1 382 375,44	892 689,40	
Demontáže	0,00	49 080,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS							0,00	0,00
	Demontáže								
1	svítidla	ks	200,00	0,00	0,00	140,40	28 080,00	140,40	28 080,00
2	vyp, zás.	ks	200,00	0,00	0,00	48,60	9 720,00	48,60	9 720,00
3	kabel	m	120,00	0,00	0,00	13,00	1 560,00	13,00	1 560,00
4	žlab, lišta	m	150,00	0,00	0,00	64,80	9 720,00	64,80	9 720,00
	Demontáže - celkem				0,00		49 080,00		49 080,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"</i>								
5	125/50 bez víka	m	360,00	100,00	36 000,00	115,00	41 400,00	215,00	77 400,00
6	MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ	m	180,00	180,00	32 400,00	21,60	3 888,00	201,60	36 288,00
7	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	350,00	42,60	14 910,00	43,20	15 120,00	85,80	30 030,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO</i>								
	<i>ŽELEZOBETONU</i>								
8	EA II M10	ks	700,00	6,50	4 550,00	2,20	1 540,00	8,70	6 090,00
9	HM10	ks	50,00	3,90	195,00	2,20	110,00	6,10	305,00
10	HM8	ks	710,00	3,30	2 343,00	2,20	1 562,00	5,50	3 905,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY</i>								
11	HM10	ks	100,00	0,70	70,00	2,20	220,00	2,90	290,00
12	HM8	ks	100,00	0,40	40,00	2,20	220,00	2,60	260,00
								0,00	0,00
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>								
13	1220 d 20 mm	m	520,00	10,10	5 252,00	19,40	10 088,00	29,50	15 340,00
								0,00	0,00
	<i>DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ</i>								
14	KHS 15	KS	710,00	16,70	11 857,00	10,80	7 668,00	27,50	19 525,00
15	KSH 30	ks	50,00	21,90	1 095,00	10,80	540,00	32,70	1 635,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE PRISTROJOVA</i>								

16	KU68-1902 73x42	ks	80,00	14,50	1 160,00	43,20	3 456,00	57,70	4 616,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i>								
17	KPR68/71L 73x70	ks	896,00	65,00	58 240,00	43,20	38 707,20	108,20	96 947,20
								0,00	0,00
	<i>KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54</i>								
	<i>PRÁZDNÁ</i>								
18	A8 75x75mm	ks	50,00	22,40	1 120,00	43,20	2 160,00	65,60	3 280,00
								0,00	0,00
	<i>SVORKOVNICE KRABICOVA W...</i>								
19	273-102 4x1-2,5mm2	ks	150,00	5,70	855,00	3,20	480,00	8,90	1 335,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE ODBOCNA S VICKEM</i>								
	<i>SE SVORKOVNICI</i>								
20	KU68-1903 hloubka 42mm	ks	100,00	48,80	4 880,00	43,20	4 320,00	92,00	9 200,00
								0,00	0,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
21	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	6 506,00	22,70	147 686,20	25,90	168 505,40	48,60	316 191,60
22	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	3 705,00	13,90	51 499,50	25,90	95 959,50	39,80	147 459,00
23	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	827,00	14,30	11 826,10	25,90	21 419,30	40,20	33 245,40
								0,00	0,00
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
	<i>ZÁKLOPKOU</i>								
24	5x4 mm2	ks	220,00		0,00	64,80	14 256,00	64,80	14 256,00
								0,00	0,00
	<i>PŘÍSTOJE</i>								
	<i>barva BÍLÁ</i>								
	<i>provedení IP20 pod omítku</i>								
25	Spínač lustrový, (5)	ks	68,00	188,60	12 824,80	75,60	5 140,80	264,20	17 965,60
26	Tlačítko (1/0)	ks	56,00	154,50	8 652,00	75,60	4 233,60	230,10	12 885,60
27	Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka	ks	732,00	127,70	93 476,40	97,20	71 150,40	224,90	164 626,80
28	Zásuvka s přep.ochr. 3.typu	ks	120,00	865,20	103 824,00	97,20	11 664,00	962,40	115 488,00
								0,00	0,00
	<i>RÁMEČEK, BARVA - BÍLÁ</i>								
29	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	680,00	25,20	17 136,00	5,40	3 672,00	30,60	20 808,00
30	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	ks	88,00	45,10	3 968,80	5,40	475,20	50,50	4 444,00

31	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný	ks	30,00	86,10	2 583,00	5,40	162,00	91,50	2 745,00
								0,00	0,00
	<i>DETEKTORY POHYBU OSV.</i>								
	<i>DETEKTORY POHYBU NÁSTĚNNÉ - BASIC</i>								
32	EE840 Detektor pohybu 360° bílá	ks	32,00	1 549,10	49 571,20	162,00	5 184,00	1 711,10	54 755,20
								0,00	0,00
	<i>SVÍTIDLA: LED</i>								
	<i>svítidla včetně zdrojů</i>								
	<i>"A" 25W IP40</i>								
33	LED svítidlo 25W, 4000K, Ra90, 3700/3400lm, optická část je tvořena multi-lentikulárními čočkami s vysokou propustností a zaručuje UGR19, těleso pozinkovaný ocelový plech RAL 9003, druhá třída ochrany, IP20/40, IK05, 595x595x10mm, 3,5kg.	ks	32,00	1 900,00	60 800,00	324,00	10 368,00	2 224,00	71 168,00
								0,00	0,00
	<i>"E" 18,1W</i>								
34	LED svítidlo přisazené 18,1W, 3000K, Ra90, 2378/1709lm, stínítko z akrylátového skla PMMA, těleso ocelový bíle lakovaný plech, IP40, IK10, 300x70+20mm, 1,2kg.	ks	224,00	2 420,00	542 080,00	324,00	72 576,00	2 744,00	614 656,00
								0,00	0,00
	<i>"E1" 44,5W</i>								
35	LED svítidlo přisazené 44,5W, 3000K, Ra90, 5810/4295lm, stínítko z akrylátového skla PMMA, těleso ocelový bíle lakovaný plech, IP40, IK10, 460x80+20mm, 2,6kg.	ks	16,00	3 500,00	56 000,00	324,00	5 184,00	3 824,00	61 184,00
								0,00	0,00
	<i>Svítidla nouzová, sv. značky</i>								
	<i>zálohování 1 hod.</i>								
	<i>"N"</i>								
36	LED nouzové svítidlo přisazené 2,5W, >150 cd/m², viditelnost 25m, doba záskoku 3h, netrvale svítící provedení, IP20, IK05, 277x152x32mm.	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	324,00	1 296,00	1 324,00	5 296,00
								0,00	0,00
	<i>"N2"</i>								
37	Svítidlo nouzové LED 3W, 297lm, doba záskoku 1h, typ route, manual test, netrvale svítící provedení, IP20, IK03, 90x13mm.	ks	12,00	1 100,00	13 200,00	324,00	3 888,00	1 424,00	17 088,00
								0,00	0,00
	<i>"N3"</i>								
38	Svítidlo nouzové LED 3W, 338lm, doba záskoku 1h, typ area, manual test, netrvale svítící provedení, IP20, IK03, 90x13mm.	ks	4,00	1 200,00	4 800,00	324,00	1 296,00	1 524,00	6 096,00
								0,00	0,00
	<i>Recyklační poplatek</i>								

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		689 729,49	
Montáž - práce		637 450,19	
Mezisoučet 1	0,00	1 327 179,68	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		79 630,78	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	1 406 810,46	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 406 810,46	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		1 406 810,46	
Základ a hodnota DPH 21%	1 255 533,66	263 662,07	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 670 472,53	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	689 729,49	637 450,19	
Demontáže	0,00	14 492,20	

[illegible]

	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ								
15	KHS 15	ks	490,00	16,70	8 183,00	10,70	5 243,00	27,40	13 426,00
								0,00	0,00
	1)								
	DOMÁCÍ ROZHLAS								
16	Podhledový reproduktor 6W/100V	ks	84,00	514,80	43 243,20	268,10	22 520,40	782,90	65 763,60
17	Kabel CYKY O3x1,5	m	1 105,00	14,10	15 580,50	25,70	28 398,50	39,80	43 979,00
18	Drobný instalační materiál	ks	1,00	3 762,10	3 762,10	536,30	536,30	4 298,40	4 298,40
19	Naprogramování, zaškolení, koordinace, dokumentace, revize, doprava	ks	1,00	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00
								0,00	0,00
	2)								
	JEDNOTNÝ ČAS								
20	Ručičkové hodiny kulaté EK40	ks	12,00	2 519,50	30 234,00	375,40	4 504,80	2 894,90	34 738,80
21	Kabel CYKY O3x1,5	m	205,00	14,10	2 890,50	25,70	5 268,50	39,80	8 159,00
								0,00	0,00
	3)								
	KAMEROVÝ SYSTÉM								
22	Síťový digitální videorekordér pro 8 kamer s napájením kamer 8x PoE, připojení do sítě LAN, instalace do RACKu	ks	4,00	5 995,50	23 982,00	536,30	2 145,20	6 531,80	26 127,20
23	Harddisk 2TB pro NVR a trvalý provoz	ks	4,00	1 938,80	7 755,20	214,50	858,00	2 153,30	8 613,20
24	IP ball kamera s objektivem 2,8mm, IR přísvit do 30m, Starlight čip s rozlišením 4Mpx, montáž na podhled	ks	8,00	2 919,90	23 359,20	375,40	3 003,20	3 295,30	26 362,40
25	Kabel datový UTP5e bezhalogenní	m	390,00	10,30	4 017,00	19,30	7 527,00	29,60	11 544,00
26	Konektory datové RJ45	ks	20,00	7,80	156,00	21,50	430,00	29,30	586,00
27	Patch kabel připojovací	ks	2,00	64,90	129,80	21,50	43,00	86,40	172,80
28	Konfigurace, naprogramování, nastavení, instalace SW, dokumentace, koordinace prací, doprava	ks	4,00	399,70	1 598,80	3 217,50	12 870,00	3 617,20	14 468,80
								0,00	0,00
	4)								
	POPLACHOVÝ SYSTÉM								

[illegible]

[illegible]

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce		
Projekt		
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		1 408 743,41	
Montáž - práce		879 047,70	
Mezisoučet 1	0,00	2 287 791,11	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		137 267,47	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	2 425 058,58	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		2 425 058,58	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		2 425 058,58	
Základ a hodnota DPH 21%	1 680 803,08	352 968,65	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		2 778 027,22	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	1 408 743,41	879 047,70	
Demontáže	0,00	52 560,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS								
	Demontáže								
1	svítidla	ks	200,00	0,00	0,00	141,10	28 220,00	141,10	28 220,00
2	vyp, zás.	ks	200,00	0,00	0,00	48,80	9 760,00	48,80	9 760,00
3	kabel	m	120,00	0,00	0,00	13,00	1 560,00	13,00	1 560,00
4	žlab, lišta	m	200,00	0,00	0,00	65,10	13 020,00	65,10	13 020,00
	Demontáže - celkem				0,00		52 560,00		52 560,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
5	125/50 bez víka	m	320,00	100,00	32 000,00	130,20	41 664,00	230,20	73 664,00
6	MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ	m	160,00	180,00	28 800,00	21,70	3 472,00	201,70	32 272,00
7	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	320,00	42,80	13 696,00	43,40	13 888,00	86,20	27 584,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO</i>								
	<i>ŽELEZOBETONU</i>								
8	EA II M10	ks	640,00	6,60	4 224,00	2,20	1 408,00	8,80	5 632,00
9	HM10	ks	50,00	3,90	195,00	2,20	110,00	6,10	305,00
10	HM8	ks	710,00	3,30	2 343,00	2,20	1 562,00	5,50	3 905,00
								0,00	0,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY</i>								
11	HM10	ks	100,00	0,70	70,00	2,20	220,00	2,90	290,00
12	HM8	ks	100,00	0,40	40,00	2,20	220,00	2,60	260,00
								0,00	0,00
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>								
13	1220 d 20 mm	m	450,00	10,20	4 590,00	19,50	8 775,00	29,70	13 365,00
								0,00	0,00
	<i>DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ</i>								
14	KHS 15	KS	710,00	16,80	11 928,00	10,90	7 739,00	27,70	19 667,00
15	KSH 30	ks	50,00	22,00	1 100,00	10,90	545,00	32,90	1 645,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE PRISTROJOVA</i>								
16	KU68-1902 73x42	ks	80,00	14,60	1 168,00	43,40	3 472,00	58,00	4 640,00

								0,00	0,00
	<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i>								
17	KPR68/71L 73x70	ks	954,00	71,80	68 497,20	43,40	41 403,60	115,20	109 900,80
								0,00	0,00
	<i>KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54</i>								
	<i>PRÁZDNÁ</i>								
18	A8 75x75mm	ks	50,00	22,50	1 125,00	43,40	2 170,00	65,90	3 295,00
								0,00	0,00
	<i>SVORKOVNICE KRABICOVA W...</i>								
19	273-102 4x1-2,5mm2	ks	150,00	5,70	855,00	3,30	495,00	9,00	1 350,00
								0,00	0,00
	<i>KRABICE ODBOCNA S VICKEM</i>								
	<i>SE SVORKOVNICI</i>								
20	KU68-1903 hloubka 42mm	ks	100,00	49,00	4 900,00	43,40	4 340,00	92,40	9 240,00
								0,00	0,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
21	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	5 148,00	22,80	117 374,40	26,00	133 848,00	48,80	251 222,40
22	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	3 760,00	14,00	52 640,00	26,00	97 760,00	40,00	150 400,00
23	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	863,00	14,30	12 340,90	26,00	22 438,00	40,30	34 778,90
								0,00	0,00
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
	<i>ZÁKLOPKOU</i>								
24	5x4 mm2	ks	220,00		0,00	65,10	14 322,00	65,10	14 322,00
								0,00	0,00
	<i>PŘÍSTOJE</i>								
	<i>barva BÍLÁ</i>								
	<i>provedení IP20 pod omítku</i>								
25	Spínač univerzál. (1)	ks	11,00	143,60	1 579,60	76,00	836,00	219,60	2 415,60
26	Tlačítko (1/0)	ks	52,00	155,30	8 075,60	76,00	3 952,00	231,30	12 027,60
27	Spínač lustrový, (5)	ks	68,00	189,50	12 886,00	76,00	5 168,00	265,50	18 054,00
28	Spínač křížový (7)	ks	7,00	199,20	1 394,40	76,00	532,00	275,20	1 926,40
29	Spínač univerzál. (6)	ks	8,00	151,00	1 208,00	76,00	608,00	227,00	1 816,00
30	Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka	ks	765,00	128,30	98 149,50	97,70	74 740,50	226,00	172 890,00
31	Zásuvka s přep.ochr. 3.typu	ks	123,00	869,20	106 911,60	97,70	12 017,10	966,90	118 928,70
								0,00	0,00
	<i>RÁMEČEK, BARVA - BÍLÁ</i>								

[illegible]

[illegible]

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21	
15	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		688 044,51	
Montáž - práce		700 789,51	
Mezisoučet 1	0,00	1 388 834,02	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		83 330,04	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	1 472 164,06	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 472 164,06	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		1 472 164,06	
Základ a hodnota DPH 21%	1 311 492,06	275 413,33	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 747 577,39	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	688 044,51	700 789,51	
Demontáže	0,00	14 213,40	

[illegible]

	1)								
	DOMÁCÍ ROZHLAS								
16	Podhledový reproduktor 6W/100V	ks	83,00	514,80	42 728,40	268,10	22 252,30	782,90	64 980,70
17	Kabel CYKY O3x1,5	m	1 050,00	14,10	14 805,00	25,70	26 985,00	39,80	41 790,00
18	Drobný instalační materiál	ks	1,00	3 762,10	3 762,10	536,30	536,30	4 298,40	4 298,40
19	Naprogramování, zaškolení, koordinace, dokumentace, revize, doprava	ks	1,00	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00
								0,00	0,00
	2)								
	JEDNOTNÝ ČAS								
20	Ručičkové hodiny kulaté EK40	ks	13,00	2 519,50	32 753,50	375,40	4 880,20	2 894,90	37 633,70
21	Kabel CYKY O3x1,5	m	310,00	14,10	4 371,00	25,70	7 967,00	39,80	12 338,00
								0,00	0,00
	3)								
	KAMEROVÝ SYSTÉM								
22	IP ball kamera s objektivem 2,8mm, IR přísvit do 30m, Starlight čip s rozlišením 4Mpx, montáž na podhled	ks	8,00	2 919,90	23 359,20	375,40	3 003,20	3 295,30	26 362,40
23	Kabel datový UTP5e bezhalogenní	m	735,00	10,30	7 570,50	19,30	14 185,50	29,60	21 756,00
24	Konektory datové RJ45	ks	20,00	7,80	156,00	21,50	430,00	29,30	586,00
25	Patch kabel připojovací	ks	2,00	64,90	129,80	21,50	43,00	86,40	172,80
26	Konfigurace, naprogramování, nastavení, instalace SW, dokumentace, koordinace prací, doprava	ks	4,00	399,70	1 598,80	3 217,50	12 870,00	3 617,20	14 468,80
								0,00	0,00
	4)								
	POPLACHOVÝ SYSTÉM								
27	autonomní požární optickokouřový a teplotní hlásič se sirénou, napájení externí s možností napájení bateriemi pro splnění požadavků na utonomní provoz (baterie nejsou součástí)	ks	80,00	1 069,30	85 544,00	214,50	17 160,00	1 283,80	102 704,00
28	Expander - rozšiřující modul ústředny pro 8 hlásičů, připojení na sběrnici	ks	8,00	4 520,00	36 160,00	643,50	5 148,00	5 163,50	41 308,00
29	Drobný instalační materiál	ks	1,00	5 854,00	5 854,00	536,30	536,30	6 390,30	6 390,30
30	Kabel datový UTP 5e	m	180,00	8,70	1 566,00	19,30	3 474,00	28,00	5 040,00
31	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	180,00	11,00	1 980,00	21,50	3 870,00	32,50	5 850,00
32	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (hlásiče)	m	1 050,00	8,00	8 400,00	21,50	22 575,00	29,50	30 975,00
33	Trubka mechanická 1220 d 20 mm,	m	50,00	10,00	500,00	19,30	965,00	29,30	1 465,00
34	Naprogramování, zaškolení, dokumentace, revize, koordinace prací, doprava	ks	1,00	720,20	720,20	12 870,00	12 870,00	13 590,20	13 590,20
								0,00	0,00
	5)								

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

[illegible]

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
721 - Vnitřní kanalizace				
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) "ODHLUČNĚNÉ" ODPADNÍ A ZAVĚŠENÉ HRDLOVÉ				
DN 100	m	18,00	969,40	17 449,20
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ				
DN 50	m	22,00	288,90	6 355,80
DN 70	m	3,00	355,10	1 065,30
DN 100	m	5,00	859,00	4 295,00
ZŘÍZENÍ PŘIPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK				
DN 50	ks	5,00	92,40	462,00
D 110x2.3	ks	4,00	137,80	551,20
VENTILAČNÍ HLAVICE S INTEGROVANOU MANŽETOU S PVC FÓLÍÍ				
DN 100, délka 500 mm	ks	1,00	1 979,80	1 979,80
PROSTUP PAROZÁBRANOU S MANŽETOU ASFALTOVÉHO PÁSU				
DN 100	ks	1,00	1 620,80	1 620,80
ZKOUSKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU				
DO DN 125	m	48,00	10,20	489,60
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY z jedné strany dělicí konstrukce stropem				
D 110	ks	5,00	1 953,10	9 765,50
PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 24 m	%	1,84	440,30	8,10
721 - Vnitřní kanalizace - celkem				44 042,30
722 - Vnitřní vodovod				
POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/Al/PE) SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM				
D 20x2	m	61,00	459,40	28 023,40
D 26x3	m	19,00	607,40	11 540,60
D 32x3	m	7,00	802,30	5 616,10
PŘIPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
do DN 25	ks	9,00	170,00	1 530,00
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM				
1/2"	ks	3,00	65,30	195,90
ARMATURY ZAVITOVÉ S JEDNÍM ZÁVITEM NÁSTĚNKY pro baterii				
1/2"	pár	9,00	247,20	2 224,80
VYPOUSTECI KULOVY KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU				
1/2"	ks	3,00	236,70	710,10

MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR					
SE DVĚMA ZÁVITY					
3/4"	ks	9,00	84,90	764,10	
1"	ks	2,00	91,30	182,60	
KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25					
3/4"	ks	9,00	309,80	2 788,20	
1"	ks	2,00	483,80	967,60	
TLAKOVÉ ZKOUŠKY					
POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO					
do DN 50	m	87,00	10,20	887,40	
PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ					
do DN 80	m	87,00	11,10	965,70	
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA					
protipožární trubní ucpávky					
Prostup potrubí stropem					
plastové potrubí					
D20	ks	6,00	720,30	4 321,80	
D26	ks	4,00	773,00	3 092,00	
D32	ks	2,00	867,50	1 735,00	
PŘESUN HMOT PRO V OBJEKTECH VÝŠKY					
do 24 m	%	1,30	655,40	8,52	
722 - Vnitřní vodovod - celkem				65 553,82	
725 - Zařizovací předměty					
MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS					
závěsných, vč. montáže podomítkové splach. nádrže	ks	4,00	1 599,10	6 396,40	
MONTÁŽ UMYVADEL					
na šrouby do zdi	ks	4,00	674,40	2 697,60	
MONTÁŽ SPRCHOVÝCH STĚN A VANIČEK					
montáž sprchových dveří	sbr	4,00	2 113,20	8 452,80	
montáž vaničky sprchové	sbr	4,00	1 910,20	7 640,80	
MONTÁŽ BATERÍ					
nástěnných umývadlových pákových	ks	3,00	382,90	1 148,70	
nástěnných dřezových pákových	ks	1,00	382,90	382,90	
stojánkových umývadlových	ks	1,00	335,10	335,10	
MONTÁŽ BATERÍ					
sprchových s nastavitelnou výškou	ks	4,00	472,10	1 888,40	
MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK					
umývadlových do D 40	ks	4,00	97,90	391,60	
dřezových jednoduchých	ks	1,00	97,90	97,90	
sprchových	ks	4,00	174,00	696,00	
DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ					
UMÝVADLO KLASICKÉ 55 cm					
545x480 mm s přepadem, bílá alpin	ks	1,00	1 081,70	1 081,70	
Souprava pro upevnění umývadel	ks	1,00	43,50	43,50	
Sifon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	sbr	1,00	446,60	446,60	
Baterie umývadlová, nástěnná páková, 150 mm	ks	1,00	1 623,10	1 623,10	
Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	2,00	148,00	296,00	
UMÝVADLO KLASICKÉ 55 cm					
545x480 mm s přepadem, bílá alpin	ks	3,00	1 081,70	3 245,10	

Souprava pro upevnění umývadel	ks	3,00	43,50	130,50
Sifon umývadlový, mosazný trubkový 5/4", chrom, vč. výpusti	sbr	3,00	446,60	1 339,80
Baterie umývadlová stojánková páková, chrom	ks	3,00	887,80	2 663,40
Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	6,00	148,00	888,00
KUCHYŇSKÉ LINKY				
dodávka stavby, včetně dřezů				
Baterie dřezová stojánková páková, chrom	ks	1,00	1 467,80	1 467,80
Ventil rohový s nerez sítkem 3/8"x1/2", chrom	ks	2,00	148,00	296,00
Sifon jednoduchý plast, s nerez. miskou	ks	1,00	184,20	184,20
SPRCHOVÉ KOUTY				
Vanička akrylátová. bílá, 80x80	ks	4,00	2 784,40	11 137,60
Nohy k vaničce	ks	4,00	1 277,60	5 110,40
Sifon pro sprchovou vaničku	ks	4,00	533,00	2 132,00
Sprchové dveře posuvné 3-dílné, sklo	sbr	4,00	7 794,60	31 178,40
Baterie sprchová nástěnná páková, 150 mm, chrom	ks	4,00	1 391,10	5 564,40
Sprchový set (tyč s držákem, hadice, sprch. růžice 3-poloh.)	ks	4,00	565,90	2 263,60
KLOZETY ZÁVĚSNÉ				
Závěsné WC, vodorovný odpad, hluboké splachování, bílý	ks	4,00	1 329,10	5 316,40
Podomítková předstěnová splachovací nádrž pro obezdění, hl. 12 cm	ks	4,00	5 030,20	20 120,80
Izolační deska pro závěsné WC	ks	4,00	174,00	696,00
Ovládací tlačítko bílé	ks	4,00	1 147,40	4 589,60
DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 (dodávka+montáž)				
500/300 mm	ks	1,00	5 293,30	5 293,30
300/300 mm	ks	4,00	4 041,20	16 164,80
PŘESUN HMOT PRO				
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 24 m	%	0,28	1 534,00	4,30
725 - Zařizovací předměty - celkem				153 405,50
713 - Izolace tepelné				
MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ				
NÁVLEKOVOU IZOLACÍ				
Z PENĚN. PE, CEDICOVÉ VLNY, vč. doplňkového materiálu				
průměr potrubí do DN 50 mm	m	88,00	80,90	7 119,20
TERMOIZOLACNÍ TRUBICE v základním provedení tloušťka stěny 9 mm vnitřní průměr				
20 mm	m	39,00	13,30	518,70
28 mm	m	3,00	14,90	44,70
TERMOIZOLACNÍ TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 20 mm vnitřní průměr				
20 mm	m	4,00	71,00	284,00

TERMOIZOLACNI TRUBICE z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 25 mm vnitřní průměr				
28 mm	m	8,00	117,90	943,20
32 mm	m	4,00	143,50	574,00
POTRUBNÍ POUZDRA z kamenné vlny s Alu fólií tl. izolační vrstvy 30 mm průměr potrubí mm				
22	m	18,00	115,60	2 080,80
28	m	8,00	123,10	984,80
35	m	4,00	130,60	522,40
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
do 24 m	%	2,20	130,70	2,88
713 - Izolace tepelné - celkem				13 074,68
Demontáže				
DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z KAMENINOVÝCH TRUB normálních a kyselinovzdorných				
do DN 100	m	16,00	111,90	1 790,40
DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z NOVODUROVÝCH TRUB odpadního nebo připojovacího				
do D 75	m	25,00	13,00	325,00
DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
do DN 70	ks	16,00	130,30	2 084,80
DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
do DN 25	m	100,00	72,60	7 260,00
přes 25 do DN 40	m	40,00	85,60	3 424,00
DEMONTÁŽ KLOZETŮ SPLACHOVACÍCH				
s nádrží, kombi	soub	5,00	247,40	1 237,00
DEMONTÁŽ UMYVADEL BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR				
umyvadel	soub	6,00	169,20	1 015,20
DEMONTÁŽ BATERÍ				
nástěnných do G 3/4	soub	10,00	90,90	909,00
VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT VODOROVNĚ DO 100 m V OBJEKTECH VÝŠKY				
přes 12 do 24 m	%	1,00	3 356,40	33,56
Demontáže - celkem				18 078,96

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek-zdravotně technické instalace
Akce	SPŠP-COP ZLÍN, REKONSTRUKCE DM, ETAPA 2
Projekt	DPS
Investor	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Z. č.	2021 B
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J. Kubíček
Kontroloval	Ing. P. Hrnčířík
Datum	30.09.2022
Zpracovatel	Formica s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/F/04i
Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

KSO: 801 73
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel:
Zlínský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
Formica s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 674 231,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 674 231,00	981 588,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 655 819,51
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/F/04i

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Místo: Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 674 231,00	5 655 819,51	
2022/F/04i-2	2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení-INTERIÉR	593 757,00	718 445,97	STA
2022/F/04i-3	3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ-INTERIÉR	2 152 184,00	2 604 142,64	STA
2022/F/04i-4	4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ-INTERIÉR	1 911 290,00	2 312 660,90	STA
2022/F/04i-VON	Vedlejší a ostatní náklady (INTERIÉR)	17 000,00	20 570,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:

2022/F/04i-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení-INTERIÉR

KSO: 801 73

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel:

Zlínský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

Projektant:

Formica s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a určení ceny a plnění dodávky zcela závazné. Veškerá zařízení, prvky a materiály je nutno vyvzorkovat a odsouhlasit s autory. Jednotková cena položky obsahuje náklady na: dodávku,montáž,dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH

593 757,00

DPH základní
snížená

Základ daně
593 757,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
124 688,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

718 445,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:

2022/F/04i-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení-INTERIÉR

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

593 757,00

PSV - Práce a dodávky PSV

593 757,00

766 - Konstrukce truhlářské

516 757,00

767 - Konstrukce zámečnické

77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR
Objekt: 2022/F/04i-2 - 2.etapa-Rekonstrukce sociálních zařízení-INTERIÉR

Místo: Datum: 22. 10. 2023
Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: Formica s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							593 757,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				593 757,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				516 757,00	
1	K	766-14	14-Kuch.linka dl.2,85m, spodní skříňky+police,lamino-imitace buk vč.vybavení-D+M(plný popis viz.výpis)	kpl	8,000	35 018,00	280 144,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) KUCHYŇSKÁ LINKA DÉLKY 2,850 m S POLICÍ POVRCHOVÝ MATERIÁL LAMINO-IMITACE BUK. HORNÍ POLICE MATERIÁL LAMINO-IMITACE BUK. VYBAVENÍ: NEREZ DŘEZ S BATERIÍ, VOLNÉ STOJÍCÍ LEDNICE, SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA - DVĚ VARNÉ PLOCHY					
2	K	766-15	15-Šatní skříň 600/600/2080mm-MDF deska-imitace buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	25,000	7 036,00	175 900,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) ŠATNÍ SKŘÍŇ S PLNÝM SOKLEM. ROZMĚR 600x600x2080 mm. LAMINOVANÁ MDF DESKA, IMITACE BUK. PEVNÁ ZÁDA. KOVOVÉ MADLO, ZÁMEK S VLOŽKOU. 2x VARIABILNÍ POLICE, ŠATNÍ TYČ.					
3	K	766-34	34-Recepční pult,laminovaná MDF deska, imitace buk a bílá barva,rozměry dle schématu-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	37 055,00	37 055,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
4	K	766-49	49-Dř.čalouněná lavice 1400/400mm, povrch ekokůže-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	2,000	6 406,00	12 812,00	vlastní
5	K	766-50	50-Kancelářská komoda 800/400/1600mm, laminovaná dřevotřískica-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	8 846,00	8 846,00	vlastní
6	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				77 000,00	
7	K	767-48	Náklady na kovové regály s policemi-D+M (popis a počet ks viz.výpis)	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: typ č.1: KOVOVÝ REGÁL-19ks ANTRACITOVÁ BARVA VÝŠKA 2 m HLOUBKA 450 mm ŠÍŘKA 1200 mm 5 HDF POLIC typ č.2: KOVOVÝ REGÁL-8ks ANTRACITOVÁ BARVA VÝŠKA 2 m HLOUBKA 950 mm ŠÍŘKA 1200 mm 5 HDF POLIC								
8	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:
2022/F/04i-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ-INTERIÉR

KSO: 801 73
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel:
Zlínský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
Formica s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a určení ceny a plnění dodávky zcela závazné. Veškerá zařízení, prvky a materiály je nutno vyvzorkovat a odsouhlasit s autory. Jednotková cena položky obsahuje náklady na: dodávku,montáž,dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH	2 152 184,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 152 184,00	21,00%	451 958,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 604 142,64
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:

2022/F/04i-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ-INTERIÉR

Místo:

Datum:

22. 10. 2023

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant:

Formica s.r.o.

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 152 184,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 152 184,00

766 - Konstrukce truhlářské

2 152 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt: 2022/F/04i-3 - 3.etapa-Rekonstrukce pokojů-východ-INTERIÉR

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 152 184,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 152 184,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				2 152 184,00	
1	K	766-52	52-Vestavěná skříň s policemi 600/1600/3000mm, lam.dřevotříská buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	32,000	23 306,00	745 792,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> <i>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ</i> <i>S POLICEMI</i> <i>ROZMĚR: 600 x 1600 x 3000 mm</i> <i>MATERIÁL: LAMINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, V BARVĚ BUKU</i>					
2	K	766-53	53-Vestavěná skříň s policemi 500/2100/2400mm, lam.dřevotříská buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	56,000	22 275,00	1 247 400,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> <i>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ</i> <i>S POLICEMI</i> <i>ROZMĚR: 500 x 2100 x 2400 mm</i> <i>MATERIÁL: LAMINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, V BARVĚ BUKU</i>					
3	K	766-54	54-Vestavěná skříň s policemi 500/1885/2400mm, lam.dřevotříská buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	8,000	19 624,00	156 992,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> <i>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ</i> <i>S POLICEMI</i> <i>ROZMĚR: 500 x 1885 x 2400 mm</i> <i>MATERIÁL: LAMINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, V BARVĚ BUKU</i>					
4	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:

2022/F/04i-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ-INTERIÉR

KSO: 801 73

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2023

Zadavatel:

Zlínský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

Projektant:

Formica s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a určení ceny a plnění dodávky zcela závazné. Veškerá zařízení, prvky a materiály je nutno vyvzorkovat a odsouhlasit s autory. Jednotková cena položky obsahuje náklady na: dodávku, montáž, dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH

1 911 290,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 911 290,00	21,00%	401 370,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 312 660,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:

2022/F/04i-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ-INTERIÉR

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum:

22. 10. 2023

Projektant:

Formica s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 911 290,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 911 290,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 911 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt: 2022/F/04i-4 - 4.etapa-Rekonstrukce pokojů-západ-INTERIÉR

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 911 290,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

1 911 290,00

D

766

Konstrukce truhlářské

1 911 290,00

1	K	766-52	52-Vestavěná skříň s policemi 600/1600/3000mm, lam.dřevotříška buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	28,000	21 554,00	603 512,00	vlastní
---	---	--------	--	----	--------	-----------	------------	---------

P

Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
S POLICEMI
ROZMĚR: 600 x 1600 x 3000 mm
MATERIÁL: LAMINOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA, V BARVĚ BUKU

2	K	766-53	53-Vestavěná skříň s policemi 500/2100/2400mm, lam.dřevotříška buk-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	56,000	22 930,00	1 284 080,00	vlastní
---	---	--------	--	----	--------	-----------	--------------	---------

P

Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
S POLICEMI
ROZMĚR: 500 x 2100 x 2400 mm
MATERIÁL: LAMINOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA, V BARVĚ BUKU

3	K	766-57	57-Kuch.linka dl.1,415m s polici,lamino,nerez dřez s baterií,vest.lednice-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000	21 698,00	21 698,00	vlastní
---	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
KUCHYŇSKÁ LINKA DÉLKY 1,415 m S POLICÍ
POVRCHOVÝ MATERIÁL LAMINO-IMITACE BUK.
HORNÍ POLICE MATERIÁL LAMINO-IMITACE BUK.
VYBAVENÍ: NEREZ DŘEZ S BATERIÍ, VĚSTAVĚNÁ LEDNICE,

4	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt:
2022/F/04i-VON - Vedlejší a ostatní náklady (INTERIÉR)

KSO: 801 73
Místo:

Zadavatel:
Zlínský kraj

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:
Formica s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			17 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 000,00	21,00%	3 570,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			20 570,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt: 2022/F/04i-VON - Vedlejší a ostatní náklady (INTERIÉR)

Místo:
Zadavatel: Zlínský kraj
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023
Projektant: Formica s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ-COP Zlín-Rekonstrukce DM etapa 2-4-INTERIÉR

Objekt: 2022/F/04i-VON - Vedlejší a ostatní náklady (INTERIÉR)

Místo:

Zadavatel: Zlínský kraj

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 22. 10. 2023

Projektant: Formica s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			17 000,00		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			10 000,00		
1	K	0132440-01	Dokumentace dílenská	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.</i>						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:</i> <i>Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.</i> <i>Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".</i> <i>Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.</i> <i>U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.</i> <i>Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).</i> <i>Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).</i> <i>DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)</i>						
D		VRN3	Zařízení staveniště			2 000,00		
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení staveniště obsahuje náklady na: -předání a převzetí staveniště -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) -mechanizace staveniště -sklárky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárními předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.) -oplocení staveniště -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) -dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.) -informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu i a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Rádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) -pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,...). Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).					
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000 Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,aj.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací) *předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.					
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000 Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.						
	P							
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	
6	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST