

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc:

červenec**2024**

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava

Část: **PS Ostrava**

Správa železnic, státní organizace

Tomi-Remont a.s.

Přemyslovka 2514/4, Prostějov

06.10.2023

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	poznámka	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)
1178	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m		42,96				
3075	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m		81,58				
3163	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m		81,58				
4097	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		4,29				
3030	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m		81,58				
8114	7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus		12,00				
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t		100,00				
4223	5955101007	Kamenivo drcené štěrku frakce 8/16	t		16,32				
945	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m		119,41				
943	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m		119,41				
938	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m		270,20				
937	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m		270,20				
935	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar		6,00				
896	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		41,00				
682	5908030035	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar S49	styk		2,00				
4739	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus		2,00				
659	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk		2,00				
642	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus		22,00				
639	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus		10,00				
628	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m		50,00				
473	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m		127,00				
450	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m		8,00				
165	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		33,80				
226	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		46,00				
394	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus		9,00				
4346	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus		9,00				
230	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		12,00				
832	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		1,65				
844	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		119,41				
197	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3		51,71				
196	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		21,92				
140	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		9,60				
136	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2		192,00				
200	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km		0,17				
201	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m		119,42				
8083	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoucetek, montážního materiálu, kameniva písku, dlažebních kostek atd. do 10 km	kus		1,00				
8084	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoucetek, montážního materiálu, kameniva písku, dlažebních kostek atd. příplatek za každý další 10 km	kus		8,00				
8085	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t		14,40				
8087	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		27,39				
8085	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t		116,33				
8086	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek atd.) příplatek za každý další 10 km	t		348,99				
8092	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		27,39				
8098	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		3,00				
8093	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00				
8115	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	kus		2,00				SSZT

V.Č.95N,110,112

22.7.2024 7⁰⁰ - 30.7.2024 20⁰⁰

8116	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na vynobce s kontrolou jazyku s upevněním krubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou	kus	2,00		SSZT
8117	5914115310	Demontáž základových desek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na sňesení, uložení nebo položení na dopravní prostředek a uložení na úložišti	kus	2,00		SSZT
8118	5914125010	Montáž základových desek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu	m	2,00		SSZT
8119	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	2,00		SSZT
8120	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,00		SSZT
8121	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavníku na	kus	1,00		SSZT
8122	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svórkách přestavníku a přezkoušení třecí spoiky, přezkoušení chodu výměny obou krainích poloh a se šuntováním	kus	3,00		SSZT
8123	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných prážců	kus	9,00		SSZT
8124	7594105314	Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné prážce do 4,0 m - příčne nebo podélně	kus	5,00		SSZT
8125	7594105010	Propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách: usazení prážců mezi souběžnými kolejiemi nebo	kus	3,00		SSZT
8126	7594105390	Montáž prážce nebo tramku pro upevnění lanového propojení - usazení prážce nebo tramku mezi koleje nebo podél koleje: připevnění lana k prážci nebo montážnímu trámku	kus	2,00		SSZT
8130	7594105324	Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné prážce do 30,0 m - příčne nebo podélně	kus	4,00		SSZT

celkem:

VRN

74	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	1 002 026,86
37	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,82
4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	10
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	90
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40
101	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	160,89
19	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	400

celkem:

celková cena	1 068 540,99
--------------	---------------------