

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 22036 Kontejnerová stání Havířov, 2. část	Číslo SO:	Číslo změny stavby: 01 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město**

Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město**

Projektant/ autorský dozor:

Technický dozor objednatele/investora: **Ing. Radim Kytnar**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery - napojení plochy kontejnerového stání na stávající chodník byl dle projektové dokumentace navržen ze zámkové dlažby, z důvodu zachování návaznosti na stávající přidružený chodník byla navržena změna a to, provedení povrchu přístupového chodníku z betonového asfaltu ACO 11.
2. SO 020 Kontejnerové stání SNP 7- z důvodu nevyhovující výškové návaznosti nového kontejnerového stání a stávajících ploch vyvstala potřeba víceprací, a to prostřednictvím navýšení odstranění původního asfaltového povrchu komunikace, s tím spojena následná pokládka nového živичného povrchu včetně navýšení poplatků za skládku.
3. SO 043 Kontejnerové stání Hornická 64 - z důvodu nevyhovující výškové návaznosti nového kontejnerového stání a stávajících ploch vyvstala potřeba víceprací, a to prostřednictvím navýšení odstranění původního asfaltového povrchu komunikace, s tím spojena následná pokládka nového živичného povrchu včetně navýšení poplatků za skládku.
4. SO 044 Hornická 33 - z důvodu změny umístění kontejnerového stání vyvstala potřeba víceprací, které zahrnují práce související s dopojením plochy nově vybudované kontejnerového stání na přilehlé chodníky. Jedná se o předlažbu chodníku z dlažby formátu 30x30 tak, aby byl odstraněn výškový rozdíl mezi stávajícím chodníkem a nově vybudovanou plochou. Dále se jedná o nové položení plochy z dlažby formátu 20x20 z důvodu vzniklého klínu mezi stávajícím chodníkem a nově vybudovanou plochou.
5. SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 45 - z důvodu nevyhovující výškové návaznosti nového kontejnerového stání a stávajících ploch vyvstala potřeba víceprací, a to prostřednictvím navýšení odstranění původního asfaltového povrchu komunikace, s tím spojena následná pokládka nového živичného povrchu včetně navýšení poplatků za skládku.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 622 357,93 Kč	51 044,69 Kč	1,41%		3 673 402,62 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				4 444 817,17 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Bc. Kateřina Klingová	podpis	
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Robert Kotásek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ludvík Martinek	podpis	
	jméno	Gabriela Nováková	podpis	

Položkový rozpočet stavby - VCP

Stavba: 008-22 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 2. část

Objednatel: Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66
73601 Havířov-Město

IČO: 25375601
DIČ: CZ25375601

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 044,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 044,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 044,69 CZK
Základní DPH	21 %	10 719,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

61 764,07 CZK

v

dne

Technické služby Havířov a.s.

Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město

-1- středisko komunikací a dopravy

Telefon: 596 802 601

IČO: 25375601

DIČ: CZ25375601

Za zhotovitele

Za objednatele

ZA TOS:

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 016	k.ú. HAVÍROV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123	0	12 185,69	2 558,99	14 744,68	24
16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací	0	5 736,15	1 204,59	6 940,74	11
16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav	0	6 449,54	1 354,40	7 803,94	13
SO 020	k.ú. HAVÍROV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331	0	1 974,00	414,54	2 388,54	4
20a_10-22	ks snp 7 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
20b_10-22	ks snp 7 - práce bourací	0	1 486,38	312,14	1 798,52	3
20c_10-22	ks snp 7 - práce nový stav	0	487,62	102,40	590,02	1
SO 043	k.ú. HAVÍROV - PROSTREDNI SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77	0	18 872,93	3 963,32	22 836,25	37
43a_10-22	ks hornická 64 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
43b_10-22	ks hornická 64 - práce bourací	0	12 708,43	2 668,77	15 377,20	25
43c_10-22	ks hornická 64 - práce nový stav	0	6 164,50	1 294,55	7 459,05	12
SO 044	k.ú. HAVÍROV - PROSTREDNI SUCHÁ p.č. 1709/2	0	14 586,80	3 063,23	17 650,03	29
44a_10-22	ks hornická 31 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
44b_10-22	ks hornická 31 - práce bourací	0	2 540,80	533,57	3 074,37	5
44c_10-22	ks hornická 31 - práce nový stav	0	12 046,00	2 529,66	14 575,66	24
SO 045	k.ú. HAVÍROV - PROSTREDNI SUCHÁ p.č. 1709/9	0	3 425,27	719,31	4 144,58	7
45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací	0	1 377,27	289,23	1 666,50	3
45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav	0	2 048,00	430,08	2 478,08	4
Celkem za stavbu		0	51 044,69	10 719,38	61 764,07	100

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.</p> <p style="margin: 0;">Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>													
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>													
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p style="margin: 0;">Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 370,57		0,00		1,28			
	1	113107520R00 Odstranění podkladu pl < 50 m2,kam.drcené tl.20 cm D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,820+7,950)	m2	0,00000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	2	113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 5 cm D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,820+7,950)	m2	11,61500	118,00	1 370,57	0,00	0,00	0,11	1,28		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	3	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 7,950 + 8,320	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
	4	121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním < 50 m D.1.1.b)01 - 3 skrýva omice : 0,100 * 1 * 6,390*7,850 0,100 * 1 * (((8,090^2-0,250^2)^(1/2))*0,250)/2 0,100 * 1 * (((7,950^2-(8,820-6,390)^2)^(1/2))*(8,820-6,390))/2 Mezisoučet	m3	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	5	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m3 D.1.1.b)01 - 3 skrýva podomiči : 0,200 * 1 * 6,390*7,850 0,200 * 1 * (((8,090^2-0,250^2)^(1/2))*0,250)/2 0,200 * 1 * (((7,950^2-(8,820-6,390)^2)^(1/2))*(8,820-6,390))/2 Mezisoučet	m3	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
	6	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 4 : 6,03692 D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500) * (-1) Položka pořadí 5 : 12,07385 Mezisoučet	m3	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	7	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 4 : 6,03692*5		30,18462									
		Položka pořadí 5 : 12,07385*5		60,36923									
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3	m3	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 6 : 16,30273		16,30273									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 16,30273		16,30273									
Díl: 19		Poplatky za skládku				0,00		0,00		0,00			
10	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 6,03692		6,03692									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500) * (-1)		-1,80804									
		Mezisoučet		4,22888									
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 12,07385		12,07385									
		Mezisoučet		12,07385									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				609,29		0,00		0,00			
12	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
13	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000*30		30									
14	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000		1									
15	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,23000	97,80	609,29	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * (2*0,500) + 8,820+7,950		17,77									
Díl: 97		Vybourání otvorů a ostatní bourací práce				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
16	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 7,950 + 8,320								16,27	
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00	0,00	0,00					
17	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96		Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				3 756,29	0,00	0,00					
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	1,27765	2 940,00	3 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791		Kce zámečnické - oplocení				0,00	0,00	0,00					
27	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - oplocení : 2*10,800+2*10,500								42,6	
28	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 27 : 42,60000								42,6	
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						5 736,15							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	0,00				
	1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 2 : 1,80804			1,80804								
	2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,80804			1,80804								
Díl: 17 Konstrukce ze zemin							0,00	0,00	0,00				
	3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500)			1,80804								
	4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,80804			1,80804								
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu							0,00	0,00	0,00				
	5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000			7,93								
	6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 7,93000			7,93								
	7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,5000 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500)			7,93								
	8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000			7,93								
	9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,90000*0,0001			0,00079								
	10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01			0,0793								
	11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 7 : 7,93000			7,93								
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,03			0,2379								
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01			0,0793								
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01			0,0793								
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	310,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)			8,415								
16	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	322,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250*1,610)/2)			5,83625								
17	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050			43,8625								
18	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 2 * 0,500*2,800			2,8								
19	567211205R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm	m2	0,00000	274,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)			8,415								
20	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050			43,8625								
21	568119111R00	Příplatek upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 43,86250			43,8625								
22	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D.1.1.b)03 - geomříž : 7,250 * 6,050		43,8625									
23	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 43,86250*1,15		50,44188									
24	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 22 : 43,86250*1,15		50,44188									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živičné				6 449,54		1,41		0,00			
25	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	13,58500	324,00	4 401,54	0,10	1,41	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)		8,415									
26	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 10 cm, plochy	m2	4,00000	512,00	2 048,00	0,10	0,41	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				0,00		0,00		0,00			
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,00000	393,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250*1,610)/2)		5,83625									
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,00000	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250*2+1,650*2)^(1/2))		7,43539									
29	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - čemá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 32 : 43,86250*1,1		48,24875									
30	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 31 : 43,86250*1,1		48,24875									
31	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	0,00000	431,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 26 : 5,83625*1,15		6,71169									
32	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050		43,8625									
33	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050		43,8625									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000								1
35	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					D.1.1.b)02 - obrub betonová : $((7,250^2+1,610^2)^{(1/2)}) + 0,500$								7,92661
					1,610+6,600+7,250+6,000								21,46
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					0,00		0,00		0,00			
36	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000								150
37	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000								150
					- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000								150
Díl: 95	Dokončovací různé kce					0,00		0,00		0,00			
38	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					D.1.1.b)02 - bet bloky : 7,250 * 6,050								43,8625
					D.1.1.b)03 - dlažba zámková : $((7,250*1,610)/2)$								5,83625
Díl: P99	Přesuny stavebních hmot h.s.v.					0,00		0,00		0,00			
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789	Kce zámečnické - mtž ost kds					0,00		0,00		0,00			
40	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
					D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 12,000								12
41	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
					D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 16,000								16
42	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
					D.1.1.b)02 - aretační systém : 12,000								12

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
43	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem	6 449,54
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20a_10-22	ks snp 7 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20a_10-22	ks snp 7 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20b_10-22	ks snp 7 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						310,03		0,00		0,30			
1	113107521R00	Odstranění podkladu pl < 50 m ² ,kam.drcené tl.21 cm	m ²	0,00000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*8,990			4,495								
2	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy p < 50 m ² , tl. 9 cm	m ²	1,50500	206,00	310,03	0,00	0,00	0,20	0,30		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*8,990			4,495								
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 žul obrubník : 1 * 8,990			8,99								
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						0,00		0,00		0,00			
4	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním < 50 m	m ³	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 5 skrýva omice : 1 * 9,990*5,150 * 0,100			5,14485								
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m ³	m ³	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 5 skrýva podorniči : 1 * 9,990*5,150 * 0,200			10,2897								
Díl: 16 Přemístění výkopku						0,00		0,00		0,00			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 5,14485			5,14485								
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,590+8,990) * (-1)			-2,07138								
		Položka pořadí 5 : 10,28970			10,2897								
		Mezisoučet			13,36317								
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 5,14485*5			25,72425								
		Položka pořadí 5 : 10,28970*5			51,4485								
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m ³	m ³	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 6 : 13,36317			13,36317								
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						0,00		0,00		0,00			
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m ³	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 13,36317			13,36317								

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20b_10-22	ks snp 7 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	19	Poplatky za skládku				0,00		0,00		0,00			
10	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 5,14485		5,14485									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,590+8,990) * (-1)		-2,07138									
		Mezisoučet		3,07347									
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 10,28970		10,2897									
		Mezisoučet		10,2897									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				294,38		0,00		0,00			
12	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
13	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000*30		30									
14	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000		1									
15	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,01000	97,80	294,38	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+8,990)		9,99									
Díl:	97	Vybourání otvorů a ostatní bourací práce				0,00		0,00		0,00			
16	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 žul obrubník : 1 * 8,990		8,99									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
17	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	S96	Přesuny sutí a vybouraných hmot : h.s.v.				881,97		0,00		0,00			
18	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20b_10-22	ks snp 7 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
21	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,29999	2 940,00	881,97	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791 Kce zámečnické - oplocení						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*11,990 + 2*8,000			39,98								
28	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 27 : 39,98000			39,98								
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						1 486,38							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20c_10-22	ks snp 7 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 2 : 2,07138</i>		<i>2,07138</i>									
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 3 : 2,07138</i>		<i>2,07138</i>									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,590+8,990)</i>		<i>2,07138</i>									
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 3 : 2,07138</i>		<i>2,07138</i>									
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500</i>		<i>9,085</i>									
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 7 : 9,08500</i>		<i>9,085</i>									
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (2*4,590+8,990)</i>		<i>9,085</i>									
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500</i>		<i>9,085</i>									
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,10000*0,0001</i>		<i>0,00091</i>									
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500*0,01</i>		<i>0,09085</i>									
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 7 : 9,08500</i>		<i>9,085</i>									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20c_10-22	ks snp 7 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500*0,03</i>		<i>0,27255</i>									
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500*0,01</i>		<i>0,09085</i>									
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 9,08500*0,01</i>		<i>0,09085</i>									
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*8,990</i>		<i>4,495</i>									
16	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*8,990</i>		<i>4,495</i>									
17	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790 * 4,550</i>		<i>39,9945</i>									
18	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 17 : 39,99450</i>		<i>39,9945</i>									
19	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - geomříž : 8,790 * 4,550</i>		<i>39,9945</i>									
20	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 17 : 39,99450*1,15</i>		<i>45,99368</i>									
21	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 19 : 39,99450*1,15</i>		<i>45,99368</i>									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živičné				487,62		0,16		0,00			
22	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	1,50500	324,00	487,62	0,10	0,16	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*8,990</i>		<i>4,495</i>									
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20c_10-22	ks snp 7 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
23	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 26 : 39,99450*1,1		43,99395									
24	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 25 : 39,99450*1,1		43,99395									
25	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790 * 4,550		39,9945									
26	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790 * 4,550		39,9945									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
27	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000		1									
28	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*4,590+8,990		18,17									
		8,990		8,99									
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		0,00		0,00			
29	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000		150									
30	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000		150									
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000		150									
Díl: 95		Dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00			
31	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - bet bloky : 8,790 * 4,550		39,9945									
Díl: P99		Přesuny stavebních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 020	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 326/1 a 331
R:	20c_10-22	ks snp 7 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789		Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
33	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 12,000		12									
34	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 16,000		16									
35	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 12,000		12									
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						487,62							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43a_10-22	ks hornická 64 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43a_10-22	ks hornická 64 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43b_10-22	ks hornická 64 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				3 321,75		0,00		3,19			
1	113107521R00	Odstranění podkladu pl < 50 m ² , kam.drcené tl.21 cm	m ²	0,00000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*7,750		3,875									
2	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy p < 50 m ² , tl. 9 cm	m ²	16,12500	206,00	3 321,75	0,00	0,00	0,20	3,19		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*7,750		3,875									
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním < 50 m	m ³	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 skrýva ornice : 1 * 4,990*8,750 * 0,100		4,36625									
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m ³	m ³	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 skrýva podomiči : 1 * 4,990*8,750 * 0,200		8,7325									
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 4,36625		4,36625									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1*7,590 + 2*(4,290+0,100)) * (-1)		-1,86618									
		Položka pořadí 4 : 8,73250		8,7325									
		Mezisoučet		11,23257									
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 4,36625*5		21,83125									
		Položka pořadí 4 : 8,73250*5		43,6625									
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m ³	m ³	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 11,23257		11,23257									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m ³	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 11,23257		11,23257									
Díl: 19		Poplatky za skládku				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43b_10-22	ks hornická 64 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 4,36625		4,36625									
		D.1.1.b)02 - obsyp : $0,380 \cdot 0,300 \cdot (1 \cdot 7,590 + 2 \cdot (4,290 + 0,100)) \cdot (-1)$		-1,86618									
		Mezisoučet		2,50007									
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 8,73250		8,73250									
		Mezisoučet		8,73250									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
11	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
12	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 1,00000*30		30									
13	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 1,00000		1									
14	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : $1 \cdot (2 \cdot 0,500 + 7,750)$		8,75									
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : $1 \cdot (2 \cdot 0,500 + 7,750)$		8,75									
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
16	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96		Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				9 386,68		0,00		0,00			
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43b_10-22	ks hornická 64 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
22	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	3,19275	2 940,00	9 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791		Kce zámečnické - oplocení				0,00		0,00		0,00			
26	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*7,500 + 2*10,750				36,5							
27	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 26 : 36,50000				36,5							
28	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						12 708,43							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43c_10-22	ks hornická 64 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16							0,00			0,00			
Přemístění výkopku							0,00			0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 2 : 1,86618				1,86618					
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 3 : 1,86618				1,86618					
Díl: 17							0,00			0,00			
Konstrukce ze zemin							0,00			0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : $0,380 \cdot 0,300 \cdot (1 \cdot 7,590 + 2 \cdot (4,290 + 0,100))$				1,86618					
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 3 : 1,86618				1,86618					
Díl: 18							0,00			0,00			
Povrchové úpravy terénu							0,00			0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 11 : 8,18500				8,185					
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 7 : 8,18500				8,185					
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : $0,500 \cdot (1 \cdot 7,590 + 2 \cdot (4,290 + 0,100))$				8,185					
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 11 : 8,18500				8,185					
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 11 : $8,20000 \cdot 0,0001$				0,00082					
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 11 : $8,18500 \cdot 0,01$				0,08185					
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 7 : 8,18500				8,185					

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43c_10-22	ks hornická 64 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 8,18500*0,03</i>			<i>0,24555</i>								
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 8,18500*0,01</i>			<i>0,08185</i>								
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 8,18500*0,01</i>			<i>0,08185</i>								
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*7,750</i>			<i>3,875</i>								
16	564861113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,550*4,290</i>			<i>32,3895</i>								
17	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*7,750</i>			<i>3,875</i>								
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,550*4,290</i>			<i>32,3895</i>								
19	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 18 : 32,38950</i>			<i>32,3895</i>								
20	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - geomříž : 7,550*4,290</i>			<i>32,3895</i>								
21	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 18 : 32,38950*1,15</i>			<i>37,24793</i>								
22	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 20 : 32,38950*1,15</i>			<i>37,24793</i>								
Díl: 57		Komunikace - kryty šterkové a živičné				6 164,50		1,15		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43c_10-22	ks hornická 64 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ ohrubný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	11,12500	324,00	3 604,50	0,10	1,15	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*7,750		3,875									
24	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ ohrubný, š < 3 m, tl. 10 cm	m2	5,00000	512,00	2 560,00	0,10	0,52	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				0,00		0,00		0,00			
25	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 27 : 32,38950*1,1		35,62845									
26	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 26 : 32,38950*1,1		35,62845									
27	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,550*4,290		32,3895									
28	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,550*4,290		32,3895									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
29	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000		1									
30	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*7,590 + 2*(4,290+0,100)		23,96									
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		0,00		0,00			
31	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000		150									
32	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000		150									
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000		150									
Díl: 95		Dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 043	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1405/76 a 1405/77
R:	43c_10-22	ks hornická 64 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
33	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - bet bloky : 7,550*4,290											
				32,3895									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	76789	Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
35	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 9,000											
				9									
36	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 17,000											
				17									
37	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 9,000											
				9									
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						6 164,50							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44a_10-22	ks hornická 31 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>													
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>													
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44a_10-22	ks hornická 31 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44b_10-22	ks hornická 31 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 540,80		0,00		2,97			
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm D.1.1.b)01 - 1 štr komunikace : 1 * (2*3,750+8,990) * 0,500	m2	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	113107730R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,drcené+štět tl.30 cm D.1.1.b)01 - 4 štr komunikace : 1 * 3,150*8,990	m2	4,50000	110,00	495,00	0,00	0,00	0,66	2,97		RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních D.1.1.b)01 - 2 žul obrubník : 1 * 2,950	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,50000	77,20	2 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
5	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním < 50 m D.1.1.b)01 - 3 skrýva omice : 1 * 9,690*0,500 * 0,100	m3	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m3 D.1.1.b)01 - 4 skrýva omice : 1 * 9,690*0,500 * 0,200 D.1.1.b)01 - 1 štr komunikace : 1 * (2*3,750+8,990) * 0,500 * 0,150	m3	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 4 : 0,48450 D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,150 * (1*8,990+2*3,090) * (-1) 0,380*0,300 * (1*8,990+0*3,090) * (-1) Položka pořadí 5 : 2,20575 Mezisoučet	m3	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 4 : 0,48450*5 Položka pořadí 5 : 2,20575*5	m3	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3	m3	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44b_10-22	ks hornická 31 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 6 : 0,80070			0,8007								
Díl: 17		Konstrukce ze zemin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 0,80070			0,8007								
Díl: 19		Poplatky za skládku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 0,48450			0,4845								
		Položka pořadí 4 : 0,48450*-1			-0,4845								
		Mezisoučet											
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 0,48450			0,4845								
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,150 * (1*8,990+2*3,090) * (-1)			-0,86469								
		0,380*0,300 * (1*8,990+0*3,090) * (-1)			-1,02486								
		Položka pořadí 5 : 2,20575			2,20575								
		Mezisoučet			0,8007								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000			1								
14	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000*30			30								
15	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000			1								
16	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+11,750)			12,75								
Díl: 97		Vybourání otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44b_10-22	ks hornická 31 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D.1.1.b)01 - 3 bet obrubník : 1 * 2,950		2,95									
Díl: P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.					0,00	0,00	0,00					
18	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96	Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.					0,00	0,00	0,00					
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791	Kce zámečnické - oplocení					0,00	0,00	0,00					
28	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*11,690 + 2*6,150		35,68									
29	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 27 : 35,68000		35,68									
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						2 540,80							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44b_10-22	ks hornická 31 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44c_10-22	ks hornická 31 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16						0,00	0,00	0,00					
Přemístění výkopku													
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 2 : 1,88955</i>								
					<i>1,88955</i>								
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 3 : 1,88955</i>								
					<i>1,88955</i>								
Díl: 17						0,00	0,00	0,00					
Konstrukce ze zemin													
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,150 * (1*8,990+2*3,090)</i>								
					<i>0,86469</i>								
					<i>0,380*0,300 * (1*8,990+0*3,090)</i>								
					<i>1,02486</i>								
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 3 : 1,88955</i>								
					<i>1,88955</i>								
Díl: 18						0,00	0,00	0,00					
Povrchové úpravy terénu													
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 11 : 4,49500</i>								
					<i>4,495</i>								
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 7 : 4,49500</i>								
					<i>4,495</i>								
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (1*8,990+0*3,090)</i>								
					<i>4,495</i>								
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkáním, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 11 : 4,49500</i>								
					<i>4,495</i>								
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 11 : 4,50000*0,0001</i>								
					<i>0,00045</i>								
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					<i>Položka pořadí 11 : 4,49500*0,01</i>								
					<i>0,04495</i>								
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44c_10-22	ks hornická 31 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 7 : 4,49500			4,495								
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFII, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 4,49500*0,03			0,13485								
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 4,49500*0,01			0,04495								
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 4,49500*0,01			0,04495								
Díl: 56	Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					0,00	0,00	0,00					
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 štr komunikace : 0,500*(2*3,090+2*0,500+8,990)			8,085								
16	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790*3,050			26,8095								
17	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790*3,050			26,8095								
18	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 17 : 26,80950			26,8095								
19	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - geomříž : 8,790*3,050			26,8095								
20	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 17 : 26,80950*1,15			30,83093								
21	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 19 : 26,80950*1,15			30,83093								
Díl: 59	Komunikace - dlažby a předlažby					12 046,00	0,00	0,00					
22	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44c_10-22	ks hornická 31 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Položka pořadí 25 : 26,80950*1,1				29,49045									
23	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 24 : 26,80950*1,1				29,49045									
24	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790*3,050				26,8095									
25	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,790*3,050				26,8095									
26	596215000.RpolM	Kladení dlažby 30x30	m2	22,00000	379,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,50000	393,00	1 768,50	0,06	0,25	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	4,50000	431,00	1 939,50	0,13	0,58	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00					
29	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000				1									
30	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 1 * (2*8,990+2*3,090)				24,16									
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					0,00	0,00	0,00					
31	938908411R00	Očištění povrchu kryty saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000				150									
32	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000				150									
- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000				150									
Díl: 95	Dokončovací různé kce					0,00	0,00	0,00					
33	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.1.b)02 - bet bloky : 8,790*3,050				26,8095									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 044	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/2
R:	44c_10-22	ks hornická 31 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789		Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
35	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 8,000		8									
36	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 14,000		14									
37	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 8,000		8									
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						12 046,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				361,53		0,00		0,35			
	1	113107521R00 Odstranění podkladu pl < 50 m ² ,kam.drcené tl.21 cm D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490	m ²	0,00000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	2	113108309R00 Odstranění asfaltové vrstvy p < 50 m ² , tl. 9 cm D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490	m ²	1,75500	206,00	361,53	0,00	0,00	0,20	0,35		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	3	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * 4,490	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	4	111200001RA0 Odstranění křovin a stromů D do 100 mm, spálení D.1.1.b)01 - 4 křovi : 1 * 0,600*5,490 3,14159*1,000*2	m ²	0,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		0,00		0,00			
	5	121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním < 50 m D.1.1.b)01 - 3 skrýva omice : 1 * 5,490*5,150 * 0,100	m ³	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	6	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m ³ D.1.1.b)01 - 3 skrýva podomiči : 1 * 5,490*5,150 * 0,200	m ³	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
	7	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 5 : 2,82735 D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290) * (-1) Položka pořadí 6 : 5,65470 Mezisoučet	m ³	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	8	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 5 : 2,82735*5 Položka pořadí 6 : 5,65470*5	m ³	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
	9	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m ³ Položka pořadí 7 : 6,90999	m ³	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 17 Konstrukce ze zemin							0,00	0,00	0,00				
	10	171101101R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 9 : 6,90999		6,90999							
Díl: 19 Poplatky za skládku							0,00	0,00	0,00				
	11	199000001R00		Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 5 : 2,82735		2,82735							
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290) * (-1)		-1,57206							
				Mezisoučet		1,25529							
	12	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 6 : 5,65470		5,6547							
				Mezisoučet		5,6547							
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							0,00	0,00	0,00				
	13	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1							
	14	914992001R00		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 13 : 1,00000*30		30							
	15	914993001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 13 : 1,00000		1							
	16	919731122R00		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000	50,10	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+4,490)		5,49							
	17	919735112R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+4,490)		5,49							
Díl: 97 Vybourání otvorů a ostatní bourací práce							0,00	0,00	0,00				
	18	979024441R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * 4,490		4,49							
Díl: P99 Přesuny staveništních hmot h.s.v.							0,00	0,00	0,00				

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
19	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96 Přesuny sutí a vybouraných hmot : h.s.v.						1 015,74	0,00	0,00					
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	0,34549	2 940,00	1 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791 Kce zámečnické - oplocení						0,00	0,00	0,00					
29	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					D.1.1.b)01 - oplocení : 2*8,500 + 2*8,600	34,2							
30	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
					Položka pořadí 29 : 34,20000	34,2							
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						1 377,27							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 2 : 1,57206		1,57206									
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,57206		1,57206									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290)		1,57206									
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,57206		1,57206									
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500		6,895									
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,89500		6,895									
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (2*4,750 + 1*4,290)		6,895									
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500		6,895									
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,90000*0,0001		0,00069									
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01		0,06895									
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,89500		6,895									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500*0,03		0,20685									
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01		0,06895									
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01		0,06895									
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490		2,245									
16	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290		19,5195									
17	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490		2,245									
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290		19,5195									
19	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 18 : 19,51950		19,5195									
20	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - geomříž : 4,550*4,290		19,5195									
21	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 18 : 19,51950*1,15		22,44743									
22	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 19,51950*1,15		22,44743									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živичné				2 048,00		0,41		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
23	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 10 cm, plochy	m2	4,00000	512,00	2 048,00	0,10	0,41	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490			2,245								
Díl: 59	Komunikace - dlažby a předlažby					0,00	0,00	0,00					
24	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 27 : 19,51950*1,1			21,47145								
25	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 26 : 19,51950*1,1			21,47145								
26	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290			19,5195								
27	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290			19,5195								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00					
28	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000			1								
29	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*4,750 + 2*4,290			18,08								
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					0,00	0,00	0,00					
30	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000			150								
31	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
Díl: 95	Dokončovací různé kce					0,00	0,00	0,00					
32	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D.1.1.b)02 - bet bloky : 4,550*4,290		19,5195									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	76789	Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
34	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 6,000		6									
35	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 11,000		11									
36	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 6,000		6									
37	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						2 048,00							

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 22036 Kontejnerová stání Havířov, 2. část	Číslo SO:	Číslo změny stavby: 02 - MNP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město**

Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město**

Projektant/ autorský dozor:

Technický dozor objednatele/investora: **Ing. Radim Kytnar**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 005 Kontejnerové stání Okrajová - na základě požadavku vedoucího oddělení ekologie krajiny a ochrany přírody odboru životního prostředí MMH dojde ke změně umístění kontejnerového stání z důvodu kolize se vzrostlou zelení. Z důvodu požadavku na zachování stromu, dojde k posunu plochy kontejnerového stání a nebude tak provedeno jeho kácení.
2. SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery - méněpráce vycházejí ze skutečného stavu zjištěného na stavbě a nedojde tak ke kladení zámkové dlažby, řezání zámkové dlažby a k osazení sloupku dopravní značky a přesunu hmot.
3. SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 34 - méněpráce vycházejí ze skutečného stavu zjištěného na stavbě a to nevyhovující výšková návaznost nového kontejnerového stání a stávajících ploch. Z tohoto důvodu nedojde k pokládce beton asfaltu ACO 11, š < 3 m.
4. SO 047 Kontejnerové stání Moskevská 2a - z důvodu probíhající opravy plynovodu v místě kontejnerového stání nebude z důvodu kolize staveb SO 047 realizováno.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
3 622 357,93 Kč	-399 449,52 Kč	-11,03%		3 222 908,41 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				3 899 719,18 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Bc. Kateřina Klingová	podpis	
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Robert Kotásek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ludvík Martinek	podpis	
	jméno	Gabriela Nováková	podpis	

Položkový rozpočet stavby - MNP

Stavba: **008-22 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 2. část**

Objednatel: **Statutární město Havířov**
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO: **00297488**
DIČ: **CZ00297488**

Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s.**
Karvinská 66
73601 Havířov-Město

IČO: **25375601**
DIČ: **CZ25375601**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			221 886,15
PSV			162 503,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 750,00
Ostatní náklady			5 310,00
Celkem			399 449,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	399 449,52 CZK
Základní DPH	21 %	83 884,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

483 333,92 CZK

v

dne

Technické služby Havířov a.s.

Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město

-1- středisko komunikací a dopravy

Telefon: 596 802 601

IČO: 25375601

DIČ: CZ25375601

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TOS:

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 005	k.ú. HAVIROV - BLUDOVICE p.č. 202/2	0	24 360,00	5 115,60	29 475,60	6
05a_10-22	ks okrajová 27 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
05b_10-22	ks okrajová 27 - práce bourací	0	2 760,00	579,60	3 339,60	1
05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav	0	21 600,00	4 536,00	26 136,00	5
SO 016	k.ú. HAVIROV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123	0	10 872,61	2 283,25	13 155,86	3
16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav	0	10 872,61	2 283,25	13 155,86	3
SO 045	k.ú. HAVIROV - PROSTREDNI SUCHÁ p.č. 1709/9	0	727,38	152,75	880,13	0
45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady	0	0,00	0,00	0,00	0
45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací	0	0,00	0,00	0,00	0
45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav	0	727,38	152,75	880,13	0
SO 047	k.ú. HAVIROV - MESTO p.č. 2265/1 a 5062	0	363 489,53	76 332,80	439 822,33	91
47a_10-22	ks moskevská 2a - ov náklady	0	15 060,00	3 162,60	18 222,60	4
47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací	0	82 076,76	17 236,12	99 312,88	21
47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav	0	266 352,77	55 934,08	322 286,85	67
Celkem za stavbu		0	399 449,52	83 884,40	483 333,92	100

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05a_10-22	ks okrajová 27 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>													
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>													
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05a_10-22	ks okrajová 27 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05b_10-22	ks okrajová 27 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						2 760,00		0,00		0,00			
1	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 2 strom : 1,000		1							
2	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	1,00000	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 2 strom : 1,000		1							
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						0,00		0,00		0,00			
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním < 50 m	m3	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 1 skrýva ornice : 0,100 * 1 * 0,5*(4,560+4,780) * 10,090		4,71203							
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m3	m3	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 1 skrýva podomiči : 0,200 * 1 * 0,5*(4,560+4,780) * 10,090		9,42406							
Díl: 16 Přemístění výkopku						0,00		0,00		0,00			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 3 : 4,71203		4,71203							
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2 * 4,590 + 0,500) * (-1)		-1,10352							
				Položka pořadí 4 : 9,42406		9,42406							
				Mezisoučet		13,03257							
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 3 : 4,71203*5		23,56015							
				Položka pořadí 4 : 9,42406*5		47,1203							
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3	m3	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 5 : 13,03257		13,03257							
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						0,00		0,00		0,00			
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 7 : 13,03257		13,03257							
Díl: 19 Poplatky za skládku						0,00		0,00		0,00			
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05b_10-22	ks okrajová 27 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 3 : 4,71203		4,71203									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2 * 4,590 + 0,500) * (-1)		-1,10352									
		Mezisoučet		3,60851									
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 9,42406		9,42406									
		Mezisoučet		9,42406									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00				0,00		0,00	
11	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
12	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 1,00000*30		30									
13	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 1,00000		1									
14	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 2 * (2*0,500+2,800)		7,6									
		D.1.1.b)01 - 4 asf chodník : 1 * (2*0,500+9,000)		10									
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00				0,00		0,00	
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791		Kce zámečnické - oplocení				0,00				0,00		0,00	
16	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*12,10 + 2*7,600		39,4									
17	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 16 : 39,40000		39,4									
18	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						2 760,00							

Položkový rozpočet

S: 008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O: SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R: 05b_10-22	ks okrajová 27 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň	
Díl: 16							0,00	0,00	0,00					
Přemístění výkopku														
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 2 : 1,10352										
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 3 : 1,10352										
Díl: 17							0,00	0,00	0,00					
Konstrukce ze zemin														
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2 * 4,590 + 0,500)										
				Položka pořadí 3 : 1,10352										
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 3 : 1,10352										
Díl: 18							21 600,00	0,00	0,00					
Povrchové úpravy terénu														
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 4,84000										
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 7 : 4,84000										
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (2 * 4,590 + 0,500)										
				Položka pořadí 11 : 4,84000										
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 4,84000										
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 4,80000*0,0001										
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 4,84000*0,01										
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 7 : 4,84000										

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFII, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 4,84000*0,03</i>		<i>0,1452</i>									
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 4,84000*0,01</i>		<i>0,0484</i>									
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 4,84000*0,01</i>		<i>0,0484</i>									
15	184102119R	Náhradní výsadba - lípa velkolistá - vč. 3 leté povýsadbové péče	ks	1,00000	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 56						0,00	0,00	0,00					
Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch													
16	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 26 : 0,00000</i>											
17	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	310,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 20 : 0,00000</i>											
18	564861112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	322,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 28 : 0,00000</i>											
19	564861113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 34 : 40,80510</i>		<i>40,8051</i>									
20	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 26 : 0,00000</i>											
21	567211205R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm	m2	0,00000	274,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 27 : 0,00000</i>											
22	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 34 : 40,80510</i>		<i>40,8051</i>									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
23	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 21 : 40,80510		40,8051									
24	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 34 : 40,80510		40,8051									
25	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 21 : 40,80510*1,15		46,92587									
26	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 23 : 40,80510*1,15		46,92587									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živičné				0,00		0,00		0,00			
27	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	324,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 0,000											
28	577141212RT3	Beton asfalt ACO 8,ACO 11 - 16, š < 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	399,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 4 asf chodník : 0,000											
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				0,00		0,00		0,00			
29	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,00000	393,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 0,000											
30	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,00000	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 0,000											
31	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 34 : 40,80510*1,1		44,88561									
32	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 33 : 40,80510*1,1		44,88561									
33	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	0,00000	431,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 28 : 0,00000*1,15											
34	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 34 : 40,80510		40,8051									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
35	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 8,890 * 4,590			40,8051								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00			
36	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000			1								
37	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, vč kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000	1 986,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub bet : 0,000											
38	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2 * 4,590 + 0,500			9,68								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		0,00		0,00			
39	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000			150								
40	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
Díl: 95		Dokončovací různé kce				0,00		0,00		0,00			
41	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 34 : 40,80510			40,8051								
		Položka pořadí 28 : 0,00000											
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789		Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
43	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 005	k.ú. HAVÍŘOV - BLUDOVICE p.č. 202/2
R:	05c_10-22	ks okrajová 27 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 12,000		12									
44	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 14,000		14									
45	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 12,000		12									
46	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						21 600,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16a_10-22	ks v.v. klicpery 9 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	0,00	0,00				
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl < 50 m ² , kam.drcené tl.20 cm	m ²	0,00000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,820+7,950)			8,385								
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m ² , tl. 5 cm	m ²	0,00000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,820+7,950)			8,385								
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 7,950 + 8,320			16,27								
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky							0,00	0,00	0,00				
4	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním < 50 m	m ³	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 3 skrýva omice : 0,100 * 1 * 6,390*7,850			5,01615								
		0,100 * 1 * (((8,090^2-0,250^2)^(1/2))*0,250)/2)			0,10108								
		0,100 * 1 * (((7,950^2-(8,820-6,390)^2)^(1/2))*(8,820-6,390))/2)			0,9197								
		Mezisoučet			6,03692								
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m ³	m ³	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 3 skrýva podomiči : 0,200 * 1 * 6,390*7,850			10,0323								
		0,200 * 1 * (((8,090^2-0,250^2)^(1/2))*0,250)/2)			0,20215								
		0,200 * 1 * (((7,950^2-(8,820-6,390)^2)^(1/2))*(8,820-6,390))/2)			1,83939								
		Mezisoučet			12,07385								
Díl: 16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	0,00				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 6,03692			6,03692								
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500) * (-1)			-1,80804								
		Položka pořadí 5 : 12,07385			12,07385								
		Mezisoučet			16,30273								
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 4 : 6,03692*5		30,18462									
		Položka pořadí 5 : 12,07385*5		60,36923									
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3	m3	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 6 : 16,30273		16,30273									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00				0,00			
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 16,30273		16,30273									
Díl: 19		Poplatky za skládku				0,00				0,00			
10	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 4 : 6,03692		6,03692									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500) * (-1)		-1,80804									
		Mezisoučet		4,22888									
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 12,07385		12,07385									
		Mezisoučet		12,07385									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00				0,00			
12	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
13	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000*30		30									
14	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 1,00000		1									
15	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * (2*0,500) + 8,820+7,950		17,77									
Díl: 97		Vybourání otvorů a ostatní bourací práce				0,00				0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
16	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 7,950 + 8,320								16,27	
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00	0,00		0,00				
17	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96		Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00	0,00		0,00				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791		Kce zámečnické - oplocení				0,00	0,00		0,00				
27	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)01 - oplocení : 2*10,800+2*10,500								42,6	
28	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Položka pořadí 27 : 42,60000								42,6	
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16b_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň	
Díl: 16							0,00	0,00	0,00					
Přemístění výkopku														
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 2 : 1,80804										
				1,80804										
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 3 : 1,80804										
				1,80804										
Díl: 17							0,00	0,00	0,00					
Konstrukce ze zemin														
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500)										
				1,80804										
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 3 : 1,80804										
				1,80804										
Díl: 18							0,00	0,00	0,00					
Povrchové úpravy terénu														
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 7,93000										
				7,93										
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 7 : 7,93000										
				7,93										
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,5000 * (1,610+7,250+6,000+2*0,500)										
				7,93										
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkáním, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 7,93000										
				7,93										
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 7,90000*0,0001										
				0,00079										
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	
				Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01										
				0,0793										
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II	

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 7 : 7,93000			7,93								
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,03			0,2379								
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01			0,0793								
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 7,93000*0,01			0,0793								
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	310,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)			8,415								
16	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	322,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250*1,610)/2)			5,83625								
17	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050			43,8625								
18	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 2 * 0,500*2,800			2,8								
19	567211205R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm	m2	0,00000	274,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)			8,415								
20	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050			43,8625								
21	568119111R00	Příplatek upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 43,86250			43,8625								
22	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.b)03 - geomříž : 7,250 * 6,050		43,8625									
23	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 43,86250*1,15		50,44188									
24	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 22 : 43,86250*1,15		50,44188									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živičné				0,00		0,00		0,00			
25	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	324,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf chodník : 1 * 0,500*(8,620+1,610+6,600)		8,415									
26	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 10 cm, plochy	m2	0,00000	512,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				7 290,61		1,19		0,00			
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	5,83625	393,00	2 293,65	0,06	0,32	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250*1,610)/2)		5,83625									
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,43539	283,00	2 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : ((7,250^2+1,650^2)^(1/2))		7,43539									
29	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 32 : 43,86250*1,1		48,24875									
30	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 31 : 43,86250*1,1		48,24875									
31	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	6,71169	431,00	2 892,74	0,13	0,87	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 26 : 5,83625*1,15		6,71169									
32	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050		43,8625									
33	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,250 * 6,050		43,8625									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 582,00		0,12		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	1,00000	3 582,00	3 582,00	0,12	0,12	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000	1								
35	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)02 - obrub betonová : $((7,250^2+1,610^2)^{(1/2)}) + 0,500$	7,92661								
				1,610+6,600+7,250+6,000	21,46								
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					0,00	0,00	0,00					
36	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000	150								
37	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000	150								
				- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000	150								
Díl: 95	Dokončovací různé kce					0,00	0,00	0,00					
38	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				D.1.1.b)02 - bet bloky : 7,250 * 6,050	43,8625								
				D.1.1.b)03 - dlažba zámková : $((7,250*1,610)/2)$	5,83625								
Díl: P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.					0,00	0,00	0,00					
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789	Kce zámečnické - mtž ost kds					0,00	0,00	0,00					
40	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 12,000	12								
41	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 16,000	16								
42	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				D.1.1.b)02 - aretační systém : 12,000	12								

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV - ŠUMBARK p.č. 1374/93, 1374/108, a 1374/123
R:	16c_10-22	ks v.v. klicpery 9 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
43	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem	10 872,61
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>													
4	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	0,00000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>													
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>													
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45a_10-22	ks budovatelů 34 - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						0,00		0,00		0,00			
1	113107521R00	Odstranění podkladu pl < 50 m ² ,kam.drcené tl.21 cm	m ²	0,00000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490			2,245								
2	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy p < 50 m ² , tl. 9 cm	m ²	0,00000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490			2,245								
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * 4,490			4,49								
4	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů D do 100 mm, spálení	m ²	0,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 4 křovi : 1 * 0,600*5,490			3,294								
		3,14159*1,000*2			3,14159								
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						0,00		0,00		0,00			
5	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním < 50 m	m ³	0,00000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 3 skrýva omice : 1 * 5,490*5,150 * 0,100			2,82735								
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m ³	m ³	0,00000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 3 skrýva podomiči : 1 * 5,490*5,150 * 0,200			5,6547								
Díl: 16 Přemístění výkopku						0,00		0,00		0,00			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	0,00000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 2,82735			2,82735								
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290) * (-1)			-1,57206								
		Položka pořadí 6 : 5,65470			5,6547								
		Mezisoučet			6,90999								
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	0,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 2,82735*5			14,13675								
		Položka pořadí 6 : 5,65470*5			28,2735								
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m ³	m ³	0,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,90999			6,90999								

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 17 Konstrukce ze zemin							0,00	0,00	0,00				
	10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	0,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 9 : 6,90999			6,90999								
Díl: 19 Poplatky za skládku							0,00	0,00	0,00				
	11	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 5 : 2,82735			2,82735								
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290) * (-1)			-1,57206								
		Mezisoučet			1,25529								
	12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 6 : 5,65470			5,6547								
		Mezisoučet			5,6547								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							0,00	0,00	0,00				
	13	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000			1								
	14	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,00000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 13 : 1,00000*30			30								
	15	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,00000	59,30	0,00	0,07	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 13 : 1,00000			1								
	16	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	0,00000	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+4,490)			5,49								
	17	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+4,490)			5,49								
Díl: 97 Vybourání otvorů a ostatní bourací práce							0,00	0,00	0,00				
	18	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * 4,490			4,49								
Díl: P99 Přesuny staveništních hmot h.s.v.							0,00	0,00	0,00				

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
19	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,00000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: S96		Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76791		Kce zámečnické - oplocení				0,00		0,00		0,00			
29	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*8,500 + 2*8,600			34,2								
30	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	0,00000	176,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 29 : 34,20000			34,2								
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						0,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45b_10-22	ks budovatelů 34 - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		0,00		0,00			
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 2 : 1,57206		1,57206									
2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	0,00000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,57206		1,57206									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00		0,00		0,00			
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (2*4,750 + 1*4,290)		1,57206									
4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,57206		1,57206									
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00		0,00		0,00			
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500		6,895									
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,89500		6,895									
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00000	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (2*4,750 + 1*4,290)		6,895									
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500		6,895									
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,90000*0,0001		0,00069									
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,00000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01		0,06895									
11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,89500		6,895									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1, á 25 kg	kg	0,00000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 6,89500*0,03</i>		<i>0,20685</i>									
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,00000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01</i>		<i>0,06895</i>									
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 11 : 6,89500*0,01</i>		<i>0,06895</i>									
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		0,00		0,00			
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	240,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490</i>		<i>2,245</i>									
16	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	336,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290</i>		<i>19,5195</i>									
17	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	747,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490</i>		<i>2,245</i>									
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290</i>		<i>19,5195</i>									
19	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	0,00000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 18 : 19,51950</i>		<i>19,5195</i>									
20	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	0,00000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>D.1.1.b)03 - geomříž : 4,550*4,290</i>		<i>19,5195</i>									
21	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	0,00000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 18 : 19,51950*1,15</i>		<i>22,44743</i>									
22	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	0,00000	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		<i>Položka pořadí 20 : 19,51950*1,15</i>		<i>22,44743</i>									
Díl: 57		Komunikace - kryty štěrkové a živичné				727,38		0,23		0,00			

Položkový rozpočet

S: 008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O: SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R: 45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
23	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 10 cm, plochy	m2	2,24500	324,00	727,38	0,10	0,23	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,490			2,245								
Díl: 59	Komunikace - dlažby a předlažby					0,00	0,00		0,00				
24	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	805,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 27 : 19,51950*1,1			21,47145								
25	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	389,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 26 : 19,51950*1,1			21,47145								
26	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290			19,5195								
27	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	140,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 4,550*4,290			19,5195								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00		0,00				
28	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000			1								
29	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	0,00000	383,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*4,750 + 2*4,290			18,08								
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					0,00	0,00		0,00				
30	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	0,00000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000			150								
31	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000			150								
Díl: 95	Dokončovací různé kce					0,00	0,00		0,00				
32	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,00000	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 045	k.ú. HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ p.č. 1709/9
R:	45c_10-22	ks budovatelů 34 - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D.1.1.b)02 - bet bloky : 4,550*4,290		19,5195									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00		0,00		0,00			
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	76789	Kce zámečnické - mtž ost kds				0,00		0,00		0,00			
34	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	0,00000	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 6,000		6									
35	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	0,00000	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 11,000		11									
36	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 6,000		6									
37	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						727,38							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47a_10-22	ks moskevská 2a - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 750,00		0,00		0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>													
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>													
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>													
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 310,00		0,00		0,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>													
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>													
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>													
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>													
Celkem						15 060,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47a_10-22	ks moskevská 2a - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				12 413,91		0,00		13,95			
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl < 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	12,13110	47,00	570,16	0,00	0,00	0,33	4,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 5 asf chodník : 1 * (3,850*2,590 + (4,490-3,850)*4,000)		12,5315									
		Začátek provozního součtu											
		(0,890^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2)		0,61847									
		(0,900^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2)		0,63277									
		Konec provozního součtu											
		(-1) * (((4,490-3,850)*(0,890^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2))/2)		-0,19791									
		(-1) * (((4,490-3,850)*(0,900^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2))/2)		-0,20249									
2	113107521R00	Odstranění podkladu pl < 50 m2,kam.drcené tl.21 cm	m2	3,01000	102,00	307,02	0,00	0,00	0,46	1,39		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,700		2,35									
		1 * 0,500*1,320		0,66									
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 5 cm	m2	12,13110	118,00	1 431,47	0,00	0,00	0,11	1,33		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 5 asf chodník : 1 * (3,850*2,590 + (4,490-3,850)*4,000)		12,5315									
		Začátek provozního součtu											
		(0,890^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2)		0,61847									
		(0,900^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2)		0,63277									
		Konec provozního součtu											
		(-1) * (((4,490-3,850)*(0,890^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2))/2)		-0,19791									
		(-1) * (((4,490-3,850)*(0,900^2-(4,490-3,850)^2)^(1/2))/2)		-0,20249									
4	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy p < 50 m2, tl. 9 cm	m2	3,01000	206,00	620,06	0,00	0,00	0,20	0,60		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*4,700		2,35									
		1 * 0,500*1,320		0,66									
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl < 50 m2, bet.prost tl.10 cm	m2	12,13110	614,00	7 448,50	0,00	0,00	0,24	2,91		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 5 asf chodník : 1 * (3,850*2,590 + (4,490-3,850)*4,000)		12,5315									
		Začátek provozního součtu											

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		$(0,890^2 - (4,490 - 3,850)^2)^{1/2}$		0,61847									
		$(0,900^2 - (4,490 - 3,850)^2)^{1/2}$		0,63277									
		Konec provozního součtu											
		$(-1) * (((4,490 - 3,850) * (0,890^2 - (4,490 - 3,850)^2)^{1/2}) / 2)$		-0,19791									
		$(-1) * (((4,490 - 3,850) * (0,900^2 - (4,490 - 3,850)^2)^{1/2}) / 2)$		-0,20249									
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	9,49000	122,00	1 157,78	0,00	0,00	0,22	2,09		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 3 bet obrubník : 1 * (2*3,850+0,890+0,900)		9,49									
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,02000	146,00	878,92	0,00	0,00	0,27	1,63		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * (4,700+1,320)		6,02									
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				1 138,31	0,00	0,00					
8	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním < 50 m	m3	2,63986	61,20	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 4 skrýva omice : 0,100 * 1 * 0,5*(4,460+4,490) * (4,010+4,000+0,600)		3,85298									
		Položka pořadí 3 : 12,13110*-0,1		-1,21311									
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 < 100 m3	m3	5,27973	185,00	976,75	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 4 skrýva podomíči : 0,200 * 1 * 0,5*(4,460+4,490) * (4,010+4,000+0,600)		7,70595									
		Položka pořadí 3 : 12,13110*-0,2		-2,42622									
Díl: 16		Přemístění výkopku				4 335,45	0,00	0,00					
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,41708	344,00	2 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 2,63986		2,63986									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1*4,490+1*4,100+1*4,590) * (-1)		-1,50252									
		Položka pořadí 9 : 5,27973		5,27973									
		Mezisoučet		6,41707									
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	39,59797	27,00	1 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 8 : 2,63986*5		13,19932									
		Položka pořadí 9 : 5,27973*5		26,39865									
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3	m3	6,41708	165,00	1 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 10 : 6,41707		6,41707									
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				936,89		0,00		0,00			
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	6,41708	146,00	936,89	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 12 : 6,41708		6,41708									
Díl: 19		Poplatky za skládku				2 014,96		0,00		0,00			
14	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	1,13734	314,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 8 : 2,63986		2,63986									
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1*4,490+1*4,100+1*4,590) * (-1)		-1,50252									
		Mezisoučet		1,13734									
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,27973	314,00	1 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 9 : 5,27973		5,27973									
		Mezisoučet		5,27973									
Díl: 59		Komunikace - dlažby a předlažby				871,60		0,15		0,45			
16	596205000 RA0	Předláždění krytu z bet dlaždic se zámkem tl. 60 mm	m2	2,00000	435,80	871,60	0,07	0,15	0,23	0,45		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 6 bet zámk dlažba : 1 * 0,500*4,000		2									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 310,96		0,14		0,00			
17	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	59,30	59,30	0,07	0,07	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - značení dočas S : 1,000		1									
18	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30,00000	13,60	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 17 : 1,00000*30		30									
19	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	59,30	59,30	0,07	0,07	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 17 : 1,00000		1									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	919735112R00	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,02000	97,80	784,36	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * (2*0,500+4,700)		5,7									
		1 * (2*0,500+1,320)		2,32									
Díl:	97	Vybourání otvorů a ostatní bourací práce				12 054,52		0,00		0,00			
21	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	4,00000	2 850,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 stáv žul obrubník nájezd hrana : 4 * 1,000		4									
22	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,51000	42,20	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 2 bet obrubník : 1 * (4,700+1,320)		6,02									
		D.1.1.b)01 - 3 bet obrubník : 1 * (2*3,850+0,890+0,900)		9,49									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.				10,20		0,00		0,00			
23	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,13300	76,70	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	S96	Přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				34 757,07		0,00		0,00			
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,23709	47,00	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	143,31937	11,30	1 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,71370	807,80	2 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	7,42740	22,70	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,23709	187,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,71370	634,00	2 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,30644	1 700,00	14 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,71370	1 460,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	1,93065	2 940,00	5 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl:	76791	Kce zámečnické - oplocení				12 232,89		0,31		0,00			
33	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	34,00000	176,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - oplocení : 2*6,500 + 2*10,500		34									
34	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	34,00000	176,00	5 984,00	0,01	0,31	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 33 : 34,00000		34									

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47b_10-22	ks moskevská 2a - práce bourací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
35	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	126,14000	2,10	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem	82 076,76
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 16		Přemístění výkopku				709,19		0,00		0,00			
	1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,50252	258,00	387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 2 : 1,50252			1,50252								
	2	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství < 100 m3, ornice na mezideponii	m3	1,50252	214,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,50252			1,50252								
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				1 648,27		0,00		0,00			
	3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,50252	833,00	1 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,380*0,300 * (1*4,490+1*4,100+1*4,590)			1,50252								
	4	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,50252	264,00	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 3 : 1,50252			1,50252								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 167,20		0,00		0,00			
	5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,59000	22,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000			6,59								
	6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	6,59000	9,37	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,59000			6,59								
	7	182201101R00	Svahování násypů	m2	6,59000	72,20	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,500 * (1*4,490+1*4,100+1*4,590)			6,59								
	8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	6,59000	6,16	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000			6,59								
	9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00066	7 300,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,60000*0,0001			0,00066								
	10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,06590	351,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000*0,01			0,0659								
	11	181050010RA0	Terénní modelace	m2	6,59000	207,00	1 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 7 : 6,59000			6,59								

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	0,19770	103,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000*0,03		0,1977									
13	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,06590	32,20	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000*0,01		0,0659									
14	25234002.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	0,06590	448,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 11 : 6,59000*0,01		0,0659									
Díl: 56		Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				19 303,56		18,17		0,00			
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3,01000	240,00	722,40	0,38	1,14	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 26 : 3,01000		3,01									
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	310,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 20 : 0,00000											
17	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,00000	322,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 28 : 0,00000											
18	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	33,27090	336,00	11 179,02	0,49	16,14	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 35 : 33,27090		33,2709									
19	565171112RT3	Podklad z obal kam. ACP 22+, š < 3 m, tl 11 cm, plochy 101-200 m2	m2	3,01000	747,00	2 248,47	0,29	0,87	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 26 : 3,01000		3,01									
20	567211205R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm	m2	0,00000	274,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 27 : 0,00000											
21	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	33,27090	21,90	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 35 : 33,27090		33,2709									
22	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	33,27090	9,80	326,05	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S: 008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O: SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R: 47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 21 : 33,27090				33,2709							
23	568211111R00	Položení geomříže skl. < 1:5, š < 3,0 m	m2	33,27090	53,20	1 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 35 : 33,27090				33,2709							
24	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	38,26154	20,32	777,47	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 21 : 33,27090*1,15				38,26154							
25	69310260R	Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m	m2	38,26154	40,55	1 551,51	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 23 : 33,27090*1,15				38,26154							
Díl: 57	Komunikace - kryty štěrkové a živичné					975,24	0,31	0,00					
26	577131111RT3	Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š < 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	3,01000	324,00	975,24	0,10	0,31	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 1 asf komunikace : 1 * 0,500*(4,700+1,320)				3,01							
27	577141212RT3	Beton asfalt ACO 8,ACO 11 - 16, š < 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	0,00000	399,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - 4 asf chodník : 0,000											
Díl: 59	Komunikace - dlažby a předlažby					64 375,71	8,26	0,45					
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,00000	393,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 0,000											
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	8,97000	283,00	2 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 2,750+3,100+2,470+0,650				8,97							
30	596205000 RA0	Předláždění krytu z bet dlaždic se zámkem tl. 60 mm	m2	2,00000	435,80	871,60	0,07	0,15	0,23	0,45		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)01 - dlažba dmtž a mtž : 0,500 * 4,000				2							
31	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	36,59799	805,00	29 461,38	0,01	0,36	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 35 : 33,27090*1,1				36,59799							
32	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	36,59799	389,00	14 236,62	0,18	6,70	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 34 : 33,27090*1,1				36,59799							
33	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	0,00000	431,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 28 : 0,00000*1,15											
34	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	33,27090	379,00	12 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Položka pořadí 35 : 33,27090				33,2709							
35	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	33,27090	140,00	4 657,93	0,03	1,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm : 7,410 * 4,490				33,2709							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 003,66		4,21		0,00			
36	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, dod sloupku a značky	kus	0,00000	3 582,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - zn ks - nová : 1,000				1							
37	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, vč kamen. obrubniku OP 2 30 x 20	m	6,02000	1 986,00	11 955,72	0,24	1,45	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub žul : 1*4,700 + 1*1,320				6,02							
38	917862111RV3	Osazení stojat obrub bet, lože z C12/15 s opěrou, C20/25, obrubník 100/10/25	m	13,18000	383,00	5 047,94	0,21	2,76	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 1*4,490+1*4,100+1*4,590				13,18							
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 275,00		0,00		0,00			
39	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	150,00000	6,90	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*25,000				150							
40	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	300,00000	0,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*25,000				150							
		- 2. čištění : 1 * 6,000*25,000				150							
Díl: 95		Dokončovací různé kce				1 943,02		0,00		0,00			
41	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	33,27090	58,40	1 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Položka pořadí 35 : 33,27090				33,2709							
		Položka pořadí 28 : 0,00000											
Díl: P99		Přesuny staveništních hmot h.s.v.				6 681,44		0,00		0,00			
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,93257	216,00	6 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 76789		Kce zámečnické - mtž ost kds				150 270,48		0,00		0,00			

Položkový rozpočet

S:	008-22	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV - 1. ETAPA
O:	SO 047	k.ú. HAVÍŘOV - MĚSTO p.č. 2265/1 a 5062
R:	47c_10-22	ks moskevská 2a - práce nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
43	55330000.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek	kompl	9,00000	5 820,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 9,000		9									
44	65330000.RpolH	Paravanová zástěna recyklované profily - prodloužená varianta	kompl	15,00000	6 060,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - zástěna paravan : 15,000		15									
45	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	9,00000	420,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 9,000		9									
46	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 528,80000	2,10	3 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Celkem						266 352,77							

Poznámky uchazeče k zadání