KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Stavební úpravy bytu č.p.20
Objekt:
SO01 - Bouracích práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice Datum: 10.07.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Deus-Pro s.r.o, Masarykova 575/34, Litoměřice IČ: 64051153 DIČ: CZ64051
IČO:64051153,zastoupená jednatelkou : Ivanou Dufkovou
Projektant: IČ:
Ing. arch. Luboš Hruška DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	**344 970,48**

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	344 970,48	15,00%	51 745,57

Cena s DPH	v	CZK	**396 716,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č.p.20
Objekt:
SO01 - Bouracích práce

Místo: Litoměřice Datum: 10.07.2017
Zadavatel: Projektant: Ing. arch. Luboš Hruška
Uchazeč: Deus-Pro s.r.o. IČO:64051153,zastoupená jednatelkou : Ivanou Dufkovou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**344 970,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	297 304,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 831,60
6 - Úpravy povrchů	22 768,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 070,29
997 - Přesun suťě	147 580,04
998 - Přesun hmot	54,00
PSV - Práce a dodávky PSV	47 666,20
713 - Izolace tepelné	1 564,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	621,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	582,00
766 - Konstrukce truhlářské	439,80
771 - Podlahy	39 327,15
775 - Podlahy skládané	1 258,88
776 - Podlahy povlakové	3 872,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č.p.20
Objekt:
SO01 - Bouracích práce

Místo: Litoměřice Datum: 10.07.2017
Zadavatel: Projektant: Ing. arch. Luboš Hruška
Uchazeč: Deus-Pro s.r.o. IČO:64051153,zastoupená jednatelkou : Ivanou Dufkovou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**344 970,48**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				297 304,28	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 831,60	
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,056	7 100,00	397,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 200 mm					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.02					
	VV		1.3*3*14.4*0.001"3 x IPE 140		0,056			
	VV		Součet		0,056			
5	M	13010760	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,056	20 500,00	1 148,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.02					
	VV		1.3*3*14.4*0.001"3 x IPE 140		0,056			
	VV		Součet		0,056			
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,520	550,00	286,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výšky stojiny do 200					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.02					
	VV		1.3*2*0.2"3 x IPE 140		0,520			
	VV		Součet		0,520			
	D	61114100ZR0X	Úpravy povrchů				22 768,35	
8	K	61114100X00	Protažení stropů dílo vláknitým plstěním vtlačením do tenkovrstvé hmoty - vyrovnání stropů po demontáži EPS obložení	m2	137,990	165,00	22 768,35	CS ÚRS 2016 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 070,29	
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,550	40,00	1 462,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"obocha místností 1.03 k následnému osoušti					
	VV		36,55		36,550			
	VV		Součet		36,550			
45	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,120	75,00	9 759,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaždic, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří v rámu, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zařízení a natřených ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"z tabulky místností					
	VV		25.16+11.41+36.55+16.64+28.32+2.84+5.62+1.43+2.15		130,120			
	VV		Součet		130,120			
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	41,605	90,00	3 744,27	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.03					
	VV		(0.59+2.975+0.15+1.478-1.255)"0.7		4,514			
	VV		"1.04					
	VV		2.38"3.26-1.29"2.87		4,105			
	VV		"1.07. 1.08. 1.09					
	VV		(2.64+2.42+2.72+1.45+1.7)"3.26-3"0.7"2.02		31,390			
	VV		"1.07 obezdívka nanv					
	VV		(1.7+0.75)"0.65		1,593			
	VV		Součet		41,605			
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,199	575,00	3 541,43	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.04					
	VV		2.9*1.38"0.175		1,654			
	VV		"1.05					
	VV		4.24"3.26"0.17-1.35"2.21"0.17		1,843			
	VV		"1.06					
	VV		1.14"3.26"0.17-0.7"2.02"0.17		0,391			
	VV		"1.07+1.02					
	VV		2.39"3.26"0.35-1.45"2.23"0.35		1,595			
	VV		"1.03+1.02 - oarsartní zídka					
	VV		1.93"1"0.35		0,676			
	VV		Součet		6,159			
32	K	963011512	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	4,335	220,00	953,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odtížení, tloušťky do 150 mm					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bytu - bourací práce					
	VV		"část stropu HURDIS ozn. O - m.č. 1.01					
	VV		0.875"5.1		4,335			
	VV		Součet		4,335			
34	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,090	5 730,00	515,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky dl. 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"část stropu HURDIS ozn.O - m.č. 1.01, 5 x IPE 160/1,0 m					
	VV		5*11"7.9"0.001		0,090			
	VV		Součet		0,090			
10	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,850	3 170,00	9 034,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo terazem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.06+1.08+1.09					
	VV		(2.84+1.43+2.15)"0.11		0,706			
	VV		Součet		0,706			
11	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,800	2 300,00	29 440,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	93,620	85,00	7 957,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mozaiky, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy do 1 m2					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.01					
	VV		25.16		25,160			
	VV		"1.02					
	VV		11.41		11,410			
	VV		"1.06					
	VV		2.84		2,840			
	VV		"1.07					
	VV		5.62		5,620			
	VV		"1.08					
	VV		1.43		1,430			
	VV		"1.09					
	VV		2.15		2,150			
	VV		Součet		48,610			
17	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvoujtých včetně křídel pl do 4 m2	m2	14,305	125,00	1 788,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce					
	VV		"1.03					
	VV		1.1"1.4"2+1.31"2.72		7,083			
	VV		"1.04					
	VV		1.2"1.72		2,064			
	VV		"1.05					
	VV		1.2"1.72"2		4,128			
	VV		"1.02					
	VV		0.88"1.17		1,030			
	VV		Součet		14,305			
19	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,738	140,00	1 643,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce. ozn. W					
	VV		1.25"2.18"2		5,450			
	VV		"v.č. 02 - oddovrs bvtu - bourací práce. ozn. C					
	VV		1.25"2.16+0.71+1.25"2.16		6,288			
	VV		Součet		11,738			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,304	225,00	1 487,44	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce, ozn. D					
	VV		0,8*1,97=0,6*1,97*4		6,304			
	VV		Součet		6,304			
3	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,058	899,00	951,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.02					
	VV		1.0*2,3*0,46		1,058			
	VV		Součet		1,058			
7	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na mašlu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.02					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	6,100	310,00	1 891,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztužou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"část stropu HURDIS ozn. O - m.č. 1.01					
	VV		6,1		6,100			
	VV		Součet		6,100			
30	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	130,120	110,00	14 313,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"omítky stropů 605 - podle tabulky místností					
	VV		25,16+11,41+36,55+16,64+28,32+2,86+5,62+1,45+2,15		130,120			
	VV		Součet		130,120			
15	K	978059541	Odsekání a odstranění obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	16,880	70,00	1 322,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"obklad stěn 1.02 - odměřeno z výkresu					
	VV		(1.08+0.35)*1.6		2,608			
	VV		"obklad stěn 1.07					
	VV		(1.61+0.15+2.2+2.42+2.46)*2-0.7*2		14,280			
	VV		Součet		16,888			
35	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	169,158	150,00	25 373,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce, omítky 605 plochy					
	VV		"1.01					
	VV		(1.46+2.0.95+5.1+1.6+1.47+0.5+0.69+5.1+2.39+0.95+0.4*4)*3.16*0.6		45,144			
	VV		(1.25*2.18+0.8*1.97+1.25*2.18)*-1		-7,026			
	VV		Mezisoučet		38,118			
	VV		"1.02					
	VV		(2.37+1.7+1.93+1.0+0.15+0.15)*2*3.16*0.6		27,682			
	VV		(0.88*1.17+1.93*2.14+0.35*2*2.14+2.28*1.46)*-1		-9,987			
	VV		Mezisoučet		17,695			
	VV		"1.03					
	VV		(6.48*2+0.4*2)*3.16*0.6		45,125			
	VV		0.45*2.88*4		7,155			
	VV		(1.31*2.83*2+1.34*2.65*1)*-1		-10,494			
	VV		Mezisoučet		41,786			
	VV		"1.04					
	VV		(3.16+3+0.51+1.86+0.25+2.91+0.76)*3.16*0.6		23,605			
	VV		0.45*1.8*2+0.3*1.8*2		2,790			
	VV		(1.6*1.8)*-1		-3,006			
	VV		Mezisoučet		23,389			
	VV		"1.05					
	VV		(2.91+1.81+0.515+1.67+0.685+5.762+0.33)*3.16*0.6		25,941			
	VV		0.45*4*1.8+0.3*1.8*4		5,400			
	VV		Mezisoučet		31,341			
	VV		"1.06					
	VV		1.14*3.16*0.6		2,161			
	VV		"1.07					
	VV		(2.2+0.745+0.15+1.61+0.6*2*0.85)*3.16*0.6		10,855			
	VV		(0.85*0.85)*-1		-0,723			
	VV		Mezisoučet		12,293			
	VV		"1.08, 1.09					
	VV		(0.96+1.48)*3.16*0.6		4,626			
	VV		Mezisoučet		4,626			
	VV		Součet		169,158			
36	K	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněném prostoru	m2	169,158	50,00	8 457,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k ceně otlučení omítek za práci v uzavřeném prostoru					
	VV		169,158		169,158			
	VV		Součet		169,158			
	D	997	Přesun sutě				147 580,04	
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	123,215	385,00	47 437,78	CS ÚRS 2017 01
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	492,860	30,00	14 785,80	CS ÚRS 2017 01
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezistaniciu do 1 km se složením	t	123,215	155,00	19 098,33	CS ÚRS 2017 01
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	##########	8,00	8 871,48	CS ÚRS 2017 01
46	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,685	50,00	1 784,25	CS ÚRS 2017 01
48	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	46,895	310,00	14 537,45	CS ÚRS 2017 01
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,254	450,00	3 714,30	CS ÚRS 2017 01
49	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,125	1 250,00	1 406,25	CS ÚRS 2017 01
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,256	1 150,00	35 944,40	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				54,00	
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,270	200,00	54,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 666,20	
	D	713	Izolace tepelné				1 564,64	
15	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	71,120	22,00	1 564,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění tepelné izolace bočních stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podlahová přípravných kopírím do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"odstranění EPS tabion -obklad stropů. 1.01+1.02+1.03					
	VV		23,16+11,41+36,55		71,120			
	VV		Součet		71,120			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				621,00	
23	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klozetů osachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž umývadel bez výtokových armatur umývadel					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	725320842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	725530831	Demontáž ohřívací elektrický průtokový	soubor	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových takzvikoliv					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	62,00	186,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		3"vana+umyvadlo+dřez		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				582,00	
26	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	582,00	582,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kotlů ocelových na kapalné nebo plynné palivo. o výkonu do 25 kW					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				439,80	
18	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,076	52,60	161,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.03					
	VV		1.34*0.4*2		1,072			
	VV		"1.04					
	VV		1.67*0.4*2		1,336			
	VV		"1.05					
	VV		1.67*0.4		0,668			
	VV		Součet		3,076			
28	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy				39 327,15	
14	K	771990113-R00	Vyrovnání podkladu pod novou tepelnou izolaci pomocí samonivelační stěrky 40 Mpa	m2	137,990	285,00	39 327,15	CS ÚRS 2017 01
	D	775	Podlahy skládané				1 258,88	
14	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do sutí	m2	44,960	28,00	1 258,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž slovoucích podlah laminátových lepených					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.04+1.05					
	VV		16,64+28,32		44,960			
	VV		Součet		44,960			
	D	776	Podlahy povlakové				3 872,73	
12	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	36,550	98,00	3 581,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.03					
	VV		36,55		36,550			
	VV		Součet		36,550			
13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28,513	10,20	290,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"v.č. 02 - půdorys bytu - bourací práce					
	VV		"1.03					
	VV		(2*5,46+2*6,49+0,59+2,795+1,478+1,25)-1,46		28,513			
	VV		Součet		28,513			