

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Lukavec u Pacova
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov	01312774	
Projektant	Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	29186404	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17. 5. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 985 822,69	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 12 367 180,87	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 316 859,80
7	ZRN (ř.) 13 353 003,56	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 316 859,80
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 13 669 863,36																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>13 669 863,36</td> <td>2 870 671,31</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">16 540 534,67</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	13 669 863,36	2 870 671,31	Cena s DPH		16 540 534,67	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	13 669 863,36	2 870 671,31														
Cena s DPH		16 540 534,67															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3/23/1	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně	13 669 863,36	0,00	2 870 671,31	16 540 534,67	0,00	13 353 003,56	0,00	316 859,80	0,00
SO 02_1	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R	8 771 154,28	0,00	1 841 942,40	10 613 096,68	0,00	8 771 154,28	0,00	0,00	0,00
SO 02_2	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15	2 726 487,56	0,00	572 562,39	3 299 049,95	0,00	2 726 487,56	0,00	0,00	0,00
SO 02_3	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ	235 185,86	0,00	49 389,03	284 574,89	0,00	235 185,86	0,00	0,00	0,00
SO 02_4	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16	209 610,93	0,00	44 018,30	253 629,23	0,00	209 610,93	0,00	0,00	0,00
SO 02_5	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně	1 133 931,97	0,00	238 125,71	1 372 057,68	0,00	1 133 931,97	0,00	0,00	0,00
SO 02_6	Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně - výsadba	276 632,96	0,00	58 092,92	334 725,88	0,00	276 632,96	0,00	0,00	0,00
SO 02_7	VRN	316 859,80	0,00	66 540,56	383 400,36	0,00	0,00	0,00	316 859,80	0,00
Celkem		13669863,36	0,00	2870671,31	16540534,67	0,00	13353003,56	0,00	316859,80	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							505 308,68	8 265 845,60	8 771 154,28		9 552,824	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							33 634,60	1 877 576,78	1 911 211,38			21,513
1	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Pokosení před a po osetí InR - násypy, zářezy (640+925)*2	m2	3 130,000	3,60	0,00	11 268,00	11 268,00	0,000	0,000	
2	R	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha 11083-950 Pokosení před osetím Plocha parcely minus plocha nové cesty 11083-6195 Součet	m2	15 021,000	3,60	0,00	54 075,60	54 075,60	0,000	0,000	
					10 133,000							
					4 888,000							
					15 021,000							
3	R	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 Výkresy č. D.2.2, TZ	m2	800,000	41,10	0,00	32 880,00	32 880,00	0,000	0,000	
					800,000							
4	R	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ	kus	28,000	1 028,40	0,00	28 795,20	28 795,20	0,000	0,000	
			28		28,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	10,000	3 085,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			10		10,000						
6	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			28		28,000						
7	R	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			10		10,000						
8	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	800,000	20,60	0,00	16 480,00	16 480,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			800		800,000						
9	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	28,000	822,70	0,00	23 035,60	23 035,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			28		28,000						
10	R	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	10,000	1 234,10	0,00	12 341,00	12 341,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			10		10,000						
11	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	28,000	308,50	0,00	8 638,00	8 638,00	0,000	0,003
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			28		28,000						
12	R	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	10,000	308,50	0,00	3 085,00	3 085,00	0,000	0,002
			Výkresy č. D.2.2, TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		10			10,000						
13	R	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	950,000	28,10	0,00	26 695,00	26 695,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odstranění stávající koonstrukce cesty na ZU		950,000						
14	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	4 880,000	38,00	0,00	185 440,00	185 440,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odstranění ornice průměrné tl. 300 mm polní cesta		4 880,000						
15	R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	2 057,200	72,30	0,00	148 735,56	148 735,56	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odkopávky na pláň - celkové odkopávky mínus ornice mínus 3435-4880*0,3-950*0,2-247 Odkopávky pro sanaci výměnou podloží km 0,00 - 0,250 (1270+9+9+20)*0,4 Součet		1 534,000 523,200 2 057,200						
16	R	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m ³	m ³	52,500	316,30	0,00	16 605,75	16 605,75	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 2*(3*2*2,5)+2*(3*1,5*2,5)		52,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Hloubení rýhy podélné drenáže 247	m3	247,000	421,70	0,00	104 159,90	104 159,90	0,000	0,000
					247,000						
18	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
					28,000						
19	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 10	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
					10,000						
20	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
					28,000						
21	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 10	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
					10,000						
22	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
					28,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ		10,000						
			10								
24	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	922,000	60,10	0,00	55 412,20	55 412,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce								
			Zpětný zásyp								
			270*2		540,000						
			Ornice pro ozelenění								
			(10,5+156,5)*2		334,000						
			Přemístění chybějícího výkopku do pláně polní cesty VC17								
			48		48,000						
			Součet		922,000						
25	R	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	3 526,000	72,10	0,00	254 224,60	254 224,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro								
			1464		1 464,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-270-10,5-156,5		-437,000						
			Přemístění přetříděného podorničí a vytříděné konstrukce stávající								
			2547-48		2 499,000						
			Součet		3 526,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Nakládání pro Zpětný zásyp 270 Nakládání ornice pro rozprostření 10,5+156,5 Součet	m3	437,000	39,40	0,00	17 217,80	17 217,80	0,000	0,000
27	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Urovňání 0,5 m za krajnicí do hl. 0,4 m - 1,44 m3 8 x sjezd 8*1,44	m3	11,520	420,40	0,00	4 843,01	4 843,01	0,000	0,000
28		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Urovňání 0,5 m za krajnicí do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 8 x sjezd 8*1,44*1,85 Součet	t	21,312	382,00	8 141,18	0,00	8 141,18	1,000	21,312
29	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 % 2547*0,6	m3	1 528,200	11,60	0,00	17 727,12	17 727,12	0,000	0,000
30	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	280,500	280,30	0,00	78 624,15	78 624,15	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 $2*(3*2*0,5)+2*(3*1,5*0,5)$ Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 270 Součet		10,500						
31	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštění	m2	5 920,000	12,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR 5830 Sjezdy a rozšíření km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 9+9+20+16+9+9+9+9 Součet		5 830,000						
32	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 133,000	42,20	0,00	427 612,60	427 612,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty 1464/0,2 Odpočet zpětných zásypů a ohumusování $-(270+10,5+156,5)/0,2$ Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty $(2499*0,4)/0,2$ Součet		7 320,000						
33	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 888,000	10,30	0,00	50 346,40	50 346,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ plocha parcely mínus plocha nové cesty								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					11083-6195						
					4 888,000						
34		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	146,640	128,50	18 843,24	0,00	18 843,24	0,001	0,147
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (11083-6195)*0,03000								
					146,640						
35	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 565,000	10,30	0,00	16 119,50	16 119,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy 640+925								
					1 565,000						
36		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	46,950	128,50	6 033,08	0,00	6 033,08	0,001	0,047
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy (640+925)*0,03000								
					46,950						
37	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	925,000	42,20	0,00	39 035,00	39 035,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR zářezy 925								
					925,000						
38	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	640,000	42,20	0,00	27 008,00	27 008,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR 640								
					640,000						
39	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 565,000	42,20	0,00	66 043,00	66 043,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			640+925		1 565,000						
			Součet		1 565,000						
40	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 565,000	1,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR - násypy, zářezy								
			640+925		1 565,000						
			Součet		1 565,000						
41	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 888,000	1,00	0,00	4 888,00	4 888,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			11083-6195		4 888,000						
42	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,489	1 028,40	0,00	502,89	502,89	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(11083-6195)/10000		0,489						
43	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 245,000	2,10	0,00	11 014,50	11 014,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty								
			6195-950		5 245,000						
44		25234001	herbicid <i>totální systémový neselektivní</i>	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			5245/10000*5		2,623						
			Zaokrouhlení na litry								
			0,377		0,377						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Součet						3,000						
2		Zakládání					236 974,27	132 031,20	369 005,47			457,348
45	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	812,000	69,20	0,00	56 190,40	56 190,40	0,000	0,398	
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ												
Délka podélného drénu ve skutečnosti 812 m												
812						812,000						
46	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	812,000	93,40	0,00	75 840,80	75 840,80	0,000	0,000	
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ												
Délka podélného drénu ve skutečnosti 812 m												
812						812,000						
47		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	456,950	518,60	236 974,27	0,00	236 974,27	1,000	456,950	
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ												
Objem podélné drenáže lnR 247 m3												
247*1,85						456,950						
4		Vodorovné konstrukce					0,00	39 782,40	39 782,40			79,380
48	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	42,000	947,20	0,00	39 782,40	39 782,40	1,890	79,380	
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ												
Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050												
2*(3*2*2)+2*(3*1,5*2)						42,000						
5		Komunikace pozemní					114 763,41	5 665 407,10	5 780 170,51			8 914,064

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
49	R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	1 518,000	38,80	0,00	58 898,40	58 898,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm InR - km 0,750 - KÚ 1500 Sjezdy a rozšíření km 0,935, km 0,950 9+9 Součet		1 500,000 18,000 1 518,000						
50		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	28,977	3 960,50	114 763,41	0,00	114 763,41	1,000	28,977
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 1518*0,35 = 531,3 m3 531,3*1800 = 956340 kg = 956,34 t 956,34*0,03*1,01		28,977						
51	R	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200	m2	2 616,000	158,90	0,00	415 682,40	415 682,40	0,387	1 012,392
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Stabilizace podloží výměnou do hl. 400 mm pod pláň (tl. vrstev 200 frakce 0/63 mm InR km 0,000 - 0,250 1270*2 Sjezdy a rozšíření km 0,060, km 0,110, km 0,115		2 540,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(9+9+20)*2		76,000						
			Součet		2 616,000						
52	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 355,000	134,80	0,00	721 854,00	721 854,00	0,345	1 847,475
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			frakce 0/32 mm								
			InR								
			5265		5 265,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		5 355,000						
53	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 715,000	176,50	0,00	1 008 697,50	1 008 697,50	0,460	2 628,900
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			5625		5 625,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		5 715,000						
54	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 600,000	238,30	0,00	619 580,00	619 580,00	0,690	1 794,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			2600		2 600,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
55	R	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4 160,000	412,10	0,00	1 714 336,00	1 714 336,00	0,211	877,760
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			4070		4 070,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		4 160,000						
56	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	1 043,500	46,80	0,00	48 835,80	48 835,80	0,260	271,310
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			(1051+1036)*0,5		1 043,500						
57	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	5 200,000	21,60	0,00	112 320,00	112 320,00	0,006	31,252
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			5110		5 110,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		5 200,000						
58	R	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	4 080,000	16,60	0,00	67 728,00	67 728,00	0,001	2,897
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			3990		3 990,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		4 080,000						
59	R	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 040,000	221,90	0,00	896 476,00	896 476,00	0,104	419,069
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			3950		3 950,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		4 040,000						
60	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	9,000	111,00	0,00	999,00	999,00	0,004	0,032
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			ZU + KU								
			5+4		9,000						
			8 Trubní vedení				100 301,40	115 812,40	216 113,80		47,496
61	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	200,000	111,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,000	0,002
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Oprava případně zasažených meliorací - 20 ks, 10 m								
			20*10		200,000						
62		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x300mm SN16	m	206,000	486,90	100 301,40	0,00	100 301,40	0,006	1,133
			200 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		206,000						
63	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100	m	68,000	349,30	0,00	23 752,40	23 752,40	0,143	9,723
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Obetonování podélného drénu								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,110, km 0,289, km 0,412, km 0,935, km 0,950 12+14+12+12+12		62,000						
			km 0,050								
			6		6,000						
			Součet		68,000						
64	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	200,000	349,30	0,00	69 860,00	69 860,00	0,183	36,638
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 20*10		200,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 635,00	151 203,70	170 838,70		33,023
65	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	105,000	381,40	0,00	40 047,00	40 047,00	0,202	21,230
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 11+11+22+17+11+11+11+11		105,000						
66		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	105,000	187,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,102	10,710
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 11+11+22+17+11+11+11+11		105,000						
67	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	118,000	46,50	0,00	5 487,00	5 487,00	0,000	0,042
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 2*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)+2*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)		118,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
68	R	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Výměna podloží km 0,000 - 0,250, 400g/m2 InR 1270+9+9+20+250*2*0,4	m2	1 508,000	69,80	0,00	105 258,40	105 258,40	0,001	1,041
69	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ ZU+KU 5+4	m	9,000	45,70	0,00	411,30	411,30	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	186 593,22	186 593,22		0,000
70	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové Třídění přebytečného výkopku na frakce 2547*1,8	t	4 584,600	40,70	0,00	186 593,22	186 593,22	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	97 438,80	97 438,80		0,000
71	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9 552,824	5,10	0,00	48 719,40	48 719,40	0,000	0,000
72	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	9 552,824	5,10	0,00	48 719,40	48 719,40	0,000	0,000
Celkem							505 308,68	8 265 845,60	8 771 154,28		9 552,824

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				271 337,05	2 455 150,51	2 726 487,56		3 133,521
1			Zemní práce				3 478,60	695 339,79	698 818,39		0,027
1	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Pokosení před a po osetí InR - násypy, zářezy (240+50)*2	m2	580,000	4,10	0,00	2 378,00	2 378,00	0,000	0,000
2	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha 2559-0 Pokosení před osetím Plocha parcely minus plocha nové cesty 2559-2000 Součet	m2	3 118,000	4,10	0,00	12 783,80	12 783,80	0,000	0,000
3	R	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 Výkresy č. D.2.3, TZ 110	m2	110,000	41,10	0,00	4 521,00	4 521,00	0,000	0,000
4	R	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm Výkresy č. D.2.3, TZ 2	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2	2,000							
6	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	110,000	20,60	0,00	2 266,00	2 266,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			110	110,000							
7	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2	2,000							
8	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2	2,000							
9	R	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	2 040,000	50,60	0,00	103 224,00	103 224,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Odstranění ornice průměrné tl. 500 mm								
			2040	2 040,000							
10	R	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3	m3	298,000	72,30	0,00	21 545,40	21 545,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Odkopávky pro sanaci výměnou podloží km 0,250 - 0,424								
			0,4*745	298,000							
11	R	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	26,250	316,30	0,00	8 302,88	8 302,88	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ								
			Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1*(3*2*2,5)+1*(3*1,5*2,5)		26,250						
12	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	129,000	421,70	0,00	54 399,30	54 399,30	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Hloubení rýhy podélné drenáže								
			129		129,000						
13	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2		2,000						
14	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2		2,000						
15	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2		2,000						
16	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	778,000	48,10	0,00	37 421,80	37 421,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce								
			Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty								
			(50+289)*2		678,000						
			Ornice pro ozelenění								
			(21+29)*2		100,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						778,000					
17	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 084,000	96,20	0,00	104 280,80	104 280,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro								
			1020		1 020,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-50-21-29		-100,000						
			Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro								
			164		164,000						
			Součet		1 084,000						
18	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	389,000	39,40	0,00	15 326,60	15 326,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			50+289		339,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			21+29		50,000						
			Součet		389,000						
19	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	289,000	112,10	0,00	32 396,90	32 396,90	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice								
			289		289,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 % 164*0,6	m3	98,400	11,60	0,00	1 141,44	1 141,44	0,000	0,000
					98,400						
21	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Zasakovací jímka, km 0,080, km 0,296 1*(3*2*0,5)+1*(3*1,5*0,5) Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 50 Součet	m3	55,250	280,30	0,00	15 486,58	15 486,58	0,000	0,000
					5,250						
					50,000						
					55,250						
22	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR 2040	m2	2 040,000	12,00	0,00	24 480,00	24 480,00	0,000	0,000
					2 040,000						
23	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty 1020/0,2 Odpočet zpětných zásypů a ohumusování (-50-21-29)/0,2 Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty (164*0,4)/0,2 Součet	m2	4 928,000	42,20	0,00	207 961,60	207 961,60	0,000	0,000
					5 100,000						
					-500,000						
					328,000						
					4 928,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty 2559-2000	m2	559,000	11,70	0,00	6 540,30	6 540,30	0,000	0,000
					559,000						
25		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (2559-2000)*0,03000	kg	16,770	128,50	2 154,95	0,00	2 154,95	0,001	0,017
					16,770						
26	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy 240+50	m2	290,000	11,70	0,00	3 393,00	3 393,00	0,000	0,000
					290,000						
27		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy (240+50)*0,03000	kg	8,700	128,50	1 117,95	0,00	1 117,95	0,001	0,009
					8,700						
28	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR zářezy 50	m2	50,000	42,20	0,00	2 110,00	2 110,00	0,000	0,000
					50,000						
29	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR 240	m2	240,000	42,20	0,00	10 128,00	10 128,00	0,000	0,000
					240,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm 240+50 Součet	m2	290,000	48,90	0,00	14 181,00	14 181,00	0,000	0,000
31	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy 240+50 Součet	m2	290,000	1,00	0,00	290,00	290,00	0,000	0,000
32	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 2559-2000	m2	559,000	1,00	0,00	559,00	559,00	0,000	0,000
33	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (2559-2000)/10000	ha	0,056	1 028,40	0,00	57,59	57,59	0,000	0,000
34	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 2000-0	m2	2 000,000	2,10	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000
35		25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ 2000/10000*5		1,000						
			Součet		1,000						
	2	Zakládání					123 763,89	68 942,40	192 706,29		238,858
36	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	424,000	69,20	0,00	29 340,80	29 340,80	0,000	0,208
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Délka podélného drénu ve skutečnosti 424 m 424		424,000						
37	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	424,000	93,40	0,00	39 601,60	39 601,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Délka podélného drénu ve skutečnosti 424 m 424		424,000						
38		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	238,650	518,60	123 763,89	0,00	123 763,89	1,000	238,650
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Objem podélné drenáže lnR 129 m3 129*1,85		238,650						
	4	Vodorovné konstrukce					0,00	19 891,20	19 891,20		39,690
39	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	21,000	947,20	0,00	19 891,20	19 891,20	1,890	39,690
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296 1*(3*2*2)+1*(3*1,5*2)		21,000						
	5	Komunikace pozemní					104 977,01	1 519 650,50	1 624 627,51		2 836,724

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	R	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm	m ²	1 080,000	40,90	0,00	44 172,00	44 172,00	0,000	0,000
<p>Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 450 mm - km 0,000 - 0,250 InR 1080</p>											
41		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	26,506	3 960,50	104 977,01	0,00	104 977,01	1,000	26,506
<p>Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Stabilizace podloží pojivem do hl. 450 mm - dodávka stabilizační 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 1080*0,45 = 486 m³ 486*1800 = 874800 kg = 874,8 t 874,8*0,03*1,01</p>											
42	R	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200	m ²	1 490,000	158,90	0,00	236 761,00	236 761,00	0,387	576,630
<p>Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Stabilizace podloží výměnou do hl. 400 mm pod pláň (tl. vrstev 200 frakce 0/63 mm InR km 0,250 - 0,424 745*2</p>											
43	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	3 830,000	134,80	0,00	516 284,00	516 284,00	0,345	1 321,350
<p>Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ frakce 0/63 mm InR 1980</p>											

1 980,000

Strana 9 z 12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			frakce 0/32 mm InR 1850 Součet		1 850,000 3 830,000						
44	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	650,000	238,30	0,00	154 895,00	154 895,00	0,690	448,500
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Dospání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu frakce 0/63 mm InR 650		650,000						
45	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	211,250	46,80	0,00	9 886,50	9 886,50	0,260	54,925
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ (415+430)*0,25		211,250						
46	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 785,000	2,20	0,00	3 927,00	3 927,00	0,006	10,728
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR 1785		1 785,000						
47	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	1 500,000	128,90	0,00	193 350,00	193 350,00	0,031	46,545
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR 1500		1 500,000						
48	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drčeného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 550,000	232,50	0,00	360 375,00	360 375,00	0,227	351,540
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		1550			1 550,000						
8			Trubní vedení				39 117,55	42 889,40	82 006,95		17,591
49	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Oprava případně zasažených meliorací - 13 ks, 6 m 13*6	m	78,000	111,00	0,00	8 658,00	8 658,00	0,000	0,001
50		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16 78 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství	m	80,340	486,90	39 117,55	0,00	39 117,55	0,006	0,442
51	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Obetonování podélného drénu km 0,080, km 0,417 6+14	m	20,000	349,30	0,00	6 986,00	6 986,00	0,143	2,860
52	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 13*6	m	78,000	349,30	0,00	27 245,40	27 245,40	0,183	14,289
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	64 460,66	64 460,66		0,631
53	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ Zasakovací jímka, km 0,080, km 0,296 1*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)+1*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)	m2	59,000	46,50	0,00	2 743,50	2 743,50	0,000	0,021

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
54	R	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ Výměna podloží km 0,250 - 0,424, 400g/m2 InR 745+348*0,4	m2	884,200	69,80	0,00	61 717,16	61 717,16	0,001	0,610	
							0,00	12 014,64	12 014,64		0,000	
997 Přesun sutě												0,000
55	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové Třídění přebytečného výkopku na frakce 164*1,8	t	295,200	40,70	0,00	12 014,64	12 014,64	0,000	0,000	
998 Přesun hmot								0,00	31 961,92	31 961,92		0,000
56	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 133,521	5,10	0,00	15 980,96	15 980,96	0,000	0,000	
57	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	3 133,521	5,10	0,00	15 980,96	15 980,96	0,000	0,000	
Celkem								271 337,05	2 455 150,51	2 726 487,56		3 133,521

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							30 568,46	204 617,40	235 185,86		246,822	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							679,87	55 081,82	55 761,69			0,005
1	R	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	358,000	4,10	0,00	1 467,80	1 467,80	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ												
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha												
275				275,000								
Pokosení před osetím												
Plocha parcely minus plocha nové cesty												
275-192				83,000								
Součet				358,000								
2	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	80,000	4,10	0,00	328,00	328,00	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ												
Pokosení před a po osetí												
InR - násypy, zářezy												
(35+5)*2				80,000								
3	R	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	225,000	38,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ												
Odstranění ornice průměrné tl. 400 mm												
225				225,000								
4	R	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,250	316,30	0,00	3 558,38	3 558,38	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ												
Zasakovací jámka, km 1,130												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1*(3*1,5*2,5)		11,250						
5	R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,000	316,30	0,00	4 744,50	4 744,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Hloubení rýhy podélné drenáže		15						
					15,000						
6	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	131,250	48,10	0,00	6 313,13	6 313,13	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty (5+15)*2 Ornice pro ozelenění (2,25+4)*2 Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro 90 Odpočet zpětných zásypů a ohumusování -5-2,25-4 Součet		40,000 12,500 90,000 -11,250 131,250						
7	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,250	39,40	0,00	1 034,25	1 034,25	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ Nakládání pro Zpětný zásyp 5+15 Nakládání ornice pro rozprostření		20,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2,25+4		6,250						
			Součet		26,250						
8	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	15,000	112,10	0,00	1 681,50	1 681,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice								
			15		15,000						
9	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,250	280,30	0,00	2 032,18	2 032,18	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Zasakovací jámka, km 1,130 1*(3*1,5*0,5) Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů								
			5		5,000						
			Součet		7,250						
10	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	225,000	12,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR								
			225		225,000						
11	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	393,750	42,20	0,00	16 616,25	16 616,25	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			90/0,2		450,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-(5+2,25+4)/0,2		-56,250						
			Součet		393,750						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy 35+5	m2	40,000	11,70	0,00	468,00	468,00	0,000	0,000
13		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy (35+5)*0,03000	kg	1,200	128,50	154,20	0,00	154,20	0,001	0,001
14	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty 275-192	m2	83,000	11,70	0,00	971,10	971,10	0,000	0,000
15		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (275-192)*0,03000	kg	2,490	128,50	319,97	0,00	319,97	0,001	0,002
16	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR zářezy 5	m2	5,000	42,20	0,00	211,00	211,00	0,000	0,000
17	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 35	m2	35,000	42,20	0,00	1 477,00	1 477,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm 35+5	m2	40,000	55,50	0,00	2 220,00	2 220,00	0,000	0,000
19	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy 35+5 Součet	m2	40,000	1,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000
20	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 275-192	m2	83,000	1,00	0,00	83,00	83,00	0,000	0,000
21	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (275-192)/10000	ha	0,008	1 028,40	0,00	8,23	8,23	0,000	0,000
22	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 275	m2	275,000	2,10	0,00	577,50	577,50	0,000	0,000
23		25234001	<i>herbicid totální systémový neselektivní</i> Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			275/10000*5		0,138						
			Zaokrouhlení na litry								
			0,862		0,862						
			Součet		1,000						
		2	Zakládání				14 391,15	7 804,80	22 195,95		27,774
24	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	48,000	69,20	0,00	3 321,60	3 321,60	0,000	0,024
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Délka podélného drénu ve skutečnosti 48 m								
			48		48,000						
25	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	48,000	93,40	0,00	4 483,20	4 483,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Délka podélného drénu ve skutečnosti 48 m								
			48		48,000						
26		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	27,750	518,60	14 391,15	0,00	14 391,15	1,000	27,750
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Objem podélné drenáže lnR 15 m3								
			15*1,85		27,750						
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	8 524,80	8 524,80		17,010
27	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	9,000	947,20	0,00	8 524,80	8 524,80	1,890	17,010
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Zasakovací jámka, km 1,130								
			1*(3*1,5*2)		9,000						
		5	Komunikace pozemní				15 497,44	129 204,40	144 701,84		202,024

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	205,000	38,80	0,00	7 954,00	7 954,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm								
			InR								
			205								
					205,000						
29		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	3,913	3 960,50	15 497,44	0,00	15 497,44	1,000	3,913
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační								
			3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost								
			205*0,35 = 71,75 m3								
			71,75*1800 = 129150 kg = 129,15 t								
			129,15*0,03*1,01								
					3,913						
30	R	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	430,000	134,80	0,00	57 964,00	57 964,00	0,345	148,350
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			225								
					225,000						
			frakce 0/32 mm								
			InR								
			205								
					205,000						
			Součet								
					430,000						
31	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	18,000	46,80	0,00	842,40	842,40	0,260	4,680
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			72*0,25								
					18,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 205	m2	205,000	2,20	0,00	451,00	451,00	0,006	1,232
					205,000						
33	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 170	m2	170,000	128,90	0,00	21 913,00	21 913,00	0,031	5,275
					170,000						
34	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 170	m2	170,000	232,50	0,00	39 525,00	39 525,00	0,227	38,556
					170,000						
35	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ KU 5	m	5,000	111,00	0,00	555,00	555,00	0,004	0,018
					5,000						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	1 484,00	1 484,00		0,010
36	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ Zasakovací jámka, km 1,130 1*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)	m2	27,000	46,50	0,00	1 255,50	1 255,50	0,000	0,010
					27,000						
37	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ	m	5,000	45,70	0,00	228,50	228,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			KU								
			5		5,000						
		998	Přesun hmot				0,00	2 517,58	2 517,58		0,000
38	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	246,822	5,10	0,00	1 258,79	1 258,79	0,000	0,000
39	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	246,822	5,10	0,00	1 258,79	1 258,79	0,000	0,000
			Celkem				30 568,46	204 617,40	235 185,86		246,822

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							28 190,64	181 420,29	209 610,93		184,574	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							3 243,45	92 078,17	95 321,62			0,025
1	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Pokosení před a po osetí InR - násypy, zářezy (33+50)*2	m2	166,000	4,10	0,00	680,60	680,60	0,000	0,000	
2	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha 770-0 Pokosení před osetím Plocha parcely minus plocha nové cesty 770-350 Součet	m2	1 190,000	4,10	0,00	4 879,00	4 879,00	0,000	0,000	
3	R	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 Výkresy č. D.2.4, TZ 40	m2	40,000	41,10	0,00	1 644,00	1 644,00	0,000	0,000	
4	R	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm Výkresy č. D.2.4, TZ 2	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 085,20	0,00	6 170,40	6 170,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
6	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
7	R	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
8	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	40,000	20,60	0,00	824,00	824,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		40,000						
9	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
10	R	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	1 234,10	0,00	2 468,20	2 468,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
11	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
12	R	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		2			2,000						
13	R	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	330,000	31,60	0,00	10 428,00	10 428,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Odstranění ornice průměrné tl. 300 mm								
		330			330,000						
14	R	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	21,000	72,30	0,00	1 518,30	1 518,30	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Odkopávky pro pláň								
		21			21,000						
15	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
		2			2,000						
16	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
		2			2,000						
17	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
		2			2,000						
18	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
		2			2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
20	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ		2,000						
21	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	69,100	48,10	0,00	3 323,71	3 323,71	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce								
			Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty								
			12*2		24,000						
			Ornice pro ozelenění a ZV								
			(8,3+14,25)*2		45,100						
			Součet		69,100						
22	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	85,450	96,20	0,00	8 220,29	8 220,29	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro								
			99		99,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-12-8,3-14,25		-34,550						
			Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro								
			21		21,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					85,450						
23	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,550	39,40	0,00	1 361,27	1 361,27	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			12		12,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			8,3		8,300						
			Nakládání ornice do ZV								
			14,25		14,250						
			Součet		34,550						
24	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,600	11,60	0,00	146,16	146,16	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 %								
			21*0,6		12,600						
25	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	280,30	0,00	3 363,60	3 363,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů								
			12		12,000						
26	R	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	330,000	12,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			InR								
			330		330,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	364,250	42,20	0,00	15 371,35	15 371,35	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			99/0,2		495,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování (-12-8,3-14,25)/0,2		-172,750						
			Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty (21*0,4)/0,2		42,000						
			Součet		364,250						
28	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	11,70	0,00	8 248,50	8 248,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			770-350		420,000						
			zatravnění cesty								
			285		285,000						
			Součet		705,000						
29		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	21,150	128,50	2 717,78	0,00	2 717,78	0,001	0,021
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(770-350+285)*0,03000		21,150						
30	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	83,000	11,70	0,00	971,10	971,10	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			InR - násypy, zářezy								
			33+50		83,000						
31		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,490	128,50	319,97	0,00	319,97	0,001	0,002
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR - násypy, zářezy (33+50)*0,03000		2,490						
32	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	50,000	42,20	0,00	2 110,00	2 110,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR zářezy 50		50,000						
33	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	33,000	42,20	0,00	1 392,60	1 392,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR 33		33,000						
34	R	182351023	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	83,000	55,50	0,00	4 606,50	4 606,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm 33+50		83,000						
			Součet		83,000						
35	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	83,000	1,00	0,00	83,00	83,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR - násypy, zářezy 33+50		83,000						
			Součet		83,000						
36	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000	1,00	0,00	420,00	420,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 770-350		420,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
37	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (770-350)/10000	ha	0,042	1 028,40	0,00	43,19	43,19	0,000	0,000
38	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 770-0	m2	770,000	2,10	0,00	1 617,00	1 617,00	0,000	0,000
39		25234001	<i>herbicid totální systémový neselektivní</i> Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ 770/10000*5 Zaokrouhlení na litry 0,615 Součet	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001
5			Komunikace pozemní				24 947,19	85 921,00	110 868,19		184,549
40	R	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm InR 330	m2	330,000	38,80	0,00	12 804,00	12 804,00	0,000	0,000
41		58591003	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna</i> Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ	t	6,299	3 960,50	24 947,19	0,00	24 947,19	1,000	6,299

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 330*0,35 = 115,5 m3 115,5*1800 = 207900 kg = 207,9 t 207,9*0,03*1,01		6,299						
42	R	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	285,000	16,60	0,00	4 731,00	4 731,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR 285		285,000						
43	R	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	310,000	220,60	0,00	68 386,00	68 386,00	0,575	178,250
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ frakce 0/63 mm InR 310		310,000						
		997	Přesun sutě				0,00	1 538,46	1 538,46		0,000
44	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	37,800	40,70	0,00	1 538,46	1 538,46	0,000	0,000
			Třídění přebytečného výkopku na frakce 21*1,8		37,800						
		998	Přesun hmot				0,00	1 882,66	1 882,66		0,000
45	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	184,574	5,10	0,00	941,33	941,33	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	184,574	5,10	0,00	941,33	941,33	0,000	0,000

Celkem

28 190,64

181 420,29

209 610,93

184,574

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							35 225,06	1 098 706,91	1 133 931,97		0,274
1 Zemní práce							35 225,06	1 098 566,02	1 133 791,08		0,274
1	R	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 TZ, výkres D.2.05 plocha tůní 5213 m2 5213	m2	5 213,000	18,10	0,00	94 355,30	94 355,30	0,000	0,000
2	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm TZ, výkres D.2.05 plocha tůní 5213 m2 5213	m2	5 213,000	38,00	0,00	198 094,00	198 094,00	0,000	0,000
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 TZ, výkres D.2.05, InR objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůní ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4	m3	1 223,800	72,30	0,00	88 480,74	88 480,74	0,000	0,000
4	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m TZ, výkres D.2.05, InR ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůní ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4+423	m3	1 646,800	48,10	0,00	79 211,08	79 211,08	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m TZ, výkres D.2.05, lnR ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 plocha tůně ornice 5213 m2 x 0,4m - humusování UVZ 423 m3 = 5213*0,4=423 1 662,200	m3	1 662,200	48,10	0,00	79 951,82	79 951,82	0,000	0,000
6	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti TZ, výkres D.2.05, lnR objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůně ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4 1 223,800	m3	1 223,800	112,10	0,00	137 187,98	137 187,98	0,000	0,000
7	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm TZ, výkres D.2.05, lnR rozprostření ornice na p.č. 5124, výměra 4123 m2 ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 4123+2820 6 943,000	m2	6 943,000	42,20	0,00	292 994,60	292 994,60	0,000	0,000
8	R	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 TZ, výkres D.2.05 parcely č. 5582 a 5583 o výměře 14985m2 - plocha tůně 4020 m2 14985-4020 10 965,000	m2	10 965,000	11,70	0,00	128 290,50	128 290,50	0,000	0,000
9		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 10965 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 274,125	kg	274,125	128,50	35 225,06	0,00	35 225,06	0,001	0,274
998 Přesun hmot							0,00	140,89	140,89		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,274	514,20	0,00	140,89	140,89	0,000	0,000

Celkem

35 225,06

1 098 706,91

1 133 931,97

0,274

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							115 192,80	161 440,16	276 632,96		6,564	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							115 192,80	158 064,95	273 257,75			6,564
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,500	71 987,90	0,00	35 993,95	35 993,95	0,000	0,000	
2		vlastní_27	bez hroznatý (<i>Sambucus racemosa</i>), 40 cm, bal	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,002	0,500	
3		vlastní_28	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>), 40 cm	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,002	0,500	
4		vlastní_10	krušina olšová (<i>Rhamnus frangula</i>), 40 cm	kus	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,001	0,250	
5		02650531	zimolez pýřitý (<i>Lonicera xylosteum</i>), 40 cm	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,001	0,250	
6	R	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	1 000,000	41,10	0,00	41 100,00	41 100,00	0,000	0,000	
7	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvířít chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	10,000	514,20	0,00	5 142,00	5 142,00	0,000	0,000	
8		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	4,000	514,20	2 056,80	0,00	2 056,80	0,001	0,004	
Spotřeba 1 kg/250 ks												
1000/250					4,000							
9	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	5,10	0,00	1 275,00	1 275,00	0,000	0,000	
10		10391100	kůra mulčovací VL	m3	25,000	1 028,40	25 710,00	0,00	25 710,00	0,200	5,000	
11		vlastní_14	Hydrogel	kg	60,000	257,10	15 426,00	0,00	15 426,00	0,001	0,060	
12	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	51,40	0,00	12 850,00	12 850,00	0,000	0,000	
13	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	60,000	514,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000	
Zalítí keřů 3x při a 3x po výsadbě												
(3+3)*1000*0,01					60,000							
14	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	60,000	514,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000	
dovoz vody pro zalítí												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(3+3)*1000*0,01		60,000						
		998	Přesun hmot				0,00	3 375,21	3 375,21		0,000
15	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,564	514,20	0,00	3 375,21	3 375,21	0,000	0,000
			Celkem				115 192,80	161 440,16	276 632,96		6,564

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	316 859,80	316 859,80		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	141 404,40	141 404,40		0,000
1	R	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	ks	11,000	1 168,60	0,00	12 854,60	12 854,60	0,000	0,000
			Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží a								
			HC19-R								
			4		4,000						
			VC15								
			2		2,000						
			VC17								
			4		4,000						
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		11,000						
2	R	011144000	Pedologický průzkum	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
3	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
			Geodetické práce před zahájením stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
4	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
			Geodetické práce v průběhu stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
5	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	70 118,10	0,00	70 118,10	70 118,10	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Geodetické práce po ukončení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1		1,000						
6	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 Dokumentace skutečného provedení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
7	R	013294000	Ostatní dokumentace Zpracování jednoduchého Havarijního a povodňového plánu Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	19 792,20	19 792,20		0,000
8	R	030001000.1	Zařízení staveniště Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení Zařízení staveniště Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
9	R	032803000	Ostatní vybavení staveniště Zajištění umístění štítků o povolení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	3 505,90	0,00	3 505,90	3 505,90	0,000	0,000
10	R	035103001	Pronájem ploch TZ, výkres D.2.05 plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2 2000	m2	2 000,000	2,30	0,00	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	152 741,70	152 741,70		0,000
11	R	043103000	Zkoušky bez rozlišení	ks	41,000	2 921,60	0,00	119 785,60	119 785,60	0,000	0,000

Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací - a 100 m

HC19-R

11 11,000

VC15

5 5,000

VC17

1 1,000

DC16

2 2,000

Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 200 m

HC19-R

6 6,000

VC15

3 3,000

VC17

1 1,000

DC16

1 1,000

Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 200 m

HC19-R

6 6,000

VC15

3 3,000

VC17

1 1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		41,000						
12	R	043194000.1	Ostatní zkoušky	ks	10,000	2 337,30	0,00	23 373,00	23 373,00	0,000	0,000
			Odvrtý PM a kontrola v laboratořích - PM vrstvy - a 200 m								
			HC19-R								
			6		6,000						
			VC15								
			3		3,000						
			VC17								
			1		1,000						
			Součet		10,000						
13	R	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	ks	5,000	1 753,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,000	0,000
			Zhotovení rozboru zeminy ukládané na deponii pro případné další								
			HC19-R								
			3		3,000						
			VC15								
			1		1,000						
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		5,000						
14	R	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	467,50	0,00	467,50	467,50	0,000	0,000
			Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
15	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl.	1,000	350,60	0,00	350,60	350,60	0,000	0,000
			Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		1			1,000						
	VRN9		Ostatní náklady				0,00	2 921,50	2 921,50		0,000
16	R	091504000.1	Náklady související s publikační činností	ks	5,000	584,30	0,00	2 921,50	2 921,50	0,000	0,000
			Náklady související s publikační činností								
			Zhotovení a montáž prezentační tabule (cedule) dle požadavků								
			HC19-R								
					1						1,000
			VC15								
					1						1,000
			VC15								
					1						1,000
			DC16								
					1						1,000
			Tůně								
					1						1,000
			Součet								
					5,000						5,000
			Celkem				0,00	316 859,80	316 859,80		0,000