

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Lukavec u Pacova
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov	01312774	
Projektant	Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	29186404	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17. 5. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 2 086 612,03	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 10 243 616,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 9 816,80	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 4 286,80			18	VRN z rozpočtu 340 817,00
7	ZRN (ř.) 12 344 332,23	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 340 817,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 12 685 149,23																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>12 685 149,23</td> <td>2 663 881,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">15 349 030,57</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	12 685 149,23	2 663 881,34	Cena s DPH		15 349 030,57	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	12 685 149,23	2 663 881,34														
Cena s DPH		15 349 030,57															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3/23/1	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4	12 685 149,23	0,00	2 663 881,34	15 349 030,57	0,00	12 344 332,23	0,00	340 817,00	0,00
SO 01_1	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6	6 044 709,63	0,00	1 269 389,02	7 314 098,65	0,00	6 044 709,63	0,00	0,00	0,00
SO 01_2	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1	170 019,82	0,00	35 704,16	205 723,98	0,00	170 019,82	0,00	0,00	0,00
SO 01_3	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085	5 624 366,70	0,00	1 181 117,01	6 805 483,71	0,00	5 624 366,70	0,00	0,00	0,00
SO 01_4	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4	505 236,08	0,00	106 099,58	611 335,66	0,00	505 236,08	0,00	0,00	0,00
SO 01_5	VRN	340 817,00	0,00	71 571,57	412 388,57	0,00	0,00	0,00	340 817,00	0,00
Celkem		12685149,23	0,00	2663881,34	15349030,57	0,00	12344332,23	0,00	340817,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							845 916,81	5 198 792,82	6 044 709,63		5 875,028	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							26 514,59	1 387 000,99	1 413 515,58			29,426
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 175,000	4,10	0,00	37 617,50	37 617,50	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ												
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha												
7750-250				7 500,000								
Pokosení před osetím												
Plocha parcely minus plocha nové cesty												
7750-(4645+1430)				1 675,000								
Součet				9 175,000								
2	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4 590,000	3,60	0,00	16 524,00	16 524,00	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ												
Pokosení před a po osetí												
InR - násypy, zářezy, příkop												
(620+15+1660)*2				4 590,000								
3	R	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	75,000	41,10	0,00	3 082,50	3 082,50	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.2, TZ												
75				75,000								
4	R	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000	
Výkresy č. D.1.2, TZ												
2				2,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větvi v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
6	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	75,000	20,60	0,00	1 545,00	1 545,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			75		75,000						
7	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
8	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
9	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6 600,000	38,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Odstranění ornice průměrné tl. 350 mm								
			polní cesta								
			5400		5 400,000						
			přikop								
			1200		1 200,000						
			Součet		6 600,000						
10	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	797,60	0,00	7 976,00	7 976,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí								
			10		10,000						
			Součet		10,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	510,000	72,30	0,00	36 873,00	36 873,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Odkopávky na pláň - obsaženy v sejmutí ornice								
			Odkopávky příkopu + ohumusování příkopu								
			286+1660*0,1		452,000						
			Odkopávky napojení příkopu								
			55		55,000						
			Odkopávky pro panely								
			3		3,000						
			Součet		510,000						
12	R	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,000	316,30	0,00	4 744,50	4 744,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12, TZ								
			Zasakovací jímka, km 0,046								
			1*(3*2*2,5)		15,000						
13	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	136,136	421,70	0,00	57 408,55	57 408,55	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Hloubení rýhy podélné drenáže								
			120		120,000						
			Propustek P49 - rýhy pro prahy								
			4,6*0,3*0,8+4,3*0,3*0,8		2,136						
			Propustek P49 - pro dlažbu								
			(15+25)*0,35		14,000						
			Součet		136,136						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
15	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
16	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, TZ								
			2		2,000						
17	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 037,000	48,10	0,00	97 979,70	97 979,70	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro								
			2310		2 310,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-40-3-64-166		-273,000						
			Součet		2 037,000						
18	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 096,000	48,10	0,00	52 717,60	52 717,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce								
			Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(40+220)*2		520,000						
			Ornice pro ozelenění								
			(3+64+166)*2		466,000						
			Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro								
			55*2		110,000						
			Součet		1 096,000						
19	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	493,000	39,40	0,00	19 424,20	19 424,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			40+220		260,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			3+64+166		233,000						
			Součet		493,000						
20	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,200	420,40	0,00	3 026,88	3 026,88	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3								
			5 x sjezd								
			5*1,44		7,200						
27		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	13,320	382,00	5 088,24	0,00	5 088,24	1,000	13,320
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 5 x sjezd								
			5*1,44*1,85		13,320						
			Součet		13,320						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	220,000	112,10	0,00	24 662,00	24 662,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice	220		220,000					
23	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	33,000	11,60	0,00	382,80	382,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Uložení přetříděného podorniči na deponii - 60 % 55*0,6	33,000							
24	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	51,640	280,30	0,00	14 474,69	14 474,69	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Zasakovací jímka, km 0,046 1*(3*2*0,5)	3,000							
			Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 40	40,000							
			Propustek P49 - šterkový přechodový klín + náběhový klín 1,2*1,2*0,5*6*2	8,640							
			Součet	51,640							
25		58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	15,984	344,40	5 504,89	0,00	5 504,89	1,000	15,984
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Propustek P49 - šterkový přechodový klín 1,2*1,2*0,5*6*2*1,85	15,984							
			Součet	15,984							
26	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 532,000	12,00	0,00	66 384,00	66 384,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR								
			5400		5 400,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		5 532,000						
27	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 295,000	42,20	0,00	434 449,00	434 449,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			2310/0,2		11 550,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			(-40-3-64-166)/0,2		-1 365,000						
			Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty								
			(55*0,4)/0,2		110,000						
			Součet		10 295,000						
28	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 675,000	10,30	0,00	17 252,50	17 252,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			7750-4645-1430		1 675,000						
29		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	50,250	128,50	6 457,13	0,00	6 457,13	0,001	0,050
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(7750-4645-1430)*0,03000		50,250						
30	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2 295,000	10,30	0,00	23 638,50	23 638,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop 620+15+1660		2 295,000						
31		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	68,850	128,50	8 847,23	0,00	8 847,23	0,001	0,069
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop (620+15+1660)*0,03000		68,850						
32	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 675,000	42,20	0,00	70 685,00	70 685,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR zářezy + příkop 15+1660		1 675,000						
33	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	620,000	42,20	0,00	26 164,00	26 164,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR 620		620,000						
34	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 295,000	42,20	0,00	96 849,00	96 849,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop - tl. 100 mm 620+15+1660		2 295,000						
			Součet		2 295,000						
35	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 295,000	1,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop 620+15+1660		2 295,000						
			Součet		2 295,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
36	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 7750-4645-1430	m2	1 675,000	1,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,000	0,000
					1 675,000						
37	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (7750-4645-1430)/10000	ha	0,168	1 028,40	0,00	172,77	172,77	0,000	0,000
					0,168						
38	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 4645+1430-250	m2	5 825,000	2,10	0,00	12 232,50	12 232,50	0,000	0,000
					5 825,000						
39		25234001	herbicid <i>totální systémový neselektivní</i> Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ 5825/10000*5 Zaokrouhlení na litry 0,087 Součet	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
					2,913						
					0,087						
					3,000						
		2	Zakládání				118 610,63	81 432,00	200 042,63		225,724
40	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m	m	396,000	69,20	0,00	27 403,20	27 403,20	0,000	0,194

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					396						
					396,000						
41	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	396,000	93,40	0,00	36 986,40	36 986,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m								
					396						
					396,000						
42		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	222,000	518,60	115 129,20	0,00	115 129,20	1,000	222,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Objem podélné drenáže lnR 120 m3								
			120*1,85								
					222,000						
43	R	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	18,000	946,80	0,00	17 042,40	17 042,40	0,108	1,944
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Montáž panelů jako ochrany vodovodu								
			3*3*2								
					18,000						
44		59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	0,750	4 641,90	3 481,43	0,00	3 481,43	2,115	1,586
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Dodávka panelů jako ochrany vodovodu								
			3								
					3,000						
			3 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství								
					0,750						
							0,00	15 217,29	15 217,29		
3 Svislé a kompletní konstrukce											
45	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C	m3	2,136	7 124,20	0,00	15 217,29	15 217,29	2,792	5,964
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Propustek P49 - betonové práhy								
			4,6*0,8*0,3+4,3*0,8*0,3								
					2,136						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4							75 278,88	287 553,60	362 832,48		116,153
			Vodorovné konstrukce								
46	R	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 15*25	m2	40,000	332,60	0,00	13 304,00	13 304,00	0,245	9,813
47	R	451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Podklad pod čela propustku P49 1,55*1,2*2	m2	3,720	665,20	0,00	2 474,54	2 474,54	0,496	1,844
48	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ Zasakovací jámka, km 0,046 1*(3*2*2)	m3	12,000	947,20	0,00	11 366,40	11 366,40	1,890	22,680
49	R	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b 22*0,5	m3	11,000	4 573,30	0,00	50 306,30	50 306,30	2,434	26,775
50	R	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b 22	m2	22,000	457,30	0,00	10 060,60	10 060,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
51	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	40,000	3 048,80	0,00	121 952,00	121 952,00	0,823	32,931
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 15+25		40,000						
52	R	465921112	Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo orníci s ošetím, tl. desek do 100 mm	m2	146,400	533,40	0,00	78 089,76	78 089,76	0,016	2,347
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Kladení polovegetační tvárnice Příkop km 0,800 00 - 0,850 00 (850-800)*(0,6+0,6) Příkop km 0,920 00 - 0,992 00 (992-920)*(0,6+0,6) Součet		60,000 86,400 146,400						
53		59245031	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm</i>	m2	146,400	514,20	75 278,88	0,00	75 278,88	0,135	19,764
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Kladení polovegetační tvárnice Příkop km 0,800 00 - 0,850 00 (850-800)*(0,6+0,6) Příkop km 0,920 00 - 0,992 00 (992-920)*(0,6+0,6) Součet		60,000 86,400 146,400						
5 Komunikace pozemní							399 333,25	3 202 473,80	3 601 807,05		5 415,704
54	R	561051131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	5 282,000	38,80	0,00	204 941,60	204 941,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm InR 5150		5 150,000						
			Sjezdy a rozšíření ZU+KU 50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306 9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		5 282,000						
55		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	100,829	3 960,50	399 333,25	0,00	399 333,25	1,000	100,829
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 5282*0,35 = 1848,7 m3 1848,7*1800 = 3327660 kg = 3327,7 t 3327,7*0,03*1,01		100,829						
56	R	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,000	176,50	0,00	1 588,50	1 588,50	0,230	2,070
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 7,5*1,2		9,000						
57	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10 364,000	134,80	0,00	1 397 067,20	1 397 067,20	0,345	3 575,580
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ frakce 0/63 mm InR 5200		5 200,000						
			Sjezdy a rozšíření ZU+KU								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			50+15 km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306		65,000						
			9+20+20+9+9 frakce 0/32 mm		67,000						
			InR 4900		4 900,000						
			Sjezdy a rozšíření ZU+KU								
			50+15 km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306		65,000						
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		10 364,000						
58	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	660,000	238,30	0,00	157 278,00	157 278,00	0,690	455,400
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Dospání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu frakce 0/63 mm InR 660		660,000						
59	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	1 003,500	46,80	0,00	46 963,80	46 963,80	0,260	260,910
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ (1002+1005)*0,5		1 003,500						
60	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 882,000	2,20	0,00	10 740,40	10 740,40	0,006	29,341
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR 4750 Sjezdy a rozšíření		4 750,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		4 882,000						
61	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	3 762,000	128,90	0,00	484 921,80	484 921,80	0,031	116,735
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			InR								
			3630		3 630,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		3 762,000						
62	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 857,000	232,50	0,00	896 752,50	896 752,50	0,227	874,768
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			InR								
			3725		3 725,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		3 857,000						
63	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	20,000	111,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,004	0,072

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ ZU 20		20,000						
8			Trubní vedení				94 032,56	99 579,65	193 612,21		40,845
64	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	187,500	111,00	0,00	20 812,50	20 812,50	0,000	0,002
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Oprava případně zasažených meliorací - 25 ks, 7,5 m 25*7,5		187,500						
65		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16	m	193,125	486,90	94 032,56	0,00	94 032,56	0,006	1,062
			187,5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		193,125						
66	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100	m	38,000	349,30	0,00	13 273,40	13 273,40	0,143	5,433
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Obetonování podélného drénu km 0,271, km 0,303 20+12 km 0,291 6 Součet		32,000 6,000 38,000						
67	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	187,500	349,30	0,00	65 493,75	65 493,75	0,183	34,348
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 25*7,5		187,500						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 146,90	61 580,91	193 727,81		41,211

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
68	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	233,70	0,00	467,40	467,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Montáž sloupku Z11g								
			ZU								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
69		40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	409,00	818,00	0,00	818,00	0,002	0,004
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Dodávka sloupku Z11g								
			ZU								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
70	R	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	20,000	292,20	0,00	5 844,00	5 844,00	0,001	0,013
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Vodící čára V4								
			ZU								
			20		20,000						
71	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	71,000	381,40	0,00	27 079,40	27 079,40	0,202	14,355
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků								
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			11+21+17+11+11		71,000						
72		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	71,000	187,00	13 277,00	0,00	13 277,00	0,102	7,242
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306 11+21+17+11+11		71,000						
73	R	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 10,15	m	10,150	2 540,70	0,00	25 788,11	25 788,11	1,225	12,431
74		59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - 2 ks 2*2,5	m	5,000	3 272,20	16 361,00	0,00	16 361,00	0,600	3,000
75		59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - 1 ks 1*2,5	m	2,500	4 090,20	10 225,50	0,00	10 225,50	0,558	1,394
76		Vlastní položka 1	Čelo propustku 900/1000/600 Výkres č. F.2.2., F.2.6., TZ Trubní propustek P14 2 Součet	kus	2,000	45 732,70	91 465,40	0,00	91 465,40	1,380	2,760
77	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ Zasakovací jímka, km 0,046 1*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)	m2	32,000	46,50	0,00	1 488,00	1 488,00	0,000	0,012
78	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ ZU	m	20,000	45,70	0,00	914,00	914,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
					20							20,000
		997	Přesun sutě				0,00	4 029,30	4 029,30			0,000
79	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	99,000	40,70	0,00	4 029,30	4 029,30	0,000	0,000	
					Třídění přebytečného výkopku na frakce							
					55*1,8							
					99,000							
		998	Přesun hmot				0,00	59 925,28	59 925,28			0,000
80	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 875,028	5,10	0,00	29 962,64	29 962,64	0,000	0,000	
81	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5 875,028	5,10	0,00	29 962,64	29 962,64	0,000	0,000	
Celkem							845 916,81	5 198 792,82	6 044 709,63			5 875,028

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							90 427,21	79 592,61	170 019,82		0,996	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							90 427,21	79 080,47	169 507,68		0,996	
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,044	71 987,90	0,00	3 167,47	3 167,47	0,000	0,000	
2		vlastní - 29	Jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), 160 cm, bal.	ks	22,000	822,70	18 099,40	0,00	18 099,40	0,003	0,066	
3		vlastní - 23	Slivoň švestka (<i>Prunus domestica</i>), 160 cm, bal	ks	22,000	822,70	18 099,40	0,00	18 099,40	0,003	0,066	
4		vlastní - 22	jabloň domácí (<i>Malus domestica</i>), 160 cm, bal	ks	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033	
5		vlastní - 26	hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>), 160 cm, bal	ks	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033	
6		vlastní_3	Drátěná chránička 150 cm	ks	77,000	102,80	7 915,60	0,00	7 915,60	0,000	0,008	
7		vlastní_9	Bříza bílá (<i>Betula pendula</i>), 160 cm, bal	kus	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033	
8	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	77,000	308,50	0,00	23 754,50	23 754,50	0,000	0,000	
9	R	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	77,000	308,50	0,00	23 754,50	23 754,50	0,000	0,000	
10	R	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m	kus	77,000	102,80	0,00	7 915,60	7 915,60	0,000	0,004	
11		60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	77,000	205,70	15 838,90	0,00	15 838,90	0,005	0,363	
12	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,770	514,20	0,00	395,93	395,93	0,000	0,000	
13		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	0,308	514,20	158,37	0,00	158,37	0,001	0,000	
Spotřeba 1 kg/250 ks												
77/250					0,308							
14	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postříkem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,250	5,10	0,00	98,18	98,18	0,000	0,000	
15		10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,925	1 028,40	1 979,67	0,00	1 979,67	0,200	0,385	
16		vlastní_14	Hydrogel	kg	4,600	257,10	1 182,66	0,00	1 182,66	0,001	0,005	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,250	51,40	0,00	989,45	989,45	0,000	0,000
18	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,240	1 028,40	0,00	9 502,42	9 502,42	0,000	0,000
			Zalítí stromů 3x při a 3x po výsadbě (3+3)*77*0,02		9,240						
19	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,240	1 028,40	0,00	9 502,42	9 502,42	0,000	0,000
			dovoz vody pro zalítí (3+3)*77*0,02		9,240						
20		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,020	205,70	4,11	0,00	4,11	0,001	0,000
998 Přesun hmot							0,00	512,14	512,14		0,000
21	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,996	514,20	0,00	512,14	512,14	0,000	0,000
Celkem							90 427,21	79 592,61	170 019,82		0,996

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							871 398,47	4 743 396,43	5 614 794,90		5 670,387	
1 Zemní práce							12 879,79	1 234 756,55	1 247 636,34			2,755
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	8 987,000	4,10	0,00	36 846,70	36 846,70	0,000	0,000	
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ									
			Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha									
			6725	6 725,000								
			Pokosení před osetím									
			Plocha parcely minus plocha nové cesty									
			6725-4463	2 262,000								
			Součet	8 987,000								
2	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 310,000	3,60	0,00	4 716,00	4 716,00	0,000	0,000	
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ									
			Pokosení před a po osetí									
			InR - násypy, zářezy									
			(645+10)*2	1 310,000								
3	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	5 310,000	38,00	0,00	201 780,00	201 780,00	0,000	0,000	
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ									
			Odstranění ornice průměrné tl. 400 mm									
			5310	5 310,000								
4	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	797,60	0,00	7 976,00	7 976,00	0,000	0,000	
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ									
			Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí									
			10	10,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						10,000					
5	R	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³	m ³	45,000	316,30	0,00	14 233,50	14 233,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950											
4*(3*1,5*2,5)						45,000					
6	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m ³	m ³	330,000	421,70	0,00	139 161,00	139 161,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Hloubení rýhy podélné drenáže											
330						330,000					
7	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	1 217,000	48,10	0,00	58 537,70	58 537,70	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce											
Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty											
(100+434)*2						1 068,000					
Ornice pro ozelenění											
(9+65,5)*2						149,000					
Součet						1 217,000					
8	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m ³	1 949,500	48,10	0,00	93 770,95	93 770,95	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
2124						2 124,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-100-9-65,5		-174,500						
			Součet		1 949,500						
9	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	608,500	39,40	0,00	23 974,90	23 974,90	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			100+434		534,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			9+65,5		74,500						
			Součet		608,500						
10	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,440	420,40	0,00	605,38	605,38	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3								
			1 x sjezd								
			1*1,44		1,440						
11		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,664	382,00	1 017,65	0,00	1 017,65	1,000	2,664
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 1 x sjezd								
			1*1,44*1,85		2,664						
			Součet		2,664						
12	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	434,000	112,10	0,00	48 651,40	48 651,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					434						
13	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,000	280,30	0,00	30 552,70	30 552,70	0,000	0,000
						9,000					
						100,000					
						109,000					
14	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	5 320,000	12,00	0,00	63 840,00	63 840,00	0,000	0,000
						5 310,000					
						10,000					
						5 320,000					
15	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9 747,500	42,20	0,00	411 344,50	411 344,50	0,000	0,000
						10 620,000					
						-872,500					
						9 747,500					
16	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 262,000	10,30	0,00	23 298,60	23 298,60	0,000	0,000
						9 747,500					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			plocha parcely minus plocha nové cesty 6725-4463		2 262,000						
17		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (6725-4463)*0,03000	kg	67,860	128,50	8 720,01	0,00	8 720,01	0,001	0,068
18	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy 645+10	m2	655,000	11,70	0,00	7 663,50	7 663,50	0,000	0,000
19		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy (645+10)*0,03000	kg	19,650	128,50	2 525,03	0,00	2 525,03	0,001	0,020
20	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR zářezy 10	m2	10,000	42,20	0,00	422,00	422,00	0,000	0,000
21	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 645	m2	645,000	42,20	0,00	27 219,00	27 219,00	0,000	0,000
22	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ	m2	655,000	42,20	0,00	27 641,00	27 641,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm								
			645+10		655,000						
			Součet		655,000						
23	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	655,000	1,00	0,00	655,00	655,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR - násypy, zářezy								
			645+10		655,000						
			Součet		655,000						
24	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 262,000	1,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			6725-4463		2 262,000						
25	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,226	1 028,40	0,00	232,42	232,42	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(6725-4463)/10000		0,226						
26	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 463,000	2,10	0,00	9 372,30	9 372,30	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty								
			4463-0		4 463,000						
27		25234001	herbicid <i>totální systémový neselektivní</i>	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			4463/10000*5		2,232						
			Zaokrouhlení na litry								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			0,768		0,768						
			Součet		3,000						
		2	Zakládání				316 605,30	176 421,00	493 026,30		611,032
28	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	1 085,000	69,20	0,00	75 082,00	75 082,00	0,000	0,532
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m		1 085,000						
			1085								
29	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	1 085,000	93,40	0,00	101 339,00	101 339,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m		1 085,000						
			1085								
30		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	610,500	518,60	316 605,30	0,00	316 605,30	1,000	610,500
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Objem podélné drenáže lnR 330 m3		610,500						
			330*1,85								
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	34 099,20	34 099,20		68,040
31	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	36,000	947,20	0,00	34 099,20	34 099,20	1,890	68,040
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950		36,000						
			4*(3*1,5*2)								
		5	Komunikace pozemní				389 404,28	3 082 919,90	3 472 324,18		4 928,258

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 450 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm - km 0,000 - 0,700, InR 3450 km 0,006 10 Součet	m2	3 460,000	38,80	0,00	134 248,00	134 248,00	0,000	0,000
					3 450,000						
					10,000						
					3 460,000						
33	R	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 450 mm - km 0,700 - 1,000 InR 1315	m2	1 315,000	40,90	0,00	53 783,50	53 783,50	0,000	0,000
					1 315,000						
34		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm a 450 mm - dodávka 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost $3460 \cdot 0,35 + 1315 \cdot 0,45 = 1802,75 \text{ m}^3$ $1802,75 \cdot 1800 = 3244950 \text{ kg} = 3244,95 \text{ t}$ $3244,95 \cdot 0,03 \cdot 1,01$	t	98,322	3 960,50	389 404,28	0,00	389 404,28	1,000	98,322
					98,322						
35	R	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ frakce 0/63 mm	m2	9 985,000	134,80	0,00	1 345 978,00	1 345 978,00	0,345	3 444,825

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR								
			5145		5 145,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			frakce 0/32 mm								
			InR								
			4820		4 820,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		9 985,000						
36	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	250,000	238,30	0,00	59 575,00	59 575,00	0,690	172,500
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			250		250,000						
37	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutněním asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	543,000	46,80	0,00	25 412,40	25 412,40	0,260	141,180
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			2172*0,25		543,000						
38	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 665,000	2,20	0,00	10 263,00	10 263,00	0,006	28,037
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			4655		4 655,000						
			Sjezdy a rozšíření								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		4 665,000						
39	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	3 950,000	128,90	0,00	509 155,00	509 155,00	0,031	122,569
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			3940		3 940,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		3 950,000						
40	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drčeného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4 060,000	232,50	0,00	943 950,00	943 950,00	0,227	920,808
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			4050		4 050,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		4 060,000						
41	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živíchnou záplivkou	m	5,000	111,00	0,00	555,00	555,00	0,004	0,018
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			ZU								
			5		5,000						
8			Trubní vedení				150 452,10	138 090,00	288 542,10		56,660

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
42	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Oprava případně zasažených meliorací - 50 ks, 6 m 50*6	m	300,000	111,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,000	0,003
43		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16 300 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství	m	309,000	486,90	150 452,10	0,00	150 452,10	0,006	1,700
44	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 50*6	m	300,000	349,30	0,00	104 790,00	104 790,00	0,183	54,957
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 057,00	19 262,70	21 319,70		3,643
45	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků km 0,006 11	m	11,000	381,40	0,00	4 195,40	4 195,40	0,202	2,224
46		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků km 0,006 11	m	11,000	187,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,102	1,122
47	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ	m2	108,000	46,50	0,00	5 022,00	5 022,00	0,000	0,039

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Zasakovací jímka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950 4*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)		108,000						
48	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	45,70	0,00	228,50	228,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ ZU 5		5,000						
49	R	Vlastní položka 1	D+M PE chráničky DN110 mm	m	14,000	701,20	0,00	9 816,80	9 816,80	0,018	0,258
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Dodávka a montáž rezervní chráničky km 0,773 50, km 0,815 7+7		14,000						
998 Přesun hmot							0,00	57 847,08	57 847,08		0,000
50	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 671,282	5,10	0,00	28 923,54	28 923,54	0,000	0,000
51	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5 671,282	5,10	0,00	28 923,54	28 923,54	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							5 285,00	4 286,80	9 571,80		1,154
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 285,00	4 286,80	9 571,80		1,154
52	R	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vypárování a zakrytí vikem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	14,000	306,20	0,00	4 286,80	4 286,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Montáž betonového žlabu na vedení SEK								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,001, km 0,002								
			7+7		14,000						
			Součet		14,000						
53		59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	14,000	327,20	4 580,80	0,00	4 580,80	0,060	0,840
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Dodávka betonového žlabu na vedení SEK								
			km 0,001, km 0,002								
			7+7		14,000						
			Součet		14,000						
54		59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	14,000	50,30	704,20	0,00	704,20	0,022	0,314
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Dodávka krycí betonové desky betonového žlabu na vedení SEK								
			km 0,001, km 0,002								
			7+7		14,000						
			Součet		14,000						
			Celkem				876 683,47	4 747 683,23	5 624 366,70		5 671,541

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							273 584,54	231 651,54	505 236,08		5,873	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							273 584,54	228 631,64	502 216,18		5,873	
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,360	71 987,90	0,00	25 915,64	25 915,64	0,000	0,000	
2		vlastní - 29	Jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), 160 cm, bal.	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135	
3		vlastní - 23	Slivoň švestka (<i>Prunus domestica</i>), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135	
4		vlastní - 22	jabloň domácí (<i>Malus domestica</i>), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135	
5		vlastní - 26	hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135	
6		vlastní_27	Brslen evropský (<i>Eonymus europaea</i>), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,002	0,270	
7		vlastní_28	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,002	0,270	
8		vlastní_3	Drátěná chránička 150 cm	ks	180,000	102,80	18 504,00	0,00	18 504,00	0,000	0,018	
9		vlastní_10	ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>)	kus	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,001	0,135	
10		02650531	zimolez pýřitý (<i>Lonicera xylosteum</i>), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,001	0,135	
11	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	720,000	20,60	0,00	14 832,00	14 832,00	0,000	0,000	
12	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	540,000	20,60	0,00	11 124,00	11 124,00	0,000	0,000	
13	R	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	180,000	308,50	0,00	55 530,00	55 530,00	0,000	0,000	
14	R	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	180,000	102,80	0,00	18 504,00	18 504,00	0,000	0,009	
15		60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	180,000	205,70	37 026,00	0,00	37 026,00	0,005	0,850	
16	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	5,400	514,20	0,00	2 776,68	2 776,68	0,000	0,000	
17	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	1,800	514,20	0,00	925,56	925,56	0,000	0,000	
18		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	2,880	514,20	1 480,90	0,00	1 480,90	0,001	0,003	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
			Spotřeba 1 kg/250 ks									
			720/250	2,880								
19	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	5,10	0,00	918,00	918,00	0,000	0,000	
20		10391100	kůra mulčovací VL	m3	18,000	1 028,40	18 511,20	0,00	18 511,20	0,200	3,600	
21		vlastní_14	Hydrogel	kg	43,000	257,10	11 055,30	0,00	11 055,30	0,001	0,043	
22	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	51,40	0,00	9 252,00	9 252,00	0,000	0,000	
23	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	86,400	514,20	0,00	44 426,88	44 426,88	0,000	0,000	
			Zalití stromů a keřů 3x při a 3x po výsadbě									
			(3+3)*720*0,02	86,400								
24	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	86,400	514,20	0,00	44 426,88	44 426,88	0,000	0,000	
			dovoz vody pro zalití									
			(3+3)*720*0,02	86,400								
25		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,200	205,70	41,14	0,00	41,14	0,001	0,000	
			998 Přesun hmot					0,00	3 019,90	3 019,90	0,000	
26	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,873	514,20	0,00	3 019,90	3 019,90	0,000	0,000	
			Celkem					273 584,54	231 651,54	505 236,08	5,873	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	340 817,00	340 817,00		0,000
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	137 898,60	137 898,60		0,000
1	R	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	ks	8,000	1 168,60	0,00	9 348,80	9 348,80	0,000	0,000
			Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží a								
			HC6								
			4		4,000						
			VC17								
			4		4,000						
			Součet		8,000						
2	R	011144000	Pedologický průzkum	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
3	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
			Geodetické práce před zahájením stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
4	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
			Geodetické práce v průběhu stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
5	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	70 118,10	0,00	70 118,10	70 118,10	0,000	0,000
			Geodetické práce po ukončení stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
6	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 Dokumentace skutečného provedení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17		1,000						
7	R	013294000	Ostatní dokumentace	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Zpracování jednoduchého Havarijního a povodňového plánu Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17		1,000						
			VRN3 Zařízení staveniště				0,00	19 792,20	19 792,20		0,000
8	R	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení								
			Zařízení staveniště Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17		1,000						
9	R	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl.	1,000	3 505,90	0,00	3 505,90	3 505,90	0,000	0,000
			Zajištění umístění štítků o povolení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17		1,000						
10	R	035103001	Pronájem ploch	m2	2 000,000	2,30	0,00	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000
			plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2/rok		2 000,000						
			VRN4 Inženýrská činnost				0,00	176 114,40	176 114,40		0,000
11	R	043103000	Zkoušky bez rozlišení	ks	49,000	2 921,60	0,00	143 158,40	143 158,40	0,000	0,000
			Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací - a 100 m HC6		11,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			VC17								
			12		12,000						
			Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Součet		49,000						
12	R	043194000.1	Ostatní zkoušky	ks	13,000	2 337,30	0,00	30 384,90	30 384,90	0,000	0,000
			Odvrtv PM a kontrola v laboratořích - PM vrstvy - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Součet		13,000						
13	R	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	ks	1,000	1 753,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,000	0,000
			Zhotovení rozboru zeminy ukládané na deponii pro případné další								
			1		1,000						
14	R	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	467,50	0,00	467,50	467,50	0,000	0,000
			Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
15	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl.	1,000	350,60	0,00	350,60	350,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17		1						
					1,000						
		VRN7	Provozní vlivy				0,00	5 843,20	5 843,20		0,000
16	R	075002000.1	Ochranná pásma Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací Práce v ochranných pásmech Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
					1						
					1,000						
		VRN9	Ostatní náklady				0,00	1 168,60	1 168,60		0,000
17	R	091504000.1	Náklady související s publikační činností Náklady související s publikační činností Zhotovení a montáž prezentační tabule (cedule) dle požadavků HC6	ks	2,000	584,30	0,00	1 168,60	1 168,60	0,000	0,000
					1						
					1,000						
			VC17		1						
					1,000						
			Součet		2,000						
							0,00	340 817,00	340 817,00		0,000
			Celkem								