

NOWEL CZ

JAN RYCHLY

Mobil: [REDACTED]

www.nowelcz.eu

E- mail: [REDACTED]

Sportoviště Hlinsko
Zimní stadion
[REDACTED]

NABÍDKA č.3716

datum:17.05.2016

NABÍDKA VÝMĚNY MADLA HRAZENÍ Zimního stadionu

Na základě Vašeho zadání Vám předkládáme nabídku na výměnu stávajícího dřevěného madla za madlo plastové.

Specifikace prací :

Demontáž skleněné nástavby

Demontáž stávajícího madla a jeho úprava

Výroba plastového madla se zaměřením jednotlivých zámků pro sloupky skel

Montáž plastového madla síla 10 mm

Tato varianta spočívá ve snížení stávajícího dřevěného madla a nastavení plastovým v síle 10 mm. Standardně používáme vysoce odolný materiál PE UHMW v barvě modré. Tento materiál vyniká odolností vůči opotřebení a je absolutně nenasákový, v praxi to znamená, že u tohoto materiálu nedojde k poškození nebo k praskání v důsledku nárazu kotouče, hole apod. a zároveň u tohoto materiálu nedochází k namrzání, naše firma garantuje používání veškerého materiálu deklarovaných vlastností, používané polymery jsou v souladu s normou ISO/DIN 11542 a normou pro polotovary DIN 16972. madlo je doplněno ve spodní části lištou pro překrytí reklam po celém obvodu mantinelu. Nad okopem mantinelu je lišta pro překrytí reklam –po celém obvodu mant. Lišta P pro překrytí reklam z mat PE 300 HD bílé barvy - 10x50x2000. Spojovací mat. ošetřen galvanickým ZN. U hráčských lavic doporučujeme zakrytí zadní strany mat PE 300 HD bílé barvy s 5 mm. (není součástí dodávky a ceny)

Nabídka zahrnuje následující:

Kompletace a doprava : úprava demontovaného dřevěného madla u dodavatele včetně dodávky nových dílů

Mechanická montáž: Zahrnuje instalaci a vlastní montáž všech specifikovaných prvků, bez demontáže skleněné nástavby

Cena:

132 600,- Kč bez DPH

V případě realizace tohoto projektu doporučujeme osobní jednání v rámci upřesnění některých prvků a řešení detailů včetně demontáže stávajícího madla apod.

Záruka: běžně poskytujeme záruku 24 měsíců na dodávku a montáž.

Dodací podmínky : 3 – 4 týdny po podpisu smlouvy

Platební podmínky: zálohová faktura 60% do 7 dnů po podpisu smlouvy.
realizační faktura 40% do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Podmínky dodavatele: Uzamykatelný sklad na nářadí a materiál,
Zajištění přípojky el.energie 380/220 V.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem Jan Rychlý

