

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC K JEZEVČÍ JÁMĚ 151048**

KSO

Místo

**REVÍR BILÝ KÁMEN**

CC-CZ

Datum

**13.6.2024**

Zadavatel

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ

**42196451**

DIČ

**CZ42196451**

Uchazeč

**Lukáš Štefl**

IČ

**01147609**

DIČ

Projektant

**Lesy České republiky, s.p. - Patrik Bay**

IČ

**42196451**

DIČ

**CZ42196451**

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

**Cena bez DPH**

**81 873,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 873,00	21,00%	17 193,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 066,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*16.6.2024*

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba

**LC K JEZEVCÍ JÁMĚ 151048**

Místo **REVÍR BÍLÝ KÁMEN**

Plánováno **13.6.2024**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.**

Projektant **Lesy Lesné republiky, s.p. - Patrik Riva**

Objednatel **Lukáš Šteň**

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>81 873,00</b>	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				81 873,00	
0		1	Zemní práce				11 555,00	
6	K	113108441	Rozryti krytu z kameniva bez zhuštění bez živického pojiva <small>Rozryti vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění bez vytvoření rozrytého materiálu, pro jakékoliv bouřky bez živického pojiva <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441</a></small>	m2	175,000	29,00	5 075,00 CS ÚRS 2024 01	
			*rozryti podkladu pro položku 572211111*					
			175		175,000			
			Součet		175,000			
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně <small>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103</a></small>	m3	33,750	115,00	3 881,25 CS ÚRS 2024 01	
			*Odstanění nánosu na středu LC v délce 250m s průměrnou tl. 0,10m a průměrnou šířkou 0,6m*					
			250*0,1*0,6		20,000			
			Mezisoučet		20,000			
			*Odstanění nánosu na krajici v délce 250m s průměrnou tl. 0,11m a průměrnou šířkou 0,5m*					
			250*0,11*0,5		13,750			
			Mezisoučet		13,750			
			Součet		33,750			
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně <small>Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101</a></small>	m3	33,750	77,00	2 598,75 CS ÚRS 2024 01	
			*Rozprostření výkopku do porostu*					
			*Z položky 122151103* 33,750		33,750			
			Mezisoučet		33,750			
			Součet		33,750			
0		5	Komunikace pozemní				69 898,00	
3	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm <small>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 60 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811012</a></small>	m2	431,000	97,00	41 807,00 CS ÚRS 2024 01	
			*Zakálení drobeného kameniva z položky 572211111*					
			175		175,000			
			Mezisoučet		175,000			
			*doplnění kolejí v celkové délce 160m s průměrnou šířkou 0,6m*					
			160*2*0,6		256,000			
			Mezisoučet		256,000			
			Součet		431,000			
6	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drobným nebo téženým přes 15 do 20 kg/m2 <small>Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drobným nebo téženým v množství přes 15 do 20 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571904111</a></small>	m2	431,000	21,00	9 051,00 CS ÚRS 2024 01	
			*Zakálení položky 564811012 ŠP FR 0/4 nebo 0/6*					
			431		431,000			
			Součet		431,000			
2	K	572211111	Vysprávení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým <small>Vysprávení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drobným <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111</a></small>	m3	17,500	1 088,00	19 040,00 CS ÚRS 2024 01	
			*Vysprávení lokálních výtuků v celkové ploše 175m a průměrné tl. 0,10m kamenivem drobným FR 32/63*					
			175*0,10		17,500			
			Součet		17,500			
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				420,00	
7	K	936907212	Čištění svodnic ručně mechanicky <small>Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajice ručně (motykami) <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936907212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936907212</a></small>	m	20,000	21,00	420,00 CS ÚRS 2024 01	
			*čištění svodnic ocelových v délce 6m v počtu 4 ks*					
			5*4		20,000			
			Součet		20,000			