

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC HNĚVKOVICKÁ 516328

KSO:

Místo:

REVÍR ČERNÁK

CC-CZ:

Datum:

13.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Lukáš Štefl

IČ:

01147609

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p. - Patrik Bay

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 480,85

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	84 480,85	21,00%	17 740,98
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 221,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

16.6.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC HNĚVKOVICKÁ 516328

Místo: REVÍR ČERNÁK

Datum: 13.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p. - Patrik Rav

Uchazeč: Lukáš Štefl

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 480,85	
D HSV Práce a dodávky HSV							84 480,85	
D 1 Zemní práce							16 592,45	
6	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčního pojiva Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčního pojiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441 "rozrytí podkladu pro položku 572211111" 220 Součet	m2	220,000	27,80	6 118,00 CS ÚRS 2024 01	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103 "Odstranění nánosů na středě LC v délce 350m s průměrou tl. 0,11m a průměrou šířkou 0,9m" 350*0,11*0,9 Mezisoučet "Odstranění nánosů na krajnici v délce 320m s průměrou tl. 0,12m a průměrou šířkou 0,5m" 320*0,12*0,5 Mezisoučet "Odstranění nánosů z tělesa LC v průměrné délce 110m v tl. 0,15m, šířce LC 3m na cca 5% plochy" 110*0,15*3*0,05 Mezisoučet Součet	m3	56,325	110,00	6 195,75 CS ÚRS 2024 01	
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 "Rozprostření výkopku do porostu" "Z položky 122151103*56,325 Mezisoučet Součet	m3	56,325	76,00	4 280,70 CS ÚRS 2024 01	
D 5 Komunikace pozemní							67 888,40	
4	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661011 "Dosažení lokální projektované koleje v celkové délce 36m a šířce v průměru 0,8m" 36*0,8 Součet	m2	28,800	273,00	7 862,40 CS ÚRS 2024 01	
3	K	564811012	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811012 "Zakaleni drceného kameniva z položky 564661011 ŠD FR 0/32" 28 Mezisoučet "Zakaleni drceného kameniva z položky 572211111 ŠD FR 0/32" 220 Mezisoučet Součet	m2	248,000	97,00	24 056,00 CS ÚRS 2024 01	
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111 "Vyspravení lokálních výtluků v celkové ploše 220m a průměrné tl. 0,15m kamenivem FR 32/63" 220*0,15 Součet	m3	33,000	1 090,00	35 970,00 CS ÚRS 2024 01	