

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Montáž vodárny v Louce

Správa a údržba silnic JMK

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

POLOŽKA	MNOŽ.	JEDN.	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	CELKEM S DPH
Grundfos SQ 3-95 230V	1	ks				
Tlakový spínač 230V/400V 2,1-3,5	1	ks				
Chráníčka kopoflex DN 40	15	ks				
Krabice ACPI IP 67 malá	1	ks				
Flexošňůra 3x1,5 3m černá	1	ks				
Aqua filtr 9" 1" bez vložky ZB00010053	1	ks				
Aqua vložka k filtru 9" 1" ZB00010054	1	ks				
Aqua klíč k filtru ZB00010057	1	ks				
GlobalWater PWB 35 V	1	ks				
Kabel TEKADRINK 3G2,5	51	m				
Kabelová spojka smršťovací	1	ks				
Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² (C)	20	m				
Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² (C)	20	m				
Objímka,vrutosroub	6	ks				
Konzole,jezdec,matice	2	ks				
Mave 2-HH3 ovládací jednotka	1	ks				
Mave ponorná sonda PSV-2 50+5 m	1	ks				
Tvarovka 5-ti ventil 1"-82mm	1	ks				
Zpětný ventil BUG 192 Buggati 1"	2	ks				
Prodloužení 1" x 200 mm BUG716	1	ks				
Isiflo T-110 32x1" vně	1	ks				
Prodloužení 1/4" x 45 mm na tlakový spínač	1	ks				
Prodloužení 1" x 20 mm	2	ks				
Vsuvka 5/4"-1"	1	ks				
Vsuvka 1"	8	ks				
Vsuvka 1"-1/2"	1	ks				
Vsuvka 1"-3/4"	1	ks				
T-kus 1"	2	ks				
Kříž 1"	1	ks				
Nátrubek 1"	1	ks				
Redukce 3/4"-1/2"	1	ks				
Redukce 1"-1/2"	1	ks				
Redukce 1"-3/4"	3	ks				
Koleno 1" MF	3	ks				
Hadičník s převlečnou maticí 1" - 20 MS 799	1	ks				
Šroubení rohové - příme 1/2"	1	ks				
Šroubení rohové - příme 1"	5	ks				
PPR trubka 20	2	m				
PPR trubka 32	4	m				
PPR koleno 20	2	ks				
PPR koleno 32	6	ks				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Montáž vodárny v Louce

Správa a údržba silnic JMK

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

POLOŽKA	MNOŽ.	JEDN.	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	CELKEM S DPH
PPR nátrubek 32	1	ks				
PPR zástřík 32x1" vně	4	ks				
PPR zástřík 32x1" vni	1	ks				
PPR koleno 32x1" vně	2	ks				
SBA koleno 32x1" vně	2	ks				
SBA spojka 32x1" vně	2	ks				
SBA koleno 32	1	ks				
PE-LD trubka 32x4,4 polyethylen PN10	60	m				
DUCO poj. Ventil 8 bar	1	ks				
Manometr 1/4" spodní / zadní 0-10 bar	1	ks				
Kulový ventil 1" FM	3	ks				
Kulový ventil 1/2" zahradní + podložka	1	ks				
Kulový ventil 1/2" s vypouštěním	1	ks				
Kulový ventil 3/4" vypouštěcí	2	ks				
Fe spona závěsná 1" pozink	1	ks				
PVC Víčko 160 mm + trubka KG 0,5m	1	ks				
Ostatní drobný materiál	1	ks				
Nastavení, seřízení systému						
Příprava na dílně, svoz materiálu						
Montáž						
Provozní režie						
Doprava						

CELKEM

CELKEM	DPH	CELKEM S DPH
79 910 Kč	21%	96 691 Kč