

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozdělení sborovny	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Č.B.	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	09.06.2024	Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 639,72	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	36 485,33	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	3 083,04	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	4 414,46				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	31 875,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		6 121,86						
ZRN celkem		129 619,40	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	129 619,40	DPH 21%	27 220,07
		Celkem bez DPH	129 619,40
		Celkem včetně DPH	156 839,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozdělení sborovny	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.06.2024 Projektant:
Lokalita:	Č.B.	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	09.06.2024 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
		31	Zdi podpěrné a vošné					574,34	474,34	1 048,69	1 268,91	0,24		
1		317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,13	7 990,00	21	574,34	474,34	1 048,69	1 268,91	1,82	0,24	RTS II / 2023
		34	Stěny a příčky					42 412,44	22 662,05	65 074,49	78 740,14	1,66		
2		342013325R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt., MA 12,5 mm	m2	26,00	2 475,00	21	42 143,66	22 206,34	64 350,00	77 863,50	0,06	1,54	RTS II / 2023
3		346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,70	1 034,99	21	268,78	455,71	724,49	876,64	0,17	0,12	RTS II / 2023
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					624,58	519,42	1 144,00	1 384,24	0,02		
4		411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. nosníků	kus	2,00	572,00	21	624,58	519,42	1 144,00	1 384,24	0,01	0,02	RTS II / 2023
		61	Úprava povrchů vnitřní					557,09	1 892,91	2 450,00	2 964,50	0,00		
5		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. po vybourání otvoru	soubor	1,00	2 450,00	21	557,09	1 892,91	2 450,00	2 964,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 258,79	601,21	1 860,00	2 250,60	1,01		
6		631312511RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,40	4 650,00	21	1 258,79	601,21	1 860,00	2 250,60	2,53	1,01	RTS II / 2023
		64	Výpíně otvorů					2 031,20	1 078,80	3 110,00	3 763,10	0,03	0,03	
7		642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	3 110,00	21	2 031,20	1 078,80	3 110,00	3 763,10	0,03	0,03	RTS II / 2023
		766	Konstrukce truhlářské					1 554,00	896,00	2 450,00	2 964,50	0,02		
8		766661122R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00	776,00	21	0,00	776,00	776,00	938,96	0,00	0,00	RTS II / 2023
9		61160104	Dveře vnitřní hladké plně BASIC 1-křídle 900 x 1970 mm bílé	kus	1,00	1 554,00	21	1 554,00	0,00	1 554,00	1 880,34	0,02	0,02	RTS II / 2023
10		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	100,00	1,20	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					846,00	2 405,80	3 251,80	3 934,68	0,01		
11		767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	50,00	62,79	21	738,00	2 401,50	3 139,50	3 798,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
12		13383420	Tyč ocelová IPE 120, S235JR	t	0,00	37 630,00	21	108,00	0,00	108,00	130,68	1,00	0,00	RTS II / 2023
13		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00	1 537,00	21	0,00	4,30	4,30	5,21	0,00	0,00	RTS II / 2023
		776	Podlahy povlakové					683,04	1 236,96	1 920,00	2 323,20	0,00		
14		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	16,00	120,00	21	683,04	1 236,96	1 920,00	2 323,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
		94	Lešení a stavební výtahy					0,00	4 549,00	4 549,00	5 504,29	0,00		
15		946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00	1 658,00	21	0,00	1 658,00	1 658,00	2 006,18	0,00	0,00	RTS II / 2022
16		946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	699,01	21	0,00	699,01	699,01	845,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
17		946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	5,00	338,00	21	0,00	1 690,00	1 690,00	2 044,90	0,00	0,00	RTS II / 2022
18		946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	501,99	21	0,00	501,99	501,99	607,41	0,00	0,00	RTS II / 2022
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					181,27	4 707,59	4 888,87	5 915,53	2,28		
19		973031346R00	Vysekáni kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. nad 45 cm	kus	2,00	808,00	21	70,36	1 545,64	1 616,00	1 955,36	0,15	0,31	RTS II / 2023
20		974031165R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 50 x 20 cm	m	1,50	315,01	21	21,52	450,99	472,52	571,74	0,05	0,08	RTS II / 2023
21		971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,05	2 667,00	21	89,39	2 710,96	2 800,35	3 388,42	1,80	1,89	RTS II / 2023
		H01	Budovy občanské výstavby					0,00	1 795,05	1 795,05	2 172,01	0,00		
22		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,00	359,01	21	0,00	1 795,05	1 795,05	2 172,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
		M	Montážní přírůžky					0,00	1 875,00	1 875,00	2 268,75	0,00		
23		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	km	125,00	15,00	21	0,00	1 875,00	1 875,00	2 268,75	0,00	0,00	RTS II / 2023
		M21	Elektromontáže					0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00		
24		21-	Elektroinstalace	soubor	1,00	30 000,00	21	0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		S	Přesuny suti					0,00	4 202,50	4 202,50	5 085,03	0,00		
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,28	383,50	21	0,00	874,38	874,38	1 058,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
26		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,80	42,69	21	0,00	589,12	589,12	712,84	0,00	0,00	RTS II / 2023
27		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,30	271,50	21	0,00	624,45	624,45	755,58	0,00	0,00	RTS II / 2023
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,80	25,00	21	0,00	345,00	345,00	417,45	0,00	0,00	RTS II / 2023
29		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,30	146,99	21	0,00	338,08	338,08	409,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
30		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,30	12,39	21	0,00	28,50	28,50	34,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
31		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904	t	2,30	609,99	21	0,00	1 402,98	1 402,98	1 697,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
								Celkem:		129 619,40	156 839,47			

Poznámka: