

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/22579



na zhotovení díla

### „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“

Veřejná zakázka P23V00000089



#### Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení:   
č.ú. 

a

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**

sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem  
IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511  
Bankovní spojení:   
č.ú. 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/22579 na zhotovení zakázky „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“.  
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem.

#### Článek I.

##### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

##### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **26 572 795,38 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 5 580 287,03 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 32 153 082,41 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

**3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„6. Oceněný soupis dodatečných prací změnového listu č. 3“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

**Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných prací změnového listu č. 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

  
Ing. Ondřej Hurta  
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/2322/24 ze dne 03. 06. 2024*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-24-003 ZL 03  
Stavba: Gymnázium Lanškroun

KSO: Gymnázium Lanškroun; nám. J. M. Marků 113; 563 01  
Místo:

CC-CZ: 23.1.2024  
Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj

IČ: 70892822  
DIČ:

Zhotovitel: H&B Delta spol. s r.o.

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 367 594,88**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>367 594,88</b> | <b>77 194,92</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH v CZK 444 789,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-24-003 ZL 03

Stavba: Gymnázium Lanškroun

Místo: Gymnázium Lanškroun; nám. J. M. Marků 113; 563 01 Datum: 23.1.2024

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                 | <b>367 594,88</b>  | <b>444 789,80</b> |
| 24-003-01                 | Změnový list č. 3               | 367 594,88         | 444 789,80        |
| 24-003-01-01              | Tesařské práce                  | 411 617,48         | 498 057,15        |
| 24-003-01-02              | Oprava propadnutého chodníku    | 7 188,13           | 8 697,64          |
| 24-003-01-03              | Kotvení pozednic                | 41 513,47          | 50 231,30         |
| 24-003-01-04B             | Zaatickový žlab JV křídlo - VCP | 34 647,37          | 41 923,32         |
| 24-003-01-05              | Oprava bosáží JV křídla         | 105 172,77         | 127 259,05        |
| 24-003-01-06B             | Oprava fasády - VCP             | 52 904,32          | 64 014,23         |
| 24-003-01-07B             | Břidlice, rolety - VCP          | 147 024,97         | 177 900,21        |
| 24-003-01-08B             | Okap JV křídla - VCP            | 192 639,72         | 233 094,06        |
| 24-003-01-04A             | Zaatickový žlab JV křídlo - MNP | -24 559,45         | -29 716,93        |
| 24-003-01-06A             | Oprava fasády - MNP             | -135 527,90        | -163 988,76       |
| 24-003-01-07A             | Břidlice, rolety - MNP          | -432 188,00        | -522 947,48       |
| 24-003-01-08A             | Okap JV křídla - MNP            | -32 838,00         | -39 733,98        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-01 - Tesařské práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**411 617,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 411 617,48  | 21,00%     | 86 439,67 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**498 057,15**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-01 - Tesařské práce**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**411 617,48**

PSV - Práce a dodávky PSV

411 617,48

762 - Konstrukce tesařské

411 617,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-01 - Tesařské práce**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**411 617,48**

|    |     |           |  |     |        |           |            |                |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |     |        |           | 411 617,48 |                |
| D  | 762 |           | Konstrukce tesařské  |     |        |           | 411 617,48 |                |
| 2  | K   | 762314005 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2  | kus | 4,000  | 9 198,00  | 36 792,00  |                |
| 5  | K   | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m                                      | m   | 46,100 | 525,50    | 24 225,55  |                |
| 6  | K   | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m                               | m   | 12,300 | 433,00    | 5 325,90   |                |
| 8  | K   | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m                                      | m   | 8,400  | 649,00    | 5 451,60   |                |
| 12 | K   | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m                                      | m   | 15,500 | 695,00    | 10 772,50  |                |
| 13 | K   | 762331942 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m                               | m   | 11,200 | 264,00    | 2 956,80   | CS ÚRS 2024 01 |
| 14 | K   | 762331943 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m                               | m   | 16,700 | 236,00    | 3 941,20   | CS ÚRS 2024 01 |
| 15 | K   | 762331951 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m   | m   | 2,300  | 731,00    | 1 681,30   |                |
| 16 | K   | 762331952 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m                                      | m   | 3,300  | 671,00    | 2 214,30   |                |
| 17 | K   | 762331954 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m   | m   | 6,200  | 518,50    | 3 214,70   |                |
| 25 | M   | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3  | 1,400  | 11 900,00 | 16 660,00  |                |
| 27 | M   | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3  | 0,519  | 11 900,00 | 6 176,10   |                |
| 29 | M   | 60512140  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m  | m3  | 2,000  | 12 600,00 | 25 200,00  |                |
| 30 | M   | 60512145  | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m   | m3  | 0,233  | 12 600,00 | 2 935,80   |                |
| 20 | K   | 762332934 | Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2   | m   | 43,400 | 2 530,00  | 109 802,00 |                |
| 21 | K   | 762332935 | Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2   | m   | 11,800 | 3 550,00  | 41 890,00  |                |
| 39 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty  | m3  | 2,800  | 2 170,00  | 6 076,00   |                |
|    | vv  |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž   |     |        |           |            |                |
|    | vv  |           | JV křídlo  |     |        |           |            |                |
|    | vv  |           | 2,8 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu   |     | 2,800  |           |            |                |
| 32 | K   | 762711921 | Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m        | m   | 56,200 | 217,00    | 12 195,40  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | vv  |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž   |     |        |           |            |                |
|    | vv  |           | JV křídlo  |     |        |           |            |                |
|    | vv  |           | 56,2 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu  |     | 56,200 |           |            |                |
| 33 | K   | 762711923 | Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m | m   | 6,500  | 166,00    | 1 079,00   | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,5 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu  |    | 6,500     |              |                   |                 |
| 34 | K   | 762711931 | Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m | m  | 26,400    | 271,00       | 7 154,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 26,4 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu   |    | 26,400    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 762711941 | Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m | m  | 6,200     | 301,00       | 1 866,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,2 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu  |    | 6,200     |              |                   |                 |
| 36 | K   | 762713120 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2  | m  | 62,700    | 245,00       | 15 361,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 62,7 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu   |    | 62,700    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 762713130 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  | m  | 26,400    | 351,00       | 9 266,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 26,4 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu   |    | 26,400    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 762713140 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2  | m  | 6,200     | 420,00       | 2 604,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Demontáž a zpětná montáž původních tes. prvků - technologická montáž  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | JV křídlo   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,2 "Rozpis prvků dle příloženého soupisu, který je nedílnou součástí výkazu  |    | 6,200     |              |                   |                 |
| 40 | K   | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                           | %  | 3 548,427 | 16,00        | 56 774,83         |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-02 - Oprava propadnutého chodníku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**7 188,13**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 188,13    | 21,00%     | 1 509,51  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 697,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-02 - Oprava propadnutého chodníku**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 188,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 188,13

1 - Zemní práce

1 084,32

5 - Komunikace pozemní

1 546,56

997 - Přesun sutě

4 496,96

998 - Přesun hmot

60,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-02 - Oprava propadnutého chodníku**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**7 188,13**

|    |     |           |  |    |       |          |          |                |
|----|-----|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |       |          | 7 188,13 |                |
| D  | 1   |           | Zemní práce  |    |       |          | 1 084,32 |                |
| 1  | K   | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva   | m2 | 1,440 | 128,00   | 184,32   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |           | Zápis 12.2   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | Propadnutý chodník   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | 1,2*1,2 "demontovaná plocha dlažby"  |    | 1,440 |          |          |                |
| 2  | K   | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm   | m2 | 1,440 | 625,00   | 900,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |           | Zápis 12.2   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | Propadnutý chodník   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | 1,2*1,2 "demontovaná plocha dlažby"  |    | 1,440 |          |          |                |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní   |    |       |          | 1 546,56 |                |
| 3  | K   | 564760101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  | m2 | 2,880 | 326,00   | 938,88   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |           | Zápis 12.2   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | Propadnutý chodník   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | 1,2*1,2*2 "demontovaná plocha dlažby - 2 vrstvy"   |    | 2,880 |          |          |                |
| 4  | K   | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 1,440 | 422,00   | 607,68   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |           | Zápis 12.2   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | Propadnutý chodník   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | 1,2*1,2 "demontovaná plocha dlažby"  |    | 1,440 |          |          |                |
| D  | 997 |           | Přesun sutě  |    |       |          | 4 496,96 |                |
| 10 | K   | 997013001 | Vyklízení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m   | m3 | 0,432 | 6 340,00 | 2 738,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |           | Zápis 12.2   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | Propadnutý chodník   |    |       |          |          |                |
|    | VV  |           | 1,2*1,2*0,3  |    | 0,432 |          |          |                |
| 7  | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t  | 6,340 | 13,70    | 86,86    |                |
|    | VV  |           | 0,634*10 "Zápis 12.2 - propadnutý chodník 10km dle rozpočtu  |    | 6,340 |          |          |                |
| 8  | K   | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km  | t  | 0,634 | 446,00   | 282,76   |                |
|    | VV  |           | 0,634 "Zápis 12.2 - propadnutý chodník   |    | 0,634 |          |          |                |
| 9  | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04  | t  | 0,634 | 2 190,00 | 1 388,46 |                |
|    | VV  |           | 0,634 "Zápis 12.2 - propadnutý chodník   |    | 0,634 |          |          |                |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |    |       |          | 60,29    |                |
| 5  | K   | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným  | t  | 0,128 | 471,00   | 60,29    | CS ÚRS 2024 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-03 - Kotvení pozednic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**41 513,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 41 513,47   | 21,00%     | 8 717,83  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 231,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-03 - Kotvení pozednic**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**41 513,47**

PSV - Práce a dodávky PSV

41 513,47

767 - Konstrukce zámečnické

41 513,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-03 - Kotvení pozednic**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**41 513,47**

| D | PSV | Práce a dodávky PSV   |   |         |         |           |           |                |
|---|-----|-----------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|----------------|
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |   |         |         |           | 41 513,47 |                |
| 1 | K   | 767995111             | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg      | 156,900 | 159,00    | 24 947,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | - kotevní prvek pásovina 5/50 - 1sada=0,4*1,15ztratiné;               |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 1bm=2,1kg   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,4*1,15*2,1*24   |         | 23,184  |           |           |                |
|   | VV  |                       | - roznášecí pásovina 5/50 - 2x0,3m*1,15ztratiné; 1bm=2,1kg            |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,3*1,15*2*2,1*24   |         | 34,776  |           |           |                |
|   | VV  |                       | Montáž kotevních prvků  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | - kotevní prvek   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,4*2,1*24  |         | 20,160  |           |           |                |
|   | VV  |                       | - roznášecí pásovina  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,3*2*2,1*24  |         | 30,240  |           |           |                |
|   | VV  |                       | Závit tyč M14   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 34  |         | 34,000  |           |           |                |
|   | VV  |                       | Matice  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 1,8   |         | 1,800   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Podložka  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 4,54  |         | 4,540   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Napínací matice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 5   |         | 5,000   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Upevňovací oko  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 2,4   |         | 2,400   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Šroub   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,8   |         | 0,800   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Součet  |         | 156,900 |           |           |                |
| 2 | M   | 31111007              | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14                            | 100 kus | 0,720   | 385,00    | 277,20    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Matice 3ks/1prvek   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 24*3/100  |         | 0,720   |           |           |                |
| 3 | M   | 31121024              | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 14mm                       | 100 kus | 0,720   | 759,00    | 546,48    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Matice 3ks/1prvek   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 24*3/100  |         | 0,720   |           |           |                |
| 4 | M   | 13010218              | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm                      | t       | 0,058   | 34 400,00 | 1 995,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | - kotevní prvek pásovina 5/50 - 1sada=0,4*1,15ztratiné;               |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 1bm=2,1kg   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,4*1,15*2,1*24/1000  |         | 0,023   |           |           |                |
|   | VV  |                       | - roznášecí pásovina 5/50 - 2x0,3m*1,15ztratiné; 1bm=2,1kg            |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 0,3*1,15*2*2,1*24/1000  |         | 0,035   |           |           |                |
|   | VV  |                       | Součet  |         | 0,058   |           |           |                |
| 5 | M   | 31197005              | tyč závitová Pz 4.6 M14   | m       | 33,120  | 84,40     | 2 795,33  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | 24*1,38 "Celkem ks  |         | 33,120  |           |           |                |
| 6 | M   | 31142023              | vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 6x80mm                    | 100 kus | 0,480   | 452,00    | 216,96    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Šroub 2ks/1prvek  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 24*2/100  |         | 0,480   |           |           |                |
| 7 | M   | 13021203              | matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M12                      | kus     | 24,000  | 61,80     | 1 483,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Šroub 1ks/1prvek  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | 24*1  |         | 24,000  |           |           |                |
| 8 | M   | 16240000              | kotevní objímka předpinacího lana                                     | kus     | 24,000  | 326,00    | 7 824,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | Zápis 14.1  |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Kotvení pozednice   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Výroba kotevních prvků - 24ks   |         |         |           |           |                |
|   | VV  |                       | Objímka 1ks/1prvek  |         |         |           |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | vv        | 24*1  |    | 24,000   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %  | 560,000  | 2,55         | 1 428,00          |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04A - Zaatikový žlab JV křídlo - MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-24 559,45**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -24 559,45  | 21,00%     | -5 157,48 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-29 716,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04A - Zaatikový žlab JV křídlo - MNP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-24 559,45**

PSV - Práce a dodávky PSV

-24 559,45

764 - Konstrukce klempířské

-24 559,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04A - Zaatikový žlab JV křídlo - MNP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-24 559,45**

D PSV Práce a dodávky PSV -24 559,45

D 764 Konstrukce klempířské -24 559,45

|   |   |            |   |   |        |          |            |  |
|---|---|------------|---|---|--------|----------|------------|--|
| 1 | K | 764232407R | Lišta zaatikového žlabu pro skládanou krytinu r.š. 660 mm | m | -8,260 | 2 805,00 | -23 169,30 |  |
|---|---|------------|---|---|--------|----------|------------|--|

vv Zápis 6.2

vv "KL/9" -8,26 "zkrácení oplechování zaatikového žlabu z r.š. 660mm na r.š.330mm -8,260

|   |   |           |   |   |          |      |         |  |
|---|---|-----------|---|---|----------|------|---------|--|
| 2 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -231,693 | 3,70 | -857,26 |  |
|---|---|-----------|---|---|----------|------|---------|--|

|   |   |           |   |   |          |      |         |  |
|---|---|-----------|---|---|----------|------|---------|--|
| 3 | K | 998764292 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | -231,693 | 2,30 | -532,89 |  |
|---|---|-----------|---|---|----------|------|---------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04B - Zaatikový žlab JV křídlo - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**34 647,37**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 34 647,37   | 21,00%     | 7 275,95  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 923,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04B - Zaatikový žlab JV křídlo - VCP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**34 647,37**

PSV - Práce a dodávky PSV

34 647,37

764 - Konstrukce klempířské

34 647,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-04B - Zaatikový žlab JV křídlo - VCP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**34 647,37**

|   |     |           |   |     |         |          |           |                |
|---|-----|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| D | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |         |          | 34 647,37 |                |
| D | 764 |           | Konstrukce klempířské   |     |         |          | 34 647,37 |                |
| 1 | K   | 764131401 | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°            | m2  | 3,000   | 4 325,00 | 12 975,00 |                |
|   | vv  |           | Zápis 6.2   |     |         |          |           |                |
|   | vv  |           | "KL/10" 3   |     | 3,000   |          |           |                |
|   | vv  |           | "rozšíření oplechování zaatikového žlabu, celkem 8m2, rozpočet -5m2 pro JV křídlo   |     |         |          |           |                |
| 2 | K   | 764031414 | Podkladní plech z měděného plechu rš 330 mm   | m   | 8,260   | 1 407,00 | 11 621,82 |                |
|   | vv  |           | Zápis 6.2   |     |         |          |           |                |
|   | vv  |           | "KL/9" 8,26 "zkrácení oplechování zaatikového žlabu z r.š. 660mm na r.š.330mm   |     | 8,260   |          |           |                |
|   | vv  |           | nahrazuje r.š. 330mm  |     |         |          |           |                |
| 4 | K   | 764234402 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 200 mm  | m   | 8,260   | 913,00   | 7 541,38  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv  |           | Zápis 6.2   |     |         |          |           |                |
|   | vv  |           | 8,26 "zkrácení oplechování zaatikového žlabu z r.š. 660mm na r.š.330mm  |     | 8,260   |          |           |                |
|   | vv  |           | lemovací lišta k atice  |     |         |          |           |                |
| 5 | K   | 764235445 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm                 | kus | 2,000   | 274,00   | 548,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv  |           | Zápis 6.2   |     |         |          |           |                |
|   | vv  |           | 2 "zkrácení oplechování zaatikového žlabu z r.š. 660mm na r.š.330mm   |     | 2,000   |          |           |                |
|   | vv  |           | zpracování rohu atiky   |     |         |          |           |                |
| 6 | K   | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                   | %   | 326,862 | 3,70     | 1 209,39  |                |
| 7 | K   | 998764292 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | %   | 326,862 | 2,30     | 751,78    |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-05 - Oprava bosáží JV křídla**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**105 172,77**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 105 172,77  | 21,00%     | 22 086,28 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 259,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-05 - Oprava bosáží JV křídla**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**105 172,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

99 786,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 786,06

PSV - Práce a dodávky PSV

5 386,71

764 - Konstrukce klempířské

5 386,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-05 - Oprava bosáží JV křídla**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**105 172,77**

|   |     |           |   |     |        |          |           |                |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 99 786,06 |                |
| D | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 99 786,06 |                |
| 1 | K   | 612-01-R  | Oprava a výroba zdobných bosáží   | ks  | 27,000 | 3 695,78 | 99 786,06 |                |
|   | VV  |           | Zápis 1.17 / 4.2  |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | Oprava poškozených bosáží dle přiloženého soupisu   |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | 12 "ks  |     | 12,000 |          |           |                |
|   | VV  |           | Výroba nových bosáží dle přiloženého popisu   |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | 27 "ks  |     | 27,000 |          |           |                |
| D | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |        |          | 5 386,71  |                |
| D | 764 |           | Konstrukce klempířské   |     |        |          | 5 386,71  |                |
| 2 | K   | 764236404 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm   | m   | 3,400  | 1 407,00 | 4 783,80  |                |
|   | VV  |           | Zápis 4.1.  |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | (0,9+0,8)*2 "prodloužení oplech. římsy levý a pravý roh JV křídla""oplechování bosáží"  |     | 3,400  |          |           |                |
| 3 | K   | 764238445 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm  | kus | 2,000  | 149,00   | 298,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|   | P   |           | Poznámka k položce:   |     |        |          |           |                |
|   |     |           | Zápis 4.1.  |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | Úprava oplechování nad bosáží v rozích budovy   |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | Zápis 4.1.  |     |        |          |           |                |
|   | VV  |           | 2"prodloužení oplech. římsy levý a pravý roh JV křídla""oplechování bosáží"   |     | 2,000  |          |           |                |
| 4 | K   | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                   | %   | 50,818 | 3,70     | 188,03    |                |
| 5 | K   | 998764292 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | %   | 50,818 | 2,30     | 116,88    |                |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-06A - Oprava fasády - MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-135 527,90**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -135 527,90 | 21,00%     | -28 460,86 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-163 988,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-06A - Oprava fasády - MNP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-135 527,90**

PSV - Práce a dodávky PSV

-135 527,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

-135 527,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Lanškroun  
 Objekt: 24-003-01 - Změnový list č. 3  
 Soupis: 24-003-01-06A - Oprava fasády - MNP

Místo: Datum: 23.1.2024  
 Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:  
 Zhotovitel: H&B Delta spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -135 527,90**

D PSV Práce a dodávky PSV -135 527,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry -135 527,90

|   |    |            |  |    |          |        |             |  |
|---|----|------------|--|----|----------|--------|-------------|--|
| 2 | K  | 783801503R | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou s příměsí koncentrátu na tenzidové bázi                                 | m2 | -50,750  | 84,00  | -4 263,00   |  |
|   | VV |            | Odpočet nátěru a dalších úprav portikusu - viz. návrh NPÚ  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | "římša" -(11,155+0,92+0,92)*1,4  |    | -18,193  |        |             |  |
|   | VV |            | "podpěrné sloupy 4ks"-3,7*1,216*4  |    | -17,997  |        |             |  |
|   | VV |            | "paty sloupů 4ks"-1,3*0,7*4*4  |    | -14,560  |        |             |  |
|   | VV |            | Součet   |    | -50,750  |        |             |  |
| 3 | K  | 783803160R | Lokální zpevnění omítek hloubkovou penetrací na bázi draselného vodního skla   | m2 | -25,375  | 82,00  | -2 080,75   |  |
|   | VV |            | -50,75*0,5   |    | -25,375  |        |             |  |
| 4 | K  | 783806807R | Odstranění nátěrů z omítek oškrabáním po změkčení regulovatelnou vodní párou a aplikací nealkalického odstraňovače fasádních nátěrů          | m2 | -18,193  | 550,00 | -10 006,15  |  |
|   | VV |            | Odpočet nátěru a dalších úprav portikusu - viz. návrh NPÚ  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | "římša" -(11,155+0,92+0,92)*1,4  |    | -18,193  |        |             |  |
| 5 | K  | 783826313  | Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový  | m2 | -34,750  | 240,00 | -8 340,00   |  |
|   | VV |            | Odpočet nátěru a dalších úprav portikusu - viz. návrh NPÚ  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | "římša" -(11,155+0,92+0,92)*1,4  |    | -18,193  |        |             |  |
|   | VV |            | "podpěrné sloupy 4ks"-3,7*1,216*4  |    | -17,997  |        |             |  |
|   | VV |            | "paty sloupů 4ks"-1,3*0,7*4*4  |    | -14,560  |        |             |  |
|   | VV |            | Zápis 14.8   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | 2*2*4  |    | 16,000   |        |             |  |
|   | VV |            | Součet   |    | -34,750  |        |             |  |
| 6 | K  | 783827443R | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol-silikátový | m2 | -565,500 | 196,00 | -110 838,00 |  |
|   | VV |            | D.1.1.1 Technická zpráva   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | 5.10.1 Povrchové úpravy vnější   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | JV_om_100  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | JVa_om_20  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | JVb_om_20  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | JV_om_10   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | JZ_SZ_om_10  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | Zápis 9.4  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | Fasáda - odpočet jedné vrstvy nátěru   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | -741,5*1,5/2 "Přepočtené koeficientem množství   |    | -556,125 |        |             |  |
|   | VV |            | Mezisoučet   |    | -556,125 |        |             |  |
|   | VV |            | Odpočet 1 vrstvy nátěru a dalších úprav portikusu - viz. návrh NPÚ   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | "římša" -(11,155+0,92+0,92)*1,4/2  |    | -9,097   |        |             |  |
|   | VV |            | "podpěrné sloupy 4ks"-3,7*1,216*4/2  |    | -8,998   |        |             |  |
|   | VV |            | "paty sloupů 4ks"-1,3*0,7*4*4/2  |    | -7,280   |        |             |  |
|   | VV |            | Mezisoučet   |    | -25,375  |        |             |  |
|   | VV |            | Zápis 14.8   |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |          |        |             |  |
|   | VV |            | 2*2*4  |    | 16,000   |        |             |  |
|   | VV |            | Mezisoučet   |    | 16,000   |        |             |  |
|   | VV |            | Součet   |    | -565,500 |        |             |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-06B - Oprava fasády - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 904,32**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 904,32   | 21,00%     | 11 109,91 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 014,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-06B - Oprava fasády - VCP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**52 904,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**48 744,32**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 275,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 448,00

998 - Přesun hmot

2 021,12

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 160,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 160,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-06B - Oprava fasády - VCP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**52 904,32**

|    |     |            |  |    |        |          |           |                |
|----|-----|------------|--|----|--------|----------|-----------|----------------|
| D  | HSV |            | Práce a dodávky HSV  |    |        |          | 48 744,32 |                |
| D  | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |    |        |          | 44 275,20 |                |
| 1  | K   | 612135001  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn  | m2 | 16,000 | 345,00   | 5 520,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 2*2*4  |    | 16,000 |          |           |                |
| 2  | K   | 622131121  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn  | m2 | 16,000 | 57,20    | 915,20    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 2*2*4  |    | 16,000 |          |           |                |
| 4  | K   | 622326359  | Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%  | m2 | 16,000 | 1 330,00 | 21 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 2*2*4  |    | 16,000 |          |           |                |
| 5  | K   | 622326458  | Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%   | m2 | 6,000  | 2 760,00 | 16 560,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava římsy pod úžlabím 1,5m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 1,5*4  |    | 6,000  |          |           |                |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |        |          | 2 448,00  |                |
| 7  | K   | 978015391  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %                                       | m2 | 16,000 | 153,00   | 2 448,00  |                |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 2*2*4  |    | 16,000 |          |           |                |
| D  | 998 |            | Přesun hmot  |    |        |          | 2 021,12  |                |
| 10 | K   | 998017003  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t  | 1,579  | 1 280,00 | 2 021,12  |                |
| D  | PSV |            | Práce a dodávky PSV  |    |        |          | 4 160,00  |                |
| D  | 783 |            | Dokončovací práce - nátěry   |    |        |          | 4 160,00  |                |
| 11 | K   | 783113121R | Dvounásobný postřik sanovaného zdiva vhodným fungicidním přípravkem  | m2 | 16,000 | 260,00   | 4 160,00  |                |
|    | VV  |            | Zápis 14.8   |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | Oprava fasády pod úžlabím 4m2/1roh - celkem 4xroh napojení středního křídla na JV a SZ křídlo  |    |        |          |           |                |
|    | VV  |            | 2*2*4  |    | 16,000 |          |           |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07A - Břidlice, rolety - MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-432 188,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -432 188,00 | 21,00%     | -90 759,48 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-522 947,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07A - Břidlice, rolety - MNP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-432 188,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-432 188,00**

764 - Konstrukce klempířské

-391 980,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-40 208,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07A - Břidlice, rolety - MNP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-432 188,00**

|   |     |             |   |     |          |          |             |  |
|---|-----|-------------|---|-----|----------|----------|-------------|--|
| D | PSV |             | Práce a dodávky PSV   |     |          |          | -432 188,00 |  |
| D | 764 |             | Konstrukce klempířské   |     |          |          | -391 980,00 |  |
| 1 | K   | 764430340.1 | Pojistný plech pod vykrývaný hřeben a nároží AL, rš 500 mm  | m   | -188,000 | 2 085,00 | -391 980,00 |  |
|   |     |             | -188° Odpočet - neprovedeno   |     | -188,000 |          |             |  |
| D | 786 |             | Dokončovací práce - čalounické úpravy   |     |          |          | -40 208,00  |  |
| 2 | M   | 61124366    | roleta celostínící vnitřní 78x140cm   | kus | -36,000  | 1 000,00 | -36 000,00  |  |
|   |     |             | D.1.1.1 Technická zpráva  |     |          |          |             |  |
|   |     |             | 5.9.4 Střechy všech křídel budovy, společné   |     |          |          |             |  |
|   |     |             | D.1.1.2.2 Půdorys střechy   |     |          |          |             |  |
|   |     |             | - 36 "varianta s háčky P7   |     | -36,000  |          |             |  |
| 3 | M   | 61124360    | roleta celostínící vnitřní 55x78cm  | kus | -4,000   | 1 000,00 | -4 000,00   |  |
|   |     |             | D.1.1.1 Technická zpráva  |     |          |          |             |  |
|   |     |             | 5.9.4 Střechy všech křídel budovy, společné   |     |          |          |             |  |
|   |     |             | D.1.1.2.2 Půdorys střechy   |     |          |          |             |  |
|   |     |             | -4 "varianta sháčky P7  |     | -4,000   |          |             |  |
| 4 | K   | 998786203   | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %   | -400,000 | 0,52     | -208,00     |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07B - Břidlice, rolety - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**147 024,97**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 147 024,97  | 21,00%     | 30 875,24 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**177 900,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07B - Břidlice, rolety - VCP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**147 024,97**

PSV - Práce a dodávky PSV

147 024,97

764 - Konstrukce klempířské

4 350,00

765 - Krytina skládaná

74 288,20

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

68 386,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-07B - Břidlice, rolety - VCP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**147 024,97**

|   |     |                       |   |     |         |          |            |                |
|---|-----|-----------------------|---|-----|---------|----------|------------|----------------|
| D | PSV |                       | Práce a dodávky PSV   |     |         |          | 147 024,97 |                |
| D | 764 |                       | Konstrukce klempířské   |     |         |          | 4 350,00   |                |
| 1 | K   | 764335421             | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr do 75 mm        | kus | 3,000   | 1 450,00 | 4 350,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV  |                       | 3" Výroba a montáž průchodky hřebene pro zdobné zábradlí  |     | 3,000   |          |            |                |
| D | 765 |                       | Krytina skládaná  |     |         |          | 74 288,20  |                |
| 3 | M   | 76516151R             | krytina z přírodní štípané břidlice tloušťky 6 až 8 mm, čtvercový formát s obloukem 300x300 mm, na lemovky štítů formát 300x200 mm, jednoduché krytí      | m2  | 40,000  | 1 645,00 | 65 800,00  |                |
|   | VV  |                       | Zápis 8.1.  |     |         |          |            |                |
|   | VV  |                       | 40"Náhradní krytina na půdu   |     | 40,000  |          |            |                |
| 4 | K   | 998765203             | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m            | %   | 658,000 | 12,90    | 8 488,20   |                |
| D | 786 |                       | Dokončovací práce - čalounické úpravy   |     |         |          | 68 386,77  |                |
| 7 | M   | VEL.RFLP06416<br>1SWL | ZASTIŇOVACÍ ROLETA WL RFL P06 4161SWL   | kus | 28,000  | 2 429,75 | 68 033,00  |                |
|   | VV  |                       | 28 "varianta s pojezdovými kolejkami  |     | 28,000  |          |            |                |
| 8 | K   | 998786203             | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %   | 680,330 | 0,52     | 353,77     |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08A - Okap JV křídla - MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-32 838,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -32 838,00  | 21,00%     | -6 895,98 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-39 733,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08A - Okap JV křídla - MNP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-32 838,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 838,00

764 - Konstrukce klempířské

-32 838,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08A - Okap JV křídla - MNP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-32 838,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -32 838,00

D 764 Konstrukce klempířské -32 838,00

| 1 | K  | 764985441R | Revize stávajícího oplechování, okapů, žlabů, svodů-<br>vyrovnat, vyspravit letování a zachovat | m | -42,100 | 780,00  | -32 838,00 |  |
|---|----|------------|---|---|---------|---------|------------|--|
|   | vv |            | D.1.1.1 Technická zpráva  |   |         |         |            |  |
|   | vv |            | 5.11.1. Klempířské práce  |   |         |         |            |  |
|   | vv |            | D.1.1.2.2 Púdorys střechy   |   |         |         |            |  |
|   | vv |            | Zápis 6.1   |   |         |         |            |  |
|   | vv |            | Nástřešní žlab  |   |         |         |            |  |
|   | vv |            | -3 "JZ strana středního křídla  |   |         | -3,000  |            |  |
|   | vv |            | -11,8 "SZ strana JV křídla  |   |         | -11,800 |            |  |
|   | vv |            | -12,3 "JZ strana JV křídla  |   |         | -12,300 |            |  |
|   | vv |            | -11,8   |   |         | -11,800 |            |  |
|   | vv |            | -1,4 "JV pravá strana JV křídla   |   |         | -1,400  |            |  |
|   | vv |            | -1,8" SV strana JV křídla   |   |         | -1,800  |            |  |
|   | vv |            | Součet  |   |         | -42,100 |            |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08B - Okap JV křídla - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**192 639,72**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 192 639,72  | 21,00%     | 40 454,34 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**233 094,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08B - Okap JV křídla - VCP**

Místo:

Datum:

23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**192 639,72**

PSV - Práce a dodávky PSV

188 814,72

764 - Konstrukce klempířské

188 814,72

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 825,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun

Objekt:

24-003-01 - Změnový list č. 3

Soupis:

**24-003-01-08B - Okap JV křídla - VCP**

Místo:

Datum: 23.1.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

H&B Delta spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**192 639,72**

D PSV Práce a dodávky PSV 188 814,72

D 764 Konstrukce klempířské 188 814,72

|   |   |           |   |     |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 764004841 | Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti | kus | 25,000 | 54,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|-------|----------|----------------|

50-25 "Dodávka nových háků nástřešního žlabu v JV křídle; 50ks celkem - 25ks změn. list č. 1 25,000

|   |   |          |  |   |        |          |           |  |
|---|---|----------|--|---|--------|----------|-----------|--|
| 3 | K | 764-01-R | Demontáž a zpětná montáž žlabu nástřešního z Cu plechu | m | 36,100 | 1 936,00 | 69 889,60 |  |
|---|---|----------|--|---|--------|----------|-----------|--|

Zápis 6.1  
Nástřešní žlab  
3 "JZ strana středního křídla 3,000  
11,8 "SZ strana JV křídla 11,800  
12,3 "JZ strana JV křídla 12,300  
11,8-6 "JV levá strana JV křídla - 11,8m délka minus 6m nového žlabu 5,800  
1,4 "JV pravá strana JV křídla 1,400  
1,8" SV strana JV křídla 1,800  
Součet 36,100

|   |   |          |  |   |        |          |           |  |
|---|---|----------|--|---|--------|----------|-----------|--|
| 4 | K | 764-02-R | Demontáž a zpětná montáž lišty nástřešního žlabu včetně podkladního plechu | m | 17,800 | 1 240,00 | 22 072,00 |  |
|---|---|----------|--|---|--------|----------|-----------|--|

Zápis 6.1  
Nástřešní žlab  
3 "JZ strana středního křídla 3,000  
11,8 "SZ strana JV křídla 11,800  
12,3 "JZ strana JV křídla 12,300  
11,8 "JV levá strana JV křídla - 11,8m délka minus 6m nového žlabu 11,800  
-24,3 "odpočet nové lišty nástřešního žlabu -24,300  
1,4 "JV pravá strana JV křídla 1,400  
1,8" SV strana JV křídla 1,800  
Součet 17,800

|   |   |            |   |   |        |          |           |  |
|---|---|------------|---|---|--------|----------|-----------|--|
| 1 | K | 764232406R | Lišta nástřešního žlabu pro skládanou krytinu z měděného plechu rš 500 mm | m | 24,300 | 2 085,00 | 50 665,50 |  |
|---|---|------------|---|---|--------|----------|-----------|--|

Zápis 6.1  
Nástřešní žlab  
"KL/14"  
24,3 "JZ a SZ strana JV křídla 24,300  
Dodání nové lišty nástřešního žlabu a podkladního plechu - JV křídlo

|   |   |           |  |     |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 764503106 | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku | kus | 25,000 | 110,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|----------------|

*Poznámka k položce:*  
Výměna okapových háků v JV křídle, dopočet 25ks do celkového počtu 50ks.  
25ks součástí VCP svazek 1.  
50-25 "Dodávka nových háků nástřešního žlabu v JV křídle; 50ks celkem - 25ks změn. list č. 1 25,000

|   |   |          |                                       |     |        |        |          |                |
|---|---|----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | M | 55349855 | háč žlabový povrchová úprava Cu 400mm | kus | 25,000 | 218,00 | 5 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

*Poznámka k položce:*  
Výměna okapových háků v JV křídle, dopočet 25ks do celkového počtu 50ks.  
25ks součástí VCP svazek 1.  
50-25 "Dodávka nových háků nástřešního žlabu v JV křídle; 50ks celkem - 25ks změn. list č. 1 25,000

|   |   |            |   |   |       |          |           |  |
|---|---|------------|---|---|-------|----------|-----------|--|
| 2 | K | 76453341r2 | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm | m | 6,000 | 4 325,00 | 25 950,00 |  |
|---|---|------------|---|---|-------|----------|-----------|--|

Zápis 6.1  
"KL/13"  
Nástřešní žlab  
6 "JV strana JV křídla 6,000  
Dodání nového nástřešního žlabu - JV křídlo

|   |   |           |   |   |           |      |          |  |
|---|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|--|
| 8 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 781,271 | 3,70 | 6 590,70 |  |
|---|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|--|

|   |   |           |   |   |           |      |          |  |
|---|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|--|
| 9 | K | 998764292 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 1 781,271 | 2,30 | 4 096,92 |  |
|---|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|--|

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 825,00

|    |   |         |  |     |       |        |          |                |
|----|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 10 | K | HZS2152 | Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný | hod | 7,500 | 510,00 | 3 825,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|

*Poznámka k položce:*  
Zápis 6.6.  
Oprava nástřešních oblých háků, letování trhlín a celkový repas 10ks r.š. 500-660mm.  
Zápis 6.6

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |     | 7,5 "oprava stávajících háků nástřešního žlabu, letování prasklých částí |    | 7,500    |              |                   |                 |

