

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
095	Oprava kabelové trasy po ŠÚ v žst. Praha Bubny	67 175,83	0,00	14 106,92	81 282,75	23 215,90	29 998,68	13961,25	0,00	0,00
01	technologická část	55 980,43	0,00	11 755,89	67 736,32	12 020,50	29 998,68	13961,25	0,00	0,00
02	VRN	11 195,40	0,00	2 351,03	13 546,43	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		67175,83	0,00	14106,92	81282,75	23215,90	29998,68	13961,25	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelové trasy po ŠÚ v žst. Praha Bubny
Část: technologická část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	29 998,68	29 998,68	0,000	
5		Komunikace pozemní					0,00	29 998,68	29 998,68	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,000	2 146,20	0,00	25 754,40	25 754,40	0,00000	0,000
výkop											
0,4*0,4*75					12,000						
Součet					12,000						
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	12,000	353,69	0,00	4 244,28	4 244,28	0,00000	0,000
zához											
0,4*0,4*75					12,000						
Součet					12,000						
OST		Ostatní					0,00	25 981,75	25 981,75	0,000	
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	50,000	27,16	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00000	0,000
4	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	25,000	31,97	0,00	799,25	799,25	0,00000	0,000
5	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	75,000	73,69	0,00	5 526,75	5 526,75	0,00000	0,000
6	SZT	7593505130	Zakrytí kabelu betonovými deskami 50x20x4 cm kladenými ve směru kabelu bez lože	m	75,000	186,15	0,00	13 961,25	13 961,25	0,00000	0,000
7	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	75,000	57,82	0,00	4 336,50	4 336,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	55 980,43	55 980,43	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelové trasy po ŠÚ v žst. Praha Bubny

Část: VRN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	11 195,40	11 195,40		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	22,000	463,19	0,00	10 190,18	10 190,18	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	11 195,40	11 195,40		0,000