



MKOLP001KNWQ

00610/2017

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB A PRACÍ

uzavřený níže uvedeného dne mezi

obchodní společností

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem: Kolín V, Třídvorská 1501, PSČ 28002

IČ: 25148117

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627

zastoupenou Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

a

Město Kolín

se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 00 Kolín

IČ: 00235440

zastoupené starostou, Mgr. Bc. Vítem Rakušanem

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel a Objednatel dále společně též „**Strany**“ a každý z nich též „**Strana**“.

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Definice

Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v tomto Dodatku níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam:

Dodatek znamená ujednání Stran o založení vzájemných práv a povinností obsažené na této listině

Smlouva znamená smlouvu o zajištění služeb a prací uzavřenou dne 14.8.2007 mezi Dodavatelem (jeho právním předchůdcem) a Objednatelem, jejímž předmětem je závazek Dodavatele poskytovat Objednateli služby komplexního nakládání s komunálním odpadem, údržby komunikací, údržby veřejné zeleně, údržby městského mobiliáře, provozu a údržby veřejného osvětlení a dalších komunální služby na území města Kolín a závazek Objednatele hradit Dodavateli za poskytnuté služby sjednanou odměnu, to vše ve znění jednotlivých dodatků

1.2 Pojmy uvedené dále v tomto Dodatku začínající velkým písmenem, které nejsou definovány v odst. 1.1 tohoto Dodatku mají též význam, jako mají tytéž pojmy definované přímo ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Tímto Dodatkem mění Strany svá práva a povinnosti založené jim Smlouvou následovně.

2.2 Strany sjednávají, že jednotkové ceny, na základě kterých byla stanovována odměna za příslušné práce a služby poskytnuté Dodavatelem Objednateli platné pro rok 2016, se pro rok 2017 nemění; jednotkové ceny za jednotlivé práce a služby pro rok 2017 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto Dodatku. Strany tedy výslovně potvrzují, že odměny za práce a služby poskytované Dodavatelem Objednateli dle Smlouvy od 1.1.2017 do 31.12.2017 se stanoví na základě jednotkových cen za příslušné práce a služby uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku. Strany pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádějí, že jednotkové ceny za služby a práce poskytované Dodavatelem Objednateli dle Smlouvy v roce 2017 jsou a budou pro celé období kalendářního roku 2017 neměnné a ve vztahu k nim nelze pro celé období kalendářního roku 2017 aplikovat žádná ustanovení Smlouvy o případném zvyšování či snižování jednotkových cen (např. v návaznosti na růst inflace, či změnu cen pohonných hmot a energií).

2.3 Ustanovení čl. VI. odst. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy se celé ruší bez náhrady. Toto ustanovení v aktualizovaném znění Dodatku č. 3 Smlouvy mělo následující podobu:

„Smluvní strany se dohodly, že se cena jednotlivých příslušných prací a služeb sjednaná v této smlouvě bude upravena tj. zvýšena, či snížena s ohledem na změny průměrných ročních cen každého jednotlivého druhu energie, vody, ostatních jednotlivých médií, vodného, stočného a cen pohonných hmot, pokud jsou při dodávce prací a služeb využívány. Dohodnutá cena každé z prací a služeb zvlášť se bude měnit o příslušný počet procent, a to při zvýšení nebo snížení ceny každého jednotlivého druhu energie, vody, ostatních jednotlivých médií, vodného, stočného a cen pohonných hmot o více než 1% ceny příslušným směrem oproti stejnému období předcházejícího roku. Úprava cen bude provedena dodatkem ke smlouvě deklarující nové ceny s tím, že v případě jeho neuzavření se použije ustanovení čl. VI. odst. 3 této smlouvy obdobně. Úprava cen dle tohoto odstavce lze provádět výhradně na začátku kalendářního roku s ohledem na průměrné ceny roku předcházejícího, to neplatí, pokud dojde v průběhu kalendářního roku k nárůstu či poklesu cen příslušné energie či zdroje o více než 10%.“

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z nichž obdrží Dodavatel i Objednatel po jednom stejnopise.
- 3.3 Tento Dodatek může být uzavřen výhradně v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se Strany dohodnou na celém jeho obsahu, včetně všech jeho náležitostí. Bude-li Dodatek Stranami vzájemně nepřítomnými uzavírán na základě zaslání návrhu jedné Strany a jeho akceptace druhou Stranou, pak akceptace návrhu druhou Stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu, ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková odpověď se považuje za nový návrh.
- 3.4 Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 JEDNOTKOVÉ CENY ZA PRÁCE A SLUŽBY


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.06.2017, usnesení č. 3530/103/RM/2017/Veřejný.

V Kolíně dne 13.06.2017

V Kolíně dne



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta
Město Kolín



Mgr. Věra Suchomelová
jednatel
AVE Kolín s.r.o.



Ing. Karel Sova
jednatel
AVE Kolín s.r.o.

Tabulka č. 1-1: Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Kolína

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
nakládání se směsným komunálním odpadem z odpadových nádob											
1.		nakládání s odpady v nádobách 110 l	1 popelnice	20,55	3103	52	161356	3 315 865,80	15%	497 379,87	3 813 245,67
2.		nakládání s odpady v nádobách 120 l	1 popelnice	20,27	862	52	44824	908 582,48	15%	136 287,37	1 044 869,85
3.		nakládání s odpady v nádobách 240 l	1 popelnice	22,45	141	52	7332	164 603,40	15%	24 690,51	189 293,91
4.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -1x týd.	70,22	33	52	1716	120 497,52	15%	18 074,63	138 572,15
5.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -2x týd.	70,22	375	104	39000	2 738 580,00	15%	410 787,00	3 149 367,00
6.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -3x týd.	70,22	40	156	6240	438 172,80	15%	65 725,92	503 898,72
								7 686 302,00		1 152 945,30	8 839 247,30
jedná se o nakládání se směsným komunálním odpadem, produkovaným občany města Kolína a ukládaným těmito občany do popelnic 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a kontejnerů 1100 litrů, hmotnost uloženého odpadu je 5940 t za rok, součástí ceny je i doplňování nádob svozovou firmou v předpokládaném množství, kontejner 1100 litrů plastový 90 ks, repasovaný 10 ks, popelnice 110 litrů 90 ks, 120 litrů 294 ks, 240 litrů 30 ks.											
7.		uložení odpadů	tuna	435,00	6560	1	6560	2 853 600,00	15%	428 040,00	3 281 640,00
		základní poplatek	tuna	500,00	6560	1	6560	3 280 000,00	0%	0,00	3 280 000,00
								6 133 600,00		428 040,00	6 561 640,00
8.		výměna nádob 110 lt	1 nádoba 110 lt	696,96	90	1	90	62 726,40	15%	9 408,96	72 135,36
		výměna nádob 120 lt	1 nádoba 120 lt	645,34	294	1	294	189 729,96	15%	28 459,49	218 189,45
		výměna nádob 240 lt	1 nádoba 240 lt	877,66	30	1	30	26 329,80	15%	3 949,47	30 279,27
		výměna kontejnerů 1100 lt plastový	1 nádoba 1.100 lt	6 453,35	90	1	90	580 801,50	15%	87 120,23	667 921,73
		výměna kontejnerů 1100 lt repasovaný	1 nádoba 1.100 lt	4 904,54	10	1	10	49 045,40	15%	7 356,81	56 402,21
								908 633,06		136 294,96	1 044 928,02
		dopravné při výměně popelnic	dopravné	214,17	414	1	414	88 666,38	15%	13 299,96	101 966,34
		dopravné při výměně kontejnerů	dopravné	443,34	100	1	100	44 334,00	15%	6 650,10	50 984,10
								133 000,38		19 950,06	152 950,44
nakládání se separovaným odpadem z odpadových nádob											
9.		separace plasty	1 kontejner	99,25	94	104	9776	970 268,00	15%	145 540,20	1 115 808,20
10.		hmotnost vyseparovaných plastů	tuna	2 346,66	186	1	186	436 478,76	15%	65 471,81	501 950,57

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
		jedná se o vyvážení 93 kontejnerů 1100 l a zvonů 1100 l, vyvážení je prováděno 104 ročně						1 406 746,76		211 012,01	1 617 758,77
11.		separace sklo - bílé, barevné - obsluha zvonů	1 kontejner	242,88	83	20	1660	403 180,80	15%	60 477,12	463 657,92
		separace sklo - dopravné k zpracovateli	tuna	819,73	210	1	210	172 143,30	15%	25 821,50	197 964,80
12.		hmotnost vyseparovaného skla	tuna		190	1	190		15%		
		jedná se o vyvážení 78 kontejnerů na sklo s četností vývozu 20 krát ročně						575 324,10		86 298,62	661 622,72
13.		separace papír	1 kontejner	224,48	67	52	3484	782 088,32	15%	117 313,25	899 401,57
14.		hmotnost vyseparovaného papíru	tuna		240	1	240		15%		
		jedná se o vyvážení 53 kontejnerů na papír s četností vývozu 52 krát ročně						782 088,32		117 313,25	899 401,57
14. a		separace nápojové kartony	1 kontejner	346,15	26	26	676	233 997,40	15%	35 099,61	269 097,01
14. b		hmotnost vyseparovaných nápoj. kartonů	tuna		4	1	4	0,00	15%	0,00	0,00
14. c		jedná se o vyvážení 10 kontejnerů na nápojové kartony s četností vývozu 26 krát ročně						233 997,40		35 099,61	269 097,01
15.		Obslužná činnost-úklidové práce	1 kontejner	153,59	281	4	1124	172 635,16	15%	25 895,27	198 530,43
								3 170 791,74		475 618,76	3 646 410,50
		nakládání s objemným odpadem - velkoobjemové kontejnery									
16.		vyvážení volně ložených van 7m3	1 vana	1 107,63	13	12	156	172 790,28	15%	25 918,54	198 708,82
17.		hmotnost uloženého odpadu	tuna	981,43	370	1	370	363 129,10	15%	54 469,37	417 598,47
		jedná se o umístění 13 kusů van 7m3 s četností 12 krát ročně do lokalit vybraných městem Kolín						535 919,38		80 387,91	616 307,29
18.		Obslužná činnost-úklidové práce	1 vana	152,52	26	6	156	23 793,12	15%	3 568,97	27 362,09
								559 712,50		83 956,88	643 669,38
		nakládání s odpady - sběrná místa odpadů SBMO									
19.		provoz SBMO	hodina provozu	239,37	1248	12	14976	3 584 805,12	15%	537 720,77	4 122 525,89
20.		odvoz likvid. odpadu ze 7m3 van	1 vana	1 146,40	1600	1	1600	1 834 240,00	15%	275 136,00	2 109 376,00
21.		uložení velkoobjemového ze 7m3 van	tuna	981,43	3500	1	3500	3 435 005,00	15%	515 250,75	3 950 255,75
22.		separace sklo(obsluha zvonů)	1 kontejner	242,88	11	26	286	69 463,68	15%	10 419,55	79 883,23
		separace sklo - dopravné k zpracovateli	tuna	819,72	28	1	28	22 952,16	15%	3 442,82	26 394,98
23.		hmotnost vyseparovaného skla	tuna	0,00	28	1			15%		
24.		separace plasty	1 kontejner	99,25	8	52	416	41 288,00	15%	6 193,20	47 481,20
25.		hmotnost vysepar. plastů	tuna	2 346,66	21	1	21	49 279,86	15%	7 391,98	56 671,84
26.		separace papír	1 kontejner	224,48	7	52	364	81 710,72	15%	12 256,61	93 967,33
27.		hmotnost vysepar. papíru	tuna	0,00	33	1			15%		

72/04

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
		Obslužná činnost- nakládka, přeprava, vykládka volně uložených odpadů vč. NO (mimo 20 03 07).	hodina provozu	692,89	1350	1	1350	935 401,50	15%	140 310,23	1 075 711,73
28.		Dodání nových nádob separace SKLO	1 nádoba	9 973,36	10	1	10	99 733,60	15%	14 960,04	114 693,64
		Dodání nových nádob separace PLASTY	1 nádoba	7 040,01	20	1	20	140 800,20	15%	21 120,03	161 920,23
		Dodání nových nádob separace PAPÍR	1 nádoba	7 040,01	20	1	20	140 800,20	15%	21 120,03	161 920,23
								10 435 480,04		1 565 322,01	12 000 802,05
	nakládání s nebezpečnými odpady - sběrná místa odpadů SBMO										
29.	k.č.: 16 01 03 - název odpadu: pneumatiky	tuna	2 346,66	46	1	46	107 946,36	21%	22 668,74	130 615,10	
30.	k.č.: 20 01 21 - název odpadu: zářivky	tuna	0,00	1,3	1	1,3	0,00	15%	0,00	0,00	
31.	k.č.: 20 01 23 - název odpadu: vyřazená zařízení obsahující chlorfluorvodík	tuna	7 268,82	56	1	56	407 053,92	15%	61 058,09	468 112,01	
32.	k.č.: 20 01 26 - název odpadu: Olej a tuk	tuna	1 525,34	2	1	2	3 050,68	21%	640,64	3 691,32	
33.	k.č.: 20 01 27 - název odpadu: Barvy	tuna	6 805,34	21,2	1	21,2	144 273,21	15%	21 640,98	165 914,19	
34.	k.č.: 20 01 33 - název odpadu: Baterie a akumulátory	tuna	0,00	4,9	1	4,9	0,00	15%	0,00	0,00	
35.	k.č.: 20 01 35 - název odpadu: Vyřazené elektro a elektronické zařízení	tuna	4 928,01	57,0	1	57	280 896,57	15%	42 134,49	323 031,06	
36.	k.č.: 20 01 40 - název odpadu: Kovy, množství odpadu	tuna	0,00	80	1	80	0,00	15%	0,00	0,00	
								943 220,74		148 142,93	1 091 363,67
	nakládání s odpadem z odpadkových košů										
37.		obsluha odpadkových košů	1 odpad.koš	24,30	969	52	50388	1 224 428,40	15%	183 664,26	1 408 092,66
38.		uložení odpadu z odpad.košů	tuna	981,44	105	1	105	103 051,20	15%	15 457,68	118 508,88
39.		výměna a opravy odp.košů-práce	HZS	910,80	140	1	140	127 512,00	15%	19 126,80	146 638,80
40.		materiál -odp.koš plechový-CITY-ZIG	1 odpad.koš	4 576,02	60	1	60	274 561,20	15%	41 184,18	315 745,38
								1 729 552,80		259 432,92	1 988 985,72
	nakládání s odpadem z černých skládek										
43.		uložení likvid. odpadu	tuna	981,43	90	1	90	88 328,70	15%	13 249,31	101 578,01
44.		Obslužná činnost- nakládka, přeprava, vykládka volně uložených odpadů vč. NO.	hodina provozu	910,80	505	1	505	459 954,00	15%	68 993,10	528 947,10
								548 282,70		82 242,41	630 525,11

2-0-1

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH	
	úklid boxů s odpadovými nádobami											
45.		práce dělník	HZS-dělník	206,50	2700	1	2700	557 550,00	15%	83 632,50	641 182,50	
		vozidlo	HZS-vozidlo	224,67	1500	1	1500	337 005,00	15%	50 550,75	387 555,75	
		vytřezný odpad	tuna	981,43	180	1	180	176 657,40	15%	26 498,61	203 156,01	
								1 071 212,40		160 681,86	1 231 894,26	
	výběr ceny za nakládání z odpady											
46.	od fyzických osob - občanů města Kolína	Administrativní činn. při uzavírání smluv a výběru ceny	1 občan	14,77	53600	1	53600	791 672,00	21%	166 251,12	957 923,12	
								791 672,00		166 251,12	957 923,12	
	sběr a likvidace uhynulých zvířat											
47.		provoz sanační místnosti	den	38,71	7	52	365	14 129,15	15%	2 119,37	16 248,52	
		odvoz mrtvého zvířete	ks	293,34	1	52	52	15 253,68	15%	2 288,05	17 541,73	
		likvidace zvířete v kafléřeni	kg	8,81	10	52	520	4 581,20	15%	687,18	5 268,38	
								33 964,03		5 094,60	39 058,63	
	nespecifikovatelné práce											
48.		Bližší nespecifikovatelné práce,dle požadavků objednatele. Jde o práce, které nelze předem plánovat, předpokládat, kalkulovat. Ceny těchto prací budou individuálně kalkulovány a cena bude obsahovat pořizovací cenu materiálu, zvýšenou o obchodní přírůžku 10 %, o cenu subdodávek obsažených v těchto pracích, zvýšenou o obchodní přírůžku 10 % a práce bude počítána dle HZS příslušných profesí a mechanismů.										
		práce stavební dělník	HZS zedník	450,56								
		Separace - vozidlo KUKA+řidič+závozník	HZS	1 103,05			1019,54					
		Separace - vozidlo hydr.ruka+řidič+závozník	HZS	971,51								
		Nosič kontejnerů 7 m3 LIAZ ,MB vč.řidiče	HZS	862,24								
		Nosič kontejnerů 3-19 m3 AVIA ,MB vč.řidiče	HZS	607,20								
		Nosič kont. 3-19 m3 AVIA ,MB vč.řidiče+závozník	HZS	874,37								
		Vozidlo -odp.košě vč.řidiče	HZS	558,62								
		Dělník na odpadech	HZS	258,13								
		Popelářské vozidlo vč.řidiče	HZS	1 498,14								
		Spořítelňovaný mat. pro výše nespecifikované práce	kpt.	0,00								
		Subdodávky	kpt.	0,00								
								1 124 603,60	15%	168 690,54	1 293 294,14	

Handwritten signature or initials.

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
								1 124 603,60		168 690,54	1 293 294,14
	nakládání s NO - sběrná místa odpadů SBMO										
49.	odpadové barvy a laky obsahující NL 08 01 11	tuna	9 934,16	1	12	12	119 209,92	21%	25 034,08	144 244,00	
50.	jiné motorové oleje, převodové a mazací oleje 13 02 08	tuna	2 759,49	0,5	12	24	66 227,76	21%	13 907,83	80 135,59	
51.	absorpční činidla, filtrační materiály - 15 02 02	tuna	9 934,16	0,26	12	3,12	30 994,58	21%	6 508,86	37 503,44	
52.	obaly obsahující zbytky NL 15 01 10	tuna	3 158,39	0,1	12	1,2	3 790,07	15%	568,51	4 358,58	
	základní a rizikový poplatek	tuna	6 200,00	0,1	12	1,2	7 440,00	0%	0,00	7 440,00	
	Cena plnění za jeden kalendářní rok							35 497 690,31		4 898 684 Kč	40 396 374 Kč

2-41

Tabulka č. 2-1: Zimní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1	Posyp chodníků inertním materiálem posyp drtí - 70 -100 g/m2 výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu	m2	0,31	371 854,00	30	11 155 620,00	3 458 242,20	0,21	726 230,86	4 184 473,06
2	Přesun mechanismů na ZU chodníků přejezdy mezi chodníky a k nakládeci inertu (6 mechanismy)	km	27,97	140,00	30	4 200,00	117 474,00	0,21	24 669,54	142 143,54
3	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí nebo koštětem na chodnicích výkon prohrnování (bez přejezdů)	m2	0,24	530 554,00	5	2 652 770,00	636 664,80	0,21	133 699,61	770 364,41
4	Ruční posyp chodníků inertním materiálem posyp drtí - 70 -100 g/m2 výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu	m2	2,92	7 283,33	30	218 500	638 019,71	0,21	133 984,14	772 003,85
5	Ruční odklizení sněhu ruční odhrnutí nebo odmetení sněhu. výkon úklidu (bez přejezdů)	m2	4,12	6 950,00	5	34 750,00	143 170,00	0,21	30 065,70	173 235,70
6	Ruční odklizení sněhu z prosotru zastávek MAD a přechodů pro chodce odklizení sněhu v prostorách zastávek a přechodů pro chodce pro bezpečný pohyb chodců	hod	997,34	24,00	30	720,00	718 084,80	0,21	150 797,81	868 882,61
7	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním výkon posypu (bez přejezdů) I. pořadí náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu 10 - 20 g/m2	m2	0,19	253 449,83	30	7 603 494,90	1 444 664,03	0,21	303 379,45	1 748 043,48

2-1

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
8	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	m2	0,19	133 589,10	30	4 007 673,00	761 457,87	0,21	159 906,15	921 364,02
	výkon posypu (bez přejezdů) II. pořadí náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu									
9	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	m2	0,19	155 332,80	30	4 659 984,00	885 396,96	0,21	185 933,36	1 071 330,32
	výkon posypu (bez přejezdů) III. pořadí náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu									
10	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	m2	0,24	10 835,19	30	325 055,70	78 013,37	0,21	16 382,81	94 396,18
	výkon posypu (bez přejezdů) IV. pořadí náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu parkoviště									
11	Přesun mechanismů k ZU vozovek	km	34,06	50,00	30	1 500,00	51 090,00	0,21	10 728,90	61 818,90
	přejezdy mezi chodníky a k nakládkce posyp.materiálu (3 mechanismy)									
12	Kontrolní jízdy osobním automobilem při ZU	km	9,67	30,00	150	4 500,00	43 515,00	0,21	9 138,15	52 653,15
	kontrolní jzdy osobním automobilem při sledování vývoje počasí a stavu komunikací.									
13	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	m2	0,14	175 254,14	5	876 270,70	122 677,90	0,21	25 762,36	148 440,26
	výkon prohrnování (bez přejezdů) I. pořadí									
14	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	m2	0,14	105 006,09	5	525 030,45	73 504,26	0,21	15 435,90	88 940,16
	výkon prohrnování (bez přejezdů) II. pořadí		0,00						0,00	
15	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	m2	0,14	93 159,30	5	465 796,50	65 211,51	0,21	13 694,42	78 905,93
	výkon prohrnování (bez přejezdů) III. pořadí		0,00							

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
16	Odstraňování sněhu předšazenou radlicí výkon prohrnování (bez přejezdů) IV. pořadí - parkoviště	m2	0,35	10 835,19	5	54 175,95	18 961,58	0,21	3 981,93	22 943,51
17	Dispečerská služba na pracovišti v pracovní den rozsah hodin upřesní OPZS	h	126,73	1 286,50	1	1 286,50	163 038,15	0,21	34 238,01	197 276,16
18	Dispečerská služba na pracovišti So + Ne + Sv rozsah hodin upřesní OPZS	h	163,10	912,00	1	912,00	148 747,20	0,21	31 236,91	179 984,11
19	Pohotovost pracovníků domácí při ZÚ včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	25,68	45 985,00	1	45 985,00	1 180 894,80	0,21	247 987,91	1 428 882,71
20	Organizační příprava při ZÚ kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	445,77	30,00	1	30,00	13 373,10	0,21	2 808,35	16 181,45
21	Činnosti jinde nezahrnuté zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem	h	704,00	7,00	30	210,00	147 840,00	0,21	31 046,40	178 886,40
22	Nespecifikovatelné činnosti		0,00							
	Hodinová sazba ATEGO - zimní koště	h	951,00	1,00	1	1,00	951,00	0,21	199,71	1 150,71
	Hodinová sazba CITYCAT + nástavba	h	1 386,31	1,00	1	1,00	1 386,31	0,21	291,13	1 677,44
	Hodinová sazba JOHN DEER - nástavba	h	1 165,14	1,00	1	1,00	1 165,14	0,21	244,68	1 409,82
	Hodinová sazba JD malý - nástavba	h	1 006,73	1,00	1	1,00	1 006,73	0,21	211,41	1 218,14
	Hodinová sazba MULTI + nástavba	h	643,01	1,00	1	1,00	643,01	0,21	135,03	778,04
	Hodinová sazba UNIMOG + nástavba	h	885,88	1,00	1	1,00	885,88	0,21	186,03	1 071,91
	Hodinová sazba ATEGO sypač+radlice	h	1 003,21	1,00	1	1,00	1 003,21	0,21	210,67	1 213,88
	Hodinová sazba ZETOR 7711 + radlice	h	586,68	1,00	1	1,00	586,68	0,21	123,20	709,88
	Cena za jeden kalendářní rok celkem						10 917 669,20	21%	2 292 710,53	13 210 379,73

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	vysypání obsahu nádrže , drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště									
	provádí se 8x za rok (duben - listopad) každé jedno čištění se provádí na ploše 295000 m2 chodníků									
7	Přesun zametacího stroje Citycat Přejezdy na skládku čerpání vody nebo přesuny mezi místy určených k čištění.	km	27,70	570,00	7,00	3 990,00	110 523,00	0,21	23 209,83	133 732,83
8	Čištění vozovek splachováním strojně dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou	m2	0,24	260 000,00	2,00	520 000,00	124 800,00	0,21	26 208,00	151 008,00
9	Kroupičí vůz - pronájem napouštění nádrží , bazénů , přistavení auta pro jiné účely než je kropení vozovek.	hod	797,07	20,00	1,00	20,00	15 941,40	0,21	3 347,69	19 289,09
10	Přesun splachovacího vozu LIAZ přejezd vozu na místo výkonu a k dočerpání vody	km	36,04	30,00	18,00	540,00	19 461,60	0,21	4 086,94	23 548,54
11	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop sružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	8,21	26 000,00	1,00	26 000,00	213 460,00	0,21	44 826,60	258 286,60

Handwritten signature

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
12	Chemické ošetření MK proti plevelu	bm	2,93	8 000,00	1,00	8 000,00	23 440,00	0,21	4 922,40	28 362,40
13	Odvoz výkopků ruční nakládka a odvoz výkopků na skládku TSMK odvoz pytlů z odpadky z PZO	hod	645,34	180,00	1,00	180,00	116 161,20	0,21	24 393,85	140 555,05
14	Přesun mechanismu na odvoz výkopků přejezdy mezi místy nakládky a na skládku.	km	25,43	24,00	20,00	480,00	12 206,40	0,21	2 563,34	14 769,74
15	Čištění vozovek od nánosů - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin odstranění naplavenin agresivním kartáčem odsání naplavenin do odpadní nádoby zametacího vozu očištění silničních mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	bm	0,61	20 000,00	1,00	20 000,00	12 200,00	0,21	2 562,00	14 762,00
16	Blokové čištění označení pracoviště dopravním značením odtah zaparkovaných vozidel zametení vozovek a chodníků vyčištění krajnic vozovek u obrubníků - ručně vysání odkopaných nečistot (přilepené listí, bláto ap.) pomocí savice zametacího vozu. vyčištění vpustí příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	hod	2 399,41	4,87	85,00	414	993 235,77	0,21	208 579,51	1 201 815,28
17	Organizační příprava a zajištění blokového čištění Dokumentace instalace DZ a zaparkovaných vozidel pro řízené odtahy. Zajištění rozhodnutí správního orgánu pro povolení blok.čištění.	h	293,34	2,42	85,00	206	60 340,04	0,21	12 671,41	73 011,45

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	vpustí tlakovou vodou									
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							0,15	22 693,84	174 032,14
26	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní	ks	240,21	630,00	1,00	630,00	151 332,30	0,21	31 779,78	183 112,08
	označení pracoviště dopravním značením									
	příprava vozu a pomocného nářadí									
	vysátí nečistot savicí vozu									
	ruční čištění okolí vpustí									
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště									
	zrušení dopravního značení									
27	Desinfekce podchodů - citycat	hod	1 038,40	24,00	2,00	48,00	49 843,20	0,21	10 467,07	60 310,27
	desinfekční postřik podchodů proti zápachu , včetně desinfekčního prostředku.							0,15	15 843,00	121 463,00
28	Odvodňovací kanálky (hauratony)	bm	52,81	1 000,00	2,00	2 000,00	105 620,00	0,21	22 188,20	127 808,20
	odšroubování krycích mřížek jejich vyjmutí , vybrání nánosu nečistot jejich naložení na auto a opětovné usazení a zašroubování krycích mřížek.							0,15	15 100,83	115 773,03
29	Tlakové čištění kanal.přípojek - silné znečištění	hod	5 033,61	20,00	1,00	20,00	100 672,20	0,21	21 141,16	121 813,36
	čištění pomocí stroje SCAK a fekálního vozu							0,15	2 311,05	22 348,05
30	Tlakové čištění kanal.přípojek - lehké znečištění	hod	1 940,70	10,00	1,00	10,00	19 407,00	0,21	4 075,47	23 482,47
	čištění pomocí stroje SCAK									
31	Poplatek za skládkovné - vpustě	t	1 114,68	60,00	1,00	60,00	66 880,80	0,21	14 044,97	80 925,77
	odvoz a uložení odpadu na skládce									
32	MB Atego - silniční zametací vůz	hod	1 407,99	1,00	1,00	1,00	1 407,99	0,21	295,68	1 703,67
	City cat - chodníkový zametací stroj	hod	1 120,53	1,00	1,00	1,00	1 120,53	0,21	235,31	1 355,84
	hodinová sazba mechanismů včetně obsluhy na činnosti které nejdou fakturovat na m2.									
33	Pracovník na ruční úklid města	hod	211,20	1,00	1,00	1,00	211,20	0,21	44,35	255,55

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	hodinová sazba na práce mimo sběr odpadků a běžný úklid města									
34.	Dešťová kanalizace Sendražice kontrolní činnost dle provozního řádu	hod	211,20	2,00	52,00	104,00	21 964,80	0,21	4 612,61	26 577,41
35.	Odpad z lapáků nečistot - 13 05 03, čištění dle provozního řádu	tuna	2 649,11	10,00	2,00	20,00	52 982,20	0,21	11 126,26	64 108,46
36.	Odpad z lapáků písku - 19 08 02, čištění dle provozního řádu	tuna	1 600,51	60,00	2,00	120,00	192 061,20	0,21	40 332,85	232 394,05
37.	Usazovací nádrž DYWIDAG, kontrolní činnost dle provozního řádu	hod	211,20	0,50	365,00	182,50	38 544,00	0,21	8 094,24	46 638,24
38.	Usazovací nádrž DYWIDAG, čištění dle provozního řádu	tuna	2 317,98	5,00	52,00	260,00	602 674,80	0,21	126 561,71	729 236,51
39.	Manipulace při odčerpávání nečistot z jímek	hod	1 655,70	10,00	2,00	20,00	33 114,00	0,21	6 953,94	40 067,94
	Cena za jeden kalendářní rok celkem						12 377 467,21	21%	2 599 268,11	14 976 735,33

12-01

Tabulka č. 2-3 Letní údržba a opravy místních komunikací a příslušenství

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	1. SPRÁVNÍ REŽIE PRO MU KOLÍN							
1.	Inženýrská činnost	hod.	274,57	2 008	551 336,56	0,21	115 780,68	667 117,24
	výkopová povolení, zábory veřejného prostranství, kolaudace, vyjádření správce komunikací, přebírání výkonů							
	kontrola kvality prováděných prací zasažených komunikací,							
	zajištění průkazných zkoušek a certifikátů, přebírání staveb do správy komunikací, projednávání uzavírek a dopravního							
	značení DI Policie ČR, odbor dopravy OÚ Kolín a odbor správy majetku MU Kolín.				551 336,56			
	2. ZIVICNÉ KOMUNIKACE - vozovky a chodníky							
2.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků do průměru 30 cm šířky ,10 cm hloubky výtluků	t	7 008,91	40	280 356,40	0,21	58 874,84	339 231,24
3.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků průměru nad 30 cm šířky , od 10 cm hloubky výtluků	t	4 528,96	80	362 316,80	0,21	76 086,53	438 403,33
	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	frézování výtluku a vyčištění							
	provedení spojovacího postříku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
4.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena do průměru 30 cm šířky ,10 cm hloubky výtluků	t	15 056,21	5	75 281,05	0,21	15 809,02	91 090,07
5.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena nad 30 cm šířky , od 10 cm hloubky výtluků	t	10 479,80	5	52 399,00	0,21	11 003,79	63 402,79
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava náradí na pracovišti							
	vyplnění výtluku směsí							
	začištění okolí výtluku a hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
6.	Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem	kg	192,61	500	96 305,00	0,21	20 224,05	116 529,05
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti							

2-3

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	spojovací postřik							
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí							
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtuku							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
7.	Frézování ploch do hloubky 5 cm nad 300 m2 plochy za den	m2	59,37	300	17 811,00	0,21	3 740,31	21 551,31
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu							
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229)							
	vyčištění a úklid odfrézované plochy							
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii							
	celkový úklid pracoviště							
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
8.	Frézování ploch do hloubky 5 cm malých ploch do 300 m2	hod.	2 801,37	100	280 137,00	0,21	58 828,77	338 965,77
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu							
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229)							
	vyčištění a úklid odfrézované plochy							
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii							
	celkový úklid pracoviště							
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
8a	vybourávání živice do tl. 5cm	m2	197,31	70,00	13 811,70	0,21	2 900,46	16 712,16
8b	vybourávání živice do tl. 5-10cm	m2	309,80	70,00	21 686,00	0,21	4 554,06	26 240,06
9.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem ABJ,ABS - tl. 5 cm - do 5m2 jednotlivé plochy	m2	753,83	300	226 149,00	0,21	47 491,29	273 640,29
10.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem ABJ,ABS - tl. 5 cm - nad 5m2 jednotlivé plochy	m2	547,29	2 000	1 094 580,00	0,21	229 861,80	1 324 441,80
	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění ložné plochy							
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě							
	zhutnění vrstvy obal. kameniva							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
11.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem ABJ,ABS - tl. 5 cm - pro pokládku finišérem	m2	382,26	1 400	535 164,00	0,21	112 384,44	647 548,44

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění ložné plochy							
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě							
	zhuštění vrstvy obal. kameniva							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
12.	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	89,05	100	8 905,00	0,21	1 870,05	10 775,05
	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava píly na asfalt							
	vlastní řezání krytu							
	úklid pracoviště							
	přesun k dalším označeným místům							
	očištění píly, naložení na dopr. prostředek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek							
13.	Zalévání spár asfaltovou záhlívkou	bm	57,66	300	17 298,00	0,21	3 632,58	20 930,58
	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava tavícího kotle a ručního náradí, ohřev záhlívkové hmoty,							
	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí							
	vlastní zalévání spár, úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným místům							
	očištění pracov. zařízení							
	zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd							
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
14.	Kompletní oprava živičné vozovky - propadliny	m2	3 291,95	150	493 792,50	0,21	103 696,43	597 488,93
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním							
	Zakládání							
	Zhuštění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm							
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š do 3 m							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlívkou							

2-1

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
15.	Kompletní oprava živičného chodníku - propadliny	m2	2 317,31	150	347 596,50	0,21	72 995,27	420 591,77
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo (td) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm							
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 100 mm							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm s do 3 m							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
16.	Silniční obruby - rozebrání	bm	149,03	150	22 354,50	0,21	4 694,45	27 048,95
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očištění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
17.	Očištění vybouraných obrubníků	bm	21,13	50	1 056,50	0,21	221,87	1 278,37
	očištění od spojovacího materiálu s uložním do 10 m							
18.	Silniční obruby - oprava	bm	354,02	50	17 701,00	0,21	3 717,21	21 418,21
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub.							
	odstranění bet. lože							
	uložení obrub, vyrovnání, spárování							
	oprava jiných závad							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
19.	Silniční obruby - zřízení	bm	278,87	200	55 774,00	0,21	11 712,54	67 486,54
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							

h. k.

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení	ks	144,32	100	14 432,00	0,21	3 030,72	17 462,72
	silniční obruba 150/1000/250, vč.dopravy a složení	bm	262,28	100	26 228,00	0,21	5 507,88	31 735,88
20.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 20 bm	bm	215,23	100	21 523,00	0,21	4 519,83	26 042,83
21.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	203,47	20	4 069,40	0,21	854,57	4 923,97
22.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 60 bm							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení	ks	41,07	60	2 464,20	0,21	517,48	2 981,68
	sadová obruba 50/500/200,vč.dopravy a složení	bm	277,56	20	5 551,20	0,21	1 165,75	6 716,95
23.	Vodící desky - zřízení							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení vodících desek							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení	ks	69,24	40	2 769,60	0,21	581,62	3 351,22
	Vodící deska bílá/šedá 250/500/80	t	567,20	200	113 440,00	0,21	23 822,40	137 262,40
24.	Doprava a poplatek za skládkování vybouraných hmot				4 210 952,35			
	3. DLAŽDENÉ KOMUNIKACE - vozovky a chodníky	m2	92,69	500	46 345,00	0,21	9 732,45	56 077,45
25.	Rozebrání dlažby z kostek drobných 10-12							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
	očistění kostek							
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením							
	odvoz kostek na deponii							
	uklizení pracoviště,uklizení nářadí							
	zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek	m2	43,42	200	8 684,00	0,21	1 823,64	10 507,64
26.	Rozebrání dlažby - mozaika							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
	očistění kostek							
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením							

12/2011

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	odvoz kostek na deponii							
	uklizení pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek							
27.	Silniční obruby - rozebrání	bm	149,03	100	14 903,00	0,21	3 129,63	18 032,63
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
28.	Sadové obruby - rozebrání	bm	43,42	100	4 342,00	0,21	911,82	5 253,82
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očistění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
29.	Očistění vybouraných obrubníků	bm	21,13	200	4 226,00	0,21	887,46	5 113,46
	očistění od spojovacího materiálu s uložením do 10 m							
30.	Silniční obruby žulové - zřízení nad 48 bm	bm	278,87	20	5 577,40	0,21	1 171,25	6 748,65
31.	Silniční obruby žulové - zřízení nad 48 bm	bm	255,23	20	5 104,60	0,21	1 071,97	6 176,57
32.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení do 12 bm	bm	456,12	20	9 122,40	0,21	1 915,70	11 038,10
33.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení od 12-24 bm	bm	440,74	20	8 814,80	0,21	1 851,11	10 665,91
34.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení nad 24 bm	bm	425,38	20	8 507,60	0,21	1 786,60	10 294,20
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
	silniční obruba, vč. dopravy a složení	ks	445,86	100	44 586,00	0,21	9 363,06	53 949,06
35.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení 0-20 bm	bm	262,28	50	13 114,00	0,21	2 753,94	15 867,94
36.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	215,23	50	10 761,50	0,21	2 259,92	13 021,42
37.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 60 bm	bm	203,47	50	10 173,50	0,21	2 136,44	12 309,94
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
	sadová obruba 50/500/200,vč.dopravy a složení	ks	41,07	150	6 160,50	0,21	1 293,71	7 454,21
38.	Kompletní předlažba chodníku - kolín.mozaiku - vzor do 3 m2	m2	1 564,22	100	156 422,00	0,21	32 848,62	189 270,62
39.	Kompletní předlažba chodníku - kolín.mozaiku - vzor od 3 m2 do 6 m2	m2	1 503,06	150	225 459,00	0,21	47 346,39	272 805,39
40.	Kompletní předlažba chodníku - kolín.mozaiku - vzor od 6 m2	m2	1 440,72	200	288 144,00	0,21	60 510,24	348 654,24
	rozebrání,přebrání,očistění doprava materiálu pro lože mozaiku a vlastní mozaiku na deponii poblíž pracoviště							
	přesun mozaiku a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozproštění lože							
	kladení mozaiku dle projektu a ustanovení ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hmatné položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek bez dodávky materiálu - kolínského mozaiku							
41.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik do 4 m2	m2	1 173,75	100	117 375,00	0,21	24 648,75	142 023,75
42.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik od 4-8 m2	m2	1 126,73	100	112 673,00	0,21	23 661,33	136 334,33
43.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik od 8 m2	m2	1 079,67	100	107 967,00	0,21	22 673,07	130 640,07
	rozebrání,přebrání,očistění doprava materiálu pro lože mozaiku a vlastní mozaiku na deponii poblíž pracoviště							
	přesun mozaiku a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozproštění lože							
	kladení mozaiku dle projektu a ustanovení ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hmatné položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek bez dodávky materiálu - žulový mozaik							
44.	Žulová mozaika - nákup,vč.dopravy	m2	640,44	0	0,00	0,21	0,00	0,00
45.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 do 6m2	m2	773,88	50	38 694,00	0,21	8 125,74	46 819,74
46.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 od 6 m2 do 12 m2	m2	744,48	50	37 224,00	0,21	7 817,04	45 041,04
47.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 do 12 m2	m2	715,10	50	35 755,00	0,21	7 508,55	43 263,55
	rozebrání,přebrání,očistění							

Handwritten signature

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště							
	dovoz kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozprostření lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
	bez dodávky materiálu - žulová kostka 10-12							
48.	Žulová kostka - nákup,vč.dopravy	m2	703,31	50	35 165,50	0,21	7 384,76	42 550,26
49.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 do 6 m2	m2	769,18	40	30 767,20	0,21	6 461,11	37 228,31
50.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 od 6 m2 do 12 m2	m2	739,78	10	7 397,80	0,21	1 553,54	8 951,34
51.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 od 12 m2	m2	709,19	10	7 091,90	0,21	1 489,30	8 581,20
	rozebrání,přebrání,ocíštění							
	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště							
	dovoz kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozprostření lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
	bez dodávky materiálu - žulová kostka 14-16							
52.	Žulová kostka velká - nákup,vč.dopravy	m2	1 119,01	0	0,00	0,21	0,00	0,00
53.	Vybudování chodníku ze zámkové dlažby - pro pěší	m2	1 654,28	800	1 323 424,00	0,21	277 919,04	1 601 343,04
	zemní práce do tl. 20 cm,uložení výkopku na skládku							
	úprava pláň							
	osazení sadových obrub do bet.patky							
	šterkové lože tl.10 cm frakce 8-16							
	zhutnění podloží							
	podkladní lože tl.4 cm							
	pokládka zámkové dlažby,vč.zasekávek							
	vyplnění spar dlažby zásyp.materiálem-přemetením							
	přesun hmot na stavbu,úklid pracoviště,DZ, odvoz přebytků							
	materiál:drtě,zámk.dlažba,obruba sadová							

2011

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
54.	Předlažba chodníku ze zámkové dlažby - pro pěší do 10m2	m2	532,78	100	53 278,00	0,21	11 188,38	64 466,38
55.	Předlažba chodníku ze zámkové dlažby - pro pěší od10-20 m2	m2	532,78	100	53 278,00	0,21	11 188,38	64 466,38
56.	Předlažba chodníku ze zámkové dlažby - pro pěší nad 20 m2	m2	515,14	100	51 514,00	0,21	10 817,94	62 331,94
	rozebrání zámkové dlažby, očištění dlažby							
	úprava pláň							
	zhutnění podloží							
	doplnění podkladního lože							
	podkladní lože tl.4 cm							
	pokládka zámkové dlažby, vč. zasekávek							
	vyplnění spár dlažby zásyp. materiálem- přemetemím							
	přesun hmot na stavbu, úklid pracoviště, DZ, odvoz přebytku							
	materiál: drtě							
57.	Vybudování chodníku ze zámkové dlažby - vjezd	m2	1 941,42	500	970 710,00	0,21	203 849,10	1 174 559,10
	zemní práce do tl. 37 cm, uložení výskopku na skládku							
	úprava pláň							
	osazení sadových obrub do bet. patky							
	štěrkové lože tl.20 cm frakce 8-16							
	zhutnění podloží							
	podkladní beton tl.5 cm							
	podkladní lože tl.4 cm							
	pokládka zámkové dlažby, vč. zasekávek 8							
	vyplnění spár dlažby zásyp. materiálem- přemetemím							
	přesun hmot na stavbu, úklid pracoviště, DZ, odvoz přebytku							
	materiál: drtě, zámk. dlažba, obruba sadová							
58.	Doprava a poplatek za skládkování	t	567,20	100	56 720,00	0,21	11 911,20	68 631,20
					3 909 481,70			
	4. BETONOVÉ KOMUNIKACE - vozovky cca 2,5 km a chodníky cca 28 km + NEZPEVNĚNÉ VOZOVKY							
59.	Rozebrání dlažby - dlaždice 30x30, 50x50	m2	37,56	150	5 634,00	0,21	1 183,14	6 817,14
	dlažba uložená do pískocement. lože, bez očištění, s uložením do 3m							
60.	Očištění vybouraných dlaždic	m2	53,97	50	2 698,50	0,21	566,69	3 265,19
	od pískocement. lože s přemístěním do 10 m							
61.	Odstranění, vybourání betonových ploch do tl. 15 cm	m2	596,27	20	11 925,40	0,21	2 504,33	14 429,73
	lze použít i pro vybourání dlažeb s ložem z PB							
62.	Odstranění, vybourání betonových ploch od tl. 15 - 30 cm	m2	1 002,03	20	20 040,60	0,21	4 208,53	24 249,13
	lze použít i pro vybourání dlažeb s ložem z B							
63.	Silniční obruby - rozebrání	bm	149,03	40	5 961,20	0,21	1 251,85	7 213,05
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očištění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							

1-17

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
64.	Očištění vybouraných obrubníků	bm	21,13	10	211,30	0,21	44,37	255,67
	<i>očištění od spojovacího materiálu s uložením do 10 m</i>							
65.	Silniční obruby - zřízení	bm	278,87	50	13 943,50	0,21	2 928,14	16 871,64
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava materiálu a nářadí</i>							
	<i>určení směru a rozměření</i>							
	<i>úprava betonového lože, kladení obrubníků</i>							
	<i>spárování, úprava okolního terénu</i>							
	<i>očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
66.	silniční obruba 150/1000/250, vč.dopravy a složení	ks	145,36	50	7 268,00	0,21	1 526,28	8 794,28
67.	Sadové, chodňkové obruby - zřízení 0-20 bm	bm	263,51	50	13 175,50	0,21	2 766,86	15 942,36
68.	Sadové, chodňkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	216,25	50	10 812,50	0,21	2 270,63	13 083,13
69.	Sadové, chodňkové obruby - zřízení do 60 bm	bm	204,43	50	10 221,50	0,21	2 146,52	12 368,02
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava materiálu a nářadí</i>							
	<i>určení směru a rozměření</i>							
	<i>úprava betonového lože, kladení obrubníků</i>							
	<i>spárování, úprava okolního terénu</i>							
	<i>očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
70.	sadová obruba 50/500/200,vč.dopravy a složení	ks	41,36	150	6 204,00	0,21	1 302,84	7 506,84
71.	Předlažba chodníku - dlaždice 30x30,50x50 pískocement.lože	m2	636,26	50	31 813,00	0,21	6 680,73	38 493,73
	<i>Zemní práce</i>							
	<i>Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic</i>							
	<i>Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm</i>							
	<i>Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním</i>							
	<i>Zakládání</i>							
	<i>Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8</i>							
	<i>Vodorovné konstrukce</i>							
	<i>Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm</i>							
	<i>Komunikace</i>							
	<i>Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší do lože z MC</i>							
	<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání</i>							
	<i>Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC</i>							
	<i>Přesun hmot</i>							
	<i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným</i>							

1201

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
72.	SPC, Doplnění dlaždic betonových 30x30	m2	443,53	50	22 176,50	0,21	4 657,07	26 833,57
73.	SPC, Doplnění dlaždic betonových 50x50	m2	488,17	50	24 405,50	0,21	5 125,16	29 530,66
74.	Kompletní oprava betonového chodníku v. 15 cm- betonový povrch	m2	1 414,40	100	141 440,00	0,21	29 702,40	171 142,40
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šěrkodrně ŠD tl 50 mm							
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálitkou							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím betonovým monolitickým							
75.	Kompletní oprava betonové vozovky v.25 cm - betonový povrch	m2	2 158,82	20	43 176,40	0,21	9 067,04	52 243,44
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šěrkodrně ŠD tl 100 mm							
	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB III tl 150 mm							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálitkou							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím betonovým monolitickým							
76.	Úprava nepevn.kom. -podklad, vrstva ze šěrku - tl. 10 cm	m2	148,39	2 000	296 780,00	0,21	62 323,80	359 103,80
	dovoz potřebného objemu šěrku zrnitosti 32/63							
	označení pracoviště dopravním značením							
	rozproštění šěrku v požadované tl. a niveletě							
	zhutnění podkl. vrstvy šěrku							
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek.							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
77.	Úprava nepevn.kom. -recyklát - tl. 10 cm	m2	33,25	3 500	116 375,00	0,21	24 438,75	140 813,75
	dovoz potřebného objemu šěrku zrnitosti 32/63							
	označení pracoviště dopravním značením							
	rozproštění recyklátu v požadované tl. a niveletě							

RK

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	zhutnění podkl. vrstvy recyklátu							
	zrušení doprav.značení vě. naložení značek,							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
	bez materiálu -použití recyklátu							
78.	Komplet.rekonstrukce bet.chod. - do zámkové dlažby	m2	2 128,11	200	425 622,00	0,21	89 380,62	515 002,62
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm							
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2							
	dlažba kostková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
79.	Komplet.rekonstrukce bet.chod.vevzd - do zám. dlažby	m2	2 414,06	50	120 703,00	0,21	25 347,63	146 050,63
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Vodorovné konstrukce							
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm							
	Komunikace							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm							
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2							
	dlažba kostková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
80.	Komplet.rekonstrukce bet.vozovky - do zámk. dlažby	m2	2 738,99	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							

201

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm							
	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm							
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm							
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2							
	dlažba kostková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
81.	Oprava beton.povrchu - fréza + pokládka živič. koberce	m2	803,71	800	642 968,00	0,21	135 023,28	777 991,28
	Zemní práce							
	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm							
	Komunikace							
	Asfaltový beton ABS 1 tl 50 mm š do 3							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm							
	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným							
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m							
82.	Doprava a poplatek za skládkování	t	567,20	136	77 139,20	0,21	16 199,23	93 338,43
					2 050 694,60			
	5. VPUSTĚ - ve správě cca 2000 ks							
83.	Výstavba uliční vpusti vč .materiálu	ks	19 024,11	5	95 120,55	0,21	19 975,32	115 095,87
	zemní a výkopové práce							
	zřízení ul.vpustě - montáž prefa-sestavy							
	osazení kalového koše a litinového rámu s mříží							
	oprava zasažených konstrukčních vrstev vozovky							
84.	Kanalizační přípojka ul.vpusti do hlavního kanaliz.řádu	bm	3 836,73	20	76 734,60	0,21	16 114,27	92 848,87
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3							
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Vodorovné konstrukce							
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku							
	Komunikace							
	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm							
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š do 3 m							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou							
	Trubní vedení							
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200							
	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm							
	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem							
	otevřený výkop DN 200							
	koleno kanalizační PVC D 200/30°							
	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. B7,5 otevřený výkop							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným							
85.	Oprava zborcené nepropustné uliční vpusti	ks	9 515,60	20	190 312,00	0,21	39 965,52	230 277,52
	označení pracoviště dopravním značením							
	vysátí a proplach ucpané vpusti							
	ruční hloubkové vyčištění napadané zborcené suti, odvoz a uložení na skládku							
	odbourání dosavad. krytu, podkladu, rozebírání zborcených částí,							
	provedení nadezdívky, skruže nebo prstence, podbetonování a nové osazení rámu							
	úprava a doplnění krytu komunikace, v ceně nejsou započítány náklady na dodání nového rámu a mříže							
86.	Výšková úprava uličního vpusti	ks	2 367,49	30	71 024,70	0,21	14 915,19	85 939,89
	označení pracoviště dopravním značením							
	odbourání dosavad. krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence, podbetonování a nové osazení rámu							
	úprava a doplnění krytu komunikace, v ceně nejsou započítány náklady na dodání nového rámu a mříže							
87.	Uliční vpust' - kanál, mříž vč. rámu	ks	4 525,57	5	22 627,85	0,21	4 751,85	27 379,70
88.	Výroba atypických mříží - po krádežích	ks	3 171,95	20	63 439,00	0,21	13 322,19	76 761,19
	zaměření, nákup, výroba, osazení nové mříže							

12/07

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
89.	Výroba atypických roštů - podchody <i>zaměření, nákup, výroba, osazení nových roštů</i>	m2	3 689,42	5	18 447,10	0,21	3 873,89	22 320,99
90.	Doprava a poplatky za skládkování	t	567,20	50	28 360,00	0,21	5 955,60	34 315,60
					566 065,80			
	6. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							
91.	Zřizování SDZ včetně (sloupku) stojanu a patky (dodávka práce) v komunikaci	ks	1 338,37	200	267 674,00	0,21	56 211,54	323 885,54
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava stroje a nářadí</i>							
	<i>vyhloubení otvoru pro patku značky</i>							
	<i>osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování</i>							
	<i>upravení a urovnání terénu kolem značky</i>							
	<i>příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí</i>							
	<i>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</i>							
	<i>Dodávka značek : Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1</i>							
	<i>provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .</i>							
	<i>činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností</i>							
	<i>7 let v základní velikosti</i>							
92.	Zřizování SDZ včetně (sloupku) stojanu a patky (dodávka práce) v zeleni	ks	823,69	200	164 738,00	0,21	34 594,98	199 332,98
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava stroje a nářadí</i>							
	<i>vyhloubení otvoru pro patku značky</i>							
	<i>osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování</i>							
	<i>upravení a urovnání terénu kolem značky</i>							
	<i>příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí</i>							
	<i>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</i>							
	<i>Dodávka značek : Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1</i>							
	<i>provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .</i>							
	<i>činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností</i>							
	<i>7 let v základní velikosti</i>							
93.	Zřizování SDZ na stávající (sloupek) stojan, na VO, apod.	ks	245,24	50	12 262,00	0,21	2 575,02	14 837,02
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky</i>							
	<i>montáž nové značky</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
	<i>Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1</i>							
	<i>provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.</i>							
94.	Výměna SDZ na původním stojanu (sloupku)	ks	343,78	200	68 756,00	0,21	14 438,76	83 194,76
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky							
	demontáž původní značky							
	montáž nové značky							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.							
95.	Oprava - výměna (sloupku) stojanu SDZ s výměnou patky	ks	446,38	170	75 884,60	0,21	15 935,77	91 820,37
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava pojízdné dílny na pracovišti							
	demontáž značky ze sloupku							
	demontáž poškozené patky							
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
96.	Narovnání stojanu SDZ	ks	169,04	50	8 452,00	0,21	1 774,92	10 226,92
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	vyrovnání deformovaného stojanu značky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
97.	Vyrovnání SDZ	ks	137,28	100	13 728,00	0,21	2 882,88	16 610,88
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	demontáž štítu značky ze stojanu							
	vyrovnání deformované značky na rovné desce							
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
98.	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	57,50	30	1 725,00	0,21	362,25	2 087,25
	označení pracoviště dopravním značením							
	obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
99.	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	51,62	20	1 032,40	0,21	216,80	1 249,20
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
100.	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks	59,83	20	1 196,60	0,21	251,29	1 447,89

12-11

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	označení pracoviště dopravním značením							
	demonitáž poškozené odrazky							
	montáž nové odrazky							
	eventuelně nalepení folie							
	zrušení dopravního značení							
101.	Čištění SDZ mytím ručně	ks	38,71	100	3 871,00	0,21	812,91	4 683,91
	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště							
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další doprav.značce							
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště							
102.	Výroba textace na dodatkovou tabuly E1	ks	269,87	50	13 493,50	0,21	2 833,64	16 327,14
	Výroba max 5 řádkové textace rozměr 50x50							
103.	Výroba textace na dodatkovou tabuly E2	ks	520,96	30	15 628,80	0,21	3 282,05	18 910,85
	Výroba max 7 řádkové textace rozměr 50x70							
104.	Výroba polepu speciálních DZ	ks	1 633,29	10	16 332,90	0,21	3 429,91	19 762,81
	velikost 1000x1500							
105.	Odstranění , demontáž SDZ	ks	259,31	350	90 758,50	0,21	19 059,29	109 817,79
	označení pracoviště							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž štítu značky a uložení do dílny							
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem							
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky							
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
106.	Instalace přechodného,přenosného dopravního značení	ks	492,80	1 050	517 440,00	0,21	108 662,40	626 102,40
	montáž přenosných DZ,doprava,instalace							
	textace datumovky,odinstalce,úklid DZ							
107.	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)	ks	3 927,14	1	3 927,14	0,21	824,70	4 751,84
	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí							
	určení místa pro osazení zrcadla							
	vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla							
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování							
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla							
	upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla							
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka zrcadel:							
108.	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	12 009,09	1	12 009,09	0,21	2 521,91	14 531,00

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
109.	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	14 842,69	1	14 842,69	0,21	3 116,96	17 959,65
110.	Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracovního dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytlačení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jízny po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení	ks	742,72	1	742,72	0,21	155,97	898,69
111.	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu označení pracovního dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla inštalace opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks	742,71	3	2 228,13	0,21	467,91	2 696,04
112.	Instalace příčného prahu označení pracovního dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti montáž kolevných prvků, instalace příčných prvků uklidění pracoviště zrušení dopravního značení	bm	522,15	30	15 664,50	0,21	3 289,55	18 954,05
113.	příčný prah 0,5m prvek + kotevní šrouby	bm	2 983,79	30	89 513,70	0,21	18 797,88	108 311,58
114.	Demontáž příčného prahu označení pracovního dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti uklidění pracoviště	bm	172,49	6	1 034,94	0,21	217,34	1 252,28
115.	Doprava a poplatek za skládkování	1	565,60	50	28 280,00	0,21	5 938,80	34 218,80
116.	Pačka AL komplet	ks	1 012,59	420	425 287,80	0,21	89 310,44	514 598,24
117.	sloupek ZN 3 m výška, vč. víčka	ks	645,34	200	129 068,00	0,21	27 104,28	156 172,28
118.	sloupek ZN 3,5 m výška, vč. víčka	ks	849,50	200	169 900,00	0,21	35 679,00	205 579,00
119.	sloupek ZN 4 m výška, vč. víčka	ks	862,41	100	86 241,00	0,21	18 110,61	104 351,61
120.	spojuvací AL objímky	ks	134,94	1 000	134 940,00	0,21	28 337,40	163 277,40
121.	kulatá značka - typ B,C	ks	1 774,09	200	354 818,00	0,21	74 511,78	429 329,78
122.	trojúhelník - typ A,P4	ks	1 410,36	100	141 036,00	0,21	29 617,56	170 653,56
123.	dodateková tabule - typ E1	ks	1 046,66	100	104 666,00	0,21	21 979,86	126 645,86
124.	IP 50x50	ks	1 205,01	100	120 501,00	0,21	25 305,21	145 806,21
125.	IP 50x70	ks	1 530,02	100	153 002,00	0,21	32 130,42	185 132,42
126.	tabule - typ IP 14-25	ks	5 065,28	11	55 718,08	0,21	11 700,80	67 418,88
127.	ostnatý materiál - nerez spojky, štučny apod.	ks	58,67	50	2 933,50	0,21	616,04	3 549,54

2-61

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	7. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				3 319 327,59			
128.	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova,zřízení označení dopravním značením očistění vozovky	m2	268,52	1 500	402 780,00	0,21	84 583,80	487 363,80
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů							
	řazení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	očistění šablony a pomůcek							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
129.	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova,zřízení označení dopravním značením	bm	21,61	3 100	66 991,00	0,21	14 068,11	81 059,11
	ozařování značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmištění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
130.	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním označení dopravním značením	m2	298,60	40	11 944,00	0,21	2 508,24	14 452,24
	příprava frézky na pracovišti							
	frézování							
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očistění vozovky							
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
131.	VDZ - vodící pružky 25 cm - obnova,zřízení označení dopravním značením	bm	34,83	3 100	107 973,00	0,21	22 674,33	130 647,33
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmištění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
132.	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů označení dopravním značením	bm	654,72	991	648 827,52	0,21	136 253,78	785 081,30
	příprava materiálu a pomůcek na pracovišti							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	rozměrování a vyznačování trasy							
	provedení vlastního značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	pokládka VZD a montáž horkým vzduchem							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
133.	Vodorovné dopravní značky - slepecká pás	bm	61,80	2 000	123 600,00	0,21	25 956,00	149 556,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a pomůcek na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy							
	provedení vlastního značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	pokládka VZD a montáž technologie							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
134.	Vodorovné dopravní značky plošné - znak ZTP	ks	587,93	50	29 396,50	0,21	6 173,27	35 569,77
	označení pracoviště dopravním značením							
	očistění vozovky							
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	očistění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
135.	Řízení provozu	h	450,55	36	16 219,80	0,21	3 406,16	19 625,96
	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
					1 407 731,82			
	8. ZABRADLI							
136.	Údržba, oprava zábradlí - vč. doplnění materiálem	hod.	1 185,51	200	237 102,00	0,21	49 791,42	286 893,42
	ve správě cca 12 km							
	opravy po haváriích a nehodách, vandalismus,							
137.	Doplnění laminátových desek - výplně zábradlí, vč. materiálu	ks	1 201,98	100	120 198,00	0,21	25 241,58	145 439,58
	označení pracoviště DZ, příprava nářadí							
	přichycení laminátových desek k trubkovému zábradlí							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
138.	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	1 738,28	30	52 148,40	0,21	10 951,16	63 099,56

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí							
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí							
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem							
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů							
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
139.	Zábradlí - likvidace	bm	167,80	50	8 390,00	0,21	1 761,90	10 151,90
	označení pracoviště dopravním značením							
	jednotlivé sloupky odřezat, zábradlí naložit na dopravní prostředek							
	příprava dílny na odjezd							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
140.	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	83,31	200	16 662,00	0,21	3 499,02	20 161,02
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka nátěrových hmot							
	příprava nátěrových hmot a pomůcek							
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem							
	ruční nátěr barvou							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
					434 500,40			
	10. OSTATNÍ ZARÍZENÍ							
141.	Zajištění Kmochova Kolína, dle požadavků MÚ	kptl.	25 485,21	1	25 485,21	0,21	5 351,89	30 837,10
	příprava Karlova náměstí - demontáž laviček, převoz květináčů, zajištění kašny, pítka a fontány							
	vlažkovyzdoba města - Jaselská, Pražská, Politických vězňů, Kutnohorská, Havlíčkova, Legerova, Masarykova							
	dopravní opatření, objíždky, uzavírky, parkování hostů							
	Vlajkosláva zúčastněných států - stožáry a vlajky							
	Mimořádný provoz WC Zámecká							
142.	Přebírání , čištění kostek a dlažby sklad Třídvorská	hod.	117,33	224	26 281,92	0,21	5 519,20	31 801,12
	brigáda, studenti							
143.	Předrcení sutí pro zavážky a podklady	t	161,92	500	80 960,00	0,21	17 001,60	97 961,60
	sklad Třídvorská - drtička							
144.	Ocelová svodidla - likvidace	bm	176,00	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž svodnic a spojek							
	vytažení sloupků							
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	<i>zrušení dopravního značení na skládku SUS</i>							
145.	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	4 076,59	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>dodávka materiálu</i>							
	<i>vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase</i>							
	<i>příprava beranidla k práci</i>							
	<i>osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky</i>							
	<i>přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění</i>							
	<i>montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky</i>							
	<i>příprava beranidla k odjezdu</i>							
	<i>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</i>							
146.	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	439,87	20	8 797,40	0,21	1 847,45	10 644,85
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>dodávka spojovacího materiálu a sloupků</i>							
	<i>příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti</i>							
	<i>nahřívání deformované části svodidla</i>							
	<i>rovnání svodidla za tepla</i>							
	<i>příprava dílny na odjezd</i>							
	<i>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</i>							
147.	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	35,62	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava hlubiče na pracovišti</i>							
	<i>najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu</i>							
	<i>zvedání hlubiče při přeježdění překážek</i>							
	<i>zvednutí hlubiče, očištění</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
148.	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	242,88	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava ručního nářadí</i>							
	<i>čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí</i>							
	<i>ukládání nánosu na krajnici</i>							
	<i>očištění ručního nářadí</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
149.	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	215,91	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	<i>označení pracoviště dopravním značením</i>							
	<i>příprava ručního nářadí</i>							
	<i>čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí</i>							
	<i>ukládání nánosu na krajnici</i>							
	<i>očištění ručního nářadí</i>							
	<i>zrušení dopravního značení</i>							
	<i>směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby</i>							
150.	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	431,80	4	1 727,20	0,21	362,71	2 089,91

12-17

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění prosklu z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očštění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
151.	Opravy vývěsných skříněk demontáž skříněk, převoz na dílnu oprava uzamykacího uzávěru nové zasklení, očštění, nátěr montáž namísto spojovací materiál	ks	2 610,94	3	7 832,82	0,21	1 644,89	9 477,71
152.	Instalace zamezovacích litinových sloupků výkop, zabetonování nástavce - patky, kotevních šroubů montáž sloupku	ks	843,27	5	4 216,35	0,21	885,43	5 101,78
153.	oprava okolního povrchu Litinový sloupek osmiboký	ks	3 859,10	0	0,00	0,21	0,00	0,00
154.	Litinový sloupek ozdobný se vzorem	ks	5 492,39	0	0,00	0,21	0,00	0,00
155.	Výroba a instalace zamezovacích ocelových sloupků vyměření, nákup materiálu výroba sloupku do v. 1,5, zavičkování základní a vrchní dvoubarevný nátěr výkop, zabetonování nástavce - patky, kotevních šroubů instalace sloupku - přivaření oprava okolního povrchu	ks	1 142,00	15	17 130,00	0,21	3 597,30	20 727,30
156.	Instalace sklopných sloupků výkop, zabetonování nástavce - patky, kotevních šroubů montáž sloupku oprava okolního povrchu	ks	841,29	5	4 206,45	0,21	883,35	5 089,80
157.	Sklopný uzamykací sloupek	ks	3 967,06	5	19 835,30	0,21	4 165,41	24 000,71
158.	Oprava vyvrácených kamenných, betonových zamezovacích sloupků-bariér doprava na místo pracoviště demontáž vyvrácených patníků očštění patníků a plochy od lepicích hmot nákup a příprava lepicích hmot Montáž a spojení lepených prvků Očštění, uklid pracoviště, odvoz odpadu.	ks	931,47	10	9 314,70	0,21	1 956,09	11 270,79
159.	Oprava schodišťových stupňů - šířky 3 m Úpravy povrchu, podlahy, osazení Doplnění cementového potěru hlazeného pl 1 m2 tl 20 mm Dlažba z betonových, nebo keramických dlaždic tl 40 mm na MC10 MPa Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesum hmot Přesum hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	ks	1 285,49	20	25 709,80	0,21	5 399,06	31 108,86

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
160.	Opravy opěrných zdí	m3	5 744,06	5	28 720,30	0,21	6 031,26	34 751,56
	Zemní práce							
	Pažení stěn výkopu příložně hl do 4 m							
	Odpažení stěn pažených příložným pažením hl do 4 m							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	ZB nadzákladových zdí nosných tř. C8/10							
	Bednění zdí nosných oboustranné únosné zřízení							
	Bednění zdí nosných oboustranné únosné odstranění							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC							
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m							
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
161.	Zřízení bezbarierových přechodů, slepecké navádění	ks	15 482,80	10	154 828,00	0,21	32 513,88	187 341,88
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm							
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých							
	Úprava pláně v zárezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm							
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm							
	Asfaltový beton ABJ I tl 50 mm š do 3 m							
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2							
	dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní pro nevidomé							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého							
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm							
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků							
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km							
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným							

160

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	bezbariérové nájezdy							
162.	Revize mostů, mostků, lávek, propustků Příprava pomůcek na pracovišti, obhlídka a kontrola, doprava pracovníka Zaustavení okap.svodů do kanal. při rekonstr. chodníků, vozovek - bez spoluúčasti majitele nemovitosti	ks	8 271,35	6	49 628,10	0,21	10 421,90	60 050,00
163.	Zemní práce Hloubení vřh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ Svislé přemísťení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Obsyp potrubí bez probuzení sypatiny Zakládání Zluminění podloží do 92 PS nebo lit(d) do 0,8 Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze šierkopísku Trubní vedení	ks	2 964,96	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 trubka PVC odpadní rovná D 110 x 2,2 x 4000 mm Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsných kroučkem otevřený výkop DN 150 řapáč středních splavenin - geiger DN 100 mm Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 koleno odpadní PVC D 110/30° Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. B7,5 otevřený výkop Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným Opravy vrchu revizních šachet vč.nových poklopů při opravě chodníků, vozovek - bez spoluúčasti majitele nemovitosti	ks	5 033,69	50	251 684,50	0,21	52 853,75	304 538,25
164.	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B7,5 v do 200 mm Trubní vedení Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg poklopy ocelové, s rámem A15 svitava OP 6 600 x 600 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím betonovým monolitickým							
165.	Výměna poškozených Citybloků - New Jersey označení pracoviště dopravním značením demonáž a nakládka poškozeného bloku osazení a vyrovnání nového bloku	ks	1 517,22	5	7 586,10	0,21	1 593,08	9 179,18

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
166.	Cityblok - New Jersey	ks	4 749,68	5	23 748,40	0,21	4 987,16	28 735,56
167.	Bližší nespecifikovatelné práce, dle jednotl. požadavků MÚ 823-001	kptl.	880 001,35	1	880 001,35	0,21	184 800,28	1 064 801,63
	jde o práce, které nelze předpokládat, plánovat, předem zkalkulovat							
	Ceny těchto prací budou prováděny individuální kalkulací, která bude obsahovat pořizovací cenu použitého materiálu, zvýšenou o obchodní přírůstek 10%, o cenu subdodávek obsažených v těchto pracích, zvýšenou o obchodní přírůstek 10% a práce bude počítána dle HZS příslušných profesí a mechanismů							
	příklady nespecifikovaných prací :							
	drobné zámečnické opravy (budovy a pozemky MU)							
	drobné stavební opravy (budovy a pozemky MU)							
	malování, nátěry (budovy a objekty MU)							
	opravy opláštění boxů TDO							
	opravy oplocení pozemků MU							
	kontrola a oprava protihlukové stěny - lokalita - Kasárna							
	kontrola a oprava protihlukových prosklených bariér - Nový most							
	zřízení bezbarierových přístupů z chodníků - jednotlivé požadavky							
	zavážení zeminou prohlubně pozemků MU - jednotlivé požadavky							
	rezerva pro jednotlivé požadavky - havárie, vandalismus apod.							
	Ceník mechanismů a služeb pro bližší nespecifikovatelné práce, dle MÚ							
	Hodinová zúčtovací sazba dělníka (zedník, dluždič, zámečnický, údržbář, fidič, obsluha mechanismů)	hod.	450,56	50	22 528,00	0,21	4 730,88	27 258,88
168.	Mercedes Benz Unimog, vč. obsluhy	hod.	587,45	50	29 372,50	0,21	6 168,23	35 540,73
169.	Mercedes Benz Unimog, vč. obsluhy	km	30,44	50	1 522,00	0,21	319,62	1 841,62
170.	Mercedes Benz Unimog, vč. obsluhy	km	30,44	50	1 522,00	0,21	319,62	1 841,62
171.	nakládky, vykládky MB	15 min.	113,93	50	5 696,50	0,21	1 196,27	6 892,77
172.	Mercedes Benz 917 sklápěč vč. obsluhy	hod.	691,82	50	34 591,00	0,21	7 264,11	41 855,11
173.	Mercedes Benz 917 sklápěč, vč. obsluhy	km	30,00	50	1 500,00	0,21	315,00	1 815,00
174.	nakládky, vykládky MB	15 min.	113,92	50	5 696,00	0,21	1 196,16	6 892,16
175.	Multi, vč. obsluhy	hod.	527,11	50	26 355,50	0,21	5 534,66	31 890,16
176.	Multi, vč. obsluhy	km	26,24	50	1 312,00	0,21	275,52	1 587,52
177.	nakládky, vykládky Multi	15 min.	114,11	50	5 705,50	0,21	1 198,16	6 903,66
178.	Komatsu nakladač, bagr vč. obsluhy	hod.	652,94	50	32 647,00	0,21	6 855,87	39 502,87
179.	UNC nakladač vč. obsluhy	hod.	617,32	50	30 866,00	0,21	6 481,86	37 347,86
180.	přesun UNC - MB Unimog	km	30,44	50	1 522,00	0,21	319,62	1 841,62
181.	Vibrační válec vč. obsluhy	hod.	493,27	50	24 663,50	0,21	5 179,34	29 842,84
182.	přesun vibr. válce Multi	km	26,24	50	1 312,00	0,21	275,52	1 587,52
183.	Vibrační pých, nebo deska vč. obsluhy	hod.	469,39	50	23 469,50	0,21	4 928,60	28 398,10
184.	přesun vibr. válce Multi	km	26,24	50	1 312,00	0,21	275,52	1 587,52
185.	Kompresor, elektrocentrála vč. obsluhy	hod.	540,56	50	27 028,00	0,21	5 675,88	32 703,88

12/21

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
186.	přesun kompresoru, nebo elektrocentrály (Multi, Renault)	km	26,24	50	1 312,00	0,21	275,52	1 587,52
187.	Spotřebovaný materiál pro výše nespecifikované práce	kptl.	0,00	50	0,00	0,21	0,00	0,00
188.	Subdodávky	kptl.	0,00	50	0,00			
189.	Doprava a poplatek za skládkování	t	567,20	150	85 080,00	0,21	17 866,80	102 946,80
					1 991 184,90			
	11. WC - provoz							
190.	Údržba a oprava veřejných WC	hod.	869,45	300	260 835,00	0,21	54 775,35	315 610,35
	běžné údržbové opravy, vč. nákupu drobného materiálu, dopravy na místo							
	vyčištění ucpaných odpadů							
	výměna poškozeného zařízení							
	kontrola elektrozařízení, zapnutí a vypnutí eletrotopů							
	oprava nebo výměna vodoinstalace a sanitárního zařízení							
	opravy zničených obkládů, dveří, zámků, zavíračů							
191.	Výměna mincovníků	ks	5 866,68	9	52 800,12	0,21	11 088,03	63 888,15
	výroba za poškozené, vč. montáže do dveří a montážní úprav dveří							
192.	WC Zámecká	dny	1 131,12	313	354 040,56	0,21	74 348,52	428 389,08
	stálá denní obsluha, úklid, vodné, plyn, elektřina, čisticí a hygienické potřeby							
	spotřeba vody 280 m ³ /rok							
	spotřeba elektřiny 1x25 jistič, 0,378MWh/rok							
	spotřeba plynu 60 m ³ /rok							
193.	WC Smetanova	dny	347,32	365	126 771,80	0,21	26 622,08	153 393,88
	denní obsluha, úklid, vodné, elektřina, čisticí a hygienické potřeby							
	2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí)							
	1x denně úklid							
	spotřeba vody 135 m ³ /rok							
	spotřeba elektřiny 3x25 jistič, přímotop spotřeba 6,16MWh/rok							
194.	WC Masarykova	dny	165,46	365	60 392,90	0,21	12 682,51	73 075,41
	denní obsluha, úklid, vodné, elektřina, čisticí a hygienické potřeby							
	2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí)							
	1 denně úklid							
	spotřeba vody 29 m ³ /rok							
	spotřeba elektřiny 3x16 jistič, akumulace 1,7MWh							
195.	WC Zálabí	dny	231,15	365	84 369,75	0,21	17 717,65	102 087,40
	denní obsluha, úklid, vodné, elektřina, čisticí a hygienické potřeby							
	2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí)							
	1 denně úklid							
	spotřeba vody 25 m ³ /rok							
	spotřeba elektřiny 3x25 jistič, přímotop 8,5 MWh/rok							
196.	WC Kmochův ostrov	hod.	460,03	40	18 401,20	0,21	3 864,25	22 265,45
	zprovoznění, zazimování 1 + 1							
	bez běžného provozu							
	provoz duben-listopad při doprovodných akcí pořádaných MÚ							
	namátková kontrola 1 měsíčně							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	drobné opravy - vandalismus							
					957 611,33			
	Cena za jeden kalendářní rok celkem				19 398 887,05	21%	4 073 766,28	23 472 653,33

1261

Tabulka č. 3-1: Údržba veřejné zeleně v Kolíně

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1	Likvidace vybraného materiálu a likvidace organických materiálů	t	872,69	600	1	600	523 614,00	0,21	109 958,94	633 572,94
2	Pokosení příkopů a kanálů ve svahu bez sběru vč. seče bez sběru vč. seče bez sběru	m2	0,73	304 755	2	609 510	444 942,30	0,21	93 437,88	538 380,18
3	Pokosení trávníku parkového v příměstských částech se sběrem a pokosení lučního trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,00	650 822,33	3	1 952 467	3 241 095,20	0,21	680 629,99	3 921 725,20
			1,66					0,21		
4	Péče o trávníky - pokosení trávníku se sběrem	m2	1,33	71 545,70	8	572 365,60	761 246,25	0,21	159 861,71	921 107,96
12	podzimní hrabání listů shrabání listů ručně nebo strojně s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením z ploch bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm	m2	0,00	400 000,00	1	400 000,00	3 524 000,00	0,21	740 040,00	4 264 040,00
			8,81					0,21		
13	jarní výhrab vyhrabání trávníku s uložení shrabků nahromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00	300 000,00	1	300 000,00	2 640 000,00	0,21	554 400,00	3 194 400,00
			8,80					0,21		
16	údržba živých plotů řez a tvarování živých plotů, není rozlišena výška živého plotu, z 80% se jedná o výšku od 0,8 - 1,5m s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km, likvidací, <u>lokality:</u> sídliště R.S., Masarykova, Za Panelárnou, U Jána, Jateční, Polepská, Vel	m2	0,00	5 000,00	2	10 000,00	137 500,00	0,21	28 875,00	166 375,00
			13,75					0,21		
17	kácení a průklest stromů		0,00					0,21		

201

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	kácení s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5, strom listnatý, průměr kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	ks	236,44	40,00	1	40,00	9 457,60	0,21	1 986,10	11 443,70
	kácení s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5, strom listnatý, průměr kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	ks	531,95	40,00	1	40,00	21 278,00	0,21	4 468,38	25 746,38
18	pokácení včetně likvidace průměr kmene do 19/500 mm	ks	1 477,66	25,00	1	25,00	36 941,50	0,21	7 757,72	44 699,22
19	pokácení včetně likvidace, průměr kmene přes 500 do 1000 mm	ks	3 309,94	25,00	1	25,00	82 748,50	0,21	17 377,19	100 125,69
	pokácení ve ztížených podmínkách, bez odstranění pařezu s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5, listnatý strom, průměr kmene na řezné ploše likvidace pařezů odřezováním až do hloubky 500 mm, průměr pařezu 300-400 mm, s odklizením získaného dřeva, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km, likvidace, zásypu jámy vzniklé frézováním, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu	ks	11 254,04	30,00	1	30,00	337 621,20	0,21	70 900,45	408 521,65
21	likvidace pařezů odřezováním až do hloubky 500 mm, průměr pařezu 300-400 mm, s odklizením získaného dřeva, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km, likvidace, zásypu jámy vzniklé frézováním, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu	ks	7 419,69	25,00	1	25,00	185 492,25	0,21	38 953,37	224 445,62
24	likvidace pařezů odřezováním až do hloubky 500 mm, průměr pařezu 400-500 mm, s odklizením získaného dřeva, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km, likvidace, zásypu jámy vzniklé frézováním, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu	ks	942,16	50,00	1	50,00	47 108,00	0,21	9 892,68	57 000,68
25		ks								

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
26	drcení roští o průměru větví do 100 mm po průklestu - štěpkování, s naložením štěpků a neseštěpkovatelného materiálu, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a likvidací	m3	4 578,93	120,00	1	120,00	549 471,60	0,21	115 389,04	664 860,64
27	pořízení a doprava vánočních stromů, jejich statický posudek, instalace a posléze likvidace	ks	11 733,36	2,00	1	2,00	23 466,72	0,21	4 928,01	28 394,73
28	výchovné, zdravotní a tvarovací řezy stromů	hod	354,64	500,00	1	500,00	177 320,00	0,21	37 237,20	214 557,20
29	zalití rostlin vodou, jednotlivě do 20 m ² , včetně dovozu na vzdálenost do 6000 m a ceny vody-nové stromy	ks	13,20	200,00	4	800,00	10 560,00	0,21	2 217,60	12 777,60
30	likvidace vánočních stromků občanů, včetně dopravy	hod	413,29	150,00	1	150,00	61 993,50	0,21	13 018,64	75 012,14
	Pozn. zadavatele: rozsah údržby vychází z průměrné		0,00							
31	květinové záhony 4 květinové záhony, materiál- letničky, dvouletky, umístěny na Karlově nám., Žižkova, Veltrubská, Na Louži	ks	9,40	2 600,00	2	5 200,00	48 880,00	0,21	10 264,80	59 144,80
32	výsadba květin - letniček a dvouletek do připravené půdy se zalitím	ks	2,59	2 600,00	2	5 200,00	13 468,00	0,21	2 828,28	16 296,28
33	příprava záhonů pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, složením, likvidací v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,21	446,00	2	892,00	14 459,32	0,21	3 036,46	17 495,78
34	vypletí záhonu květin a odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidací	m2	11,74	9 296,00	2	18 592,00	218 270,08	0,21	45 836,72	264 106,80
35	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně dovozu na vzdálenost do 6000 m a ceny vody	m3	106,37	150,00	5	750,00	79 777,50	0,21	16 753,28	96 530,78
36	údržba keřových výsadeb nákup herbicidu Casoron	kg	0,00 305,07	400,00	1	400,00	122 028,00	0,21 0,21	25 625,88	147 653,88
37	aplikace herbicidu (aplikátorem)	hod	293,34	200,00	1	250,00	73 335,00	0,21	15 400,35	88 735,35

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
38	prořezávání kerů, zmlazování, množství kerů trnitých 1/3 a netritých 2/3, průměr korun do 1,5m, s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidací	m2	18,16	50 000,00	1	50 000,00	908 000,00	0,21	190 680,00	1 098 680,00
			0,00					0,21		
			0,00					0,21		
40	Správní činnost správní činnost dle potřeb spolupráce s odborem ŽPZ MÚ (činnost související se správou zeleně, vyřizování písemných podnětů od občanů a organizací, jednání s občany o úpravách zeleně)	hod	352,00	300,00	1	300,00	105 600,00	0,21	22 176,00	127 776,00
41	Ostatní nepravidel. činnost		0,00					0,21		
	výsadba dřevin (kerů) s balem do vyhloubené jamky, se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu do 100mm	ks	22,30	1 000,00	1	1 000,00	22 300,00	0,21	4 683,00	26 983,00
42	výsadba dřeviny (stromy) s balem do vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 - do 600 mm	ks	363,73	25,00	1	25,00	9 093,25	0,21	1 909,58	11 002,83
43	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm, při délce kůlů do 2 m	ks	129,07	25,00	1	25,00	3 226,75	0,21	677,62	3 904,37
44	hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3 s případným naložením přebytečných výskopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací	ks	3,41	1 000,00	1	1 000,00	3 410,00	0,21	716,10	4 126,10

AK

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
45	ošetření vysazených dřevin - odplevelení s nakypřením nebo vypleť, v rovině nebo na svahu do 1:5, odstranění poškozených částí dřeviny s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací, ve skupinách	m2	14,09	1 000,00	1	1 000,00	14 090,00	0,21	2 958,90	17 048,90
46	ošetření vysazených dřevin - odplevelení s nakypřením nebo vypleť, v rovině nebo na svahu do 1:5, odstranění poškozených částí dřeviny s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací, soliterních	ks	11,74	25,00	1	25,00	293,50	0,21	61,64	355,14
47	mulčování tl. mulče do 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidací	m2	32,43	110,00	1	110,00	3 567,30	0,21	749,13	4 316,43
48	chemické odplevelení pudy v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko	m2	1,64	110,00	1	110,00	180,40	0,21	37,88	218,28
49	řez říčí - mnohokvětých, s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací	ks	4,58	3 670,00	1	3 670,00	16 808,60	0,21	3 529,81	20 338,41
50	vypleť s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací, záhonu říčí, není rozlišována svažitost	m2	22,28	800,00	2	1 600,00	35 648,00	0,21	7 486,08	43 134,08
51	vypleť s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací, dřevin ve skupinách, není rozlišována svažitost	m2	17,60	58 000,00	1	58 000,00	1 020 800,00	0,21	214 368,00	1 235 168,00
	ostatní nepravidel. činnost		0,00							

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	Jedná se o práce, které nelze předem plánovat, předpokládat a nacenit. Ceny těchto prací budou prováděny individuální kalkulací, která bude obsahovat pořizovací cenu použitého materiálu zvýšenou o obchodní přírůžku 10 %, o cenu subdodávek obsažených v těchto		0,00					0,21		
52	HZS zahradník	hod.	352,00	1,00	1	1,00	352,00	0,21	73,92	425,92
53	HZS zahradník s motorovou pilou	hod.	410,68	1,00			410,68	0,21		
54	hodinová zúčtovací sazba-malá nechanizace	hod	440,02	1,00	1	1,00	440,02	0,21	92,40	532,42
55	Multicar m-26+obsluha ,Nissan	hod	457,61	1,00	1	1,00	457,61	0,21	96,10	553,71
56	Multicar ,Nissan	km	25,24	1,00	1	1,00	25,24	0,21	5,30	30,54
57	Avia	hod	469,33	1,00	1	1,00	469,33	0,21	98,56	567,89
58	Avia	km	27,58	1,00	1	1,00	27,58	0,21	5,79	33,37
59	traktor John Deere	hod	885,88	1,00	1	1,00	885,88	0,21	186,03	1 071,91
60	sekačka-ETHESIA, sekačka John Deere	hod	651,21	1,00	1	1,00	651,21	0,21	136,75	787,96
	traktor Zetor 7711	hod.	486,93	1,00	1	1,00	486,93	0,21	102,26	589,19
	traktor ZETOR vč.štěpkovače	hod.	715,73	1,00	1	1,00	715,73	0,21	150,30	866,03
Cena za jeden kalendářní rok celkem							15 534 014,53	21%	3 262 056,81	18 796 071,34

264

Tabulka č. 4-1: Údržba městského mobiliáře

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	počet MJ celkem za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1.	Odpadkové koše	inventarizace odpadkových košů	hod	100	340,26	34 026,00	0,21	7 145,46	41 171,46
2.	Lavičky	kompletní rekonstrukce, t.j. materiál a práce, plastová prkna	ks	200	2 698,67	539 734,00	0,21	113 344,14	653 078,14
3.		instalace nové lavičky (pořízení, zabudování) beton-plast, zřízení lavice stabilní s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, se zabetonováním noh	ks	25	4 752,00	118 800,00	0,21	24 948,00	143 748,00
4.		inventarizace laviček	hod	100	340,26	34 026,00	0,21	7 145,46	41 171,46
5.	Herní prvky na dětských hřištích	průběžné kontroly herních prvků, údržba, drobné opravy, nátěry vč. dopravy a energií	hod	300	410,68	123 204,00	0,21	25 872,84	149 076,84
6.		Materiál na opravy a doplnění prvků dětských hřišť t.předem nspecifikovatelný. Materiál bude kalkulován v pořizovací ceně, zvýšené o obchodní přírážku 10 % a cenu subdodávky zvýšenou v těchto pracích o 10 % obchodní přírážku	kpl	1	586 667,56	586 667,56	0,21	123 200,19	709 867,75
7.		pravidelná roční revize herních prvků autorizovanou osobou	ks	15	1 290,71	19 360,65	0,21	4 065,74	23 426,39
8.	Multifun. zařízení - sportoviště	opravy oplocení a sportovního vybavení- práce údržbáře, včetně dopravy a energií (viz.4.2.3.)	hod	200	450,56	90 112,00	0,21	18 923,52	109 035,52
9.		Materiál na opravy oplocení a sport.prvků na sportovištích předem nspecifikovatelný. Materiál bude kalkulován v pořizovací ceně, zvýšené o obchodní přírážku 10 % a cenu subdodávky zvýšenou v těchto pracích o 10 % obchodní přírážku	kpl	1	352 000,53	352 000,53	0,21	73 920,11	425 920,64
10.	Kašna	pravidelná kontrola, čištění a údržba kašny min. 2x týdně po dobu 7 měsíců, doplňování vody 1x měsíčně mechanické a chemické čištění.	hod	66	450,56	29 736,96	0,21	6 244,76	35 981,72
11.		Specifikace Paušální nákladová částka (viz.4.3.1)	kpl	1	8 800,03	8 800,03	0,21	1 848,01	10 648,04
12.	Fontána	pravidelná kontrola, čištění a údržba kašny min. 2x týdně po dobu 7 měsíců, doplňování vody 1x měsíčně mechanické a chemické čištění.	hod	60	450,56	27 033,60	0,21	5 677,06	32 710,66

N
E
/

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	počet MJ celkem za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
13.		Specifikace Paušální nákladová částka (viz 4.3.2)	kpl	13	7 626,68	99 146,84	0,21	20 820,84	119 967,68
14.	Pítko Kutnohorská	pravidelná kontrola, čištění a údržba pítko min. 1x týdně po dobu 7 měsíců, mechanické čištění,	hod	52	450,56	23 429,12	0,21	4 920,12	28 349,24
15.		Specifikace Paušální nákladová částka (viz 4.3.3)	kpl	1	293,34	293,34	0,21	61,60	354,94
16.	Pítko Karlov o nám.	pravidelná kontrola, čištění a údržba pítko min. 1x týdně po dobu 7 měsíců, mechanické čištění,	hod	30	450,56	13 516,80	0,21	2 838,53	16 355,33
17.		Specifikace Paušální nákladová částka (viz 4.3.4)	kpl	1	293,34	293,34	0,21	61,60	354,94
18.	Označnky ulic	Typizovaný označnický ulic od firmy Hicon, vč. montáže, (viz 4.3.5.)	ks	50	1 970,04	98 502,00	0,21	20 685,42	119 187,42
20.	Orientační tabule - plán sídliště	Renovace (nový grafický přelep, nátěr sloupků a zadní strany) viz 4.4.2	ks	3	10 120,02	30 360,06	0,21	6 375,61	36 735,67
20.		Výroba a osazení orientační tabule (panel 1,8 x 1,5 m, 2 ks stojin, vč. zabetonování, základní a vrchní nátěr, grafický polep - 2,7m ²) viz 4.4.3	ks	4	13 223,49	52 893,96	0,21	11 107,73	64 001,69
21.		Specifikace Paušální nákladová částka (viz 4.4.5)	ks	20	539,73	10 794,60	0,21	2 266,87	13 061,47
22.	Čekárny a přístřešky	kontrola, drobné opravy, doprava, nákup materiálu	hod.	200	896,43	179 286,00	0,21	37 650,06	216 936,06
23.		zasklení výplně - makkrolon, vyměření, doprava na místo, kompletace	m ²	60	485,77	29 146,20	0,21	6 120,70	35 266,90
24.		nákup nové čekárny, vč. instalce - 3 moduly, rozměr 4,2 x 1,85 m	ks	2	117 333,52	234 667,04	0,21	49 280,08	283 947,12
Cena za jeden kalendářní rok celkem						2 735 830,63	21%	574 524,43	3 310 355,06

2. 2

Tabulka č. 5-1: Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	31.5 - el.zdroje světla a svítidla, jejich díly									
	31.62.92 - opravy a údržba elektrických zařízení									
1.	správa, provoz a údržba veřejného osvětlení	svět. bod	6,22	4468	365 dní	1 630 820	10 143 700,40	0,21	2 130 177,08	12 273 877,48
	opravy a údržba svítidel, stožárů, svorkovnic, kabelových rozvodů, rozvadečů, měřicích a regulačních technik, revize veřejného osvětlení, výměna a nastavení spínacích hodin, čištění a mytí svítidel									
	spotřeba el.energie, odečty elektroměrů, výměna nátěry sloupů									
2.	zajištění pohotovosti na veřejném osvětlení a světelné signalizaci	svět. bod	0,12	4468	365 dní	1 630 820	195 698,40	0,21	41 096,66	236 795,06
	zajištění provozu v.o a světelné signalizace v případě poruchy po pracovní době a v době pracovního volna, zajištění bezpečnosti v případě poškození těchto zařízení při havárii,									
3.	správa, provoz a údržba světelné signalizace	1 bod SSZ	237,01	9	365 dní	3 285	778 577,85	0,21	163 501,35	942 079,20
	opravy a údržbu světelné signalizace, obnova poškozených bodů v důsledku havárií, zajištění revizí v souladu s ČSN, opravu SW řízení SSZ dle požadavků policie nebo orgánů samosprávy									
4.	správa, provoz a údržba vytápění a osvětlení lávky Kmočův ostrov	1 den	1 812,81	365	1	365	661 675,65	0,21	138 951,89	800 627,54
	v r.2005 otevřená lávka z Kmočova ostrova na Zálabí, plocha lávky je elektricky vytápěna, předmětem správy je kontrola spotřeby el.energie, její uhrada, dodržování podmínek ze záruční lhůty									
5.	správa, provoz a údržba výstražného světelného osvětlení	1 svět. bod	4,99	67	365 dní	24 455	122 030,45	0,21	25 626,39	147 656,84
	jde o údržbu prosvětlených majáků dle textové části, vzhledem k častým poškozením havariemi a vysoké pořiz.ceně zjištění pachatele, vymáhání škody a uvedení do provozuschopného stavu, dále jde o přisvícení přechodů pro chodce na nebezpečných místech									
6.	správa provoz a údržba vánočního osvětlení	1 svět. bod	913,11	180	1	180	164 359,80	0,21	34 515,56	198 875,36
	jde o montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení a 2 vánoční stromky, napájení je z okruhu v.o., slavnostní osvětlení, specifikace									
7.	správa provoz a údržba slavnostního osvětlení	1 svět. bod	4,81	168	365 dní	61 320	294 949,20	0,21	61 939,33	356 888,53
	specifikace v textové části									
8.	správní činnost na veřejném osvětlení	hod	516,26	104	1	104	53 691,04	0,21	11 275,12	64 966,16
	činnost a technický dozor při údržbě, opravách a rekonstrukcích									

Ne BT

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	žetnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	stanoviska ke stavbám z hlediska rozvodů v.o., z titulu správy těchto zařízení									
9.	Zřízení nového svět.místa - stožár JB 10 m s výlož.1500	ks	19 893,90	1	1		0,00	0,21	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením									
	výkop pro stožár 400x1200 mm									
	Montáž a zabít.vložky PE 300x 1200 mm									
	Montáž stožáru včetně napájecího kabelu 3Cx1,5 CYKY									
	Dodávka, montáž a zapojení elektrovýzbroje SV 9									
	montáž výložníku 1500 mm a svítidla 70 - 250 W ve výbojky 70 - 250 W									
	Nátěr stožáru disperzní barvou Eternal2x									
	připojení Fe/Zn									
	Elektrorevize									
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
10.	Stožár JB 10, bez patice, žárově zink, prům spod.dílu 1400 mm	ks	8 448,01	1			0,00	0,21	0,00	0,00
11.	Svítidlo IP 65, polykarbonát, kryt 70 W Safir	ks	4 106,68	1			0,00	0,21	0,00	0,00
12.	Výložník 1500 mm, žárově zinkovaný mezisoučet za 3.5.10-1	ks	1 466,67	1			0,00	0,21	0,00	0,00
13.	Demontáž svět.místa J 10 s výlož.1500 mm	ks	4 576,02	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	demontáž svítidla									
	demontáž výložníku									
	demontáž stožáru									
	odpojení kabelů									
	ekolog.likvidace materiálu									
	demontáž patice									
	Zához otvoru nebo oprava poškozené povrchu									
14.	Zřízení nového svět.místa na stožáru B 5 bez výložníku	ks	12 449,09	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením									
	výkop pro stožár 400x1200 mm									
	Montáž a zabít.vložky PE 300x 1200 mm									
	Montáž stožáru včetně napájecích kabelů 3Cx1,5 CYKY									
	Dodávka, montáž a zapojení elektrovýzbroje SV 9									
	Nátěr stožáru disperzní barvou 2xEternal									
	připojení Fe/Zn									
	Elektrorevize									
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
15.	Stožár B 5, bez patice, žárově zink.	ks	4 048,01	1			0,00	0,21	0,00	0,00
16.	Svítidlo IP 65, polykarbonát, kryt 70 W Safir	ks	3 754,68	1			0,00	0,21	0,00	0,00
17.	Demontáž svět.místa B5 včetně svítidla	ks	3 872,02	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	demontáž svítidla									
	demontáž stožáru									
	odpojení kabelů									
	demontáž patice									
	ekolog.likvidace materiálu									

2-2

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
18.	Montáž svítidla na stožár či výložníku ve výšce do 12 m Zatažení kabelu do svítidla Připevnění svítidla Připojení kabelu ke svítidlu montáž výbojky	ks	6 688,02	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Svítidlo IP 65 polykarbonátové krytí 70-250W Safir	ks	4 693,35	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Výbojka sodíková SON-T Plus 70-250W	ks	305,07	1			0,00	0,21	0,00	0,00
19.	Demontáž svítidla ze stožáru či výložníku ve výšce do 12 m Odpojení napájecího kabelu od svítidla Uvolnění svítidla ze stožáru nebo výložníku	ks	1 525,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
20.	Montáž svítidla na stožár B 5 či výložník do 6 m výšky Zatažení kabelu do svítidla Připevnění svítidla Připojení kabelu ke svítidlu montáž výbojky	ks	6 101,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
21.	Svítidlo IP 65 polykarbonátové krytí 50-100W Safir	ks	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
22.	Výbojka sodíková 50-100W SON-T Plus 50-100W	ks	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
23.	Demontáž svítidla na stožáru B5(6) či výložníku do 6 m výšky Odpojení napájecího kabelu od svítidla uvolnění svítidla ze stožáru nebo výložníku	ks	1 525,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
24.	Výměna kabelu V.O. v nezaprvěném povrchu Výkop rýhy hl. 60cm, šíř. 30 cm s odstraněním výkopku Odpojení kabelu ve svorkovnicích odstranění kabelu a krycí folie Zřízení pískového lože tl. 10 cm ze šěrčopísku Dodávka a položení kabelu 4B x 16 AYKY Provedení obsypu kabelu Dodávka a položení nové krycí folie a páska Fe Zn 4x40 mm Zásyp rýhy, zhuštění a provedení výsevu travou dočištěných povrchů Zabezpečení výkopu	bm	1 349,33	1			0,00	0,21	0,00	0,00
25.	Výměna kabelu V.O. ve zpevněném povrchu Rozebrání povrchu s příp. odřiznutím Odvoz materiálu na skládku Výkop rýhy hl. 60cm, šíř. 30 cm s odstraněním výkopku Odpojení kabelu ve svorkovnicích odstranění kabelu a krycí folie Zřízení pískového lože tl. 10 cm ze šěrčopísku Dodávka a položení kabelu 4B x 16 AYKY Provedení obsypu kabelu Dodávka a položení nové krycí folie a páska FeZn 4x40 mm Zásyp rýhy, zhuštění a uvedení povrchu do původního stavu Zabezpečení výkopu	bm	1 936,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00

R. K.

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	žetnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
26	Výměna patice u stožáru J 10	ks	1 173,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Demonitáž šroubů spojujících pulenou patici									
	Odpojení přizemnění patice									
	Sesazení polovin patice									
	Sešroubování polovin patice									
	Zaklínování patice									
	zamelení patice									
	Patice laminátová litá	ks	164,27	1			0,00	0,21	0,00	0,00
27	Výměna patice u stožáru J5	ks	1 173,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Demonitáž šroubů spojujících pulenou patici									
	Odpojení přizemnění patice									
	Sesazení polovin patice									
	Sešroubování polovin patice									
	Zaklínování patice									
	Zamelení patice									
28	Patice laminátová litá	ks	164,27	1			0,00	0,21	0,00	0,00
29	Výměna rozvaděče V.O.	ks	8 213,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Vypnutí přívodu el. do rozvaděče									
	Odojení přívodu a odchozích kabelů									
	Vybourání nebo odšroubování stá. Rozvaděče a vypnutí									
	Montáž nového rozvaděče do stabilizované polohy									
	Zednické úpravy									
	Zapojení přívodního a odchozích kabelů									
	Revize elektro									
30	Rozvaděč pro veřejné osvětlení, obsahuje hlavní jistič, elektroměr, stykače, řídicí elektroniku, jističe pro připojené okruhy	ks	31 680,04	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	obnova veřejného osvětlení	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
31	práce plošina MP12	hod	594,60	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	práce plošiny MP 16	hod	711,93	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	práce nákladní auto Mazda valník	km	22,17	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	minibagr	hod	594,60	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	HZS elektrikář	hod	469,33	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	HZS pomocné práce	hod	234,66	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	pořizovací cena materiálu x 1,10	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	pořizovací cena subdodávky x 1,10	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	výkopové říční práce se záhozem	m ³	645,34	1			0,00	0,21	0,00	0,00
Cena za jeden kalendářní rok celkem							12 414 682,79	21%	2 607 083,39	15 021 766,18

26 4

Tabulka č. 6-1: Údržba sanované skládky Vinice -Kolín

<i>název a popis činnosti</i>	<i>MJ</i>	<i>jednotková cena bez DPH</i>	<i>počet MJ</i>	<i>četnost za rok</i>	<i>celková cena bez DPH</i>	<i>sazba DPH</i>	<i>výše DPH</i>	<i>celková cena včetně DPH</i>
6.1. Sekání trávy a likvidace náletových křovin								
<i>sekání trávy rovina</i>	<i>m2</i>	1,45	30000	2	87 000,00	0,21	18 270,00	105 270,00
<i>sekání trávy svah</i>	<i>m2</i>	2,31	10000	2	46 200,00	0,21	9 702,00	55 902,00
<i>sekání mezi křovinami</i>	<i>m2</i>	3,63	10000	2	72 600,00	0,21	15 246,00	87 846,00
Celková cena		0			205 800,00		43 218,00	249 018,00
6.2 Rozbory								
<i>rozbory vod v jímkách dle zadání (rozsah zajišťovaných činností : dle textu)</i>	<i>roční smlouva</i>	176 000,82		2	352 001,64	0,21	73 920,34	425 921,98
6.3. Odvoz kalových vod								
<i>SKP 90.01.2</i>		0,00						
<i>odvoz kalových vod</i>	<i>tuna</i>	971,56	5,561	8	43 222,76	0,21	9 076,78	52 299,54
<i>uložení kalových vod</i>	<i>tuna</i>	1311,44	58,47	1	76 679,90	0,15	11 501,98	88 181,88
Celková cena		0			119 902,66		20 578,76	140 481,42
6.4. Údržba skládky								
<i>provozní a správní činnost</i>	<i>hod</i>	352,00	130	1	45 760,00	0,21	9 609,60	55 369,60
<i>ostatní opravy a údržba</i>	<i>hod</i>	293,34	79	1	23 173,86	0,21	4 866,51	28 040,37
Celková cena					68 933,86		14 476,11	83 409,97
Cena za jeden kalendářní rok celkem					746 638,16		152 193,22	898 831,38

2. 11



Tabulka č. 7: Souhrn činností prováděných AVE Kolín s.r.o. pro město Kolín

Kapitola	Předmět činnosti	celková cena za jeden rok plnění	výše DPH	celková cena za rok vč. DPH
č. 1	Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Kolína	35 497 690 Kč	4 898 684 Kč	40 396 374 Kč
č. 2	Péče o komunikace a příslušenství			
	Zimní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací	10 917 669 Kč	2 292 711 Kč	13 210 380 Kč
	Letní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací	12 377 467 Kč	2 599 268 Kč	14 976 735 Kč
	Letní údržba a opravy místních komunikací a příslušenství	19 398 887 Kč	4 073 766 Kč	23 472 653 Kč
č. 3	Údržba veřejné zeleně v Kolíně	15 534 015 Kč	3 262 057 Kč	18 796 071 Kč
č. 4	Údržba městského mobiliáře	2 735 831 Kč	574 524 Kč	3 310 355 Kč
č. 5	Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace	12 414 683 Kč	2 607 083 Kč	15 021 766 Kč
č. 6	Údržba sanované skládky Vinice - Kolín	746 638 Kč	152 193 Kč	898 831 Kč
Celková cena za jeden kalendářní rok		109 622 880 Kč	20 460 286 Kč	130 083 166 Kč

201