



Agendové číslo: **03835/2023/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02ZV3VZ**

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03835/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika
zastoupena:	
IČO:	45274924
DIČ:	CZ 45274924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141901419/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 smlouvu o dílo, ev. č. 03835/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany uzavřely dne 29.01.2024 Dodatek č. 1.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou prováděny práce, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 2: SO 0101 Demoliční práce

V důsledku vymístění kabelovodu SO 0403 k nové trafostanici mimo pozemky soukromého vlastníka dojde k většímu rozsahu demoličních prací souvisejících umístěním kabelovodu. Soukromý investor má zájem odkoupit pozemky na letišti a vybudovat na nich cargo haly, proto je navrženo vymístit kabelovody mimo budoucí soukromé pozemky, a to především z důvodu zajištění jejich přístupnosti. Nová trasa je navržena rovněž v pozemní komunikaci a tudíž vzniknou vícepráce spojené se zásahem do zpevněných ploch komunikací.

Součástí této změny jsou rovněž méněpráce souvisí s nerealizací demolic garáží, které byly převedeny na jiného vlastníka.

Hodnota víceprací činí 68.567,39 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 72.340,48 Kč bez DPH.

Změna č. 3: SO 0102 Doplnění optického kabelu

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že je zapotřebí upravit trasu optického kabelu ve vlastnictví společnosti MIRAMO, a to z důvodu koordinace prací a nutnosti zachování jeho funkčnosti po celou dobu výstavby, což nebylo v projektové dokumentaci upřesněno.

Hodnota víceprací činí 13.385,19 Kč bez DPH.

Změna č. 4: SO 0201 Rozšíření APN S3

Vícepráce: Je plánováno rozšíření APN S3 západním směrem, kdy v projektu byla v daném místě navržena pouze manipulační plocha, kterou se navrhuje nerealizovat (viz Změna č. 6 - SO 0302 Nerealizace manipulační plochy), z důvodu přípravy projektu kompletní rekonstrukce dráhového systému letiště. Je navrženo plochu rozšířit tak, aby v dalších letech nedošlo ke zmaření již zrealizovaných investic. Rozšířená plocha je navržena ve skladbě shodné s APN S3. Dále v rámci této změny dojde k prodloužení monolitických šterbinových odvodňovacích žlabů, aby bylo zajištěno odvodnění plochy.

Dále bylo zjištěno, že deponie pro skládkování ornice je ve větší vzdálenosti, než se v projektové dokumentaci předpokládalo a tudíž vznikají vícepráce spojené s jejím přemístěním. V rámci realizace stavby je nutné z důvodu rozšíření odbavovací plochy v rozpočtu navýšit počty kluzných trnů.

Částečný objem položek určených původně smluvním rozpočtem pro objekt SO 0302 (výkopové a terénní práce, šterkodrtě, cementobetonový kryt, geotextilie, apod.) a SO 0401

až 0404 (skládkovné, rozprostření ornice) bude použit na pokrytí potřebného množství u tohoto stavebního objektu.

Méněpráce: S ohledem na rozšíření plochy a realizace odvodňovacích monolitických žlabů nebude realizován mělký odvodňovací žlab a vpust', dále dojde ke snížení počtu kotev a k úpravě délky drenážního systému.

Vícepráce uvedené v této změně mají vliv na prodloužení doby plnění dle smlouvy, a to v délce 19 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 12.655.542,63 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 557.731,38 Kč bez DPH.

Změna č. 5: SO 0301 Rozšíření obslužné komunikace a změna krytu

Rozšíření obslužné komunikace jižním směrem je zvoleno z důvodu zajištění komplexního provozu až k rozhraní ploch letiště a pozemkům soukromého vlastníka.

Dále je navržena změna asfaltobetonového krytu (méněpráce) za cementobetonový kryt (vícepráce), a to z důvodu sjednocení provedení zpevněných ploch se standardem připravovaného projektu rekonstrukce dráhového systému letiště.

Částečný objem položek určených původně smluvním rozpočtem pro objekt SO 0301 (drenáže) a SO 0302 (cementobetonový kryt, těsnění spár, kluzné trny, kanalizační vpusti) bude použit na pokrytí potřebného množství u tohoto stavebního objektu.

Vícepráce uvedené v této změně mají vliv na prodloužení doby plnění dle smlouvy, a to v délce 10 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 3.088.851,17 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 3.538.408,24 Kč bez DPH.

Změna č. 6: SO 0302 Nerealizace manipulační plochy

Z důvodu navržené Změny č. 4 Rozšíření APN S3 je navrženo nerealizovat manipulační plochu v navržené skladbě. Zároveň z tohoto stavebního objektu budou využity položky na pokrytí potřebného množství u SO 0201, SO 0301.

Hodnota méněprací činí 578.640,05 Kč bez DPH.

Změna č. 7: SO 0401 Změna kabelovodů SSZ

V souvislosti s optimalizací vedení kabelových tras a s rozšířením odbavovací plochy APN S3 dojde ke změně typu a počtu šachet včetně poklopů, které mají vyšší únosnost a umožňují vhodnější údržbu.

Optimalizací dojde k méněpracím souvisejícím se změnou šachet, s úpravou tras kabelů a s tím spojených zemních prací.

Hodnota víceprací činí 2.153.986,80 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 1.740.463,84 Kč bez DPH.

Změna č. 8: SO 0402 Doplnění kabelovodů a šachet APN S3

Víceprací související s realizací přípravy napojení zdrojů GPU na "čistý zdroj" elektrické energie vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1804 z článku 12 "Cíle pro dodávky elektřiny stojícím letadlům" tak, aby elektřina dodávaná letadlům pocházela z elektrické sítě nebo byla vyrobena na místě bez použití fosilních paliv. V těchto vícepracích jsou části kabelovodů, které jsou pod plochou APN S3, i v rozšířené části APN S3.

Méněpráce souvisí s optimalizací kabelových tras. Dále nebudou realizovány šachty, které nejsou vhodné pro osazení napojení budoucích zdrojů GPU.

Vícepráce uvedené v této změně mají vliv na prodloužení doby plnění dle smlouvy, a to v délce 31 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 10.119.685,07 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 2.307.752,58 Kč bez DPH.

Změna č. 9: SO 0403 Úprava tras a šachet k nové TS

Změna trasy od trafostanice k APN S3 byla navržena z důvodu požadavku na vymístění tohoto kabelovodu mimo pozemky soukromého vlastníka. Změna profilu kabelovodu, včetně velikosti šachet (komor) byla provedena v souvislosti s požadavkem na přípravu pro zdroje GPU.

Hodnota víceprací činí 1.334.661,01 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 595.435,72 Kč bez DPH.

Změna č. 10: SO 0404 Úprava trasy do budovy čp. 132

Úpravou trasy uvedené ve změně č. 9 byla optimalizována trasa kabelovodu a optického vedení letiště.

Hodnota víceprací činí 329.696,43 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 427.282,87 Kč bez DPH.

Změna č. 11: SO 0405 Kabelovod - rezerva

Předmětem dokumentace stavebního objektu SO 0405 je realizace kabelovodu určeného jako rezervní pro budoucí uložení prvků nutných pro provoz APN S3.

V souvislosti s optimalizací výše uvedených kabelovodů (změna č. 8 až 10) není nutné provádět práce, které souvisely s rezervou v kabelovodech, tudíž se navrhuje jejich vypuštění.

Hodnota méněprací činí 2.954.730,80 Kč bez DPH.

Změna č. 12a: SO 0504 Změna poklopu + provizorní obtok

V rámci víceprací je nutno navýšit délku zřízení provizorního obtoku včetně šachet, které je nutno realizovat s ohledem na přepojení do lapolu, který se bude realizovat až v rámci budoucí rekonstrukce RWY. Toto rozšíření nebylo v rámci PD řešeno a bez tohoto přepojení by provoz nebyl bezpečný a kanalizace nebyla funkční.

V rámci této změny dojde k dodání 1 ks poklopu třídy zatížitelnosti E600 za poklop F900, který je navržen pro extrémní zatížení při provozu letadel. Vzhledem k navazujícímu projektu rekonstrukce vzletové dráhy bude tato plocha určena k pojezdu letadel, je tedy zapotřebí osadit F900.

Hodnota víceprací činí 1.309.412,93 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 265.911,75 Kč bez DPH.

Změna č. 13a: SO 0505 Zrušení protlaku /provedení výkopu

Je nutná změna provedení kanalizace pod TWY F, kdy není možné provést dle PD navržený protlak (méněpráce) jelikož stávající a nová kanalizace DN800 jsou ve stejné výškové úrovni a protlak by nebyl realizovatelný. Dále je nutné osadit atypickou čtvercovou spojnou šachtu která zaručí funkční celek nové a stávající kanalizace. Toto řešení je nutné provést výkopovou technologií se zpětným provedením konstrukce vozovky TWY F (vícepráce).

Hodnota víceprací činí 1.839.268,14 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 2.285.081,25 Kč bez DPH.

Změna č. 14: SO 0506 Vyvolané práce související s rozšířením APN S3

V rámci projektové dokumentace bylo navrženo odstranění stávající kanalizace. Během realizace však bylo zjištěno, že do ní jsou napojeny stávající cargo haly a budou napojeny i v budoucnu nově budované haly. Tato stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu a nezaručí dostatečnou kapacitu.

Tyto práce jsou vyvolány úpravou kanalizace související s rozšířením APN S3 do manipulační plochy (cílem je minimalizace zmaření budoucích investic – manipulační plocha by byla demolována při realizaci rekonstrukce dráhového systému). Úprava trasy také souvisí se změnou trasy kabelovodu SO 0403 Kabelovod k nové TS.

Hodnota víceprací činí 3.777.499,69 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se dále v souladu s čl. V odst. 3 písm. c) a odst. 5 smlouvy dohodly na záměně některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Změna č. 12b: SO 0504 Záměna potrubí s čedičovou výstelkou za potrubí s nátěrem

V projektové dokumentaci je navrženo potrubí s čedičovou výstelkou. Zhotovitelem je navržena záměna za potrubí, které bude natřeno speciálním nátěrem a je kvalitativně lepší a cenově výhodnější, což je potvrzeno i autorským dozorem.

Snížení ceny: 1.723.178,62 Kč bez DPH

Změna č. 13b: SO 0505 Záměna keramického potrubí za plast

V projektové dokumentaci je navrženo keramické potrubí. Zhotovitel navrhuje záměnu za plastové potrubí, které zaručuje stejné kvalitativní požadavky a je cenově výhodnější.

Snížení ceny: 1.953.164,55 Kč bez DPH

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 36.690.556,45 Kč bez DPH.
3. **Cena méněprací včetně snížení z důvodu záměny položek** činí 19.000.122,13 Kč bez DPH.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
Cena za provedené dílo činí **240.342.433,87 Kč bez DPH.**
(slovy: dvě stě čtyřicet miliónů tři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta třicet tři korun českých a osmdesát sedm haléřů)
5. V souvislosti s realizací víceprací uvedených v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, změna č. 4, 5 a 8, se doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy mění z „210 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „270 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 99/7256 ze dne 17.06.2024.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet


Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací

V Ostravě

Elektronický podpis: 24.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Brně



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11.2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 08.06.2023.

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet

Kód: 2020_003_CZ
Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

		Smlouva o dílo		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2	
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů							
SO 0100	Příprava území	4 173 723,44	5 050 205,36	29 361 262,67	35 527 127,83	29 370 874,77	35 538 758,47
	SO 0101 Demolice ploch a objektů	3 267 741,39	3 953 967,08	28 455 280,62	34 430 889,55	28 451 507,53	34 426 324,11
	SO 0102 Přeložky sítí technické infrastruktury	905 982,05	1 096 238,28	905 982,05	1 096 238,28	919 367,24	1 112 434,36
SO 0201	Odbavovací plocha APN S3	89 698 959,06	108 535 740,46	89 698 959,06	108 535 740,46	101 796 770,31	123 174 092,08
SO 0300	Komunikace a manipulační plochy	17 007 406,82	20 578 962,25	17 007 406,82	20 578 962,25	15 979 209,71	19 334 843,75
	SO 0301 Obslužná komunikace podél APN S3	12 512 333,95	15 139 924,08	12 512 333,95	15 139 924,08	12 062 776,89	14 595 960,04
	SO 0302 Manipulační plocha jih	4 495 072,87	5 439 038,17	4 495 072,87	5 439 038,17	3 916 432,82	4 738 883,71
SO 0400	Kabelovody	12 551 130,94	15 186 868,44	12 551 130,94	15 186 868,44	18 463 494,43	22 340 828,26
	SO 0401 Kabelovody SZZ	3 091 215,99	3 740 371,35	3 091 215,99	3 740 371,35	3 504 738,95	4 240 734,13
	SO 0402 Kabelovody APN S3	4 947 419,50	5 986 377,60	4 947 419,50	5 986 377,60	12 759 352,00	15 438 815,92
	SO 0403 Kabelovod k nové TS	928 280,46	1 123 219,36	928 280,46	1 123 219,36	1 667 505,74	2 017 681,95
	SO 0404 Kabelovod k objektu č. 132	629 484,19	761 675,87	629 484,19	761 675,87	531 897,74	643 596,27
	SO 0405 Kabelovod reserva	2 954 730,80	3 575 224,27	2 954 730,80	3 575 224,27	0,00	0,00
SO 0500	Nakládání s dešťovými vodami	36 883 538,64	44 629 081,75	36 883 538,64	44 629 081,75	37 582 383,23	45 474 683,71
	SO 0504 Stoka podél TWY F	21 362 621,13	25 848 771,57	21 362 621,13	25 848 771,57	20 682 943,69	25 026 361,86
	SO 0505 Odvodnění odbavovací plochy APN S3	15 520 917,51	18 780 310,19	15 520 917,51	18 780 310,19	13 121 939,85	15 877 547,22
	SO 0506 Vyvolané práce související s rozšířením APN S3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 499,69	4 570 774,62
SO 0601	Osvětlení odbavovací plochy APN S3	7 442 106,65	9 004 949,05	7 442 106,65	9 004 949,05	7 442 106,65	9 004 949,05
SO 0701	Slaboproudé systémy	3 939 795,76	4 767 152,87	3 939 795,76	4 767 152,87	3 939 795,76	4 767 152,87
SO 0801	Oplocení letiště	1 136 146,26	1 374 736,97	1 136 146,26	1 374 736,97	1 136 146,26	1 374 736,97
PS 01	Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) odbavovací plochy	3 859 826,00	4 670 389,46	3 859 826,00	4 670 389,46	3 859 826,00	4 670 389,46
PS 02	Ovládání a monitoring	208 000,00	251 680,00	208 000,00	251 680,00	208 000,00	251 680,00
PS 03	Provozní opatření	139 885,00	169 260,85	139 885,00	169 260,85	139 885,00	169 260,85
PS 04	Nová trafostanice	15 960 641,75	19 312 376,52	15 960 641,75	19 312 376,52	15 960 641,75	19 312 376,52
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	4 463 300,00	5 400 593,00	4 463 300,00	5 400 593,00	4 463 300,00	5 400 593,00

Cena dle SOD	197 464 460,32	238 931 996,99
Cena dle Dodatku č. 1	222 651 999,55	269 408 919,46
Cena dle Dodatku č. 2	240 342 433,87	290 814 344,98

ROZDÍLOVÁ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_003_CZ
Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3
R010
Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Kód	Popis	Rozdíl bez DPH [CZK]	Rozdíl s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 690 434,32	21 405 425,52
SO 0100	Příprava území	9 612,10	11 630,64
SO 0101	Demolice ploch a objektů	-3 773,09	-4 565,44
SO 0102	Přeložky sítí technické infrastruktury	13 385,19	16 196,08
SO 0201	Odbavovací plocha APN S3	12 097 811,25	14 638 351,61
SO 0300	Komunikace a manipulační plochy	-1 028 197,11	-1 244 118,50
SO 0301	Obslužná komunikace podél APN S3	-449 557,06	-543 964,05
SO 0302	Manipulační plocha jih	-578 640,05	-700 154,46
SO 0400	Kabelovody	5 912 363,49	7 153 959,83
SO 0401	Kabelovody SZZ	413 522,96	500 362,78
SO 0402	Kabelovody APN S3	7 811 932,50	9 452 438,32
SO 0403	Kabelovod k nové TS	739 225,28	894 462,59
SO 0404	Kabelovod k objektu č. 132	-97 586,45	-118 079,60
SO 0405	Kabelovod reserva	-2 954 730,80	-3 575 224,27
SO 0500	Nakládání s dešťovými vodami	698 844,59	845 601,96
SO 0504	Stoka podél TWY F	-679 677,44	-822 409,70
SO 0505	Odvodnění odbavovací plochy APN S3	-2 398 977,66	-2 902 762,97
SO 0506	Odvodnění odbavovací plochy APN S3	3 777 499,69	4 570 774,62

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0100 - Příprava území

Soupis: **SO 0101 - Demolice ploch a objektů**

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	--	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-6,50	80,00	-520,00	
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	233,43	21,74	5 074,77	
7	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	251,49	190,00	47 783,10	
8	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	215,64	33,00	7 116,12	
15	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	41,30	55,00	2 271,50	
18	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	19,50	324,20	6 321,90	
26	K	981013713	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	-454,56	158,00	-71 820,48	

Dodatek č. 2

Vícepráce	68 567,39
Méněpráce	-72 340,48
Rozdíl	-3 773,09

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0100 - Příprava území

Soupis: **SO 0102 - Přeložky sítí technické infrastruktury**

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	--	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

K	701.12.4020	Držák ochrany svárů	8,00	20,48	163,80	
K	701.12.4021	Ochrana sváru	8,00	2,73	21,84	
K	701.12.4022	Opt. mikrokabel OFS, 8vl. SM	350,00	28,67	10 032,75	
K	701.12.4023	Ukončení vlákna FO kabelu - 1konec vlákna (příprava, vyvázání, zavaření)	8,00	395,85	3 166,80	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	13 385,19
Méněpráce	x
Rozdíl	13 385,19

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0201 - Odbavovací plocha APN S3

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]	Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------	------------------------	-----------------	--

Náklady soupisu celkem

2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 570,70	31,90	50 105,33	
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-32,46	107,00	-3 473,54	
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,80	10,00	368,00	
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-8 986,05	26,60	-239 028,93	
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11 003,24	31,60	347 702,38	
9	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	37,40	30,07	1 124,62	
10	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	208,96	5,00	1 044,79	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 020,68	21,40	21 842,62	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-85,01	23,62	-2 007,94	
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 160,57	9,45	20 417,34	
15	K	182151111	Svahování v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	196,50	14,03	2 756,90	
16	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	17,72	18,60	329,59	
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	196,50	6,02	1 182,93	
18	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	45,18	29,33	1 325,04	
19	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	196,50	30,00	5 895,00	
20	M	00572410R	osivo směs travní _ specifikace dle PD a TZ	kg	5,90	140,00	825,30	
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	331,00	6,02	1 992,62	
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	331,00	0,83	274,73	
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	196,50	4,60	903,90	
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	196,50	0,50	98,25	
25	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu stavby _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	196,50	3,60	707,40	
26	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-32,46	887,34	-28 805,72	
27	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-408,00	21,42	-8 739,36	
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-483,29	12,50	-6 041,08	
29	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby	m	-265,00	319,94	-84 784,10	
30	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	-7,94	880,50	-6 987,65	
39	K	380321662	Kompletní konstrukce žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	-16,67	4 980,00	-82 996,68	
40	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí žlabů ploch rovinných zřízení	m2	-23,81	542,00	-12 903,94	
41	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí žlabů ploch rovinných odstranění	m2	-23,81	105,00	-2 499,84	
42	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí žlabů z betonářské oceli 10 505	t	-0,83	35 000,00	-29 155,00	
44	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	-74,40	274,39	-20 414,62	
45	K	561071131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl přes 5000 m2	m2	8 079,00	37,79	305 305,41	
46	M	58530170R	hydraulické pojivo pro úpravu zemin standardní _ specifikace dle PD a TZ	t	194,03	4 030,00	781 940,90	
47	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5 662,25	6,02	34 086,75	
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 578,55	98,85	156 039,67	
49	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	4 504,40	113,60	511 699,84	
51	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1 757,70	254,70	447 686,19	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
52	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	2 755,60	298,80	823 373,28	
53	K	567926112	Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch tl 150 mm	m2	3 206,80	315,00	1 010 142,00	
57	K	581141115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 260 mm	m2	1 224,35	990,00	1 212 106,50	
58	K	58115111R	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 360 mm	m2	3 206,80	1 288,00	4 130 358,40	
74	K	9191111R1	D+M _ kompletní provedení příčné spáry řezané š. 3 mm, hloubky 130 mm	m	337,70	283,00	95 569,10	
75	K	9191111R2	D+M _ kompletní provedení příčné spáry řezané š. 3 mm, hloubky 95 mm	m	57,00	255,00	14 535,00	
76	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	290,00	31,00	8 990,00	
77	K	9191112R0	Řezání dilatačních spár š 3 mm hl přes 100 do 110 mm příčných nebo podélných v CB krytu	m	1 312,00	115,00	150 880,00	
78	K	9191112R1	Řezání dilatačních spár š 3 mm hl přes 100 do 150 mm příčných nebo podélných v CB krytu	m	2 528,00	116,00	293 248,00	
79	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	-52,00	33,00	-1 716,00	
80	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 8 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	119,00	99,00	11 781,00	
81	K	9191213R1	Těsnění spár zálivkou za studena pro šířku spáry 20 mm s pružnou stlačitelnou vložkou (EPS) , s těsnícím profilem (konstrukce odolná vůči ropným látkám	m	95,00	266,00	25 270,00	
82	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-52,00	89,00	-4 628,00	
83	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	24 165,00	54,00	1 304 910,00	
84	K	919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	kus	-101,00	51,00	-5 151,00	
85	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 038,00	27,59	56 228,42	
86	K	93511414R	Štěrbínový odvodňovací železobetonový žlab včetně plastových vložek	m	50,00	14 500,00	725 000,00	
87	K	93932611R	Kanalizační vpust' letištních ploch v mělkém betonovém žlabu	kus	-1,00	16 500,00	-16 500,00	
88	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,48	1 787,40	857,95	
89	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	2,10	3 338,62	7 011,10	
90	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,12	7 002,47	7 842,77	
91	K	985015R01	D+M _ trubka HDPE 75/6,8 mm + vytvoření drážky š 125 mm ve vrstvě mezerovitého betonu + vyplnění drážky cem. objemově kompenzovanou maltou	m	75,00	856,00	64 200,00	
92	K	985015R02	D+M _ trubka HDPE 90/8,2 mm + vytvoření drážky š 140 mm ve vrstvě mezerovitého betonu + vyplnění drážky cem. objemově kompenzovanou maltou	m	-2,00	949,00	-1 898,00	
93	K	99822511R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8 791,81	2,00	17 583,62	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	12 655 542,63
Méněpráce	-557 731,38
Rozdíl	12 097 811,25

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0300 - Komunikace a manipulační plochy
Soupis: SO 0301 - Obslužná komunikace podél APN S3
Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	967,00	31,90	30 847,30	
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-259,50	10,00	-2 595,00	
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	5,21	107,00	557,04	
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1 669,05	26,60	-44 396,73	
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 519,61	31,60	79 619,68	
9	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	636,61	5,00	3 183,05	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	636,61	21,40	13 623,45	
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	347,70	9,45	3 285,77	
12	K	182151111	Svahování v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	115,70	14,03	1 623,27	
13	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	17,25	18,60	320,85	
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	115,70	6,02	696,51	
15	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	115,70	29,33	3 393,48	
16	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	115,70	30,00	3 471,00	
17	M	00572410R	osivo směs travní _ specifikace dle PD a TZ	kg	3,47	170,00	589,90	
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	115,70	6,02	696,51	
19	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	115,70	0,83	96,03	
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	115,70	4,60	532,22	
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	115,70	0,50	57,85	
22	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu stavby _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	115,70	3,60	416,52	
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	47,11	887,34	41 802,59	
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	77,52	12,50	969,03	
26	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby	m	383,00	319,94	122 537,02	
27	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 5000 m2	m2	321,00	37,79	12 130,59	
28	M	58530170R	hydraulické pojivo pro úpravu zemin standardní _ specifikace dle PD a TZ	t	6,42	4 030,00	25 872,60	
29	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	321,00	6,02	1 932,42	
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 547,00	98,80	350 443,60	
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-2 953,35	164,70	-486 416,75	
32	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm	m2	-3 230,45	244,00	-788 229,80	
35	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-6 460,90	22,00	-142 139,80	
36	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-6 460,90	12,40	-80 115,16	
37	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S tl 40 mm	m2	-3 230,45	233,00	-752 694,85	
38	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S tl 60 mm	m2	-3 230,45	249,00	-804 382,05	
39	K	581141110	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 210 mm	m2	1 778,00	972,00	1 728 216,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
44	K	9191111R1	D+M _ kompletní provedení příčné spáry řezané š. 3 mm, hloubky 75 mm	m	844,00	263,00	221 972,00	
45	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	470,40	31,00	14 582,40	
46	K	91911123R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 50 mm hl 60 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	-361,40	98,00	-35 417,20	
47	K	9191112R1	Řezání dilatačních spár š 3 mm hl přes 100 do 150 mm příčných nebo podélných v CB krytu	m	470,40	149,00	70 089,60	
48	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	-481,00	33,00	-15 873,00	
49	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 8 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	470,40	99,00	46 569,60	
50	K	9191213R1	Těsnění spár zálivkou za studena pro šířku spáry 20 mm s pružnou stlačitelnou vložkou (EPS) , s těsnicím profilem (konstrukce odolná vůči ropným látkám	m	341,40	292,00	99 688,80	
51	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-481,10	89,00	-42 817,90	
52	K	91912213R	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 50 mm hl 60 mm s prosypáním horkým kamenivem fr. 4/8 mm a podrcením povrchu fr. 2/4 mm	m	-361,40	950,00	-343 330,00	
53	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	1 038,00	54,00	56 052,00	
54	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	4 172,00	27,59	115 105,48	
56	K	93932612R	Kanalizační vpust' letištních ploch ve šterbinovém prefa žlabu	kus	3,00	11 450,00	34 350,00	
57	K	99822511R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 763,50	2,00	3 527,01	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	3 088 851,17
Méněpráce	-3 538 408,24
Rozdíl	-449 557,06

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0300 - Komunikace a manipulační plochy
Soupis: SO 0302 - Manipulační plocha jih
Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem -578 640,06

4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-3,90	176,00	-686,40	
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-6,74	214,00	-1 441,93	
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-734,18	26,60	-19 529,06	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-46,40	23,62	-1 095,97	
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-134,50	6,02	-809,69	
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-134,50	2,00	-269,00	
27	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-18,86	21,42	-403,98	
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-100,33	12,50	-1 254,09	
30	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	-4,64	880,50	-4 085,52	
31	K	380321662	Kompletní konstrukce žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	-9,74	4 980,00	-48 525,12	
32	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí žlabů ploch rovinných zřízení	m2	-13,92	542,00	-7 544,64	
33	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí žlabů ploch rovinných odstranění	m2	-13,92	105,00	-1 461,60	
34	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí žlabů z betonářské oceli 10 505	t	-0,49	35 000,00	-17 045,00	
35	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	-43,50	274,39	-11 935,97	
36	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	-2 417,00	37,79	-91 338,43	
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-1 275,70	225,00	-287 032,50	
48	K	919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	kus	-20,00	51,00	-1 020,00	
50	K	93511415R	Štěrbinový odvodňovací prefa žlab	m	-19,70	3 062,00	-60 321,40	
51	K	93932611R	Kanalizační vpust' letištních ploch v mělkém betonovém žlabu	kus	-1,00	16 500,00	-16 500,00	
53	K	99822511R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-3 169,88	2,00	-6 339,75	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	0,00
Méněpráce	-578 640,05
Rozdíl	-578 640,05

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0400 - Kabelovody

Soupis: SO 0401 - Kabelovody SZZ

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							413 522,95	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-337,44	63,00	-21 258,72	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-324,38	400,00	-129 751,20	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-138,09	90,00	-12 427,92	
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-84,36	108,00	-9 110,88	
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-294,57	90,00	-26 510,85	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-297,57	30,00	-8 926,95	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-10,34	270,00	-2 792,88	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-58,70	135,00	-7 924,50	
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-146,16	135,00	-19 731,60	
12	M	58331200R	štěrkopisek tříděný obsypový _ specifikace dle PD a TZ	t	-292,32	280,00	-81 849,60	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-8,17	54,00	-441,34	
14	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	-69,31	70,00	-4 851,35	
15	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	-0,82	1 200,00	-982,80	
16	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,82	4 250,00	-3 480,75	
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-2,82	305,00	-860,10	
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-2,82	54,00	-152,28	
19	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,05	26 000,00	-1 404,00	
20	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	-8,16	150,00	-1 224,45	
21	K	87129110R	Montáž potrubí D 125 otevřený výkop	m	-1 120,70	55,00	-61 638,50	
22	M	3457135R	trubka chránička_ 125/108 (včetně tvarovek a příslušenství) _ systémová specifikace dle PD a TZ	m	-1 232,77	45,00	-55 474,65	
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-44,00	15,00	-660,00	
24	K	875015R01	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K4, K8 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,00	114 380,00	-114 380,00	
25	K	875015R02	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K1, K3, K5-K7 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-4,00	114 380,00	-457 520,00	
26	K	875015R03	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K9-K14 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-5,00	77 330,00	-386 650,00	
27	K	875015R04	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K1 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-3,00	33 060,00	-99 180,00	
28	K	875015R05	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K2 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,00	128 060,00	-128 060,00	
29	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-14,44	30,30	-437,53	
30	K	919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru	m2	-8,46	24,30	-205,58	
33	K	767431R01	D+M_konzola pro umístění ovládacího trafa v šachtách (L40/40/3 povrchová úprava do korozního prostředí zařazeného do stupně C4)	kg	-11,08	205,00	-2 271,81	
34	K	21-M_R01	D+M _ zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m	-6,20	196,00	-1 215,20	
39	K	460822111	Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu v otevřeném výkopu	m2	-49,36	450,00	-22 212,00	
40	K	460823111	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	-1 120,70	22,00	-24 655,40	
41	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	-17,41	3 000,00	-52 221,00	
142			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ3 poklop F900(C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	12,00	179 498,90	2 153 986,80	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	2 153 986,80
Méněpráce	-1 740 463,84
Rozdíl	413 522,96

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0400 - Kabelovody

Soupis: SO 0402 - Kabelovody APN S3

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-621,060	63,00	-39 126,78	
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	240,070	450,00	108 031,50	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-341,726	400,00	-136 690,40	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	418,661	47,10	19 718,93	
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-155,265	108,00	-16 768,62	
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-612,497	90,00	-55 124,73	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	34,390	255,00	8 769,45	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	384,271	135,00	51 876,59	
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-168,127	135,00	-22 697,15	
12	M	58331200R	šterkopísek tříděný obsypový _ specifikace dle PD a TZ	t	-336,254	280,00	-94 151,12	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	156,457	52,50	8 213,99	
14	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	209,330	70,00	14 653,10	
15	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	84,442	1 200,00	101 330,40	
16	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	-15,888	850,00	-13 504,80	
21	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,262	4 250,00	43 613,50	
22	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	26,700	305,00	8 143,50	
23	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	26,700	54,00	1 441,80	
24	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,275	26 000,00	7 150,00	
25	K	380326342	Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	-32,519	4 250,00	-138 205,75	
26	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	-131,450	305,00	-40 092,25	
27	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	-131,450	54,00	-7 098,30	
28	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	-4,805	26 000,00	-124 930,00	
29	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	-7,200	155,00	-1 116,00	
30	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	-7,200	55,00	-396,00	
31	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	219,572	245,00	53 795,14	
32	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-7,200	498,00	-3 585,60	
33	K	87129110R	Montáž potrubí D 125 otevřený výkop	m	1 943,400	55,00	106 887,00	
34	M	3457135R	trubka_ chránička 125/108 (včetně tvarovek a příslušenství) _ systémová specifikace dle PD a TZ	m	2 137,740	49,00	104 749,26	
35	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-412,000	15,00	-6 180,00	
36	K	875018R01	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K4 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	114 380,00	-114 380,00	
37	K	875018R02	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K1, K23 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	49 780,00	-49 780,00	
38	K	875018R03	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K2, K5-K8 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-3,000	114 380,00	-343 140,00	
39	K	875018R04	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K10 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	62 225,00	-62 225,00	
40	K	875018R05	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K12, K13, K14, K16 - K20 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-6,000	63 270,00	-379 620,00	
42	K	875018R07	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K15 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	131 860,00	-131 860,00	
43	K	875018R08	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K9, K11 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-2,000	49 400,00	-98 800,00	
44	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	38,600	30,30	1 169,58	
45	K	919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru	m2	13,680	24,30	332,42	
46	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový	m	-49,200	250,00	-12 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
47	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	394,250	175,00	68 993,75	
48	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m	t	394,250	290,00	114 332,50	
49	K	767015R01	Z-02 - D+M _ ocelová mřížka pororošt, 320/320 mm , včetně rámu pro zabetonování	kg	-13,720	164,00	-2 250,08	
50	K	767015R02	Z-03 - D+M _ hliníkový žebřík v = 3000 mm	kus	-2,000	4 265,00	-8 530,00	
51	K	767015R03	Z-41- D+M _ nosník kabelů	kus	-12,000	1 395,00	-16 740,00	
52	K	767015R04	Z-05 - D+M _ vodotěsný poklop (E600) pro zabetonování včetně nosného rámu _ 1300/650 mm	ks	-1,000	109 000,00	-109 000,00	
53	K	767015R05	Z-05 - D+M _ vodotěsný poklop (F600) pro zabetonování včetně nosného rámu _ 1300/650 mm	ks	-1,000	109 000,00	-109 000,00	
54	K	767015R06	Z-42- D+M _ nosník kabelů _ držák na lávky, kotven do stěny	kus	-4,000	1 540,00	-6 160,00	
55	K	767015R07	Z-51- D+M _ ocelový nosník	kg	-96,000	101,00	-9 696,00	
56	K	767015R08	Z-52-Z54 _ D+M _ závěsný nosník	kg	-27,200	146,00	-3 971,20	
57	K	767015R09	Z-55 _ D+M _ patka žebříku	sada	-2,000	423,00	-846,00	
58	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	kpl.	-1,000	950,00	-950,00	
59	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	-10,700	49,00	-524,30	
60	K	21-M_R01	D+M _ zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m	1 453,000	196,00	284 788,00	
61	K	21-M_R02	Drobný montážní s pojovací materiál	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	
62	K	21-M_R03	D+M _ zemnicí drát FeZn Ø10 mm	m	28,000	150,00	4 200,00	
63	K	21-M_R04	D+M _ zemnicí drát FeZn Ø10 mm připojení	m	8,000	156,00	1 248,00	
64	K	21-M_R05	Revize el. zařízení	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	
65	K	460822111	Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu v otevřeném výkopu	m2	1 194,760	450,00	537 642,00	
66	K	460823111	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	1 943,40	22,00	42 754,80	
67	K	475015R01	Pažení výkopů jam hloubky do 4 m	m2	-118,65	1 250,00	-148 312,50	
68	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	160,20	3 000,00	480 600,00	
69			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KK8_GPU (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	6,000	792 367,71	4 754 206,26	
70			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ3 poklop F900 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	10,000	179 498,90	1 794 989,00	
71			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ3 poklop E600 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	12,000	87 498,90	1 049 986,80	
72			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ2 poklop E600 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	2,000	82 022,60	164 045,20	
73			D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ2 poklop F 900 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	1,000	174 022,60	174 022,60	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	10 119 685,07
Méněpráce	-2 307 752,58
Rozdíl	7 811 932,50

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0400 - Kabelovody

Soupis: SO 0403 - Kabelovod k nové TS

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	--	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-73,325	63,00	-4 619,48	
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,140	450,00	10 413,00	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-22,237	400,00	-8 894,80	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,353	47,10	817,33	
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-36,660	108,00	-3 959,28	
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-16,659	90,00	-1 499,31	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-16,659	30,00	-499,77	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,850	255,00	471,75	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,430	135,00	2 083,05	
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-114,230	135,00	-15 421,05	
12	M	58331200R	šterkopisek tříděný obsypový _ specifikace dle PD a TZ	t	-228,460	280,00	-63 968,80	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-87,230	54,00	-4 710,42	
14	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	8,685	70,00	607,95	
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-74,309	22,00	-1 634,80	
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-74,309	15,00	-1 114,64	
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-74,309	7,50	-557,32	
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-74,309	6,90	-512,73	
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-74,309	1,50	-111,46	
21	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	-74,309	25,00	-1 857,73	
22	M	00572410R	osivo směs travní _ specifikace dle PD a TZ	kg	-2,227	105,00	-233,84	
23	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu stavby _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	-74,309	32,00	-2 377,89	
24	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 0 až 32 mm	m3	-1,897	1250,00	-2 371,25	
25	K	87129110R	Montáž potrubí D 160 otevřený výkop	m	-1 952,100	55,00	-107 365,50	
26	M	3457135R	trubka_ chránička_ 160/136 (včetně tvarovek a příslušenství) _ systémová specifikace dle PD a TZ	m	-2 147,310	49,00	-105 218,19	
28	K	875016R01	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K1, K2, K3 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-3,000	49780,00	-149 340,00	
29	K	875016R02	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K4 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	49780,00	-49 780,00	
30	K	875016R03	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K5 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	-1,000	49780,00	-49 780,00	
31	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-18,600	30,30	-563,58	
32	K	919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru	m2	-30,075	24,30	-730,82	
33	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	-24,112	175,00	-4 219,60	
34	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m	t	-24,112	290,00	-6 992,48	
35	K	21-M_R01	D+M _ zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m	101,500	196,00	19 894,00	
40	K	460822111	Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu v otevřeném výkopu	m2	25,840	350,00	9 044,00	
41	K	460823111	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	-473,400	15,00	-7 101,00	
	K	87129110R.1	Montáž potrubí D 125 otevřený výkop	m	1 478,700	55,00	81 328,50	
	M	3457135R	trubka_ chránička_ 125/108 (včetně tvarovek a příslušenství) _ systémová specifikace dle PD a TZ	m	1 626,570	49,00	79 701,93	
	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	44,32	3000,00	132 960,00	
	K		D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ3 poklop E600 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	5,00	87498,90	437 494,50	
	K		Oprava vozovky - 78 mb na šířku 1,5 m	m2	117,00	4785,00	559 845,00	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	1 334 661,01
Méněpráce	-595 435,72
Rozdíl	739 225,28

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0400 - Kabelovody

Soupis: SO 0404 - Kabelovod k objektu č. 132

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-41,683	63,00	-2 626,03	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-27,094	400,00	-10 837,60	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-14,385	90,00	-1 294,65	
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,842	108,00	-2 250,94	
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-30,250	90,00	-2 722,50	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-30,250	30,00	-907,50	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-1,075	270,00	-290,25	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-6,115	135,00	-825,53	
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-17,110	135,00	-2 309,85	
12	M	58331200R	šterkopisek tříděný obsypový _ specifikace dle PD a TZ	t	-34,220	280,00	-9 581,60	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-78,178	54,00	-4 221,61	
14	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	-7,193	70,00	-503,51	
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-41,683	24,00	-1 000,39	
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutnění strojně	m2	-41,683	12,00	-500,20	
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-41,683	5,00	-208,42	
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-41,683	5,50	-229,26	
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-41,683	6,00	-250,10	
21	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	-41,683	21,00	-875,34	
22	M	00572410R	osivo směs travní _ specifikace dle PD a TZ	kg	1,250	105,00	131,25	
23	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu stavby _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	-41,683	22,00	-917,03	
24	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	-1,521	1250,00	-1 901,25	
25	K	87129110R	Montáž potrubí D 125 otevřený výkop	m	-382,800	55,00	-21 054,00	
26	M	3457135R	trubka chránička_ 125/108 (včetně tvarovek a příslušenství) _ systémová specifikace dle PD a TZ	m	-421,080	49,00	-20 632,92	
27	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-63,800	15,00	-957,00	
28	K	875017R01	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K5, K6 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	-2,000	68020,00	-136 040,00	
29	K	875017R02	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K2 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	-1,000	68020,00	-68 020,00	
30	K	875017R03	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K3 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	-1,000	49780,00	-49 780,00	
31	K	875017R04	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ K4 (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	-1,000	68020,00	-68 020,00	
32	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	16,250	30,30	492,38	
33	K	919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru	m2	-14,880	24,30	-361,58	
34	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	-39,062	175,00	-6 835,85	
35	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m	t	-39,062	290,00	-11 327,98	
68	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	13,20	3 000,00	39 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
	K		D+M _ ŽB-prefa-šachta _ KŠ3 poklop E600 (C 45/55 XC4, XF4, XD3)	kus	2,000	87 498,90	174 997,80	
	K		Oprava vozovky - 25 mb na šířku 1,0 m	m2	25,000	4 579,00	114 475,00	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	329 696,43
Méněpráce	-427 282,87
Rozdíl	-97 586,45

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0400 - Kabelovody
Soupis: SO 0405 - Kabelovod reserva
Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------	-------------------------------	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-266,850	63,00	-16 811,55	
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-16,055	450,00	-7 224,75	
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-912,000	400,00	-364 800,00	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-73,590	90,00	-6 623,10	
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-66,713	108,00	-7 205,00	
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-399,000	90,00	-35 910,00	
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	-399,000	5,00	-1 995,00	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-399,000	30,00	-11 970,00	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-5,360	270,00	-1 447,20	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-68,230	108,00	-7 368,84	
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-688,113	44,00	-30 276,97	
12	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	-36,795	70,00	-2 575,65	
13	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	-93,735	1250,00	-117 168,75	
14	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,535	4250,00	-10 773,75	
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-7,800	350,00	-2 730,00	
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-7,800	79,00	-616,20	
17	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,167	29000,00	-4 843,00	
18	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	-31,563	335,00	-10 573,61	
19	K	875017R05	D+M _ ŽB-prefa-energokanál _ min 500/500 mm vč. zákrytové desky, spojovací materiálu, izolace	m	-380,000	3900,00	-1 482 000,00	
20	K	875017R01	D+M _ ŽB-prefa-šachta _ (C 45/55 XC4,XF4,XD3)	kus	-5,000	132620,00	-663 100,00	
21	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-8,450	30,30	-256,04	
22	K	919726220	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru	m2	-25,000	24,30	-607,50	
23	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový	m	-235,200	250,00	-58 800,00	
24	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	-216,546	175,00	-37 895,55	
25	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m	t	-216,546	290,00	-62 798,34	
26	K	460823111	Čištění a kalibrování tělesa energokanálu	m	-380,000	22,00	-8 360,00	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	
Méněpráce	-2 954 730,80
Rozdíl	-2 954 730,80

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0500 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis: SO 0504 - Stoka podél TWY F

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	--	-----------------	-------------------------------	--

Náklady soupisu celkem

6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	356,680	13,50	4 815,18	
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 (3000) mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	372,200	180,00	66 996,00	
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	552,854	50,00	27 642,70	
13	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	552,854	27,00	14 927,06	
15	K	162351104,1	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na mezideponii	m3	372,200	58,50	21 773,70	
18	K	162751117,1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na trvalou skládku	m3	272,000	180,00	48 960,00	
22	K	167151111,3	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina zpět na trvalou skládku	m3	272,000	40,50	11 016,00	
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	489,600	2,70	1 321,92	
27	M	58333674	písek nebo lomová prosívka	t	413,476	280,00	115 773,28	
28	K	181,1-R	Zatrávnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů	m2	356,680	18,00	6 420,24	
29	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	356,680	13,50	4 815,18	
36	K	300,1-R	Vyzdění nebo obložení podkladu stěn, podlah čedičovými cihlami, vč. dodávky materiálů	m2	-17,650	5267,00	-92 962,55	
37	K	300,2-R	Provedení kamenné dlažby nebo obkladu ze žulových kamennů tl.165mm do speciální malty, popř. betonu, vč. dodávky materiálů	m2	-4,070	33120,00	-134 798,40	
42	K	451541111R	Klín pro šachty v nepevněném ze štěrkodrtě 0-63mm, vč. dodávky materiálů	m3	3,400	1071,00	3 641,40	
43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	25,240	1161,00	29 303,64	
44	K	451573111,1	Lože pod šachty otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,645	1161,00	4 231,85	
51	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	131,218	2700,00	354 288,60	
52	K	452384100R	Podkladní betonové pražce otevřený výkop pl přes 25000 do 50000 mm2	ks	-400,000	530,10	-212 040,00	
53	K	822522212	Montáž potrubí z trub ŽB s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	-588,130	1013,50	-596 069,76	
54	M	59222067	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1200 180°	m	-594,011	14560,30	-8 648 978,36	
60	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,00	1180,00	3 540,00	
61	M	59224436	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm, stupadla poplastovaná, vč. povrchové úpravy	kus	3,00	5955,00	17 865,00	
62	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,00	1400,00	4 200,00	
63	M	59224440-R	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 150cm přímé 180x183,5 max. zaústění potrubí V120, Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) i nástupnice bude obložena čedičem a bude zvýšena do výšky celého profilu	kus	3,00	45900,00	137 700,00	
64	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	2,00	297,00	594,00	
67	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	3,00	3249,00	9 747,00	
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	1152,00	1 152,00	
69	M	592,1-R	víko E600 bez odvětrání, rám	kus	1,00	7512,10	7 512,10	
76	K	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2	-16,160	892,00	-14 414,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
77	M	63232614	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 300x250x30mm	m2	-17,453	1360,00	-23 736,08	
81			Letištní odvodňovací trouba ŽB hrdlová/dřík se spec. nátěrem DN 1200 180°	m	588,130	13150,00	7 733 909,50	
82	M	592,1-R	víko F900 bez odvětrání, rám	kus	1,000	7512,10	7 512,10	
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení F900 rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi	kus	1,000	1152,00	1 152,00	
84			trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	35,110	1 161,98	40 797,12	
85			trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16	m	111,280	3 019,47	336 006,62	
86		145984.R	Navrtání obtoku do stáv. kanalizace - S8_01	ks	1,000	25 708,25	25 708,25	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	1 309 412,93
Méněpráce	-265 911,75
Rozdíl	1 043 501,18

Záměna položek	
Vícepráce	7 733 909,50
Méněpráce	-9 457 088,12
Rozdíl	-1 723 178,62

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0500 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis: SO 0505 - Odvodonění odbavovací plochy APN S3

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce)	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	---	--------------	----------------------------	--

Náklady soupisu celkem

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-78,423	90,00	-7 058,07	
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu CB tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-78,423	186,30	-14 610,20	
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	112,000	13,50	1 512,00	
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 (3000) mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	266,824	83,00	22 146,39	
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 (3000) mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	266,824	315,00	84 049,56	
12	K	141721340R	Řízené horizontální vrtání délky vrtu přes 20 do 50 m hl do 6 m s vtažením ocelového potrubí přes DN 1400 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	-40,660	18950,00	-770 507,00	
13	M	140,1-R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 1420x10,0mm	m	-41,067	19980,00	-820 518,66	
15	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	152,162	27,00	4 108,37	
17	K	162351104,1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	44,484	36,00	1 601,42	
19	K	162351104,3	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina zpět na stavbu	m3	-10,855	58,50	-635,02	
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přebytečná ornice na místo určené investorem	m3	16,800	180,00	3 024,00	
21	K	162751117,1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na trvalou skládku	m3	342,729	180,00	61 691,22	
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - přebytečná ornice na místo určené investorem	m3	342,729	9,00	3 084,56	
23	K	162751119,1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - zemina na trvalou skládku	m3	1 106,780	9,00	9 961,02	
27	K	167151111,3	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina zpět na trvalou skládku	m3	342,729	40,50	13 880,52	
28	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2,308	7,20	16,62	
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,610	2,70	268,95	
30	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,855	90,00	-976,95	
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	124,435	180,00	22 398,30	
32	M	58333674	písek nebo lomová prosívka	t	85,872	280,00	24 044,16	
33	K	181,1-R	Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů	m2	-172,560	18,00	-3 106,08	
34	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-172,560	13,50	-2 329,56	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	10,272	54,00	554,69	
36	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	9,040	270,00	2 440,80	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	8,336	1017,00	8 477,71	
47	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,765	2835,00	7 838,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
48	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	-18,478	2580,00	-47 673,24	
49	K	452384101R	Podkladní betonové pražce otevřený výkop pl do 25000 mm2	ks	-490,000	499,90	-244 951,00	
50	K	822472212	Montáž potrubí z trub ŽB s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	-83,800	1305,00	-109 359,00	
51	M	59222062	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 800 180°	m	-84,638	13466,00	-1 139 735,31	
52	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	-129,870	540,00	-70 129,80	
53	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-131,818	1825,00	-240 567,85	
54	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	-204,200	675,00	-137 835,00	
55	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	-207,263	2590,00	-536 811,17	
56	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	-189,930	720,00	-136 749,60	
57	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-192,779	4459,00	-859 601,56	
58	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	-250,320	810,00	-202 759,20	
59	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-254,075	5580,00	-1 417 738,50	
60	K	892,1-R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	-50,000	54,00	-2 700,00	
61	K	892372121	Tlaková zkouška potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-1,000	1044,00	-1 044,00	
62	K	892381111	Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, vč. šachet	m	-50,000	58,50	-2 925,00	
79	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-2,000	3150,00	-6 300,00	
83	M	59224431-R	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé nebo odbočné 120x120 max. zaústění potrubí V90, Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) i nástupnice bude obložena čedičem a bude zvýšena do výšky celého profilu	kus	-2,000	36000,00	-72 000,00	
88	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-2,000	2250,00	-4 500,00	
89	M	59224422-R	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/63x17cm	kus	-2,000	6348,60	-12 697,20	
91	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení F900 rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi	kus	-2,000	1152,00	-2 304,00	
92	M	592,1-R	víko F900 bez odvětrání, rám	kus	-2,000	7512,10	-15 024,20	
93	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	-85,780	477,00	-40 917,06	
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-94,400	40,50	-3 823,20	
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2 740,500	10,80	-29 597,40	
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-94,500	181,80	-17 180,10	
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-45,485	261,90	-11 912,52	
99	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-49,015	12,60	-617,59	
100	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-23,030	180,00	-4 145,40	
101	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	195,357	290,00	56 653,53	
102	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	42,810	441,00	18 879,21	
103	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	27,648	18,00	497,66	
104	M	69311031	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 10kN/m	m2	199,613	13,80	2 754,66	
106	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-42,000	405,00	-17 010,00	
107	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-21,000	950,40	-19 958,40	
108	M	59711r26	koleno kameninové glazované DN 200 60° spojovací systém F tř. 240	kus	-21,000	1564,20	-32 848,20	
109	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	-8,000	1080,00	-8 640,00	
110	M	5971r992	koleno kameninové glazované DN 400 90°	kus	-8,000	6181,20	-49 449,60	
111	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	23,040	28,10	647,42	
112	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	2250,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]	
115	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	14,168	2835,00	40 166,28	
119	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	-25,000	810,00	-20 250,00	
120	M	59711547	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	-25,000	1353,60	-33 840,00	
121	M	58337331	štěrkopísek kopaný frakce 0/20	t	118,872	450,00	53 492,40	
122	M	28617098	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16	m	37,800	2 942,76	111 236,33	
123	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	143,235	1356,00	194 226,66	
124			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m	129,870	1 161,98	150 906,34	
125			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	204,200	2 061,08	420 872,54	
126			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m	189,930	3 019,47	573 487,94	
127			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	m	250,320	4 516,77	1 130 637,87	
128			POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	m	83,800	7 543,49	632 144,46	
129			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200	m	42,000	643,85	27 041,70	
130			šachta atypická čtvercová - spojná u TWY F, včetně zákrytové desky pro F900, NS2_2	kus	1,000	216265,49	216 265,49	
131	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	19,50	324,20	6 321,90	
132	K	113153	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM	m3	94,38	2310,29	218 045,17	
133	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	215,00	23,62	5 078,30	
134	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	215,00	164,70	35 410,50	
135	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	215,00	225,00	48 375,00	
136	K	581281	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR L TL DO 400MM	m2	215,00	2556,52	549 651,80	

Dodatek č. 2	
Vícepráce	1 839 268,14
Méněpráce	-2 285 081,25
Rozdíl	-445 813,11

Záměna položek	
Vícepráce	2 935 090,84
Méněpráce	-4 888 255,39
Rozdíl	-1 953 164,55

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výstavba odbavovací plochy APN S3 - odvodnění a retence dešťových vod - více a méně práce

Objekt: 01 - Výstavba odbavovací plochy APN S3 - odvodnění a retence dešťových vod

Soupis: 002 - Více práce

Úroveň 3: 0002 - Více práce - SO 0506 Odvodnění odbavovací plochy APN S3

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: SIEBERT+TALAŠ,
spol. s r.o. a.s.

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozdíl množství (kladná hodnota vícepráce/ záporná hodnota méněpráce	J.cena [CZK]	Rozdíl v ceně Celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 777 499,69
1	K	115,1-R	Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400 (600), vč. pomocných zemních prací	ks	3,000	31 500,00	94 500,00
2	K	115,2-R	Náklady na sedimenatční nádrže 2x6m3 pro přečerpávání vody	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	81,00	58 320,00
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000	45,00	4 050,00
6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	339,600	13,50	4 584,60
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	536,945	180,00	96 650,10
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	536,945	283,00	151 955,44
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	68,056	531,00	36 137,74
10	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 131,009	54,00	61 074,49
11	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 131,009	27,00	30 537,24
12	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 073,890	58,50	62 822,57
13	K	162351104,1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	386,078	36,00	13 898,81
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,940	180,00	9 169,20
15	K	162751117,1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	687,812	180,00	123 806,16
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 018,800	9,00	9 169,20
17	K	162751119,1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 756,240	9,00	123 806,16
18	K	167151111,1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	375,223	40,50	15 196,53
19	K	167151111,3	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	687,812	40,50	27 856,39
20	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	578,568	7,20	4 165,69
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 238,062	2,70	3 342,77
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	386,078	90,00	34 747,02
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	402,756	180,00	72 496,08
24	M	58337331	šterkopísek kopaný frakce 0/20	t	805,512	367,00	295 622,90
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	805,512	54,00	43 497,65
26	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	326,600	270,00	88 182,00
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	57,856	1 017,00	58 839,55
28	K	451573111,1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	16,403	1 017,00	16 681,85
29	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. technologie Hermes)	kus	16,000	663,30	10 612,80
30	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	288,00	288,00
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	305,00	305,00
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	233,73	701,19
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	260,40	2 864,40
34	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. technologie Hermes)	kus	2,000	720,00	1 440,00
35	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	280,47	560,94

36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	6,498	2 835,00	18 421,83
48	M	28617225R	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 600/400	kus	1,000	49 600,00	49 600,00
49	K	890431851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	6,511	1 985,00	12 924,34
50	K	890451851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	8,139	1 120,00	9 115,68
51	K	892,1-R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	305,980	54,00	16 522,92
52	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,620	28,10	579,42
53	K	892392121	Tlakové zkoušky těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	3,000	1 290,00	3 870,00
54	K	892421111	Tlakové zkoušky na potrubí DN 400 nebo 500	m	104,690	61,00	6 386,09
55	K	892442121	Tlakové zkoušky těsníci vaky ucpávkovými DN 600	úsek	5,000	76,50	382,50
56	K	892441111	Tlakové zkoušky na potrubí DN 600	m	201,290	76,80	15 459,07
57	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	1 180,00	9 440,00
58	M	59224424-R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	6,000	4 541,10	27 246,60
59	M	59224426-R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	15 926,00	31 852,00
60	K	894414111.1	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	3 150,00	28 350,00
61	M	59224431-R	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V60/90, žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) i nástupnice bude obložena čedičem a bude zvýšena do výšky celého profilu	kus	9,000	36 000,00	324 000,00
62	M	59224341.1	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	17,000	426,60	7 252,20
63	K	894414211.1	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	9,000	2 250,00	20 250,00
64	M	59224422-R	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62, 5x16,5cm	kus	9,000	6 348,60	57 137,40
65	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	6,000	674,40	4 046,40
66	K	899104112R	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení F900 rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. technologie Hermes)	kus	9,000	4 500,00	40 500,00
67	M	592,1-R	víko F900 bez odvětrání, vč. rámu	kus	9,000	7 512,10	67 608,90
68	K	899910211	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m	m3	53,034	2 835,00	150 351,39
69	K	980,2-R	Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po vzdálenostech á 30 m a to metodou LDD a to vždy ve třech úrovních - v úrovni nivelety potrubí ve výkopu, v úrovni 0,30 m nad potrubím a v úrovni zemní pláně, zkouška se skládá ze tří dílčí zkoušek pro každou úroveň	ks	10,000	2 250,00	22 500,00
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,946	57,20	740,51
71	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	375,434	17,40	6 532,55
72	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	12,946	181,80	2 353,58
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,046	12,60	151,78
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	212,640	1 356,00	288 339,84
75			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	20,620	643,85	13 276,19
76			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	104,690	2 061,08	215 774,47
77			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	m	201,290	3 019,47	607 789,12
78	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	24,000	324,20	7 780,80
79	K	113153	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM	m3	22,000	94,38	2 076,36
80	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	50,000	23,62	1 181,00
81	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	50,000	94,38	4 719,00
82	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,000	225,00	11 250,00
83	K	581281	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR L TL DO 400MM	m2	50,000	2556,52	127 826,00

Dodatek č. 2	
Vícepráce	3 777 499,69
Méněpráce	0,00
Rozdíl	3 777 499,69