

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 7 Tenisový areál, Běloves Náchod

Objekt:

ZL 06 - Prohloubení stabilizace části nevyhovujícího podloží tenisové haly

KSO:

Místo: Náchod, Běloves

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 301,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 301,02	21,00%	38 073,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 374,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 7 Tenisový areál, Běloves Náchod

Objekt:

ZL 06 - Prohloubení stabilizace části nevyhovujícího podloží tenisové haly

Místo: Náchod, Běloves

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 301,02

D 1

Zemní práce

73 800,16

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	176,050		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV "odkopání nevyhovující místa " 503*0,35 176,050

VV Součet 176,050

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,050		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV "staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy 176,050

VV drenážního potrubí (dle kptl. 2)" 503*0,35 176,050

VV Součet 176,050

3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	176,050		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV "zpětné zásyp po lokální stabilizaci" 176,05 176,050

VV 176,05 176,050

VV Součet 176,050

D 5

Komunikace pozemní

107 500,86

4	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl do 1000 m2	m2	503,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV "Stabilizace podloží v nevyhovujících místech" 503 503,000

VV 503 503,000

5	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	12,000		0,00
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--	------

VV "pojivo pro stabilizaci, oprava 500m2/12t cementu" 12 12,000

VV 12 12,000