

# NABÍDKA

Zelená stěna z popínavých rostlin

OP-23-1605

**Vypracováno pro:**

ZOO a zámek Zlín-Lešná



**Zpracoval:**



PFM-Greenvia s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

Nabídka je platná do 12.06.2024

[www.greenvia.cz](http://www.greenvia.cz)

## Zelená stěna z popínavých rostlin

Nabídka na ozelení stěn ve výběhu ptáků byla zpracována dle zaslaných podkladů, v kalkulaci je také zahrnuta revitalizace záhonové výsadby.

Dle nákresu by bylo nakalkulováno 7 míst pro umístění popínavých rostlin. Dle podmínek místa se počítá s rostlinou Tetrastigma doplněnou o popínavé rostliny např. Bougainvillea, rostliny budou vysazené ve vzdálenosti 50 cm, počítá se tedy se 40 ks rostlin, rostliny by byly zahnojené dlouhodobým hnojivem. Jedná se o výsadbu do záhonu, pod rostliny byla nakalkulována také hydroakumulační vrstva. Hydroakumulační vrstva se bude skládat z dvou vrstev hydroakumulační vlny překládané substrátem, hydroakumulační vlna bude udržovat vodu ale také poskytuje kořenům prostor pro růst. Na stěnách bude umístěná síť z černých, nerezových lanek proplétaných, tloušťky 1,6 mm, po kterých se budou popínavé rostliny pnout. Síť bude umístěná po celé ploše stěn tedy na 133,5 m<sup>2</sup>, součástí kalkulace je kotvení sítě do stěny, veškeré komponenty na kotvení budou nerezové.

V ceně je komplet dodávka a montáž, cena nezahrnuje vysokozdvížní plošinu, plošina nebude potřebná.

Po předání díla bude doplněno skutečné provedení díla.

### Cenová nabídka

Zelená stěna z popínavých rostlin

Kód	Položka	Poznámka	ks	Cena bez DPH
PO1	Popínavky d1,2 x v3,5 m	rostlina 115 – 120 cm	1	8 150 Kč
PO2	Popínavky d1,8 x v4 m	rostlina 115 – 120 cm	1	9 905 Kč
PO3	Popínavky d6,8 x v5,5	rostlina 115 – 120 cm	1	22 954 Kč
PO4	Popínavky d3,3 x v3,5	rostlina 115 – 120 cm	1	13 395 Kč
PO5	Popínavky d4,3 x v4,1	rostlina 115 – 120 cm	1	17 636 Kč
PO6	Popínavky d2 x v5,5	rostlina 115 – 120 cm	1	10 655 Kč
PO7	Popínavky d0,9 x v5,5	rostlina 115 – 120 cm	1	6 512 Kč
HV1	Hydroakumulační vrstva	pod výsadbou rostlin	1	43 429 Kč
OS1	Síť nerezová černá splétaná	133,5 m <sup>2</sup>	1	76 033 Kč
OS2	Kotvení sítě do stěny	nerezový materiál včetně práce	1	75 355 Kč
DO	Doprava a přesun hmot		1	6 740 Kč
	<b>Celkem</b>			<b>290 764 Kč</b>

Cena je uvedena bez DPH. Uvedené ceny mají platnost 30 dní s ohledem na měnící se ceny vstupních materiálu pro realizaci, zejména pak plastů, dřeva a kovů. Obrázky jsou ilustrační. Doporučujeme i následný servis, kdy se provede řez rostlin, odprášení, ošetření rostlin proti případným škůdcům a chorobám, hnojení, kontrola závlahy a osvětlení, případná výměna uhynulých rostlin.

## Objednávka OP-23-1605

Na základě předložené nabídky objednávám u zhotovitele popínavé rostliny dle specifikací výše.

- Na základě potvrzené objednávky zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% nabídkové ceny vč. zákonné DPH.
- Po uhrazení zálohy, zhotovitel oznámí nejbližší možný termín realizace.
- Po realizaci a na základě potvrzeného předávacího protokolu, vystaví zhotovitel daňový doklad za dodávku díla vč. zákonné DP, vč. zohlednění zálohové faktury, a to se splatností 14 dní.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky zhotovitele v platném znění.
- Dodavatel smí při dodržení všech zákonných norem, zejména pak Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (obecné nařízení či GDPR) použít předmět smlouvy jako referenční zakázku a použít ji pro marketingové účely. Veškeré náklady na přípravu a použití pro marketingové účely nese Dodavatel.

**Investor:**

---

**ZOO a zámek Zlín-Lešná**

[REDACTED]

[REDACTED]