

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSKomenskehoSUWC-U1

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27526984

STAVIX s.r.o. DIČ: CZ27526984

Projektant: IČ:

S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka: Soupis dle seznamu položek, které musí zůstat pokryty nabídkovou cenou

01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem tohoto rozpočtu a PD.

02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora vč.koordinace prací se zástupcem investora – stavba se provádí ve školní budově a je nutné koordinovat práce s jejím provozem.

03/ veškeré náklady na ochranu lícnicích ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří...

04/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.

05/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid vnitrozávodových i veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby i nad rámec prací oceněných ve Vedlejších a ostatních nákladech.

06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nspecifikovaných v projektu.

07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatel, které jsou potřebné pro realizaci díla.

08/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.

09/ náklady na veškeré potřebné lešení i nad rámec lešení uvedeného v rozpočtu.

10/ náklady na dočasné dopravní značení pro vymezení stání a dočasných skladovacích ploch před budovou.

11/ pro vypracování nabídkové ceny slouží slepý rozpočet, dále znalost projektové dokumentace a seznámení s podmínkami na staveništi.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Ostatní

Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měření na stavbě.

Cena bez DPH

2 322 060,46

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 322 060,46	487 632,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 809 693,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSKomenskehoSUWC-U1

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Místo: Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého
920, Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 322 060,46

2 809 693,16

01	SO - WC ve 2.NP	1 138 358,66	1 377 413,98	STA
02	SO - WC ve 3.NP	1 060 756,80	1 283 515,73	STA
03	SO - Ústřední vytápění pro 2.a 3.NP	79 945,00	96 733,45	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	43 000,00	52 030,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - SO - WC ve 2.NP

KSO:

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

27526984

CZ27526984

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH

1 138 358,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 138 358,66
0,00

Výše daně
239 055,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 377 413,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - SO - WC ve 2.NP

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod
Ondřej Gerhart

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 138 358,66

HSV - Práce a dodávky HSV

254 057,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 558,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 960,65

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 780,22

96 - Bourání konstrukcí

32 994,76

997 - Přesun sutě

65 139,53

998 - Přesun hmot

16 623,67

PSV - Práce a dodávky PSV

763 380,63

720 - Zdravotechnika

383 886,60

763 - Konstrukce suché výstavby

25 259,52

766 - Konstrukce truhlářské

123 733,62

771 - Podlahy z dlaždic

79 124,54

781 - Dokončovací práce - obklady

138 911,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 759,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 705,66

M - Práce a dodávky M

120 920,62

21-M - Elektromontáže

77 557,50

24-M00 - Vzduchotechnika

43 363,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - SO - WC ve 2.NP

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod
Ondřej Gerhart

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 138 358,66

D HSV Práce a dodávky HSV

254 057,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 558,58

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,878	7 050,34	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------------

PP Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211

VV "m.č.202" (0,6*1,05+3*0,65*1,2)*0,15

0,446

VV "m.č.204" 4*0,6*1,2*0,15

0,432

VV **Součet**

0,878

2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,084	8 213,24	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	----------------

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225

VV "m.č.202" (1,15+0,05+0,1+0,85)*(2,15+0,05)-0,6*1,97

3,548

VV "m.č.204" (3,6+0,9)*(2,15+0,05)-2*0,6*1,97

7,536

VV **Součet**

11,084

3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,250	2 295,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------------

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245

VV "m.č.204 - za WC" 2*0,9*(1,2+0,05)

2,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 960,65

4	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	106,640	11 943,68	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	----------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131111

VV 3,15+21,503+57,46*0,1+76,241

106,640

5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,150	1 770,30	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------------

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

VV "po vybouraných příčkách" 2*5*2,1*0,15

3,150

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,503	6 020,84	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------------

PP Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV **na nové příčky**

VV "m.č.202" 2*((1,15+0,05+0,1+0,85)*(2,1+0,05)-0,6*1,97)

Strana 6 z 71

6,881

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.204" $2*((3,6+0,9)*(2,1+0,05)-2*0,6*1,97)$		14,622		
	VV		Součet		21,503		
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	57,460	7 642,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325421				
	VV		stěny:				
	VV		"m.č.201" $2*(1,9+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,3+1,1-2,1))*0,3+1,1*0,3+4*0,8*0,2-(1,5*(2,3+1,1-2,1)+0,8*0,8)$		11,650		
	VV		"m.č.202" $2*(3,6+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,1+1,1-2,1))*0,3-1,5*(2,3+1,1-2,1)$		15,960		
	VV		"m.č.203" $2*(1,9+2,5)*1,4+1,1*0,3+4*0,8*0,2-0,8*0,8$		12,650		
	VV		"m.č.204" $2*(3,6+2,5)*1,4+(0,6+2*(2,3+1,0-2,1))*0,3-0,6*(2,3+1,1-2,1)$		17,200		
	VV		Součet		57,460		
8	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,241	29 429,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331121				
	VV		nové jádro na stávajícím zdivu pod keram.obklady:				
	VV		"nové obklady" 81,494+14,85		96,344		
	VV		"odpočet obkladů na nových příčkách" $-(0,9+1,2+0,85+1,1+2*(0,9+1,75)+3,6)*2,1-6*0,6*1,97)$		-20,103		
	VV		Součet		76,241		
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,280	288,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011				
	VV		"okna a dveře v m.č.201-204" $2*1,5*2,3+0,6*2,3$		8,280		
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	48,800	10 882,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001				
	VV		"nové dveře a okna v původních umístěních" $2*(4*(1,1+2*2,1)+4*0,8)$		48,800		
11	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	27,650	20 599,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450134				
	VV		"m.č.201 - 204, podkladní mazanina" 27,65		27,650		
12	K	632902111	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	27,650	1 119,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632902111				
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	1 335,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111				
	VV		"dle tabulky výrobků - 4L/T, 3L/T, 3P/T" 3		3,000		
14	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	4 530,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm				
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	3 320,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121				
	VV		"dle tabulky výrobků - 1L/T, 2L/T, 2P/T" 4		4,000		
16	M	55331432	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	15 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			7 780,22	
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	27,650	1 791,72	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111				
	VV		"m.č.201-204 - pro práce HSV a PSV" 27,65		27,650		
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	41,300	5 988,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111				
	VV		"m.č.201 - 204" 7,0*5,9		41,300		
	D	96	Bourání konstrukcí			32 994,76	
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	20,904	2 571,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132				
	VV		"m.č.202, 204" (2*3,6+2*3*1,1)*(2,15+0,05)-2*4*0,6*1,97		20,904		
20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	1,383	5 117,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141				
	VV		"m.č.201 - 204, podkladní mazanina" 27,65*0,05		1,383		
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	27,350	2 341,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213				
	VV		"m.č.201 - 204" 4,95+8,55+5,15+8,7		27,350		
22	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m ²	m ²	0,640	298,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072244				
	VV		"stávající světlík mezi m.č.201 a 203" 0,8*0,8		0,640		
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	15,760	6 256,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455				
	VV		"dveře na WC" 8*0,6*1,97+4*0,8*1,97		15,760		
24	K	973031842	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	10,750	2 752,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031842				
	VV		"m.č.202 a 204" (2+3)*(2,1+0,05)		10,750		
25	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	0,783	4 055,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151				
	VV		"m.č.202" 3*0,65*1,2*0,15		0,351		
	VV		"m.č.204" 4*0,6*1,2*0,15		0,432		
	VV		Součet		0,783		
26	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m ²	57,460	729,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013121				
	VV		"dle oprav omítek" 57,46		57,460		
27	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	47,681	5 244,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			otlučení omítky pro provedení nového jádra pro keram.obklady:				
VV			"nové obklady" 81,494+14,85		96,344		
VV			"odpočet obkladů na nových příčkách" $-((0,9+1,2+0,85+1,1+2*(0,9+1,75)+3,6)*2,1-6*0,6*1,97)$		-20,103		
VV			"odpočet odsekaných obkladů" -28,56		-28,560		
VV			Součet		47,681		
28	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,560	3 627,12	CS ÚRS 2022 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541				
VV			"m.č.201" (0,3+1,5+0,3)*1,4		2,940		
VV			"m.č.202" (2*1,1+0,85+0,8+0,8+0,85)*1,4		7,700		
VV			"m.č.203" (0,3+1,3+0,3)*1,4		2,660		
VV			"m.č.204" (2*1,1+0,85+0,8+0,8+0,85)*1,4+(1,3+3,6+1,3-0,8)*1,4		15,260		
VV			Součet		28,560		
D	997		Přesun sutě			65 139,53	
29	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	13,858	31 180,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213				
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,858	4 101,97	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,290	893,84	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
VV			"odvoz do 6 km" (6-1)*13,858		69,290		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,858	28 963,22	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
D	998		Přesun hmot			16 623,67	
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	8,189	16 623,67	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002				
D	PSV		Práce a dodávky PSV			763 380,63	
D	720		Zdravotechnika			383 886,60	
34	K	01zti	Dod+mtž ZTI - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	383 886,60	
PP			Dod+mtž ZTI - viz. samostatný rozpočet				
D	763		Konstrukce suché výstavby			25 259,52	
35	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	26,950	15 711,85	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001				
VV			"m.č.201-204" (1,9+3,6)*(2,4+2,5)		26,950		
36	M	59036519	deska pohledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	29,645	9 189,95	CS ÚRS 2022 01
PP			deska pohledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm				
VV			"ztratné 10%" 26,95*1,1		29,645		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,132	187,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302				
38	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,132	170,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381				
D	766		Konstrukce truhlářské			123 733,62	
39	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	6 006,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
	VV		"dle dodávky níže" 1+2+2+2		7,000		
40	M	61162084a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků	kus	1,000	7 900,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 4L/T" 1		1,000		
41	M	61162084b	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, s otvorem pro WC zámek - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	15 800,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, s otvorem pro WC zámek - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 3L/T a 3P/T" 1+1		2,000		
42	M	61162086a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	17 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 1L/T" 2		2,000		
43	M	61162086b	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky, ventilační oboustranná mřížka 480x98mm - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	17 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky, ventilační oboustranná mřížka 480x98mm - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 2L/T, 2P/T" 1+1		2,000		
44	K	76690-01	*5L/T a 5P/T - Dod+mtž sestavy tří sanitárních WC kabin, každá roz.850/2000mm a v.2000mm vč.stojnic. Příčky z HPL lamino tl.25mm odolné proti vodě. Součástí 3x dveře 600/1800mm ze stejného materiálu, kování kovové matný nerez klika-klika, otvor pro WC zám	soub	1,000	52 000,00	
	PP		5L/T a 5P/T - Dod+mtž sestavy tří sanitárních WC kabin, každá roz.850/1200mm a v.2000mm vč.stojnic. Příčky z HPL lamino tl.25mm odolné proti vodě. Součástí 3x dveře 600/1800mm ze stejného materiálu, kování kovové matný nerez klika-klika, otvor pro WC zámek. Ukončující lišty Al-eloxované. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků.				
45	K	76695-01	6/T - Dod a mtž okna plastového roz.800x800mm 1kř, fixní, interiérové, zasklení izol.dvojsklo bez kování, dekor folie bílá/bílá. Vše vč.spoj. a kotevního materiálu.	kus	1,000	7 420,00	
46	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,246	334,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
47	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,246	273,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic	79 124,54			
48	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,650	445,17	CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011				
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,650	1 736,42	CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011				
50	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,650	40 369,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263				
VV			"m.č.201 - 204" 27,65		27,650		
51	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	31,798	20 668,70	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
P			Poznámka k položce: Dlažba musí splňovat nárok na protiskluznost R 10 B S $\mu=0,60$.				
VV			"ztratné počítáno 15%" 27,65*1,15		31,798		
52	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	9,120	813,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111				
VV			"m.č.201, 202, 204" 4,95+0,85*(1,15+0,05)+2*0,9*1,75		9,120		
53	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,650	11 861,85	CS ÚRS 2022 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112				
54	K	77190-01	Dod a mtž přechodové nerez lišty š.40mm a dl.800mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků.	kus	2,000	1 970,00	
PP			Dod a mtž přechodové nerez lišty š.40mm a dl.800mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků.				
VV			"dle Tabulky výrobků" 2		2,000		
55	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,816	636,48	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102				
56	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,816	623,42	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181				
D 781			Dokončovací práce - obklady	138 911,55			
57	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,520	10 075,32	CS ÚRS 2022 01
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112				
VV			"m.č.201" 2*(1,9+0,3+2,4)*2*0,2-(2*0,8)*0,2		3,360		
VV			"m.č.202" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2*0,2-((0,8+2*0,6)*0,2)		6,040		
VV			"m.č.203" 2*(1,9+2,5+0,3)*2*0,2-2*0,8*0,2		3,440		
VV			"m.č.204" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2*0,2-((4*0,6+0,8)*0,2)		7,680		
VV			Součet		20,520		
58	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	81,494	52 971,10	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Montáž obkladů se provádí dle spárořezu v PD.</i>				
VV			"m.č.201" 2*(1,9+0,3+2,4)*2,1-(2*0,8*1,97+1,5*(2,1-1,1))		14,668		
VV			"m.č.202" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2,1-((0,8+2*0,6)*1,97+1,5*(2,1-1,1))		28,370		
VV			"m.č.203" 2*(1,9+2,5+0,3)*2,1-2*0,8*2,1		16,380		
VV			"m.č.204" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2,1+2*0,9*0,15-((4*0,6+0,8)*1,97+0,6*(2,3-1,1))		36,926		
VV			Mezisoučet		96,344		
VV			"odpočet formátu 150/150mm" -14,85		-14,850		
VV			Součet		81,494		
59	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,850	11 583,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474118				
P			<i>Poznámka k položce: Montáž obkladů se provádí dle spárořezu v PD.</i>				
VV			"m.č.201" 2*(1,9+0,3+2,4)*2*0,15-(2*0,8+1,5)*0,15		2,295		
VV			"m.č.202" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2*0,15-((0,8+2*0,6)*0,15+1,5*0,15)		4,305		
VV			"m.č.203" 2*(1,9+2,5+0,3)*2*0,15-2*0,8*0,15		2,580		
VV			"m.č.204" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2*0,15-((4*0,6+0,8)*0,15+0,6*0,15)		5,670		
VV			Součet		14,850		
60	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	93,718	49 014,51	CS ÚRS 2022 01
PP			obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2				
VV			"ztratné počítáno 15%" 81,494*1,15		93,718		
61	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	17,078	9 239,20	CS ÚRS 2022 01
PP			obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2				
VV			"ztratné počítáno 15%" 14,85*1,15		17,078		
62	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,350	1 008,45	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011				
VV			"předsině chlapci a dívky" (1+2)*0,6*0,75		1,350		
63	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,553	2 081,02	CS ÚRS 2022 01
PP			zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm				
VV			"předsině chlapci a dívky - ztratné 15%" (1+2)*0,6*0,75*1,15		1,553		
64	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,901	1 484,68	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102				
65	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,901	1 454,27	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181				
D	783		Dokončovací práce - nátěry			1 759,14	
66	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,740	869,46	CS ÚRS 2022 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101				
67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,740	889,68	CS ÚRS 2022 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101				
VV			"nátěr zárubní" (3*0,6+4*0,8+(3+4)*2*2,05)*(0,05+0,1+0,05)		6,740		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			10 705,66	
68	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	62,802	2 373,92	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001				
	VV		"z 90% - dle oprav omítek" 69,78*0,9		62,802		
69	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	69,780	1 723,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121				
70	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	69,780	6 608,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101				
	VV		stěny:				
	VV		"m.č.201" 2*(1,9+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,3+1,1-2,1))*0,3+1,1*0,3+4*0,8*0,2		14,240		
	VV		"m.č.202" 2*(3,6+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,1+1,1-2,1))*0,3		17,910		
	VV		"m.č.203" 2*(1,9+2,5)*1,4+1,1*0,3+4*0,8*0,2		13,290		
	VV		"m.č.204" 2*(3,6+2,5)*1,4+(0,6+2*(2,3+1,0-2,1))*0,3		17,980		
	VV		"ostění a nadpraží ze strany chodby" 2*(1,1+2*2,1)*0,6		6,360		
	VV		Součet		69,780		
	D M		Práce a dodávky M			120 920,62	
	D 21-M		Elektromontáže			77 557,50	
71	K	01sil	Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	77 557,50	
	PP		Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet				
	D 24-M00		Vzduchotechnika			43 363,12	
72	K	01vz	Dod+mtž vzduchotechniky - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	43 363,12	
	PP		Dod+mtž vzduchotechniky - viz. samostatný rozpočet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - SO - WC ve 3.NP

KSO:

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

27526984

CZ27526984

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH

1 060 756,80

DPH základní

snížená

Základ daně

1 060 756,80

0,00

Výše daně

222 758,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 283 515,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - SO - WC ve 3.NP

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod
Ondřej Gerhart

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 060 756,80

HSV - Práce a dodávky HSV

235 917,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 558,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 055,15

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 055,78

96 - Bourání konstrukcí

31 029,41

997 - Přesun sutě

62 831,58

998 - Přesun hmot

15 387,40

PSV - Práce a dodávky PSV

705 841,18

720 - Zdravotechnika

346 548,90

763 - Konstrukce suché výstavby

23 479,53

766 - Konstrukce truhlářské

116 264,22

771 - Podlahy z dlaždic

74 394,21

781 - Dokončovací práce - obklady

133 045,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 759,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 349,71

M - Práce a dodávky M

118 997,72

21-M - Elektromontáže

77 131,50

24-M00 - Vzduchotechnika

41 866,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - SO - WC ve 3.NP

Místo:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod
Ondřej Gerhart

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 060 756,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 917,90

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 558,58

1	K	310238211	Zazdívkva otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,878	7 050,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211				
	VV		"m.č.302" (0,6*1,05+3*0,65*1,2)*0,15		0,446		
	VV		"m.č.304" 4*0,6*1,2*0,15		0,432		
	VV		Součet		0,878		
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,084	8 213,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225				
	VV		"m.č.302" (1,15+0,05+0,1+0,85)*(2,15+0,05)-0,6*1,97		3,548		
	VV		"m.č.304" (3,6+0,9)*(2,15+0,05)-2*0,6*1,97		7,536		
	VV		Součet		11,084		
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,250	2 295,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245				
	VV		"m.č.304 - za WC" 2*0,9*(1,2+0,05)		2,250		
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			102 055,15	
4	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	88,575	9 920,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131111				
	VV		3,15+22,168+54,66*0,1+57,791		88,575		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,150	1 770,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101				
	VV		"po vybouraných příčkách" 2*5*2,1*0,15		3,150		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,168	6 207,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001				
	VV		na nové příčky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.302" $2*((1,15+0,05+0,1+0,85)*(2,15+0,05)-0,6*1,97)$		7,096		
	VV		"m.č.304" $2*((3,6+0,9)*(2,15+0,05)-2*0,6*1,97)$		15,072		
	VV		Součet		22,168		
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	55,780	7 418,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325421				
	VV		stěny:				
	VV		"m.č.301" $2*(1,9+1,4)*1,4+(1,5+2*(2,3+1,1-2,1))*0,3+1,1*0,3+4*0,8*0,2-(1,5*(2,3+1,1-2,1)+0,8*0,8)+4*0,8*0,35$		9,970		
	VV		"m.č.302" $2*(3,6+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,1+1,1-2,1))*0,3-1,5*(2,3+1,1-2,1)$		15,960		
	VV		"m.č.303" $2*(1,9+2,5)*1,4+1,1*0,3+4*0,8*0,2-0,8*0,8$		12,650		
	VV		"m.č.304" $2*(3,6+2,5)*1,4+(0,6+2*(2,3+1,0-2,1))*0,3-0,6*(2,3+1,1-2,1)$		17,200		
	VV		Součet		55,780		
8	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,791	22 307,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331121				
	VV		nové jádro na stávajícím zdivu pod keram.obklady:				
	VV		"nové obklady" 77,894		77,894		
	VV		"odpočet obkladů na nových příčkách" $-(0,9+1,2+0,85+1,1+2*(0,9+1,75)+3,6)*2,1-6*0,6*1,97)$		-20,103		
	VV		Součet		57,791		
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	8,280	288,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011				
	VV		"okna a dveře v m.č.201-204" $2*1,5*2,3+0,6*2,3$		8,280		
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	42,400	9 455,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001				
	VV		"nové dveře v původních umístěních" $2*4*(1,1+2*2,1)$		42,400		
11	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	26,000	19 370,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450134				
	VV		"m.č.301 - 304, podkladní mazanina" 26,0		26,000		
12	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	26,000	1 053,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632902111				
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	1 335,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111				
	VV		"dle tabulky výrobků - 4L/T, 3L/T, 3P/T" 3		3,000		
14	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	4 530,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm				
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	3 320,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121				
	VV		"dle tabulky výrobků - 1L/T, 2L/T, 2P/T" 4		4,000		
16	M	55331432	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	15 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 055,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,600	1 658,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111				
	VV		"m.č.301-304 - pro práce HSV a PSV" 25,6		25,600		
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,220	5 396,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111				
	VV		"m.č.301 - 304" 7,0*5,9-(0,3+0,8+0,5)*(1,9+0,65)		37,220		
D		96	Bourání konstrukcí			31 029,41	
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	20,904	2 571,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132				
	VV		"m.č.202, 204" (2*3,6+2*3*1,1)*(2,15+0,05)-2*4*0,6*1,97		20,904		
20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,300	4 810,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141				
	VV		"m.č.301 - 304, podkladní mazanina" 26,0*0,05		1,300		
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	25,600	2 191,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213				
	VV		"m.č.301 - 304" 3,0+8,8+5,1+8,7		25,600		
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,760	6 256,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455				
	VV		"dveře na WC" 8*0,6*1,97+4*0,8*1,97		15,760		
23	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	10,750	2 021,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031812				
	VV		"m.č.302 a 304" (2+3)*(2,1+0,05)		10,750		
24	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,783	4 055,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151				
	VV		"m.č.302" 3*0,65*1,2*0,15		0,351		
	VV		"m.č.304" 4*0,6*1,2*0,15		0,432		
	VV		Součet		0,783		
25	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	55,780	708,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013121				
	VV		"dle oprav omítek" 55,78		55,780		
26	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	43,201	4 752,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191				
	VV		otlučení omítky pro provedení nového jádra pro keram.obklady:				
	VV		"nové obklady" 77,894+14,25		92,144		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet obkladů na nových příčkách" $-(0,9+1,2+0,85+1,1+2*(0,9+1,75)+3,6)*2,1-6*0,6*1,97$		-20,103		
	VV		"odpočet odsekaných obkladů" -28,84		-28,840		
	VV		Součet		43,201		
27	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,840	3 662,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541				
	VV		"m.č.301" (0,35+1,5+0,35)*1,4		3,080		
	VV		"m.č.302" (2*1,1+0,85+0,8+0,8+0,85)*1,4		7,700		
	VV		"m.č.303" (0,3+1,4+0,3)*1,4		2,800		
	VV		"m.č.304" (2*1,1+0,85+0,8+0,8+0,85)*1,4+(1,3+3,6+1,3-0,8)*1,4		15,260		
	VV		Součet		28,840		
	D	997	Přesun sutě			62 831,58	
28	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	13,367	30 075,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213				
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,367	3 956,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,835	862,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
	VV		"odvoz do 6 km" (6-1)*13,367		66,835		
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,367	27 937,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot			15 387,40	
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,580	15 387,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			705 841,18	
	D	720	Zdravotechnika			346 548,90	
33	K	01zti	Dod+mtž ZTI - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	346 548,90	
	PP		Dod+mtž ZTI - viz. samostatný rozpočet				
	D	763	Konstrukce suché výstavby			23 479,53	
34	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	25,050	14 604,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001				
	VV		"m.č.301 - 304" 1,9*1,4+3,6*2,4+(1,9+3,6)*2,5		25,050		
35	M	59036519	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm</i>	m2	27,555	8 542,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm				
	VV		"ztratiné 10%" 25,05*1,1		27,555		
36	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,123	174,66	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302				
37	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,123	158,67	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381				
D	766		Konstrukce truhlářské			116 264,22	
38	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	6 006,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
	VV		"dle dodávky níže" 1+2+2+2		7,000		
39	M	61162084a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků	kus	1,000	7 900,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 4L/T" 1		1,000		
40	M	61162084b	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, s otvorem pro WC zámek - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	15 800,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 600x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, s otvorem pro WC zámek - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 3L/T a 3P/T" 1+1		2,000		
41	M	61162086a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	17 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 1L/T" 2		2,000		
42	M	61162086b	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky, ventilační oboustranná mřížka 480x98mm - dle Tabulky výrobků	kus	2,000	17 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 800x1970mm, dekor folie světle šedá, kování kovové matný nerez klika/klika, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku vč.vložky, ventilační oboustranná mřížka 480x98mm - dle Tabulky výrobků				
	VV		"dle Tabulky výrobků - 2P/T" 2		2,000		
43	K	76690-01	*5L/T a 5P/T - Dod+mtž sestavy tří sanitárních WC kabin, každá roz.850/2000mm a v.2000mm vč.stojnic. Příčky z HPL lamino tl.25mm odolné proti vodě. Součástí 3x dveře 600/1800mm ze stejného materiálu, kování kovové matný nerez klika-klika, otvor pro WC zám	soub	1,000	52 000,00	
	PP		5L/T a 5P/T - Dod+mtž sestavy tří sanitárních WC kabin, každá roz.850/1200mm a v.2000mm vč.stojnic. Příčky z HPL lamino tl.25mm odolné proti vodě. Součástí 3x dveře 600/1800mm ze stejného materiálu, kování kovové matný nerez klika-klika, otvor pro WC zámek. Ukončující lišty Al-eloxované. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků.				
44	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,226	307,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
45	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,226	250,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				
D	771		Podlahy z dlaždic			74 394,21	
46	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	26,000	418,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011				
47	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	26,000	1 632,80	CS ÚRS 2022 01
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011				
48	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,000	37 960,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263 VV "m.č.301 - 304" 26,0		26,000		
49	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	29,900	19 435,00	CS ÚRS 2022 01
			PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 P Poznámka k položce: Dlažba musí splňovat nárok na protiskluznost R 10 B S μ=0,60. VV "ztratiné počítáno 15%" 26,0*1,15		29,900		
50	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,170	639,56	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111 VV "m.č.301, 302, 304" 3,0+0,85*(1,15+0,05)+2*0,9*1,75		7,170		
51	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,000	11 154,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112				
52	K	77190-01	Dod a mtž přechodové nerez lišty š.40mm a dl.800mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků.	kus	2,000	1 970,00	
			PP Dod a mtž přechodové nerez lišty š.40mm a dl.800mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz Tabulka výrobků. VV "dle Tabulky výrobků" 2		2,000		
53	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,767	598,26	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102				
54	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,767	585,99	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181				
D		781	Dokončovací práce - obklady			133 045,47	
55	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,720	9 682,52	CS ÚRS 2022 01
			PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 VV "m.č.301" 2*(1,9+0,3+1,4)*2*0,2-(2*0,8)*0,2 VV "m.č.302" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2*0,2-((0,8+2*0,6)*0,2) VV "m.č.303" 2*(1,9+2,5+0,3)*2*0,2-2*0,8*0,2 VV "m.č.304" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2*0,2-((4*0,6+0,8)*0,2) VV Součet		2,560 6,040 3,440 7,680 19,720		
56	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	77,894	50 631,10	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114 P Poznámka k položce: Montáž obkladů se provádí dle spárořezu v PD. VV "m.č.301" 2*(1,9+0,3+1,4)*2,1-(2*0,8*1,97+1,5*(2,1-1,1)) VV "m.č.302" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2,1-((0,8+2*0,6)*1,97+1,5*(2,1-1,1)) VV "m.č.303" 2*(1,9+2,5+0,3)*2,1-2*0,8*2,1		10,468 28,370 16,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.304" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2,1+2*0,9*0,15-((4*0,6+0,8)*1,97+0,6*(2,3-1,1))		36,926		
	VV		Mezisoučet		92,144		
	VV		"odpočet formátu 150/150mm" -14,25		-14,250		
	VV		Součet		77,894		
57	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,250	11 115,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474118				
	P		Poznámka k položce: Montáž obkladů se provádí dle spárořezu v PD.				
	VV		"m.č.301" 2*(1,9+0,3+1,4)*2*0,15-(2*0,8+1,5)*0,15		1,695		
	VV		"m.č.302" 2*(1,15+0,05+0,85+3,6+2,4)*2*0,15-((0,8+2*0,6)*0,15+1,5*0,15)		4,305		
	VV		"m.č.303" 2*(1,9+2,5+0,3)*2*0,15-2*0,8*0,15		2,580		
	VV		"m.č.304" 2*(3,6+1,5+2*1,75+2*0,9)*2*0,15-((4*0,6+0,8)*0,15+0,6*0,15)		5,670		
	VV		Součet		14,250		
58	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	89,578	46 849,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2				
	VV		"ztratné počítáno 15%" 77,894*1,15		89,578		
59	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	16,388	8 865,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2				
	VV		"ztratné počítáno 15%" 14,25*1,15		16,388		
60	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,350	1 008,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011				
	VV		"předsíně chlapci a dívky" (1+2)*0,6*0,75		1,350		
61	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,553	2 081,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm				
	VV		"předsíně chlapci a dívky - ztratné 15%" (1+2)*0,6*0,75*1,15		1,553		
62	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,819	1 420,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102				
63	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,819	1 391,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181				
D	783		Dokončovací práce - nátěry			1 759,14	
64	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,740	869,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101				
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,740	889,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101				
	VV		"nátěr zárubní" (3*0,6+4*0,8+(3+4)*2*2,05)*(0,05+0,1+0,05)		6,740		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			10 349,71	
66	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	60,714	2 294,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001				
	VV		"z 90% - dle oprav omítek" 67,46*0,9		60,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	67,460	1 666,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121				
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	67,460	6 388,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101				
	VV		stěny:				
	VV		"m.č.301" $2*(1,9+1,4)*1,4+(1,5+2*(2,3+1,1-2,1))*0,3+1,1*0,3+4*0,8*0,35$		11,920		
	VV		"m.č.302" $2*(3,6+2,4)*1,4+(1,5+2*(2,1+1,1-2,1))*0,3$		17,910		
	VV		"m.č.303" $2*(1,9+2,5)*1,4+1,1*0,3+4*0,8*0,2$		13,290		
	VV		"m.č.304" $2*(3,6+2,5)*1,4+(0,6+2*(2,3+1,0-2,1))*0,3$		17,980		
	VV		"ostění a nadpraží ze strany chodby" $2*(1,1+2*2,1)*0,6$		6,360		
	VV		Součet		67,460		
	D	M	Práce a dodávky M			118 997,72	
	D	21-M	Elektromontáže			77 131,50	
69	K	01sil	Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	77 131,50	
	PP		Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet				
	D	24-M00	Vzduchotechnika			41 866,22	
70	K	01vz	Dod+mtž vzduchotechniky - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	41 866,22	
	PP		Dod+mtž vzduchotechniky - viz. samostatný rozpočet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

03 - SO - Ústřední vytápění pro 2.a 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiří Bohadlo

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 945,00	21,00%	16 788,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 733,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt: **03 - SO - Ústřední vytápění pro 2.a 3.NP**

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Projektant: S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Bohadlo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

79 945,00

PSV - Práce a dodávky PSV

79 945,00

730 - Ústřední vytápění

79 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt: **03 - SO - Ústřední vytápění pro 2.a 3.NP**

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Projektant: S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Bohadlo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 945,00

D PSV Práce a dodávky PSV

79 945,00

D 730 Ústřední vytápění

79 945,00

1	K	01út	Dod+mtž ÚT - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	79 945,00	79 945,00	
---	---	------	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

PP Dod+mtž ÚT - viz. samostatný rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
43 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 030,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01

Projektant: S atelier s.r.o.,
Palackého 920,
Náchod

Uchazeč: STAVIX s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

43 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC v 2.NP a 3.NP, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 17. 10. 2022
 Zadavatel: Nové Město n.Metují, nám.Republiky 6, 549 01 Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod
 Uchazeč: STAVIX s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 000,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						43 000,00
1	K	030001000x	Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení, zabezpečení staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energie a je	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení, zabezpečení staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby.						
2	K	0450020x	Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající záruční lhůtě. - činnost související s	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající záruční lhůtě. - činnost související s dodávkou stavebních výrobků, materiálů, lešení, bednění, montážních strojů - zajištění poradenství, tj. technická pomoc. - zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, zkoušky, protokoly vč. zakreslení změn do PD. - účast na jednáních, zkouškách, odevzdávání konstrukcí, objektů a celků, účast na uvedení do zkušebního provozu. - kontrol činností na staveništi, tj. v vše uvedených činnostech i souvisejících správních činnostech a vedení stavebního deníku.						
3	K	0450020y	Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. : - koordinace prací mezi dodavateli. - stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace. - předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. : - koordinace prací mezi dodavateli. - stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace. - předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům. - předávání informací o změnách. - řešení vazeb na okolí staveniště.						
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Provoz investora, třetích osob Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000						
5	K	0900010-2	Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených staveb	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených staveb						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 622-2
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

KSO:
Místo: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			730 435,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	730 435,50	153 391,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			883 826,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 622-2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Místo: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		730 435,50	883 826,96	
622-2.1	Zdravotní technika - 2.NP	383 886,60	464 502,79	STA
622-2.2	Zdravotní technika - 3.NP	346 548,90	419 324,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.1 - Zdravotní technika - 2.NP

KSO:

Místo: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

383 886,60

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	383 886,60	80 616,19
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

464 502,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.1 - Zdravotní technika - 2.NP

Místo:

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

383 886,60

HSV - Práce a dodávky HSV	11 345,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 425,00
PSV - Práce a dodávky PSV	372 541,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	84 219,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	71 326,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	162 587,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	51 418,60
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	2 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.1 - Zdravotní technika - 2.NP

Místo:

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

383 886,60

D HSV Práce a dodávky HSV 11 345,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 800,00

1	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	10,000	1 100,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	10,000	1 700,00	CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 120,00

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,000	4 120,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 425,00

4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,250	375,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	30,000	4 050,00	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 372 541,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 84 219,10

6	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	35,000	5 950,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140802

7	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,000	3 380,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140915

8	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	4,000	480,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140925

9	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	20,000	284,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803

10	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	10,000	379,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808

11	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000	1 720,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915

12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	35,000	23 065,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

13	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	2,000	1 808,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174026

14	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	4,000	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042

15	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	3 976,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

16	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	7,000	3 983,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044

17	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	364,80	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104

18	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	505,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

19	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	900,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211403							
21	K	721279126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	1,000	63,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279126							
22	M	72112001x	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905N - komplet	kus	1,000	2 950,00	
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	56,000	1 607,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111							
24	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	103,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290822							
25	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	898,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721910912							
26	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	16,000	5 600,00	
27	K	72199002x	Ostatní zednické přípoemoce na vnitřní kanalizaci (10% z ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	7 485,00	
28	K	721990040x	Rozkrývání stávajícího rastrového minerálního podhledu z desek 600/600 mm, včetně zpětného zakrývání, za účelem montáže ZTI. Včetně opatření za účelem zabránění znečištění desek a včetně započtení nákladů na dodávku cca 10% nových desek z rozkrývané plochy (komplet pro ZTI).		6,000	7 284,00	
29	K	72199008x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	15,000	1 185,00	
30	K	72199013x	Čistící kus DN110	kus	4,000	2 856,00	
31	K	72199030x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní kanalizaci	soub	1,000	2 490,00	
32	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	902,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102							
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod			71 326,20	
33	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	40,000	3 164,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801							
34	K	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	6,000	822,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130821							
35	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	2,000	1 018,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131933							
36	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	18,000	7 488,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002							
37	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	32,000	14 720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003							
38	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	6,000	3 708,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175004							
39	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	1,000	754,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175005							
40	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	407,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191							
41	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,000	4 330,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231							
42	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	721,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232							
43	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	20,000	4 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401							
44	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	20,000	5 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	4,000	131,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220862							
46	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	4,000	1 192,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115							
47	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	2,000	1 142,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102							
48	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	2,000	1 654,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230103							
49	K	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	1,000	633,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230112							
50	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	411,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073							
51	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	1,000	289,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234264							
52	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	57,000	3 420,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226							
53	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	57,000	2 981,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234							
54	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	202,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290822							
55	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	16,000	4 800,00	
56	K	72299002x	Ostatní zednické přípomocce na vnitřním vodovodu (6% z ceny vnitřního vodovodu)	soub	1,000	4 213,00	
57	K	72299003x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	5,000	395,00	
58	K	72299005x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní vodovod	soub	1,000	1 740,00	
59	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	810,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102							
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			162 587,70	
60	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	7,000	1 491,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814							
61	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	28 950,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022							
62	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	48 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121527							
63	M	72512001x	Urínálová dělicí stěna bílá keramická, výška 700 mm, hloubka 410 mm	soub	3,000	5 094,00	
64	K	725130816	Demontáž pisoárových stání s nádrží šestidílných	soubor	1,000	1 340,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725130816							
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	660,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821							
66	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (poloslopem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	4,000	21 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211616							
67	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	3 680,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511							
68	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	5,000	6 120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291521							
69	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	4 828,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291531							
70	M	72529015x	WC souprava závěsná, chrom	kus	5,000	5 490,00	
71	K	72529991x	Nášlapný koš na odpady nerezový, objem 15 l		2,000	2 300,00	
72	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330820							
73	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
74	M	72533001x	Výlevka keramická závěsná s odpadem DN100 + závěsný modul pro zazdění	soub	1,000	9 980,00		
75	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	282,90	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590812								
76	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	1 136,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111								
77	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	496,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801								
78	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 190,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312								
79	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	7 200,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611								
80	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	4,000	115,20	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800								
81	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	1 192,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851325								
82	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	69,60	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811								
83	K	725861102	Zápachové uzávěčky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	1 260,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102								
84	K	725865411	Zápachové uzávěčky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	4,000	2 600,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411								
85	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	4 350,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123								
86	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	943,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102								
D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				51 418,60		
87	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	24 600,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031								
88	K	726121001	Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm	soubor	2,000	20 000,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726121001								
89	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	5,000	1 530,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001								
90	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	5,000	5 100,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002								
91	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,200	188,60	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112								
D	727	Zdravotnicka - požární ochrana				2 990,00		
92	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí vstup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	1,000	2 990,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727222007								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.2 - Zdravotní technika - 3.NP

KSO:

Místo: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 548,90

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	346 548,90	72 775,27
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 324,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.2 - Zdravotní technika - 3.NP

Místo:

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

346 548,90

HSV - Práce a dodávky HSV

6 940,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 290,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 575,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 075,00

PSV - Práce a dodávky PSV

339 608,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

68 419,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

54 193,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

162 587,70

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

51 418,60

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO

Objekt:

622-2.2 - Zdravotní technika - 3.NP

Místo:

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

20. 6. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 548,90

D HSV Práce a dodávky HSV 6 940,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 290,00

1	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	440,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	5,000	850,00	CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 575,00

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,000	2 575,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 075,00

4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,250	375,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	2 700,00	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 339 608,90

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 68 419,50

6	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	20,000	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140802

7	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,000	1 690,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140915

8	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	2,000	240,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140925

9	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	20,000	284,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803

10	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	6,000	227,40	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808

11	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	860,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915

12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	27,000	17 793,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

13	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojvací DN 40	m	4,000	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042

14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojvací DN 50	m	8,000	3 976,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

15	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojvací DN 75	m	7,000	3 983,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044

16	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	364,80	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104

17	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	505,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

18	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	900,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

19	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211403

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	3,000	1 695,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274123							
21	K	721279126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	1,000	63,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279126							
22	M	72112001x	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905N - komplet	kus	1,000	2 950,00	
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	46,000	1 320,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111							
24	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	103,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290822							
25	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	898,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721910912							
26	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	12,000	4 200,00	
27	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (10% z ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	6 072,00	
28	K	721990040x	Rozkrývání stávajícího rastrového minerálního podhledu z desek 600/600 mm, včetně zpětného zakrývání, za účelem montáže ZTI. Včetně opatření za účelem zabránění znečištění desek a včetně započtení nákladů na dodávku cca 10% nových desek z rozkrývané plochy (komplet pro ZTI).		6,000	7 284,00	
29	K	72199008x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	10,000	790,00	
30	K	72199013x	Čistící kus DN110	kus	2,000	1 428,00	
31	K	72199030x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní kanalizaci	soub	1,000	2 490,00	
32	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	902,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102							
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			54 193,10	
33	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	30,000	2 373,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801							
34	K	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	4,000	548,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130821							
35	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	2,000	1 018,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131933							
36	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	18,000	7 488,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002							
37	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	24,000	11 040,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003							
38	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	407,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191							
39	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	42,000	3 637,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231							
40	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	20,000	4 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401							
41	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	20,000	5 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111							
42	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	2,000	65,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220862							
43	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1,000	298,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115							
44	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	2,000	1 142,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102							
45	K	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	1,000	633,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230112							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
46	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	411,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073								
47	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	1,000	289,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234264								
48	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,000	2 520,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226								
49	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	2 196,60	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234								
50	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	202,50	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290822								
51	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	12,000	3 600,00		
52	K	72299002x	Ostatní zednické přípoje na vnitřním vodovodu (6% z ceny vnitřního vodovodu)	soub	1,000	3 199,00		
53	K	72299003x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	5,000	395,00		
54	K	72299005x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní vodovod	soub	1,000	1 740,00		
55	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	810,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102								
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					162 587,70
56	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	7,000	1 491,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814								
57	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	28 950,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022								
58	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	48 000,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121527								
59	M	72512001x	Urínálová dělicí stěna bílá keramická, výška 700 mm, hloubka 410 mm	soub	3,000	5 094,00		
60	K	725130816	Demontáž pisoárových stání s nádrží šestidílných	soubor	1,000	1 340,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725130816								
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	660,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821								
62	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	4,000	21 400,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211616								
63	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	3 680,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511								
64	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	5,000	6 120,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291521								
65	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	4 828,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291531								
66	M	72529015x	WC souprava závěsná, chrom	kus	5,000	5 490,00		
67	K	72529991x	Nášlapný koš na odpady nerezový, objem 15 l		2,000	2 300,00		
68	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	260,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330820								
69	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 160,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111								
70	M	72533001x	Výlevka keramická závěsná s odpadem DN100 + závěsný modul pro zadržování	soub	1,000	9 980,00		
71	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	282,90	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590812								
72	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	1 136,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111								
73	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	496,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801								
74	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 190,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	7 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611							
76	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	4,000	115,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800							
77	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	1 192,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851325							
78	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	69,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811							
79	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102							
80	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	4,000	2 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411							
81	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	4 350,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123							
82	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	943,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 51 418,60

83	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	24 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031							
84	K	726121001	Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm	soubor	2,000	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726121001							
85	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	5,000	1 530,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001							
86	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	5,000	5 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002							
87	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,200	188,60	CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 2 990,00

88	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí pro vstup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	1,000	2 990,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727222007

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

Rekapitulace nákladů D.1.6 VYTÁPĚNÍ

Armatury					15 245
Potrubí					23 122
Topná tělesa					20 574
Tepelné izolace					3 974
Nátěry					4 800
Zkoušky, zaregulování					5 190
Demontáže					7 040
Celkem D.1.6 vytápění bez DPH					79 945
DPH		%	21,00	799,45	16 788
Celkem D.1.6 vytápění s DPH					96 733

Armatury

	Radiátorový ventil bronz poniklovaný, Heimeier V-exakt II				
	DN 15 přímý	ks	4,00	441,00	1 764
	DN 15 axiální	ks	2,00	550,00	1 100
73420-9113	montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2"	ks	6,00	250,00	1 500
	termostatická hlavice se zabezpečením proti odcizení a zabezpečením proti změně nastavené hodnoty - typ "B"	ks	6,00	952,00	5 712
73426-1417	regulační radiátorové šroubení rohové chromované DN 15	ks	2,00	550,00	1 100
73426-1717	regulační radiátorové šroubení přímé chromované DN 15	ks	4,00	550,00	2 200
73429-1123	plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou R 608 G 1/2"	ks	1,00	250,00	250

Stavební úpravy WC ve 2.NP a 3.NP
ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
 Vypracoval: ing.Bohadlo Jiří

11.07.22

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
99873-4201	přesun hmot do 6 m výšky Armatury celkem	%	11,88	136,26	1 619 15 245
Potrubí					
73322-1102	potrubí měděné 15x1	m	26,00	389,00	10 114
73322-1103	potrubí měděné 18x1	m	16,00	445,00	7 120
73329-1101	zkouška těsnosti měděného potrubí do 35x1,5 v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, uchycení	m	42,00	12,50	525
	úprava ocelového potrubí pro přechod na měděné potrubí 15x1 a 18x1	ks	8,00	400,00	3 200
	montážní lišta WEMEFA nebo FISCHER R4 46x35	m	3,00	150,00	450
99873-3201	přesun hmot do 6 m výšky Potrubí celkem	%	8,00	214,09	1 713 23 122
Topná tělesa					
	Desková otopná tělesa Radik				
73515-1473	21-6060	ks	1,00	3 200,00	3 200
73515-1474	21-6070	ks	1,00	3 400,00	3 400
73515-1574	22-6070	ks	1,00	3 600,00	3 600
73515-1575	22-6080	ks	1,00	3 800,00	3 800
73515-1577	22-6100	ks	1,00	4 200,00	4 200
	montáž stávajícího deskového tělesa 22-6060	ks	1,00	850,00	850
99873-5201	přesun hmot do 6 m výšky Topná tělesa celkem	%	8,00	190,50	1 524 20 574
Tepelné izolace					
	návrhová tepelná izolace tl.15 mm TUBEX				
	15x15 (15x1)	m	20,00	50,00	1 000
	18x15 (18x1)	m	16,00	55,00	880
	montáž návlekové tepelné izolace	m	36,00	50,00	1 800
99873-3202	přesun hmot do 6 m výšky Tepelné izolace celkem	%	8,00	36,80	294 3 974
Nátěry					
	základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný				
78361-4651	potrubí do DN 50, syntetický, standartní	m	60,00	40,00	2 400
	krycí nátěr (email) kovových potrubí				
78361-7611	potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní	m	60,00	40,00	2 400
	Nátěry celkem				4 800
Topná zkouška, zaregulování					
	topná zkouška	h	12,00	400,00	4 800
	zaregulování radiátorových ventilů a osazení hlavice	ks	6,00	65,00	390
	Topná zkouška, zaregulování celkem				5 190
Demontáže					
	vypuštění a napuštění vody do topného systému včetně odyzdušnění	h	3,00	400,00	1 200

Stavební úpravy WC ve 2.NP a 3.NP
ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
Vypracoval: ing.Bohadlo Jiří

11.07.22

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
	demontáž části potrubí topné vody	h	8,00	400,00	3 200
	zaslepení potrubí do G 1" dynkem do G 3/4"	ks	4,00	450,00	1 800
	demontáž otopných těles článkových, deskových a topných registrů	ks	7,00	120,00	840
	Demontáže celkem				7 040

|

|

|

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-P-55-22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

KSO:
Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ELTYM Hronov, spol.s r.o., Husova 207, 54931 Hronov

IČ: 25262033
DIČ: CZ25262033

Poznámka:

Cena bez DPH				77 557,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	77 557,50		16 287,08
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		93 844,58
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-P-55-22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Místo: **Nové Město nad Metují**

Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ELTYM Hronov, spol.s
r.o., Husova 207, 54931
Hronov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 557,50	93 844,58
22-P-55-22	STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	77 557,50	93 844,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

26. 7. 2022

Zadavatel:

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

ELTYM Hronov, spol.s r.o., Husova 207, 54931 Hronov

25262033

CZ25262033

Poznámka:

Cena bez DPH

77 557,50

DPH základní
snížená

Základ daně
77 557,50
0,00

Výše daně
16 287,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 844,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD
METUJÍ**

Místo: Nové Město nad Metují

26. 7. 2022

Zadavatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Uchazeč: Vyplň údaj

ELTYM
Hronov, spol.s
r.o., Husova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 557,50
PSV - Práce a dodávky PSV	55 096,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	50 246,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 461,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 700,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 461,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Místo: Nové Město nad Metují

26. 7. 2022

Zadavatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Uchazeč: Vyplň údaj

ELTYM
Hronov, spol.s
r.o., Husova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 557,50

D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 096,50	
1	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,000	4 850,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04				
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				50 246,50	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,000	2 182,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
3	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm	m	25,000	1 640,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm				
4	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	457,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
5	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem (KO97/5)	kus	5,000	172,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem (KO97/5)				
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	416,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových				
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm (KO68/2)	kus	10,000	130,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm (KO68/2)				
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	2 196,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových				
9	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí (KR 97)	kus	8,000	1 192,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí (KR 97)				
10	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí (KR68/2)	kus	4,000	270,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí (KR68/2)				
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	150,000	5 955,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	150,000	2 415,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	65,000	2 704,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	65,000	1 664,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
15	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	15,000	421,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2				
16	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	5,000	189,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2				
17	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 100,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	M	35717506	R3-doplnění dle schématu zapojení	kus	1,000	9 120,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		R3-doplnění dle schématu zapojení				
19	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	192,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových				
20	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1, IP20, 10A, 230V, komplet	kus	1,000	75,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		spínač jednopólový, řazení 1, IP20, 10A, 230V, komplet				
21	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	250,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
22	M	34555233	zásuvka zapuštěná jednonásobná, IP20, 16A, 230V	kus	2,000	264,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka zapuštěná jednonásobná, IP20, 16A, 230V				
23	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	12,000	4 044,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše				
24	M	348212750	EL1 - BÍLÝ LED PANEL KRUHOVÝ VESTAVNÝ,230V,12W,4000K,1000LM,MONT.OTVOR 153mm,IP20	kus	10,000	4 990,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		EL1 - BÍLÝ LED PANEL KRUHOVÝ VESTAVNÝ,230V,12W,4000K,1000LM,MONT.OTVOR 153mm,IP20				
25	M	348144390.7	N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram	kus	2,000	2 410,00	
	PP		N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram				
26	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	1 468,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného				
27	M	0001	Pohybové IR čidlo nástěnné, 230V, 10A, IP44	ks	4,000	1 992,00	
	PP		Pohybové IR čidlo nástěnné, 230V, 10A, IP44				
28	K	742240008	Montáž spínávacího zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	757,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu spínávacího zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah				
29	M	2230000838	zdroj 230/24V pro napájení pisoárů	ks	1,000	1 580,00	
	PP		zdroj 230/24V pro napájení pisoárů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			22 461,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			3 800,00	
30	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	3 800,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Projektové práce - skutečné provedení				
D	VRN3		Zařízení staveniště			2 500,00	
31	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vybavení staveniště				
D	VRN4		Inženýrská činnost			5 700,00	
32	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Revize elektro				
33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem,TDI a profesemí	kpl	1,000	2 700,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem,TDI a profesemí				
D	VRN9		Ostatní náklady			10 461,00	
34	K	090001000	Ostatní náklady - úklid pracoviště	kpl	1,000	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ostatní náklady - úklid pracoviště				
35	K	090001000.1	Ostatní náklady související s výstavbou - prořez (5% z délkových položek - odřezky)	kpl	1,000	1 423,00	
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou - prořez (5% z délkových položek - odřezky)				
36	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	1,000	1 638,00	
	PP		Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného				
37	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	1,000	1 900,00	
	PP		Ostatní náklady - pomocné práce elektro				
38	K	090001000.4	Ostatní náklady - demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	2 900,00	
	PP		Ostatní náklady - demontáž stávající elektroinstalace				
39	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	1,000	1 100,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-P-55-22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

KSO:
Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ELTYM Hronov, spol.s r.o., Husova 207, 54931 Hronov

IČ: 25262033
DIČ: CZ25262033

Poznámka:

Cena bez DPH **77 131,50**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	77 131,50	16 197,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	93 329,12
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-P-55-22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Místo: **Nové Město nad Metují**

Datum:

26. 7. 2022

Zadavatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Projektant:

ELTYM Hronov, spol.s
r.o., Husova 207, 54931
Hronov

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 131,50	93 329,12
22-P-55-22	STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	77 131,50	93 329,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Místo: Nové Město nad Metují

26. 7. 2022

Zadavatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Uchazeč: Vyplň údaj

ELTYM
Hronov, spol.s
r.o., Husova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 131,50

D PSV Práce a dodávky PSV 55 096,50

344	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,000	4 850,00
-----	---	-----------	---	---	-------	----------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 50 246,50

316	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,000	2 182,50
317	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm	m	25,000	1 640,00
335	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	457,00
336	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem (KO97/5)	kus	5,000	172,00
337	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	416,00
338	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm (KO68/2)	kus	10,000	130,00
339	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	2 196,00
340	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí (KR 97)	kus	8,000	1 192,00
341	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí (KR68/2)	kus	4,000	270,00
193	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	150,000	5 955,00
272	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	150,000	2 415,00
25	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	65,000	2 704,00
273	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	65,000	1 664,00
121	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	15,000	421,50
333	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	5,000	189,00
76	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 100,00
324	M	35717506	R1-doplnění dle schématu zapojení	kus	1,000	9 120,00
325	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	192,00
282	M	34535000	Spínač jednopólový, tazemí 1, IP20, 10A, 230V, komplet	kus	1,000	75,50
58	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	250,00
289	M	34555233	zásuvka zapuštěná jednonásobná, IP20, 16A, 230V	kus	2,000	264,00
327	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	12,000	4 044,00
70	M	348212750	EL1 - BÍLÝ LED PANEL KRUHOVÝ VESTAVNÝ, 230V, 12W, 4000K, 1000LM, MONT. OTVOR 153mm, IP20	kus	10,000	4 990,00
345	M	348144390.7	N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram	kus	2,000	2 410,00
346	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	1 468,00
347	M	0001	Pohybové IR čidlo nástěnné, 230V, 10A, IP44	ks	4,000	1 992,00
348	K	742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	757,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
349	M	2230000838	zdroj 230/24V pro napájení pisoárů	ks	1,000	1 580,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						22 035,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						3 800,00
114	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	3 800,00
D VRN3 Zařízení staveniště						2 500,00
113	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 500,00
D VRN4 Inženýrská činnost						5 700,00
117	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	3 000,00
116	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem, TDI a profesemi	kpl	1,000	2 700,00
D VRN9 Ostatní náklady						10 035,00
118	K	090001000	Ostatní náklady - úklid pracoviště	kpl	1,000	1 500,00
158	K	090001000.1	Ostatní náklady související s výstavbou - prořez (5% z délkových položek - odřezky)	kpl	1,000	1 638,00
159	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	1,000	997,00
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	1,000	1 900,00
342	K	090001000.4	Ostatní náklady - demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	2 900,00
119	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	1,000	1 100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2233

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

KSO:
Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 229,34
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 229,34	17 898,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 127,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2233

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 229,34	103 127,50
2.NP	větrání	43 363,12	52 469,38
3.NP	větrání	41 866,22	50 658,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt:

2.NP - větrání

KSO:

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 363,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 363,12	21,00%	9 106,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 469,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt: **2.NP - větrání**

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	43 363,12
PSV - Práce a dodávky PSV	38 423,12
751 - Vzduchotechnika	38 423,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt: **2.NP - větrání**

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 363,12

D PSV Práce a dodávky PSV

38 423,12

D 751 Vzduchotechnika 38 423,12

1	M	751999001	Ventilátor potrubní D125 - 285m3/hod, 60Pa s doběhem	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	
2	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	226,00	452,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	8,000	204,00	1 632,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	8,000	154,00	1 232,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	42972839	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 125mm	kus	2,000	422,00	844,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,000	874,00	8 740,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	10,000	251,00	2 510,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	8,000	70,10	560,80	CS ÚRS 2022 01
10	K	751999035	TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	kg	2,500	424,00	1 060,00	
11	K	751999036	výška podl. do 2.5m	M2	25,000	79,00	1 975,00	
12	K	751999051	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	kpl	1,000	12 005,00	12 005,00	
13	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,056	3 470,00	194,32	CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4 940,00

14	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000	494,00	4 940,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt:

3.NP - větrání

KSO:

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 866,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 866,22	21,00%	8 791,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 658,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt: **3.NP - větrání**

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 866,22
PSV - Práce a dodávky PSV	36 926,22
751 - Vzduchotechnika	36 926,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 2.NP A 3.NP, ZŠ KOMENSKÉHO na st.p.č. 346, k.ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objekt: **3.NP - větrání**

Místo: ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 866,22

D PSV Práce a dodávky PSV

36 926,22

D 751 Vzduchotechnika 36 926,22

1	M	751999001	Ventilátor potrubní D125 - 285m3/hod, 60Pa s doběhem	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	
2	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	226,00	452,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	9,000	204,00	1 836,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	9,000	154,00	1 386,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	42972839	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 125mm	kus	2,000	422,00	844,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,000	874,00	8 740,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	10,000	251,00	2 510,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	9,000	70,10	630,90	CS ÚRS 2022 01
10	K	751999035	TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	kg	2,500	424,00	1 060,00	
11	K	751999036	výška podl. do 2.5m	M2	25,000	79,00	1 975,00	
12	K	751999051	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	kpl	1,000	10 080,00	10 080,00	
13	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,056	3 470,00	194,32	CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4 940,00

14	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000	494,00	4 940,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	----------------