



č. 17-2024-0041

MP12X00VAUHV

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Objednatel:
Městská část Praha 12
 Generála Šišky 2375/6
 143 00 Praha 4
 IČ: 00231151
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 18600 Praha 8
 IČ: 49241869
 DIČ CZ49241869

Vyřizuje: 
 Tel.
 E-mail:

Datum vystavení: 24.06.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r.o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích Zdislavická, Cílkova, Palmetová a U vlečky dle tabulky "Oprava Zdislavická, Cílkova 01 a 02, Palmetová, U vlečky - 06-02/2024" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 24.06.2024.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 24.06.2024 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 31.07.2024.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH	573 543,99

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.24
 15:35:10 +02'00'

Akceptace objednávky:



Rekapitulace

	částka bez DPH	DPH 21%	částka s DPH
Zdislavická	201 539,80	42 323,36	243 863,16
Cílkova 01	138 674,40	29 121,62	167 796,02
Cílkova 02	71 466,00	15 007,86	86 473,86
Palmetová	2 278,40	478,46	2 756,86
U Vlečky	60 044,70	12 609,39	72 654,09
	474 003,30	99 540,69	573 543,99



Cenová nabídka
Zdislavická

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	105,50	250	26 375,00
vybourání stávajících obrub	bm	10,40	55	572,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	122,90	488	59 975,20
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	105,50	155	16 352,50
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	105,50	350	36 925,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	105,50	85	8 967,50
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	105,50	458	48 319,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	56,30	72	4 053,60
CELKEM				201 539,80
DPH			21%	42 323,36
Celkem včetně DPH				243 863,16

V Praze dne 24.6.2024



Cenová nabídka**Cílkova 01**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	58,00	250	14 500,00
vybourání stávajících obrub	bm	4,80	55	264,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	120,80	488	58 950,40
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	58,00	155	8 990,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	58,00	350	20 300,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	58,00	85	4 930,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	58,00	458	26 564,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	58,00	72	4 176,00
CELKEM				138 674,40
DPH			21%	29 121,62
Celkem včetně DPH				167 796,02


V Praze dne 24.6.2024



Cenová nabídka**Cílkova 02**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	30,00	250	7 500,00
vybourání stávajících obrub	bm	2,00	55	110,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	62,00	488	30 256,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	30,00	155	4 650,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	30,00	350	10 500,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	30,00	85	2 550,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	30,00	458	13 740,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	30,00	72	2 160,00
CELKEM				71 466,00
DPH			21%	15 007,86
Celkem včetně DPH				86 473,86

V Praze dne 24.6.2024



Cenová nabídka
Palmetová

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m2	1,60	148	236,80
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	1,60	250	400,00
podkladní vrstva betonová SC C 8/20 tl. 150mm	m2	1,60	328	524,80
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	1,60	155	248,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	1,60	85	136,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	1,60	458	732,80
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2		72	0,00
CELKEM				2 278,40
DPH			21%	478,46
Celkem včetně DPH				2 756,86

V Praze dne 24.6.2024



**Cenová nabídka
U Vlečky**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50mm	m2	31,5	108	3 402,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	31,5	410	12 915,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	31,50	250	7 875,00
vybourání stávajících obrub	bm	10,10	55	555,50
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	21,50	488	10 492,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	21,50	155	3 332,50
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	21,50	350	7 525,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	21,50	85	1 827,50
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	21,50	458	9 847,00
úprava terénu v zeleni dle stávající situace	m2	5,00	80	400,00
Doplnění kameniva pod rampou	m2	3,50	240	840,00
Přeskládání stávající betonové dlažby včetně případného doplnění	m2	3,60	287	1 033,20
CELKEM				60 044,70
DPH			21%	12 609,39
Celkem včetně DPH				72 654,09

V Praze dne 24.6.2024



Oprava Zdislavická, Cílova 01 a 02, Palmetová, U vlečky - 06-02/2024

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	IMRYCHOVA	Vybourání stávajících obrub a osazení nových betonových obrub tl. 8-10cm s nulovým nášlapem v délce cca. 10,4m, tak aby se nepoškodil pvrch stávajících chodníků. Osazení a kotvení nové betonové sadové obruby v celkové délce cca. 112,5m, v označeném úseku s nášlapem min 6 cm nad úroveň nového povrchu chodníku. Celkový povrch nového chodníku bude provedena ze zámkové dlažby tl. 6 cm v celkové ploše cca. 105,5 m ² . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem do max vzdálenosti 0,5 m od obruby v celkové ploše cca. 56,3 m ²	Náčrtek 1 + 8x foto	105,5 m ²
2	CÍLKOVA 01	Vybourání stávajících obrub, tak aby se nepoškodil pvrch stávajících chodníků v celkové délce cca. 4,8m. Osazení a kotvení nové betonové sadové obruby v celkové délce cca. 120,8m, všechny s nulovým nášlapem. Celkový povrch nového chodníku bude proveden ze zámkové dlažby tl. 6 cm v celkové ploše cca. 58,0 m ² . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem do max vzdálenosti 0,5 m od obruby v celkové ploše cca. 58,0 m ²	Náčrtek 2 + 8x foto	58,00 m ²
3	CÍLKOVA 02	Vybourání stávajících obrub, tak aby se nepoškodil pvrch stávajících chodníků v celkové délce cca. 2,0m. Osazení a kotvení nové betonové sadové obruby v celkové délce cca. 62,0m, všechny s nulovým nášlapem. Celkový povrch nového chodníku bude proveden ze zámkové dlažby tl. 6 cm v celkové ploše cca. 30,0 m ² . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem do max vzdálenosti 0,5 m od obruby v celkové ploše cca. 30,0 m ²	Náčrtek 3 + 4x foto	30,0 m ²
4	PALMETOVÁ	Oprava propadu v chodníku z betonové dlažby o celkové ploše cca. 1,6 m ² .	Náčrtek 4 + 4x foto	1,6 m ²

Oprava Zdislavická, Cílova 01 a 02, Palmetová, U vlečky - 06-02/2024

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
5	U VLEČKY	Vybourání stávajících obrub v délce cca. 10,1m a osazení nových betonových sadových obrub (nášlapy uvedeny v náčrtku) v délce cca. 21,5m, tak aby se nepoškodil pobrch stávajících chodníků. Celkový nový povrch chodníku bude proveden ze zámkové dlažby tl. 6 cm v celkové ploše cca. 28,0 m ² . Přeskládání stávající betonové zámkové dlažby o ploše cca. 3,6 m ² . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně dle stávajícího stavu max do vzdálenosti 0,5 m od obruby v celkové ploše cca. 5 m ²	Náčrtek 5 + 6x foto	31,5 m ²