

**Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.**

**Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2024**

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		<b>místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):</b>	Obvod TO									
		<b>termín provádění prací od:</b>	24.06.2024									
		<b>do:</b>	30.09.2024									
		<b>výluka (ANO/NE):</b>										
		<b>cena za jednotlivé SO:</b>		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	<b>celková cena za SO 01 až 06:</b>		

9	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	150,000						150,000		
32	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	50,000						50,000		
36	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	5,000						5,000		
49	up. a spoj. součásti	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	100,000						100,000		
53	up. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	20,000						20,000		
54	up. a spoj. součásti	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	5,000						5,000		
55	up. a spoj. součásti	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	10,000						10,000		
61	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	5,000						5,000		
71	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000						2,000		
72	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000						2,000		
101	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000						2,000		
107	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	100,000						100,000		
108	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	100,000						100,000		
161	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	2,000						2,000		
162	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000						1,000		
164	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,000						1,000		