

Položkový rozpočet

S: ;

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	25,00000	xxx	xxx
2	162701106	Vodorovné přemístění vybouraných betonů, na meziskládku k recyklaci	t	12,65000	xxx	xxx
3	199000010	Poplatek za uložení betonů na skládku k recyklaci	t	12,65000	xxx	xxx
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	11,00000	xxx	xxx
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5,26000	xxx	xxx
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,50000	xxx	xxx
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,76000	xxx	xxx
8	199000005	Poplatek za uložení výkopku na skládku k recyklaci	m3	6,76000	xxx	xxx
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,30000	xxx	xxx
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
10	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	25,30000	xxx	xxx
11	451577977	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti 16/32 tl.do 10 cm	m2	25,30000	xxx	xxx
12	451577778	Podklad pod dlažbu z PDK 4/8 tl.5 cm	m2	25,30000	xxx	xxx
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	25,30000	xxx	xxx
14	D 013-00	zámková dlažba obdelník 10x20x6 - šedá	m2	25,50000	xxx	xxx
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,60000	xxx	xxx
16	O 010 - 10	Obrubník T8 1000/250/80	ks	5,00000	xxx	xxx
Díl:	1500	NUS - náklady spojené s umístěním stavby				
17	033- 1	Přeprava materiálu, strojů	kpl	1,00000	xxx	xxx

Cena celkem bez DPH 79 355,95

Cena včetně 21% DPH 96 020,70