



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJÉ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491/19
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/32640/2024/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 19. 6. 2024

Objednávka č. 47/8/24/8000

Objednáváme u Vás realizaci doplnění veřejného osvětlení v části ulice Strejcova v Zábřehu (směrem k ulici Javorová v lokalitě účelové komunikace pro cyklisty Zábřeh-Postřelmov) v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruční doba - 2 roky od předání a převzetí dokončeného díla.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.realizace doplnění veřejného osvětlení v části ulice Strejcova v Zábřehu	1		465 668,94	563 459,42
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				563 459,42

Převzme: Ivana Šlapalová

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 31. 8. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640



Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 47/8/24/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 24.6.2024

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9



Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

36 31 61 21 0 0 0 1199 0 6025 0



Správce rozpočtu:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_11_15

Stavba: Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:
MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ: 25896903
DIČ: 400-25896903

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 948 225,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	948 225,27	199 127,31
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 147 352,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_11_15

Stavba: Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Místo: Zábřeh

Datum:

15. 11. 2023

Zadavatel: MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

Projektant:

Milan Vician

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

948 225,27

1 147 352,58

2023_11_1
5-1

VO - ul.Zahradní

482 556,33

583 893,16

2023_11_1
5-2

VO_ul.Javorová(Strejcova)

465 668,94

563 459,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-1 - VO - ul.Zahradní

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ:

25896903

DIČ:

400-25896903

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

482 556,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	482 556,33	21,00%	101 336,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

583 893,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-1 - VO - ul.Zahradní

Místo: Zábřeh

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

482 556,33

HSV - Práce a dodávky HSV	8 864,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 864,00
PSV - Práce a dodávky PSV	121 369,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	113 869,14
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	7 500,00
M - Práce a dodávky M	290 323,19
21-M - Elektromontáže	38 639,04
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	251 684,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 600,00
Ostatní - Ostatní	6 400,00
N - Náklady	6 400,00
R - Revize	5 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-1 - VO - ul.Zahradní

Místo: Zábřeh

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

482 556,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 864,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 864,00	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	8 864,00	8 864,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 369,14	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				113 869,14	
2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	16,000	54,70	875,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110301					
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	16,000	20,90	334,40	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům					
4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	146,000	75,00	10 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110302					
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	46,000	27,40	1 260,40	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník					
6	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110363					
7	M	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	4,000	520,00	2 080,00	
	PP		Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy					
8	M	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy	m	6,000	54,70	328,20	
	PP		Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy					
9	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	154,000	35,19	5 419,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
10	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	154,000	152,80	23 531,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY_ průměr kabelu 16,1mm					
11	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	32,000	28,61	915,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	32,000	29,50	944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY_ průměr kabelu 10,1mm					
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	8,000	2,00	16,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.					
14	M	R_1003	kabelový stítek	kus	8,000	4,50	36,00	
	PP		kabelový stítek					
15	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	8,000	410,50	3 284,00	
	PP		Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)					
16	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132424	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
18	K	741372152	Montáž svítidla LED průmyslové závěsné reflektor Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372152	kus	4,000	641,00	2 564,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
19	M	R_249_01_28_34 1	EL2 - Led svítidlo 28W na 6m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	4,000	6 050,00	24 200,00	
	PP		EL2 - Led svítidlo 28W na 6m stožárech, dle výpočtu osvětlení					
20	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	4,000	100,00	400,00	
	PP		poplatek za likvidaci svítidla					
21	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	4,000	100,00	400,00	
	PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje					
22	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021	m	116,000	67,30	7 806,80	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
23	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	110,200	54,40	5 994,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
24	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041	m	8,000	100,50	804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,600	60,50	338,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021 Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.	kus	8,000	137,01	1 096,08	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
			PSC					
27	M	R_1008	Svorka SR03	kus	8,000	33,80	270,40	
	PP		Svorka SR03					
28	K	741820012	Měření zemnicí síť dl pásku přes 100 do 200 m Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820012	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
29	K	741820102	Měření intenzity osvětlení Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				7 500,00	
30	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Podružný materiál					
31	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Prořez					
	D	M	Práce a dodávky M				290 323,19	
	D	21-M	Elektromontáže				38 639,04	
32	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002	kus	1,000	943,00	943,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
33	M	R_1005_12	Sadový stožár typu - 6m, dle výkresové dokumentace, v zemi 1m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace Sadový stožár typu SB6, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost SB6, L=7m, v zemi 1m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	4,000	7 498,00	29 992,00	
	PP							
34	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201	kus	4,000	766,01	3 064,04	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
35	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	4,000	580,00	2 320,00	
	PP		Svorkovnice SR 951 Uni 20					
36	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	4,000	580,00	2 320,00	
	PP		Elektrovýzbroj stožáru					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				251 684,15	
37	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024	km	0,116	12 000,00	1 392,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
38	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025	km	0,116	15 700,00	1 821,20	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
39	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	19,950	67,01	1 336,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přípravné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011					
	PSC		kus stromu. Doporučená výška měření pro stanovení průměru kmene je 15 cm nad terémem. 2. Měrou jednotkou u cen -1211 a -1212					
40	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	19,950	6,10	121,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030015					
	PSC		kamenů, kosení a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého					
41	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,300	4 970,00	1 491,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080013					
42	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	44,000	267,50	11 770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142					
43	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	57,000	427,50	24 367,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
44	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	916,00	5 496,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312					
45	K	460241111	Příplatek za ztížení výkopávkou při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	12,100	410,00	4 961,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111					
	PSC		výkopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; b) není v projektu uvedena; avšak která					
46	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	12,000	1 252,00	15 024,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí dřátu, dřevěných a plastových prvků apod					
47	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	69,000	289,00	19 941,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí dřátu, dřevěných a plastových prvků apod					
48	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	12,800	356,50	4 563,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; poplatky za uložení cenami souboru cen 460 36-11.					
	P		-pískové lože					
49	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	128,000	21,40	2 739,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
	PSC		Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; poplatky za uložení cenami souboru cen 460 36-11. 10km					
50	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,100	430,00	9 933,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
51	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	44,000	58,40	2 569,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152					
52	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	57,000	91,50	5 215,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek za prohození spaniny se oceňuje cenou 460 38-1251					
53	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	197,51	1 185,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431332					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek za prohození spaniny se oceňuje cenou 460 38-1251					
54	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	2,700	265,50	716,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
55	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	6,000	526,00	3 156,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510075					
56	K	460631214	Řízené horizontální vrtní při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	9,000	4 980,00	44 820,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtní v hornině třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631214					
	Online PSC							
57	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelosti I skupiny 3	kus	1,000	2 562,00	2 562,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460633112					
	Online PSC							
58	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelosti I skupiny 3	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460633212					
	Online PSC							
59	M	R-501	Chránička kabelová, DN 160 pro protlak	m	9,000	106,40	957,60	
	PP		Chránička kabelová, DN 160 pro protlak					
60	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121	m	101,000	178,00	17 978,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
61	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	19,950	28,49	568,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581121					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1112 nejsou zahrnuty náklady na dodávku dřív.					
62	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
63	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,120	520,00	582,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti					
64	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,120	326,00	365,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti					
65	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňování povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511	m	101,000	57,41	5 798,41	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	PSC		1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje					
66	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112	m	101,000	20,10	2 030,10	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
67	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	101,000	22,00	2 222,00	
	PP		EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem					
68	K	460871142	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	44,000	130,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovky a chodníku včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871142					
	Online PSC							
69	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovky a chodníku včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871153					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1121 až -1125 nejsou započteny náklady na získání					
	P		Podklad vozovky a chodníku včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm Součást celkové úpravy komunikace areálu					
70	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011122	m2	3,000	28,70	86,10	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
71	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,800	100,50	180,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou					
	P		Podmínky ukládky: Demontovaný materiál základů stožárů					
72	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	8,000	9,71	77,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 km započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou					
	P		Podmínky ukládky: 10km					
73	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973111	t	1,800	696,00	1 252,80	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	PSC		poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení					
74	K	R_460_2515_1	Obnova povrchu chodníku a vjezdu - dláždění	m2	44,000	315,00	13 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Obnovení povrchu vjezdu - dláždění					
75	K	R_460_25152	Rozebrání chodníku a vjezdu - dlažba	m2	44,000	125,00	5 500,00	
			PP Rozebrání vjezdu - dlažba					
76	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	4,000	5 300,00	21 200,00	
			PP Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra					
77	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině	kus	4,000	1 038,00	4 152,00	
			PP Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 600,00	
78	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp.zap sít, součinnost s investorem	hod	2,000	550,00	1 100,00	
79	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	D	Ostatní	Ostatní				6 400,00	
	D	N	Náklady				6 400,00	
80	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	6 400,00	6 400,00	
			PP Podíl přidružených výkonů PPV					
	D	R	Revize				5 500,00	
81	K	RK-012	Revize	hod	10,000	550,00	5 500,00	
			PP Revize					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				31 500,00	
82	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000					
83	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Geodetické práce před výstavbou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
84	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Geodetické práce po výstavbě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Dokumentace skutečného provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 000,00	
86	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
87	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Kompletační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
88	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Finanční náklady finanční rezerva investora Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052103000					
89	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Rezerva dodavatele Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-2 - VO_ul.Javorová(Strecova)

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ:

25896903

DIČ:

400-25896903

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

465 668,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 668,94	21,00%	97 790,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

563 459,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-2 - VO_ul.Javorová(Strecova)

Místo: Zábřeh

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

465 668,94

HSV - Práce a dodávky HSV	8 864,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 864,00
PSV - Práce a dodávky PSV	136 836,71
741 - Elektroinstalace - silnoproud	129 836,71
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	7 000,00
M - Práce a dodávky M	258 968,23
21-M - Elektromontáže	62 202,06
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	196 766,17
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 600,00
Ostatní - Ostatní	6 400,00
N - Náklady	6 400,00
R - Revize	5 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění VO v části ulice Zahradní a v části ulice Javorová (Strejcová)

Objekt:

2023_11_15-2 - VO_ul.Javorová(Strejcová)

Místo: Zábřeh

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: MĚSTO ZÁBŘEH, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

465 668,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 864,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 864,00	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	8 864,00	8 864,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				136 836,71	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				129 836,71	
2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	16,000	54,70	875,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110301					
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	16,000	20,90	334,40	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům					
4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	97,000	75,00	7 275,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110302					
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	7,000	27,40	191,80	
	PP		Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník					
6	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	14,000	146,00	2 044,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110363					
7	M	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	8,000	520,00	4 160,00	
	PP		Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy					
8	M	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy	m	6,000	54,70	328,20	
	PP		Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy					
9	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	137,000	35,19	4 821,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
10	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	137,000	152,80	20 933,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY_ průměr kabelu 16,1mm					
11	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	42,000	28,61	1 201,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	42,000	29,50	1 239,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY_ průměr kabelu 10,1mm					
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	8,000	2,00	16,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.					
14	M	R_1003	kabelový stítek	kus	8,000	4,50	36,00	
	PP		kabelový stítek					
15	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	8,000	410,50	3 284,00	
	PP		Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)					
16	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	630,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132424	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
18	K	741372152	Montáž svítidla LED průmyslové závěsné reflektor Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372152	kus	6,000	641,00	3 846,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
19	M	R_249_01_2_341	EL1 - Led svítidlo 29,5W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	6,000	6 050,00	36 300,00	
	PP		EL1 - Led svítidlo 29,5W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení					
20	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	6,000	100,00	600,00	
	PP		poplatek za likvidaci svítidla					
21	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	6,000	100,00	600,00	
	PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje					
22	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021	m	103,000	67,30	6 931,90	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
23	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	97,850	54,40	5 323,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
24	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041	m	12,000	100,50	1 206,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,400	60,50	508,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021 Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.	kus	12,000	137,01	1 644,12	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
			PSC					
27	M	R_1008	Svorka SR03	kus	2,000	33,80	67,60	
	PP		Svorka SR03					
28	K	741820012	Měření zemnicí síť dl pásku přes 100 do 200 m Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820012	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
29	K	741820102	Měření intenzity osvětlení Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
30	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO Demontáž stávajícího VO	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	
	PP							
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				7 000,00	
31	K	RK-010.1	Podružný materiál Podružný materiál	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP							
32	K	RK-011.1	Prořez Prořez	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP							
	D	M	Práce a dodávky M				258 968,23	
	D	21-M	Elektromontáže				62 202,06	
33	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002	kus	6,000	943,00	5 658,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
34	M	R_1005_12-12	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, L=6m, v zemi 1m, žárové zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976 Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, L=6m, v zemi 1m, žárové zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	6,000	7 498,00	44 988,00	
	PP							
35	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201	kus	6,000	766,01	4 596,06	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
36	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20 Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	6,000	580,00	3 480,00	
	PP							
37	M	R_1007	Elektrovýbroj stožárů Elektrovýbroj stožárů	kus	6,000	580,00	3 480,00	
	PP							
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				196 766,17	
38	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024	km	0,103	12 000,00	1 236,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
			Online PSC					
39	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,103	15 700,00	1 617,10	CS ÚRS 2024 01
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025					
40	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně narežání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	31,500	67,01	2 110,82	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011					
	PSC		kus stromu, výška narežání vyšší než průměr průměru kmene je 15 cm nad terémem. 2. Měrou jednotkou u cen -1211 a -1212					
41	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	31,500	6,10	192,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030015					
	PSC		kamenu, kůřeňů a ostatních nevhodných příměsí, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého					
42	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,300	4 970,00	1 491,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zemině z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080013					
43	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	7,000	267,50	1 872,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142					
44	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	90,000	427,50	38 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
45	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	916,00	5 496,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312					
46	K	460241111	Příplatek za ztlížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	25,000	410,00	10 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111					
	PSC		vykopávek používaných od nás, lze použít cena za celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, tj není v projektu uvedena, avšak která					
47	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000	1 252,00	5 008,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.					
48	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	97,000	289,00	28 033,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.					
49	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	11,180	356,50	3 985,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; poplatek za uložení cenami souboru cen 460 36-11.					
	P		-pískové lože					
50	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	111,800	21,40	2 392,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
	PSC		Příplatek k ceně -1113 za každých dalších 1000 m					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; poplatek za uložení cenami souboru cen 460 36-11.					
51	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,120	430,00	8 651,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
52	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	7,000	58,40	408,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny tř I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152					
53	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	90,000	91,50	8 235,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny tř I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251					
54	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	197,51	1 185,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny tř I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431332					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251					
55	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	2,700	265,50	716,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopisek netříděný zásypový					
56	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	6,000	526,00	3 156,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510075					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	31,500	28,49	897,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1112 nejsou zahrnuty náklady na dodávku dříví.					
58	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
59	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,440	520,00	748,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení odolnosti.					
60	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,440	326,00	469,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení odolnosti.					
61	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	97,000	57,41	5 568,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511					
	PSC		1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje					
62	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	97,000	20,10	1 949,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112					
63	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	97,000	22,00	2 134,00	
	PP		EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem					
64	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	70,000	178,00	12 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121					
65	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	8,000	192,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742122					
66	K	460871142	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	7,000	130,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovky a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871142					
67	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovky a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1121 až -1125 nejsou započteny náklady na získání přírodních jeřábů a jejich umístění k místu zabudování.					
	P		Součást celkové úpravy komunikace areálu					
68	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	3,000	28,70	86,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnaní styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011122					
69	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,650	100,50	65,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku.					
	P		Demontovaný materiál základů stožárů					
70	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	6,500	9,71	63,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku.					
	P		10km					
71	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,650	696,00	452,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973111					
	PSC		poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997.00-60.Drcení					
72	K	R_460_2515_1	Obnovení povrchu chodníku a vjezdu - dláždění	m2	13,000	315,00	4 095,00	
	PP		Obnovení povrchu vjezdu - dláždění					
73	K	R_460_25152	Rozebrání chodníku a vjezdu - dlažba	m2	13,000	125,00	1 625,00	
	PP		Rozebrání vjezdu - dlažba					
74	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	6,000	5 300,00	31 800,00	
	PP		Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra					
75	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	6,000	1 038,00	6 228,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásyvu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 600,00	
76	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp.zap sítí, součinnost s investorem	hod	2,000	550,00	1 100,00	
77	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	350,00	3 500,00	
D Ostatní			Ostatní				6 400,00	
D N			Náklady				6 400,00	
78	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	6 400,00	6 400,00	
PP			Podíl přidružených výkonů PPV					
D R			Revize				5 500,00	
79	K	RK-012	Revize	hod	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revize					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RK-012					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				44 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 500,00	
80	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření (monitoring) úrovně osvětlení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000					
81	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště				9 000,00	
84	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
85	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
D VRN5			Finanční náklady				0,00	
86	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052103000					
87	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rezerva dodavatele					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052203000					