

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB170039	SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, JESENÍK
O:	SO.01	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
R:	SO.01.1	PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							0,00		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,28098		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
					4,9409				
					0,34008				
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,64000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
					2,64				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,28000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,28000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,54085		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		vytěžená zemina :							
					5,28				
		podkladní beton :							
					-2,18*1,56*0,1				
		základ :							
					-2,08*1,46*0,79				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	5,28000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	58337333R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	4,66782		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					2,541*1,67*1,1				
					4,66782				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB170039	SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, JESENÍK
O:	SO.01	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
R:	SO.01.1	PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27 Základy						0,00			
8	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže 2,08*1,46*0,98 1,48*0,86*0,15	m3	3,16698		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					2,97606				
					0,19092				
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (2,08+1,46)*2*0,98 (1,48+0,86)*2*0,15	m2	7,64040		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6,9384				
					0,702				
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	7,64000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) 3,167*0,08	t	0,25336		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,25336				
12	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 2,18*1,56*0,10	m3	0,34008		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,34008				
Díl: 5 Komunikace						0,00			
13	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 3,48*2,86	m2	9,95280		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					9,9528				
14	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 3,48*2,86	m2	9,95280		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					9,9528				
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	6,91600		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB170039	SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, JESENÍK
O:	SO.01	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
R:	SO.01.1	PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,48*2,86-2,08*1,46		6,916					
16	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 3,48*2,86-1,58*0,96	m2	8,43600		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 3,48*2,86-1,58*0,96	m2	8,43600		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00		
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	18,05929		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00		
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,36979		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,32813		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	6,36979		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,36979		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: VN Vedlejší náklady							0,00		
23	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	VRN1	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady							0,00		
25	00.12	Poplatky za zábor veřejných prostranství	kompl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
26	00.13	Inženýrská činnost	kompl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
27	00.14	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kompl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
28	00.15	Fotodokumentace o postupu prací	kompl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB170039	SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, JESENÍK
O:	SO.01	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
R:	SO.01.1	PŘEMÍSTĚNÍ SOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	00.17	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------