

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku LC Mlýnská

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.6.2024

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				85 482,80	27,641
	1	Zemní práce				2 150,00	0,000
1	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4	m2	86,000	25,00	2 150,00	0,000
	5	Komunikace				13 340,80	26,057
		Vyspravení výtluk na krajnicích nebo komunikacích kamenivem hrubým drceným					
2	572701111		m3	17,600	758,00	13 340,80	26,057
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 992,00	1,584
		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	8,000	149,00	1 192,00	0,000
3	919541121						
4	143332800	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D700 tl 8 mm	m	8,000	6 490,00	51 920,00	1,584
5	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,000	1 900,00	15 200,00	0,000
	99	Přesun hmot				1 680,00	0,000
		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným					
6	998225111		t	28,000	60,00	1 680,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>85 482,80</u>	<u>27,641</u>

