

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv								
TO Mladá Boleslav, Zrušení v.č. 5, prodloužení nástupiště u 2. SK v žst. Loukov u Mnichova Hradiště								
Fakturované položky								
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2. SK + 4a. SK					
3	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezničníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	7591117010	Demontáž mechanického přestavnicku na straně stojanu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		14 ks v.č. 5, 2 ks ZV6, 2 ks 2. SK za KvP5, 4 ks 4a. SK					
7	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		v.č. 5; JS49-1:9-300-L-d					
8	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		v.č. 5; JS49-1:9-300-L-d					
9	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		za KvP5 do koleje č. 4a					
10	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		náhrada dřevěných pražců za KvP5, náhrada pražců SB5 mezi ZV5 a ZV6; (12+17) m / 0,611 ks/bm					
11	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		12 m dřevěných pražců za KvP5; 12 m / 0,611 ks/bm					
13	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odvoz plast. součástí na skládku					
14	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odvoz plast. součástí na skládku - celkem do 30km					
15	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		131 ks*2 ks*0,000304 t/ks (pryž. + polyetylen) - kolej; výhybka č.5 - 64 (pražců)*2 ks*0,000304 t/ks (pryž + polyetylen)					
16	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		snesená 4a. SK; 50*3,5 m					
17	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		33,231 m snesená v.č. 5; 33,231*3,5 m					
18	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		33,231 m v místě zrušené výhybky č. 5					
19	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		pro posun kolejnic a vložování; 4 ks v koleji, 4 ks vkládané kolejnice					
20	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3+102+3 ks pražců					
21	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odhad 62 m po pokládce/výměně pražců * 1,0 m3/bm; 62*1,0 m3					
22	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		62*1,0 m3 * 1,8t/m3					
23	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		31,5/63 BI na stavbu; Košťálov - Loukov					
24	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		31,5/63 BI na stavbu; Košťálov (celkem do 40 km, doprava automobily)					
25	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4a. SK; zásyp vyzískaným materiálem KL					
26	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2. SK					
27	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		ZV6					
28	K	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv								
TO Mladá Boleslav, Zrušení v.č. 5, prodloužení nástupiště u 2. SK v žst. Loukov u Mnichova Hradiště								
Fakturované položky								
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		Zbourání betonové „šachty“ okolo přestavniku v.č. 5; odhad 2 m3					
29	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		beton na skládku - 2 m3 * 2,3 t/m3					
30	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		beton na skládku - 2 m3 * 2,3 t/m3 *2 (celkem do 30 km)					
31	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2 m3 * 2,3 t/m3					
32	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2. SK před výpravní budovou + mezi 2. SK a 4a. SK; 7+(2+35+2) m					
33	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		40 ks nástupištní tvárnice Tischer B (149 kg/kus), 40 ks úložný blok U65 (132 kg/ks), 150 ks výplňová deska D3 (47 kg/kus); 40*0,149+40*0,132+150*0,047					
34	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		nástupištní prefabrikáty - Nymburk - Loukov					
35	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		nástupištní prefabrikáty - Nymburk - Loukov (celkem do 60 km)					
36	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovněového Tischer	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		u 2. SK; zásyp vyteženým materiálem KL a zrušeného nástupiště; 70 m hrana + 4 m šikmá rampa + 3 m kolné ukončení					
37	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		pod nástupištní patky; (0,4*0,4*0,05) * 77 patek					
38	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		beton na stavbu - 0,616*2,234t/m3					
39		58564005	Směs suchá maltová zdící cementová M10	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			mezi patky a nástupištní tvárnice; ceník ÚRS 2024					
	vv		uložení nástupištních tvární na patky, vyplnění spár mezi nástupištními tvárnici; (0,3*0,3*0,02+0,3*0,25*0,02) * 77 tvárnice * 2,3 t/m3					
40	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		suchá zdící malta na stavbu					
41	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované šterkodrt frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		asf. recyklát; 185 m2 * 0,05 m * 2,35 t/m3					
42	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		asf. recyklát na stavbu; Netřebice - Loukov					
43	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		asf. recyklát na stavbu; Netřebice - Loukov (celkem do 60 km)					
44	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přechod ve 2. SK před DK					
45	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3*1,5 m					
46	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4,5 m2 * 0,05 m * 1,8 t/m3					
47	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4/8 na stavbu; Košťálov - Loukov					
48	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4/8 na stavbu; Košťálov - Loukov (celkem do 40 km)					
49	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
50	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		panvág, ručně vedený válec; Pardubice - Loukov					
51	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x dvoucestné rypadlo; Pardubice - Loukov					

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv								
TO Mladá Boleslav, Zrušení v.č. 5, prodloužení nástupiště u 2. SK v žst. Loukov u Mnichova Hradiště								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
52	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
			Práce zajišťované ST					
			Demontáž PB a výkolejky ze 4a. SK a zámků z v.č. 5 před vytržením					
			Demontáž a montáž prvků SZZ před a po úpravě GPK					
			Materiál dodávaný ST (včetně dopravy na místo prací)					
			Pražec SB 8 P vystrojený užitý	kus	xxx			
			Kolejnice S 49 užitá	m	xxx			
			Komplet ŽS 4 nový	kus	xxx			
			Pražová podložka pod patu kolejnice S 49	kus	xxx			
			Nástupištní tvárnice TISCHER B užitá	kus	xxx			
			Úložný blok U 65 užitý	kus	xxx			
			Výplňová deska D3 užitá	kus	xxx			
			Dřevěný pražec příčný užitý (pro zádržné pražce před zar. 4a. SK)	kus	xxx			
			Svorníky, pružné kroužky, matky k uchycení zádržných pražců	kpl	xxx			
			Návěst Posun zakázán, trubka a uchycení na trubku (před zemní zar. 4a. SK)	kpl	xxx			
Celkem:								489 866,88
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 06.06.2024								
Datum: 06.06.2024								