

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava výhybek č. 60, 63ab v žst. Lysá n. Labem

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál dodá TO					
			Materiál					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		vv	80x 1,4 x 1,8 + 57,12 x 1,8, + 210 x 1,8					
2	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
4	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5911661030	Demontáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5911671130	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křížovatkové pražce dřevěné soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5911633030	Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5906030050	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		vv	kalhoty					
14	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		vv	přípoj V60 - V63ab					
15	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		vv	výměna KL v kalhotách a přípoji					
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		vv	po strojním podbití - odhad 2100 m					
17	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5908030015	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65	styk	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava výhybek č. 60, 63ab v žst. Lysá n. Labem

Fakturované položky								
Poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
24	K	5911011010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>výhybka č. 60</i>					
25	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	R	Demontáž plynových ohřevů výhybek - křížovatkové - 18x tyč	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	R	Montáž plynových ohřevů výhybek- křížovatkové - 18x tyč	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5911565020	Seřízení výměnové části čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	5911553020	Seřízení čelistového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
31	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>výzisk KL - Kostomlaty na deponii 14 km</i>					
33	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>štěrka Libodřice 35 km</i>					
35	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>naložení nového štěrku na mezidepu do vozů Sa</i>					
36	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava loko 1x, DR 1x, ASP 1x, nakladač</i>					
37	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava válec</i>					
38	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 814 507,95

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 17.06.2024

Datum: 17.06.2024