

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Kolín- rekonstrukce v.č. 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x, 15x, 16x

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
Materiál								
1	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(401,4m x 1,4 m3 +118m x 1,7m3 + 400m3) x 1,7 t					
4	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Výkony								
5	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkokodrtě ojediněle ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		9 x výhybka S49 1:7,5 - 190					
9	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		9 x v.j.					
13	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		118 bm x 1,7m3 , připoje za výhybkama vč. Kalhot					
14	K	5906030010	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		výběhy za kalhotami (9x10 pražců)					
15	K	5906030050	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		kalhoty (9x6 pražců)					
16	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2 nůžezdy ASP					
18	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4000 m x 0,1m3					
19	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		RD výhybek					
20	K	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5911313120	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazky i opornici	pár	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Kolín- rekonstrukce v.č. 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x, 15x, 16x

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			VRN					
30	K	9909000110	Poplatek za uložení výtisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>výtisk KL - Sásky - 15 km</i>					
33	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>štěrk + drt - Libodřice 16 km</i>					
35	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>naložení nového štěrku na mezidepu do vozů Sa</i>					
36	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava 2x loko, 2x DR, 2x ASP, 2x SSP, 2x nakladač</i>					
37	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								5 304 674,07

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 30.05.2024

Datum: 30.05.2024