

**Statutární město Zlín**

se sídlem
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Michal Čížek, náměstek primátora



S00JP01C3K0Y

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

Příluky 386, 760 01 Zlín
Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
Ing. Radomír Kocman

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení:

Stavbyvedoucí:

42340802

CZ42340802

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240920
číslo smlouvy zhotovitele: 24-2024
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00008448

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem:

„Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce podél ulice K Pasekám a ulice Okružní ve městě Zlín, kdy dojde zejména k(e):

- stavbě společné stezky pro chodce a cyklisty,
- stavební úpravě trolejbusových zastávek, přičemž poloha jedné z nich bude přemístěna, v souvislosti s tím dojde k nahrazení stávajících přechodů pro chodce novým, světelně řízeným, sdruženým přechodem pro chodce a cyklisty,
- zrušení stávajících přechodů pro chodce a vybudování nových sdružených přechodů pro chodce a cyklisty,
- vybudování místa pro přecházení mezi již existující společnou stezkou pro chodce a cyklisty a chodníkem,
- stavební úpravě trakčních sloupů,
- stavební úpravě osvětlení společné stezky,
- stavební úpravě nasvětlení sdružených přechodů,
- zajištění trvalého dopravního značení
- a dalších souvisejících prací.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby

- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č.393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „Z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odborem informatiky Magistrátu města Zlína.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle čl. 5.3. smlouvy
- kk) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla
- ll) dodržení podmínek poskytovatele dotace
- mm) **Zajištění povinné publicity IROP:**
 - **Dočasný billboard** - minimální o rozměru 2100x2200 mm (bude umístěn pouze po dobu realizace projektu)
 - **Stálá pamětní deska** - na šířku o rozměru 400x300 mm (bude umístěn po fyzické realizaci projektu)

Obojí bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

Součástí díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zpracované RSE Project s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 293 98 266, z 11/2023, (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejný odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“)** v oblasti životního prostředí. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

- Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Splnění tohoto požadavku zhotovitel prokáže nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů o splnění tohoto požadavku, splnění limitu je zaručeno národní legislativou.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 1.11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy pro případ, kdy dojde pokynem objednatele k dílčí úpravě trasy vedení stezky či jejích parametrů. V případě realizace takového pokynu objednatele bude předložen k ocenění soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat rozsah nerealizovaných položek dle přílohy č. 1 smlouvy (méněpráce), a rozsah dodatečných položek (víceprací) k ocenění zhotoviteli. Položky budou oceněny ve shodné cenové výši, jako již existující položky v příloze č. 1 smlouvy, a nebude-li jich, pak podle cenové soustavy, případně individuální kalkulace, nebude-li oceňovaná položka obsažena v příslušné cenové soustavě.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: **do 5 dnů od předání staveniště**
(pozn. předpoklad do 15.07.2024)

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro

předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně). V případě, že by dílo z vážných objektivních či legislativních důvodů zahájeno později jak 01.08.2024, tak se o dobu shodnou s posunutím termínu zahájení provádění díla oproti předpokladu (odst. 3.1.) úměrně prodlouží také termín ukončení provedení díla (odst. 3.3.).

Zhotovitel bere na vědomí, že vlastník elektrických rozvodů EG.D, a.s. má záměr modernizovat tyto rozvody v části ulic Pasecká a Okružní, a je nutné před zahájením prací EG.D, a.s. informovat, a v případě souběhu prací tyto vzájemně koordinovat.

- 3.3. **Ukončení provedení díla:** ukončení stavebních prací: **do 15.07.2025**
- kompletní předání díla vč. dokumentů pro kolaudaci, vč. legislativy pro uvedení do trvalého provozu, vč. trvalého dopravního značení: nejpozději do 15.08.2025**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak, že:
- 3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení
 - 3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1. smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. **Místo plnění:** Zlín, ulice K Pasekám, Zlínský kraj (CZ072); blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci. Stavba bude probíhat na pozemcích na parcelách č.: 3500/9, 3500/8, 4083/9, 4083/7, 4083/6, 4083/12, 4083/11, 4083/1, st. 1070, st. 1069, 4669, 4083/5, 4668, 4509, 4083/4, 4083/2, 4083/3, 1740/5, 4120/2, 3500/5, 1990/71, 4120/11, 4120/39, 1990/47, 1799/5, 1763/1, 3500/2, 2001/8, 2005/1, 2001/14, 1783/1, 1780/1, 4096

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvyšší přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 33.218.633,84 Kč bez DPH
6.975.913,11 Kč DPH (21 %)
40.194.546,95 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení návrh **harmonogramu prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případné 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou. **Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení termínu pro zahájení a provádění prací a postupu provádění prací v úseku od křižovatky Nábřeží – Pasecká až po křižovatku Pasecká – Okružní, osa A, kdy v úseku 0,0-0,5 km mohou být práce prováděny nejdříve od 1. 9. 2024; do této doby nesmí být omezen provoz na čtyřpruhové komunikaci – silnici č. III/49018 ul. K Pasekám. Dále nesmí být na této komunikaci omezena zimní údržba v zimním období 2024/2025, případně dle dohody se správcí komunikace. Dále musí být zajištěny obchozí trasy pro pěší.**
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: martinptacek@zlin.eu; nesplnění této povinnosti je překážkou provedení kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 6.4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- dokončení a předání kompletního díla,
 - odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.7. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoli poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - 7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelů po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn

poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6. jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupí min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1. předávací protokol
 - 11.6.2. stavební deník
 - 11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby

- 11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- 11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je **minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel nejpozději k datu předání díla, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla (odst. 11.3.), předá objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla po dobu smluvní záruky za jakost ve výši 500 000 Kč**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 5 let ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 15.2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele, týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy.
- 15.3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 15.2. tohoto článku smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti, vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
- 15.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
- 15.5. Zhotovitel je povinen doručit zadavateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

16. Smluvní pokuty

- 16.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. 12. odst. 12.4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní

od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

- 16.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli) či s prodlením provedení stavebních prací dle čl. 3. odst. 3.3. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 16.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v čl. 5. odst. 5.3., tzn. neumístí na stavbu 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč.
- 16.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle čl. 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 16.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle čl. 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle čl. 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle čl. 3. odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle čl. 18. odst. 18.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 16.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v čl. 6. odst. 6.2., tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

- 16.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). Osobou stavbyvedoucího musí být jmenována osoba, kterou zhotovitel prokázal svou kvalifikací v zadávacím řízení veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy. Změna této osoby stavbyvedoucího je možná pouze v případě, že nově navržená osoba prokáže splnění kvalifikace v minimální úrovni stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy.

V případě porušení závazků uvedených v tomto odstavci smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.

- 16.16. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

- 16.17. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v čl. 1. odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

- 16.18. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

- 16.19. V případě porušení povinnosti uložené zhotoviteli v čl. 5. odst. 5.10. této smlouvy (prodlení s pořízením a předáním fotodokumentace dokončeného trvalého dopravního značení), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

- 16.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 19. odst. 19.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

- 16.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

- 16.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

- 16.23. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace (viz čl. 18. odst. 18.6., 18.7. a 18.8.). V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla.

17. Úrok z prodlení

- 17.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinná zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

18. Jiná ustanovení

- 18.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 18.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 18.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 18.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 19. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 18.6. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.
- 18.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 a je povinen k této dokumentaci a účetním dokladům umožnit minimálně do konce roku 2035 přístup.
- 18.8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmět této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

19. Odstoupení od smlouvy

- 19.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle čl. 12. odst. 12.4. a 12.5. této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
- 19.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 19.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 19.4. Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, dle ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitelem v případě, že neoprávněně výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace IROP, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
- 19.5. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 19.6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 19.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 19.8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 19.9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 20.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 20.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 20.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 20.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 20.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 20.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 8. 2. 2024, č. usn. 7/10Z/2024

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 5. 2. 2024, č. usn. 33/3R/2024



Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 20. 5. 2024, č. usn. 62/10R/2024

Ve Zlíně dne



Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín

objednatel

Ve Zlíně dne



Ing. Radomír Kocman
jednatel
KKS, spol. s r.o.

zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

OBJEKT	CENA BEZ DPH
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE, TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SPOLEČNÉ STEZKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CHODNÍKU, SSZ PŘECHODU PRO CHODCE, PŘÍPOJKA SSZ, PŘELOŽKA TRAKČNÍCH SLOUPŮ, OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY(SO 101, SO 191, SO 401.1, SO 401.2, SO 402, SO 403, SO 404, VRN)	32 932 799,84 Kč
KOORDINACE KABELU SSZ (SO 401)	285 834,00 Kč
CENA BEZ DPH CELKEM	33 218 633,84 Kč
DPH 21%	6 975 913,11 Kč
CENA VČ. DPH	40 194 546,95 Kč

Ve Zlíně dne 6.5.2024

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **872302** **Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám**

Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
------------------	--	--

Zhotovitel:	KKS, spol. s r. o. Příluky 386 760 01 Zlín	IČO: 42340802 DIČ: CZ42340802
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 238 811,42
PSV	106 620,19
MON	6 875 368,23
Vedlejší náklady	712 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 932 799,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 932 799,84 CZK
Základní DPH	21 %	6 915 887,97 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	39 848 687,81 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	712 000,00	149 520,00	861 520,00	2
87230200	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	712 000,00	149 520,00	861 520,00	2
	Stavební objekt			0,00		
101	Zpevněné plochy a komunikace	0,00	24 974 275,43	5 244 597,84	30 218 873,27	76
872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty	0,00	13 458 093,06	2 826 199,54	16 284 292,60	41
872302101.2	Chodník	0,00	2 187 715,87	459 420,33	2 647 136,20	7
872302101.3	Úpravy komunikace	0,00	5 090 142,38	1 068 929,90	6 159 072,28	15
872302101.4	Připojení sousední nemovitosti	0,00	1 756 693,72	368 905,68	2 125 599,40	5
872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)	0,00	1 406 581,88	295 382,19	1 701 964,07	4
872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy	0,00	1 075 048,52	225 760,19	1 300 808,71	3
191	Trvalé dopravní značení	0,00	396 156,18	83 192,80	479 348,98	1
872302191.1	VDZ	0,00	266 967,54	56 063,18	323 030,72	1
872302191.2	SDZ na stezce a chodníku	0,00	71 017,84	14 913,75	85 931,59	0
872302191.3	SDZ na komunikaci	0,00	58 170,80	12 215,87	70 386,67	0
401.1	Veřejné osvětlení společné stezky	0,00	2 116 095,00	444 379,95	2 560 474,95	6
872302401.1	Veřejné osvětlení společné stezky	0,00	2 116 095,00	444 379,95	2 560 474,95	6
401.2	Veřejné osvětlení chodníku	0,00	136 489,00	28 662,69	165 151,69	0
872302401.2	Veřejné osvětlení chodníku	0,00	136 489,00	28 662,69	165 151,69	0
402	SSZ přechodu pro chodce	0,00	1 599 633,30	335 922,99	1 935 556,29	5
872302402	SSZ přechodu pro chodce	0,00	1 599 633,30	335 922,99	1 935 556,29	5
403	Přípojka SSZ	0,00	188 405,00	39 565,05	227 970,05	1
872302403	Přípojka SSZ	0,00	188 405,00	39 565,05	227 970,05	1
404	Přeložka trakčních sloupů	0,00	2 809 745,93	590 046,65	3 399 792,58	9
872302404	Přeložka trakčních sloupů	0,00	2 809 745,93	590 046,65	3 399 792,58	9
Celkem za stavbu		0,00	32 932 799,84	6 915 887,97	39 848 687,81	100

Popis stavby: 872302 - Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 87230200 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 101 - Zpevněné plochy a komunikace

Popis rozpočtu: 872302101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty

Popis rozpočtu: 872302101.2 - Chodník

Popis rozpočtu: 872302101.3 - Úpravy komunikace

Popis rozpočtu: 872302101.4 - Připojení sousední nemovitosti

Popis rozpočtu: 872302101.5 - Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

Popis rozpočtu: 872302101.6 - Záliv BUS ve směru Jiřní Svahy
Popis objektu: 191 - Trvalé dopravní značení
Popis rozpočtu: 872302191.1 - VDZ
Popis rozpočtu: 872302191.2 - SDZ na stezce a chodníku
Popis rozpočtu: 872302191.3 - SDZ na komunikaci
Popis objektu: 401.1 - Veřejné osvětlení společné stezky
Popis rozpočtu: 872302401.1 - Veřejné osvětlení společné stezky
Popis objektu: 401.2 - Veřejné osvětlení chodníku
Popis rozpočtu: 872302401.2 - Veřejné osvětlení chodníku
Popis objektu: 402 - SSZ přechodu pro chodce
Popis rozpočtu: 872302402 - SSZ přechodu pro chodce
Popis objektu: 403 - Přípojka SSZ
Popis rozpočtu: 872302403 - Přípojka SSZ
Popis objektu: 404 - Přeložka trakčních sloupů
Popis rozpočtu: 872302404 - Přeložka trakčních sloupů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			903 358,65	2,7
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 174 499,29	3,6
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			620 949,47	1,9
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			558 396,45	1,7
12	Sanace pláň	HSV			4 404 360,60	13,4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			460 015,45	1,4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			659 857,51	2,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			1 042 585,00	3,2
27	Základy	HSV			6 500,00	0,0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			317 986,53	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			337 852,82	1,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 231 049,76	9,8
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			2 329 046,27	7,1
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			463 617,16	1,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			2 952 999,83	9,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			471 373,00	1,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 477 849,08	13,6
93	Mobiliář	HSV			461 689,50	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			278 753,37	0,8

99	Staveništní přesun hmot	HSV			86 071,68	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			23 622,19	0,1
783	Nátěry	PSV			82 998,00	0,3
401	SSZ přechodu pro chodce	MON			1 599 633,30	4,9
401.1	Veřejné osvětlení společné stezky	MON			2 116 095,00	6,4
401.2	Veřejné osvětlení chodníku	MON			136 489,00	0,4
403	Přípojka SSZ	MON			188 405,00	0,6
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	0,1
M404	Přeložka trakčních sloupů	MON			2 809 745,93	8,5
VN	Vedlejší náklady	VN			712 000,00	2,2
Cena celkem					32 932 799,84	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	87230200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				712 000,00		
1	00501	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. stavební buňka (4,0 x 2,0 m), TOI TOI + oplocení + označení stavby, čištění komunikací, případné poplatky za zábory pro ZS, informační tabule, náklady na potřebná media opatření proti prašnosti skládek materiálu včetně následného odstranění, uvedení plochy do původního stavu	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
2	00502	Geodetické práce vytyčení stavby, vytyčení skutečného provedení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí předání podkladů pro účely DTM Zlínského kraje	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
3	00503	Zkoušky statická zatěžovací zkouška, atd....	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
4	00504	Ochrana inženýrských sítí Zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytyčení a označení.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
5	00505	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	00506	Fotodokumentace jednotlivého instalovaného dopravního značení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7	00507	Vypracováním realizační dokumentace stavby	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
8	00508	Dílenská dokumentace stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
9	00509	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
10	00510	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
11	00511	Ochrana stávajících stromů - např. deskové opláštění z fošen, výšky min. 2 m V případě seřiznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např.: protihoubovým nátěrem)	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
12	00512	Návrh DIO + odsouhlasení Policií ČR Včetně odpovědnosti za správné provedení po celou dobu stavby, včetně odstranění	Soubor	1,00000	146 000,00	146 000,00		Vlastní
13	00513	Stanovení TDZ + zajištění projednání a povolení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
14	00514	Informační tabule stavby Dle podmínek dotačního titulu a objednatele. Např. plastová tabule 2 x 1 m umístěná na oplocení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	87230200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	00515	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy podmínky uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy včetně zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	Soubor	1,00000	103 000,00	103 000,00		Vlastní
16	00516	Pamětní deska Kovová deska umístěná na solitérní kámen min. 0,5 x 0,5 x 0,5 m	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem						712 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				564 168,65		
		Zemina: Výkopy SO 101 (mimo sanace pláně) celkem 1282,06 m³ Zásypy zeminou v SO 101 celkem 620,0 m³. V rámci rozpočtu 101.1 bude 620 m³ odvezeno na meziskládku do 10 km a ostatní zemina na skládku do 15 km. Ornice: Sejmutí ornice v SO 101 celkem 531,8 m³, odvoz na meziskládku do 10km Rozporostření ornice v SO 101 celkem 635,75 m³ V rámci rozpočtu 101.1 bude započten nákup rozdílu 103,91 m³.						
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ²	m2	350,00000	37,00	12 950,00	800-1	RTS 24/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, odečteno ze situace stavby : 350,0 350,00000						
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	350,00000	75,00	26 250,00	800-1	RTS 24/ I
		o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 350,00000 350,00000						
3	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	350,00000	25,00	8 750,00	800-1	RTS 24/ I
		Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 350,00000 350,00000						
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	445,26000	125,99	56 098,31	800-1	RTS 24/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 2968,4*0,15 445,26000						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	445,26000	125,30	55 791,08	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 445,26000		445,26000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	445,26000	8,00	3 562,08	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 445,26000		445,26000				
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : odkopávky pro komunikaci + 15% : 71,98*1,15	m3	82,77700	191,50	15 851,80	800-1	RTS 24/ I
				82,77700				
8	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : výkopy pro palisády a opěrnou zeď + 15% : 120,1*1,15	m3	138,11500	127,40	17 595,85	800-1	RTS 24/ I
				138,11500				
9	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro drenáž : 591,2	m3	591,20000	250,34	148 001,01	800-1	RTS 24/ I
				591,20000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop na meziskládku (pro zásypy zeminou v rámci SO 101) : 620,0 výkop na skládku : 812,09-620,0	m3	812,09000	125,30	101 754,88	800-1	RTS 24/ I
				620,00000				
				192,09000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výkop na meziskládce : 620,0	m3	620,00000	8,00	4 960,00	800-1	RTS 24/ I
				620,00000				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	960,45000	10,10	9 700,55	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop na skládku : 192,09*5		960,45000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	192,09000	180,00	34 576,20	800-1	RTS 24/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	4 555,12600	15,00	68 326,89	800-1	RTS 24/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :						
		plocha zpevněných ploch : 3622,6*1,01		3 658,82600				
		pod obrubami : 0,5*753,7+0,3*1731,5		896,30000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				687 535,18		
15	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	2 494,50000	76,60	191 078,70	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		betonové dlažby (zámková, skladebná, zatravnňovací) :						
		odečteno ze situace stavby : 1167,3+688,4+638,8		2 494,50000				
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2 398,80000	50,40	120 899,52	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		silniční obruby včetně nájezdových, přechodových :		460,40000				
		120,7+11,3+6,6+6,7+29,3+39,8+158,8+39,6+47,6						
		chodníková obruba :		1 519,30000				
		358,3+30,9+61,4+17,5+28,9+21,1+80,6+8,0+91,2+194,8+9,1+290,9+21,7+76,4+15,8+41,4+171,3						
		žulový krajník : 259,9+76,5		336,40000				
		zastávkový obrubník (včetně náběhů) : 47,4+35,3		82,70000				
17	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	801,20000	51,80	41 502,16	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		demolice žulového jednořádku : 123,0+41,7+1,8+2,1+29,3+90,8+252,6+259,9		801,20000				
18	113106121R01	Rozebrání plastové zatravnňovací dlažby	m2	30,90000	76,60	2 366,94		Vlastní
		odečteno ze situace stavby : 30,9		30,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 084,38872	16,90	18 326,17	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18, : Součet: : 1084,38872								
20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15 181,44208	4,20	63 762,06	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18, : Součet: : 15181,44208								
21	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,33372	800,00	266,98	801-3	RTS 24/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,33372								
22	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1 084,05500	230,00	249 332,65	801-3	RTS 24/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 344,24100 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 647,67600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 92,13800								
Díl: 11b Přípravné a přidružené práce						322 105,27		
23	113107614R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm	m2	508,30000	24,70	12 555,01	822-1	RTS 24/ I
v místě původního asfaltu : 508,3								
24	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	2 314,50000	29,10	67 351,95	822-1	RTS 24/ I
v místě původní dlažby : 2314,5								
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 073,09840	16,90	18 135,36	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 1073,09840	1 073,09840					
26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15 023,37760	4,20	63 098,19	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24, : Součet : 15023,37760								
				15 023,37760				
27	979089001R00	Poplatek za uložení	t	1 073,09840	150,00	160 964,76	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24, : Součet : 1073,09840								
				1 073,09840				
Díl: 11c		Přípravné a přidružené práce					157 825,71	
28	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	827,20000	65,00	53 768,00	822-1	RTS 24/ I
včetně spotřeby vody 171,1+15,8+74,9+253,1+283,5+8,1+8,1+12,6								
				827,20000				
29	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	1 257,10000	47,73	60 001,38	822-1	RTS 24/ I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno ze situace stavby : 1257,1								
				1 257,10000				
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	276,56200	17,70	4 895,15	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 29, : Součet : 276,56200								
				276,56200				
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 871,86800	4,40	17 036,22	822-1	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 29, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 3871,86800	3 871,86800					
32	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	276,56200	80,00	22 124,96	801-3	RTS 24/ I
		170 302						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29, :						
		Součet : 276,56200	276,56200					
Díl: 12		Sanace pláňe	2 169 559,80					
33	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 829,00000	109,20	199 726,80	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží : počítáno ze zpevněných ploch 3622,6*1,01 hl. 500mm : 1829,0	1 829,00000					
34	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 829,00000	125,30	229 173,70	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1829,00000	1 829,00000					
35	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9 145,00000	10,10	92 364,50	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1829,00000*5	9 145,00000					
36	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 829,00000	180,00	329 220,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1829,00000	1 829,00000					
37	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	1 829,00000	151,20	276 544,80	800-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1829,00000	1 829,00000					
38	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	3 475,10000	300,00	1 042 530,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1829,00000*1,9		3 475,10000				

Díl: 17	Konstrukce ze zemin	390 403,95
----------------	----------------------------	-------------------

39	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	570,00000	40,00	22 800,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

naložení na meziskládce pro zásypy :

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 570,00000

570,00000

40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	570,00000	125,30	71 421,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz z meziskládky :

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 570,00000

570,00000

41	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	570,00000	222,30	126 711,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :

zpětný zásyp zeminou :

264,63+46,82+160,86+23,21 rezerva 15% : 570,0

570,00000

42	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	185,56000	229,30	42 548,91	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :

zásyp ŠD opěrné stěny : 139,96

139,96000

odvodnění pláně osa E : 45,6

45,60000

43	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	352,56400	360,00	126 923,04	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	-----------	--------	------------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 185,56000*1,9

352,56400

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu	608 315,03
----------------	--------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 naložení na meziskládce pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2776,30000*0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1005,00000*0,15	m3	567,19500	40,00	22 687,80	800-1	RTS 24/ I
45	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 567,19500	m3	567,19500	125,30	71 069,53	800-1	RTS 24/ I
46	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů : 637,54+160,40+448,18+2175,1+360,08-1005,0	m2	2 776,30000	35,00	97 170,50	823-1	RTS 24/ I
47	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů : 55,0+950,0	m2	1 005,00000	74,00	74 370,00	823-1	RTS 24/ I
48	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2776,30000	m2	2 776,30000	18,90	52 472,07	800-1	RTS 24/ I
49	182301132R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1005,00000	m2	1 005,00000	67,80	68 139,00	800-1	RTS 24/ I
50	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 776,30000	30,00	83 289,00	823-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2776,30000						
						2 776,30000		
51	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1005,00000	m2	1 005,00000	30,00	30 150,00	823-1	RTS 24/ I
						1 005,00000		
52	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2776,30000*0,0309 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1005,00000*0,0309	kg	116,84217	150,00	17 526,33	SPCM	RTS 24/ I
						85,78767		
						31,05450		
53	5832011R	zemina zahradní; netříděná doplnění ornice pro ohumusování 103,91m3 : (635,71-531,8)*1,6	t	166,25600	550,00	91 440,80	SPCM	RTS 24/ I
						166,25600		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				1 042 585,00		
54	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože odečteno ze situace stavby : drenážnážní potrubí - odvodnění pláně + přípojky : 1370,0+21,0 opěrné stěny a palisády : 42,3	m	1 433,30000	41,86	59 997,94	827-1	RTS 24/ I
						1 391,00000		
						42,30000		
55	28611233R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 100; perforování: TP; vsakovací plocha = 29,5 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1433,30000*1,01	m	1 447,63300	33,00	47 771,89	SPCM	RTS 24/ I
						1 447,63300		
56	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého lože pod drenáž : 69,6	m3	69,60000	2 870,50	199 786,80	800-2	RTS 24/ I
						69,60000		
57	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, výplň drenáže fr. 32/63 : 347,8	m3	347,80000	1 063,40	369 850,52	800-2	RTS 24/ I
						347,80000		
58	212571111R00	Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, výplň drenáže fr. 8/32 : 146,1	m3	146,10000	828,50	121 043,85	800-2	RTS 24/ I
						146,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
59	211971121R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1370,0*2,7	m2	3 699,00000	48,66	179 993,34	800-2	RTS 24/ I
				3 699,00000				
60	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3699,00000*1,02	m2	3 772,98000	17,00	64 140,66	SPCM	RTS 24/ I
				3 772,98000				
Díl: 27		Základy				6 500,00		
61	271531113R00	Polštář z hutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm opěrná stěna : 1,1	m3	1,10000	1 363,64	1 500,00	800-2	RTS 24/ I
				1,10000				
62	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce prostý opěrná stěna : 0,56	m3	0,56000	8 928,57	5 000,00	801-1	RTS 24/ I
				0,56000				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				163 346,82		
63	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů : aktivní zóna +10% : (3622,6*1,01+0,5*753,7+0,3*1731,5)*1,1	m2	5 010,63860	32,60	163 346,82	800-2	RTS 24/ I
				5 010,63860				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				337 852,82		
64	327323129R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 30/37, opěrná stěna : 0,775*(1+1)+0,395*3,3	m3	2,85350	7 184,16	20 500,00	832-1	RTS 24/ I
				2,85350				
65	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení 2*2*1,0+1,7*3,3+2*0,77+4*0,3*1,0+1,4*5,3+0,3*5,3	m2	21,36000	1 404,49	29 999,91	801-5	RTS 24/ I
				21,36000				
66	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 21,36000	m2	21,36000	632,02	13 499,95	801-5	RTS 24/ I
				21,36000				
67	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm (740,1-136,04)*0,001	t	0,60406	35 000,00	21 142,10	801-5	RTS 24/ I
				0,60406				
68	327361017R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru přes 12 mm 136,04*0,001	t	0,13604	35 000,00	4 761,40	801-5	RTS 24/ I
				0,13604				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
69	338920024R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 150 cm	m	3,20000	2 321,00	7 427,20	823-1	RTS 24/ I
palisádová stěna : 3,2				3,20000				
70	59228416R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 500 mm; barva šedá; odlehčená	kus	18,42240	922,79	17 000,01	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,20000*5,757				18,42240				
71	338920025R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 200 cm	m	23,80000	2 696,30	64 171,94	823-1	RTS 24/ I
palisádová stěna : 23,8				23,80000				
72	59228417R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 2 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus	137,01660	1 163,00	159 350,31	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 23,80000*5,757				137,01660				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						988 801,65		
73	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 184,06900	186,20	779 073,65	822-1	RTS 24/ I
odečteno ze situace stavby :								
nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 4103,5				4 103,50000				
varovné a signální pásy : 62,445				62,44500				
umělá vodící linie : 18,124				18,12400				
74	565161112RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	395,50000	520,00	205 660,00	822-1	RTS 24/ I
s rozprostřením a zhutněním								
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :								
Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 395,5				395,50000				
75	564921010RA0	Zpevněné plochy, mlatové tloušťky 40 mm, podklad z kameniva drceného, tloušťky 150 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m2	10,00000	406,80	4 068,00	AP-HSV	RTS 24/ I
mlatový povrch pod stojan na kola : 10,0				10,00000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živichých komunikací						492 990,75		
76	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	791,00000	285,00	225 435,00	822-1	RTS 24/ I
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 791,0		791,00000				
77	577151123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	593,25000	420,00	249 165,00	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :						
		Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 593,25		593,25000				
78	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2	m2	395,50000	15,00	5 932,50		Vlastní
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :						
		Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 395,5		395,50000				
79	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2	m2	1 384,25000	9,00	12 458,25		Vlastní
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :						
		Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 593,25+791,0		1 384,25000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				2 132 456,90		
80	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	3 630,74500	295,80	1 073 974,37	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 3568,3		3 568,30000				
		varovné a signální pásy : 62,445		62,44500				
81	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	189,00000	201,60	38 102,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 180,0*1,05		189,00000				
82	592451125R1	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; dlaždice bez fazety; antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60	m2	3 557,71500	249,60	888 005,66		Vlastní
		nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : (3568,3-180,0)*1,05		3 557,71500				
83	592451152R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	57,01500	364,80	20 799,07	SPCM	RTS 24/ I
		varovné a signální pásy : 54,3*1,05		57,01500				
84	596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	15,76000	342,30	5 394,65	822-1	RTS 24/ I
		umělá vodící linie : 15,76		15,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	16,54800	368,64	6 100,25	SPCM	RTS 24/ I
umělá vodící linie : 15,76*1,05				16,54800				
86	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	865,00000	115,70	100 080,50	822-1	RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					261 031,08	
87	899331111R01	Výšková úprava poklopu	kus	18,00000	2 084,70	37 524,60		Vlastní
kanalizační poklop : 18				18,00000				
88	899431111R01	Výšková úprava armaturního poklopu	kus	17,00000	1 104,30	18 773,10		Vlastní
šoupátko, hydrant, plynovodní armatura : 17				17,00000				
89	8993020A9	Číchačka	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
výměna číchačky na zemní provedení s litinovým poklopem : 1				1,00000				
90	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust	kus	14,00000	8 266,67	115 733,38	AP-HSV	RTS 24/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
náhrada vybouraných vpustí : 14				14,00000				
91	831350113RA9	Napojení uliční vpusti na kanalizaci - propojovací potrubí N 150 mm délky 1,5 m, s obetonováním dl 0,25 m	kus	14,00000	3 500,00	49 000,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 14,00000				14,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					2 664 912,62	
92	911231111R00	se dvěma madly	m	212,00000	890,00	188 680,00		RTS 24/ I
ocelové trubkové zábradlí pozinkované v. 1,3 m, 3 vodorovné pruty, kotveno patní deskou a chemickými kotvami; patní desky, spojovací prvky, chemické kotvy; 69 + 4 + 13 kusů, betonové patky C25/30 - XF2; (69+4) x 0,3*0,3*0,6, (13) x 0,3*0,3*2,0				212,00000				
odečteno ze situace stavby : 172,0+7,7+32,3				212,00000				
93	55395001	Zábradlí ocelové trubkové, povrchová úprava pozink	kg	5 300,00000	76,50	405 450,00		Vlastní
(172,0+7,7+32,3)*25				5 300,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
94	917832114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	1 731,50000	469,70	813 285,55	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 1731,5								
				1 731,50000				
95	917832114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	753,70000	511,20	385 291,44	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 753,7								
				753,70000				
96	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	791,00000	410,15	324 428,65		Vlastní
přídlažba žukový jednofádek do betonu : 791,0								
				791,00000				
97	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	90,37600	1 989,00	179 757,86		Vlastní
				1731,5*0,3*0,1	51,94500			
				753,7*0,3*0,1	22,61100			
				791,0*0,2*0,1	15,82000			
98	916581111R01	Osazení plastového zahradního obrubníku, včetně dodávky obrubníku	m	9,00000	80,00	720,00		Vlastní
neviditelný obrubník mlatového stání na kola : 9,0								
				9,00000				
99	916900101	Ocelová pozinkovaná obruba 200/5 mm kotvená pomocí ocelových trnů, dodávka, montáž	m	31,60000	1 740,51	55 000,12		Vlastní
odečteno ze situace stavby : 31,6								
				31,60000				
100	911332111R01	Montáž nové pásnice včetně dodávky pásnice a spojovacích prostředků	m	180,00000	1 200,00	216 000,00		Vlastní
výměna pásnice : 180,0								
				180,00000				
101	911332111R02	Výměna poškozených sloupků svodidel včetně dodávky a spojovacích prostředků	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00		Vlastní
předpoklad : 15								
				15,00000				
102	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou	m	791,00000	89,00	70 399,00		Vlastní
drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 791,0			791,00000			
103	900100001RAB	Doplnění oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
		doplnění 1 sloupek do betonu, pletivo 2 m : 2		2,00000				
Díl: 93		Mobiliář				84 340,50		
		přesný typ upřesní investor						
104	9375101	Mobiliář - stojan na kola	kus	10,00000	5 900,00	59 000,00		Vlastní
105	9375102	Mobiliář - lavička	kus	1,00000	11 340,50	11 340,50		Vlastní
106	9375103	Mobiliář - odpadkový koš	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				208 282,30		
107	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,00000	1 120,45	15 686,30	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		základové patky zábradlí : 7,0			7,00000			
		základové patky oplocení : 3,5			3,50000			
		základy přístřešku : 3,5			3,50000			
108	96687OA1	Vybourání uliční vusti	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		rušení bez náhrady : 1			1,00000			
109	96687OA2	Vybourání uliční vusti	kus	14,00000	2 500,00	35 000,00		Vlastní
		se zachováním napojení pro zaústění posunutých : 14			14,00000			
110	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	40,00000	310,30	12 412,00	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		107,108,109, :						
		Součet : 40,00000			40,00000			
111	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	80,00000	11,10	888,00	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		107,108,109, :						
		Součet : 80,00000			80,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
112	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	40,00000	230,00	9 200,00	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
107,108,109, :								
Součet: : 40,00000								
113	966005111R01	Rozebrání ocelové konstrukce stávajícího zábradlí, odvoz do sběrný	m	249,30000	220,00	54 846,00		Vlastní
demolice stávajícího zábradlí : 75,4+3,7+15,0+155,2								
249,30000								
114	966005911R01	Demontáž pásnice svodidla, odvoz do sběrný	m	180,00000	210,00	37 800,00		Vlastní
výměna pásnice : 180,0								
180,00000								
115	966067111R01	Demolice stávajícího oplocení, odvoz do sběrný	m	40,00000	680,00	27 200,00		Vlastní
demolice oplocení : 40,0								
40,00000								
116	98100101	Demolice stávajícího přístřešku autobusové zastávky směr centrum, odvoz a likvidace	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
autobus zastávka směr centrum : 1								
1,00000								
117	979990168R00	Poplatek za skládku za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020	t	1,25000	3 000,00	3 750,00	801-3	RTS 24/ I
odhad : 1,25								
1,25000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					43 458,84	
118	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	8 405,96446	5,17	43 458,84	822-1	RTS 24/ I
vodorovně do 200 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,38,43,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,8								
3,84, :								
85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,114, :								
Součet: : 8405,96446								
8 405,96446								
Díl: 711		Izolace proti vodě					23 622,19	
119	711112131R29	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem, včetně dodávky asfaltového nátěru	m2	69,46000	45,00	3 125,70		Vlastní
opěrná stěna : 2,2*23,8+1,7*3,2+2,2*5,3								
69,46000								
120	711823121RT3	Ochrana konstrukcí novopou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	72,93300	180,00	13 127,94	800-711	RTS 24/ I
opěrná stěna : (2,2*23,8+1,7*3,2+2,2*5,3)*1,05								
72,93300								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.1	Stezka pro chodce a cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty <i>23,8+3,2+5,3</i>	m	32,30000	200,00	6 460,00	800-711	RTS 24/ I
				<i>32,30000</i>				
122	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	227,13640	4,00	908,55	800-711	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				82 998,00		
123	783294001	Nátěr kovových konstrukcí 2x polymerový nátěr <i>zábradlí : 286,2</i>	m2	286,20000	290,00	82 998,00		Vlastní
				<i>286,20000</i>				
Díl: M21		Elektromontáže				25 000,00		
124	210191531R01	Úprava polohy elektrických rozvodných skříní - natočení	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
Celkem						13 458 093,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 031,46		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 215,8*0,15	m3	32,37000	125,99	4 078,30	800-1	RTS 24/ I
		32,37000						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,37000	m3	32,37000	125,30	4 055,96	800-1	RTS 24/ I
		32,37000						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,37000	m3	32,37000	8,00	258,96	800-1	RTS 24/ I
		32,37000						
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : 15,5	m3	15,50000	191,50	2 968,25	800-1	RTS 24/ I
		15,50000						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,50000	m3	15,50000	125,30	1 942,15	800-1	RTS 24/ I
		15,50000						
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,50000*5	m3	77,50000	10,10	782,75	800-1	RTS 24/ I
		77,50000						
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,50000*1,6	m3	24,80000	180,00	4 464,00	800-1	RTS 24/ I
		24,80000						
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m2	898,73900	15,00	13 481,09	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha zpevněných ploch : 624,9*1,01		631,14900				
		pod ohrubami : 0,5*301,6+0,3*389,3		267,59000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				187 710,65		
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	685,60000	76,60	52 516,96	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odečteno ze situace stavby : 685,6		685,60000				
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	618,60000	50,40	31 177,44	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		silniční obruby včetně nájezdových, přechodových : 5,7+5,6+7,3+7,1+9,3		35,00000				
		chodníková obruba : 134,1+72,1+46,5+89,5		342,20000				
		žulový krajník : 130,5+66,8+44,1		241,40000				
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	276,40000	51,80	14 317,52	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		demolice žulového jednořádku : 5,7+5,6+7,3+7,1+9,3+130,5+66,8+44,1		276,40000				
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	293,42080	16,90	4 958,81	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11, :						
		Součet : 293,42080		293,42080				
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 107,89120	4,20	17 253,14	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11, :						
		Součet : 4 107,89120		4 107,89120				
14	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	293,42080	230,00	67 486,78	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

9,10,11, :

Součet: : 293,42080

293,42080

Díl: 11b	Přípravné a přidružené práce	99 355,05
-----------------	-------------------------------------	------------------

15	113107614R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm	m2	192,40000	24,70	4 752,28	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

v místě původního asfaltu : 192,4

192,40000

16	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	685,60000	29,10	19 950,96	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v místě původní dlažby : 685,6

685,60000

17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	330,75680	16,90	5 589,79	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet: : 330,75680

330,75680

18	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 630,59520	4,20	19 448,50	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet: : 4630,59520

4 630,59520

19	979089001R00	Poplatek za uložení	t	330,75680	150,00	49 613,52	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet: : 330,75680

330,75680

Díl: 11c	Přípravné a přidružené práce	52 312,32
-----------------	-------------------------------------	------------------

20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	270,30000	65,00	17 569,50	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

51,5+78,8+5,8+5,6+64,1+5,5+6,4+43,3+9,3

270,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
21	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno ze situace stavby : 192,4	m2	192,40000	145,53	27 999,97	822-1	RTS 24/ I
					192,40000			
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 42,32800	t	42,32800	17,70	749,21	822-1	RTS 24/ I
					42,32800			
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 592,59200	t	592,59200	4,40	2 607,40	822-1	RTS 24/ I
					592,59200			
24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 42,32800	t	42,32800	80,00	3 386,24	801-3	RTS 24/ I
					42,32800			
Díl: 12		Sanace pláně				374 839,20		
25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží : počítáno ze zpevněných ploch 624,9*1,01 hl. 500mm : 316,0	m3	316,00000	109,20	34 507,20	800-1	RTS 24/ I
					316,00000			
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	316,00000	125,30	39 594,80	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000				316,00000				
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 316,00000*5	m3	1 580,00000	10,10	15 958,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000				316,00000				
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000	m3	316,00000	180,00	56 880,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000				316,00000				
29	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000	m3	316,00000	151,20	47 779,20	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 316,00000				316,00000				
30	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 316,00000*1,9	t	600,40000	300,00	180 120,00	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 316,00000*1,9				600,40000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					7 752,00	
31	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 naložení na meziskládce pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000	m3	20,00000	40,00	800,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000				20,00000				
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz z meziskládky : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000	m3	20,00000	125,30	2 506,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000				20,00000				
33	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m3	20,00000	222,30	4 446,00	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zpětný zásyp zeminou : 17,6 rezerva 15% : 20,0		20,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				31 007,09		
34	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	41,04000	40,00	1 641,60	800-1	RTS 24/ I
		naložení na meziskládce pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 273,60000*0,15		41,04000				
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,04000	125,30	5 142,31	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 41,04000		41,04000				
36	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	273,60000	35,00	9 576,00	823-1	RTS 24/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů : 137,8+135,8		273,60000				
37	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	273,60000	18,90	5 171,04	800-1	RTS 24/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 273,60000		273,60000				
38	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	273,60000	30,00	8 208,00	823-1	RTS 24/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 273,60000		273,60000				
39	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	8,45424	150,00	1 268,14	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 273,60000*0,0309		8,45424				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				29 298,89		
40	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	898,73900	32,60	29 298,89	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů : aktivní zóna : 624,9*1,01+0,5*301,6+0,3*389,3				898,73900				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						212 226,77		
41	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	718,64000	186,20	133 810,77	822-1	RTS 24/ I
odečteno ze situace stavby : nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 687,59 varovné a signální pásy : 11,615 kontrastní pás (zastávka směr Jižní Svahy) : 19,435				687,59000 11,61500 19,43500				
42	565161112RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 90 mm	m2	150,80000	520,00	78 416,00	822-1	RTS 24/ I
s rozprostřením a zhuťněním odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 150,8				150,80000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						187 972,20		
43	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	301,60000	285,00	85 956,00	822-1	RTS 24/ I
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 301,6				301,60000				
44	577151123RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	226,20000	420,00	95 004,00	822-1	RTS 24/ I
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 226,2				226,20000				
45	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2	m2	150,80000	15,00	2 262,00		Vlastní
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 150,8				150,80000				
46	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2	m2	527,80000	9,00	4 750,20		Vlastní
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 226,2+301,6		527,80000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				329 798,79		
47	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 597,9 varovné a signální pásy : 10,1 kontrastní pás (zastávka směr Jižní Svahy) : 16,9	m2	624,90000	295,80	184 845,42	822-1	RTS 24/ I
48	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 597,9*1,05	m2	627,79500	181,44	113 907,12	SPCM	RTS 24/ I
49	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm varovné a signální pásy : 10,1*1,05	m2	10,60500	360,00	3 817,80	SPCM	RTS 24/ I
50	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm kontrastní pás (zastávka směr Jižní Svahy) : 16,9*1,05	m2	17,74500	230,40	4 088,45	SPCM	RTS 24/ I
51	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	200,00000	115,70	23 140,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				78 082,32		
52	899331111R01	Výšková úprava poklopu kanalizační poklop : 2	kus	2,00000	2 084,70	4 169,40		Vlastní
53	899431111R01	Výšková úprava armaturního poklopu šoupátko, hydrant, plynovodní armatura : 3	kus	3,00000	1 104,30	3 312,90		Vlastní
54	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. náhrada vybouraných vpustí : 6	kus	6,00000	8 266,67	49 600,02	AP-HSV	RTS 24/ I
					6,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
55	831350113RA9	Napojení uliční vpusti na kanalizaci - propojovací potrubí N 150 mm délky 1,5 m, s obetonováním dl 0,25 m	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,00000

6,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	540 799,42					
56	917832114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	389,30000	469,70	182 854,21	822-1	RTS 24/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

odečteno ze situace stavby : 389,3

389,30000

57	917832114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	301,60000	511,20	154 177,92	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

odečteno ze situace stavby : 301,6

301,60000

58	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	301,60000	410,15	123 701,24		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	--	---------

přídlažba žukový jednofádek do betonu : 301,6

301,60000

59	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	26,75900	1 989,00	53 223,65		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

389,3*0,3*0,1

11,67900

301,6*0,3*0,1

9,04800

301,6*0,2*0,1

6,03200

60	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou	m	301,60000	89,00	26 842,40		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka :

zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 301,6

301,60000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	17 700,00					
61	96687OA2	Vybourání uliční vusti	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00		Vlastní

se zachováním napojení pro zaústění posunutých : 6

6,00000

62	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	4,80000	310,30	1 489,44	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61, :

Součet : 4,80000

4,80000

63	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	9,60000	11,10	106,56	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61, :

Součet : 9,60000

9,60000

64	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,80000	230,00	1 104,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61, :

Součet : 4,80000

4,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						6 829,71	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

65	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 321,02679	5,17	6 829,71	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	-------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60, :

Součet : 1321,02679

1 321,02679

Celkem						2 187 715,87		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				182 843,94		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 298,9*0,15	m3	44,83500	125,99	5 648,76	800-1	RTS 24/ I
		44,83500						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,83500	m3	44,83500	125,30	5 617,83	800-1	RTS 24/ I
		44,83500						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,83500	m3	44,83500	8,00	358,68	800-1	RTS 24/ I
		44,83500						
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : 300,2	m3	300,20000	109,20	32 781,84	800-1	RTS 24/ I
		300,20000						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 300,20000	m3	300,20000	125,30	37 615,06	800-1	RTS 24/ I
		300,20000						
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 300,20000*5	m3	1 501,00000	10,10	15 160,10	800-1	RTS 24/ I
		1 501,00000						
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 300,20000	m3	300,20000	180,00	54 036,00	800-1	RTS 24/ I
		300,20000						
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m2	2 108,37800	15,00	31 625,67	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		plocha zpevněných ploch : 1956,8*1,01 pod obruhami : 0,5*257,9+0,3*10,2		1 976,36800 132,01000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				118 215,28		
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční obruby včetně nájezdových, přechodových : 179,6+233,9+20,8 žulový krajník : 63,8+39,5	m	537,60000	50,40	27 095,04	822-1	RTS 24/ I
					434,30000 103,30000			
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek demolice žulového jednořádku : 179,6+233,9+20,8+63,8+39,5	m	537,60000	51,80	27 847,68	822-1	RTS 24/ I
					537,60000			
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10, : Součet : 206,97600	t	206,97600	16,90	3 497,89	822-1	RTS 24/ I
					206,97600			
12	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10, : Součet : 2897,66400	t	2 897,66400	4,20	12 170,19	822-1	RTS 24/ I
					2 897,66400			
13	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10, : Součet : 206,97600	t	206,97600	230,00	47 604,48	801-3	RTS 24/ I
					206,97600			
Díl: 11b		Přípravné a přidružené práce				31 871,73		
14	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	10,40000	205,50	2 137,20	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		odstranění šterkového zásypu ostrůvků, včetně okrasné zeleně : odečteno ze situace stavby : 10,4		10,40000				
15	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	288,50000	25,90	7 472,15	822-1	RTS 24/ I
		odstranění šterkového zásypu ostrůvků, včetně okrasné zeleně : odečteno ze situace stavby : 162,4+126,1		288,50000				
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	98,63700	16,90	1 666,97	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 98,63700		98,63700				
17	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 380,91800	4,20	5 799,86	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 1380,91800		1 380,91800				
18	979089001R00	Poplatek za uložení	t	98,63700	150,00	14 795,55	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15, : Součet : 98,63700		98,63700				
Díl: 11c		Přípravné a přidružené práce				286 588,54		
19	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	161,90000	65,00	10 523,50	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody 16,3+13,4+44,1+10+7,2+70,9		161,90000				
20	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	160,80000	145,53	23 401,22	822-1	RTS 24/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno ze situace stavby : 61,9+49,7+49,2	160,80000					
21	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	2 984,30000	47,73	142 440,64	822-1	RTS 24/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno ze situace stavby : 1147,2+1837,1	2 984,30000					
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	691,92200	17,70	12 247,02	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21, : Součet : 691,92200	691,92200					
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 686,90800	4,40	42 622,40	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21, : Součet : 9686,90800	9 686,90800					
24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	691,92200	80,00	55 353,76	801-3	RTS 24/ I
		170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21, : Součet : 691,92200	691,92200					
Díl: 12		Sanace pláňe	1 171 965,60					
25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	988,00000	109,20	107 889,60	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží : počítáno ze zpevněných ploch 1956,8*1,01 hl. 500mm : 988,0	988,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	988,00000	125,30	123 796,40	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 988,00000 988,00000								
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 940,00000	10,10	49 894,00	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 988,00000*5 4 940,00000								
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	988,00000	180,00	177 840,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 988,00000 988,00000								
29	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	988,00000	151,20	149 385,60	800-1	RTS 24/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 988,00000 988,00000								
30	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	1 877,20000	300,00	563 160,00	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 988,00000*1,9 1 877,20000								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					20 535,39	
31	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	27,18000	40,00	1 087,20	800-1	RTS 24/ I
naložení na meziskládce pro zasypy : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 181,20000*0,15 27,18000								
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,18000	125,30	3 405,65	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,18000 27,18000								
33	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,20000	35,00	6 342,00	823-1	RTS 24/ I
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů : 76,9+26,7+30,1+27,8+19,7		181,20000				
34	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 181,20000	m2	181,20000	18,90	3 424,68	800-1	RTS 24/ I
35	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 181,20000	m2	181,20000	30,00	5 436,00	823-1	RTS 24/ I
36	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 181,20000*0,0309	kg	5,59908	150,00	839,86	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				75 606,44		
37	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů : aktivní zóna +10% : (1956,8*1,01+0,5*257,9+0,3*10,2)*1,1	m2	2 319,21580	32,60	75 606,44	800-2	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 439 308,77		
38	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 8,9*1,15 varovné a signální pásy : 8,43*1,15	m2	19,92950	186,20	3 710,87	822-1	RTS 24/ I
39	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1426,5	m2	1 426,50000	186,20	265 614,30	822-1	RTS 24/ I
40	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 426,50000	242,40	345 783,60	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1426,5		1 426,50000				
41	565161112RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 90 mm s rozprostřením a zhuštěním odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1585,0	m2	1 585,00000	520,00	824 200,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 57				Kryty štěrkových a živičných komunikací 1 348 862,40				
42	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1956,8	m2	1 956,80000	285,00	557 688,00	822-1	RTS 24/ I
43	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1761,1	m2	1 761,10000	420,00	739 662,00	822-1	RTS 24/ I
44	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1426,5	m2	1 426,50000	15,00	21 397,50		Vlastní
45	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Asfalt - náhrada ostrůvku, doplnění vybourané skladby : 1585,0+1761,1	m2	3 346,10000	9,00	30 114,90		Vlastní
Díl: 59				Dlažby a předlažby komunikací 11 665,33				
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 8,9 varovné a signální pásy : 4,24+4,19	m2	17,33000	295,80	5 126,21	822-1	RTS 24/ I
					8,90000			
					8,43000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
47	592451122R1	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	9,34500	230,40	2 153,09		Vlastní
nová konstrukce chodníku - zámková dlažba : 8,9*1,05				9,34500				
48	592451152R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	8,85150	364,80	3 229,03	SPCM	RTS 24/ I
varovné a signální pásy : (4,24+4,19)*1,05				8,85150				
49	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000	115,70	1 157,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				81 023,52		
50	899331111R01	Výšková úprava poklopu	kus	5,00000	2 084,70	10 423,50		Vlastní
kanalizační poklop : 5				5,00000				
51	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust	kus	6,00000	8 266,67	49 600,02	AP-HSV	RTS 24/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
náhrada vybouraných vpustí : 6				6,00000				
52	831350113RA9	Napojení uliční vpusti na kanalizaci - propojovací potrubí N 150 mm délky 1,5 m, s obetonováním dl 0,25 m	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000				6,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				283 117,99		
53	917832114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	10,20000	469,70	4 790,94	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
odečteno ze situace stavby : 10,2				10,20000				
54	917832114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	257,90000	511,20	131 838,48	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno ze situace stavby : 257,9		257,90000				
55	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	258,00000	410,15	105 818,70		Vlastní
		přídlažba žukový jednořádek do betonu : 258,0		258,00000				
56	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	13,20300	1 989,00	26 260,77		Vlastní
		10,2*0,3*0,1		0,30600				
		257,9*0,3*0,1		7,73700				
		258,0*0,2*0,1		5,16000				
57	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou	m	161,90000	89,00	14 409,10		Vlastní
		drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka :						
		zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 161,9		161,90000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 700,00		
58	96687OA2	Vybourání uliční vusti	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00		Vlastní
		se zachováním napojení pro zaústění posunutých : 6		6,00000				
59	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	4,80000	310,30	1 489,44	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		58, :						
		Součet: : 4,80000		4,80000				
60	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	9,60000	11,10	106,56	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		58, :						
		Součet: : 9,60000		9,60000				
61	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,80000	230,00	1 104,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		58, :						
		Součet: : 4,80000		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.3	Úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 837,45		
62	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	4 030,45513	5,17	20 837,45	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57, :

Součet: : 4030,45513

4 030,45513

Celkem	5 090 142,38
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				13 697,75		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 10,2*0,15	m3	1,53000	125,99	192,76	800-1	RTS 24/ I
					1,53000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,53000	m3	1,53000	125,30	191,71	800-1	RTS 24/ I
					1,53000			
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,53000	m3	1,53000	8,00	12,24	800-1	RTS 24/ I
					1,53000			
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : 10,2*0,17	m3	1,73400	191,50	332,06	800-1	RTS 24/ I
					1,73400			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,73400	m3	1,73400	125,30	217,27	800-1	RTS 24/ I
					1,73400			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,73400*5	m3	8,67000	10,10	87,57	800-1	RTS 24/ I
					8,67000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,73400*1,6	m3	2,77440	180,00	499,39	800-1	RTS 24/ I
					2,77440			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m2	810,98300	15,00	12 164,75	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha zpevněných ploch : 704,3*1,01		711,34300				
		pod ohrubami : 0,5*(83+18)+0,3*163,8		99,64000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				123 023,51		
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	328,80000	76,60	25 186,08	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odečteno ze situace stavby : 328,8		328,80000				
10	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	618,60000	50,40	31 177,44	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		silniční ohruby včetně nájezdových, přechodových : 5,7+5,6+7,3+7,1+9,3		35,00000				
		chodníková ohruba : 134,1+72,1+46,5+89,5		342,20000				
		žulový krajník : 130,5+66,8+44,1		241,40000				
11	113203111R00	Vytrhání ohrub z dlažebních kostek	m	19,90000	51,80	1 030,82	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		demolice žulového jednořádku : 6,1+4,2+6,6+3,0		19,90000				
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	214,68490	16,90	3 628,17	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		9,10,11, :						
		Součet : 214,68490		214,68490				
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 005,58860	4,20	12 623,47	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		9,10,11, :						
		Součet : 3005,58860		3 005,58860				
14	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	214,68490	230,00	49 377,53	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,10,11, :						
		Součet : 214,68490		214,68490				
Díl: 11b		Přípravné a přidružené práce				83 743,23		
15	113107608R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	290,50000	17,20	4 996,60	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby :						
		v místě demolice pro stezku : 290,5		290,50000				
16	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	74,50000	34,20	2 547,90	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby :						
		v místě původního asfaltu : 74,5		74,50000				
17	113107626R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 260 mm	m2	328,80000	42,80	14 072,64	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby :						
		v místě původní dlažby : 328,8		328,80000				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	275,25960	16,90	4 651,89	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16,17, :						
		Součet : 275,25960		275,25960				
19	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 853,63440	4,20	16 185,26	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16,17, :						
		Součet : 3853,63440		3 853,63440				
20	979089001R00	Poplatek za uložení	t	275,25960	150,00	41 288,94	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16,17, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 275,25960	275,25960					

Díl: 11c	Přípravné a přidružené práce	13 452,91
-----------------	-------------------------------------	------------------

21	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	74,50000	145,53	10 841,99	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

odečteno ze situace stavby : 74,50

74,50000

22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,39000	17,70	290,10	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

21, :

Součet: : 16,39000

16,39000

23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	229,46000	4,40	1 009,62	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

21, :

Součet: : 229,46000

229,46000

24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	16,39000	80,00	1 311,20	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

170 302

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

21, :

Součet: : 16,39000

16,39000

Díl: 12	Sanace pláňe	422 287,20
----------------	---------------------	-------------------

25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	356,00000	109,20	38 875,20	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží :

počítáno ze zpevněných ploch 704,3*1,01 hl. 500mm : 356,0

356,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	356,00000	125,30	44 606,80	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 356,00000 356,00000								
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 780,00000	10,10	17 978,00	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 356,00000*5 1 780,00000								
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	356,00000	180,00	64 080,00	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 356,00000 356,00000								
29	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	356,00000	151,20	53 827,20	800-1	RTS 24/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 356,00000 356,00000								
30	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	676,40000	300,00	202 920,00	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 356,00000*1,9 676,40000								
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						11 628,00		
31	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	30,00000	40,00	1 200,00	800-1	RTS 24/ I
naložení na meziskládce pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 30,00000 30,00000								
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,00000	125,30	3 759,00	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz z meziskládky : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 30,00000 30,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
33	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	30,00000	222,30	6 669,00	800-1	RTS 24/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :
zpětný zásyp zeminou :
25,8 rezerva 15% : 30,0

30,00000

Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí					29 081,85		
34	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	892,08130	32,60	29 081,85	800-2	RTS 24/ I	

počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů :
aktivní zóna + 10% : $(704,3 \times 1,01 + 0,5 \times (83 + 18) + 0,3 \times 163,8) \times 1,1$

892,08130

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					262 750,05		
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	178,83000	186,20	33 298,15	822-1	RTS 24/ I	

odečteno ze situace stavby :
nová konstrukce vstupů - zámková dlažba : 133,29
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :
nová konstrukce sjezdů - asfalt : 45,54

133,29000

45,54000

36	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	678,96000	242,40	164 579,90	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

odečteno ze situace stavby :
nová konstrukce sjezdů - zámková dlažba : 614,33
odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 :
nová konstrukce sjezdů - asfalt : 45,54
odečteno ze situace stavby :
nová konstrukce sjezdů - zatravněovací dlažba : 19,09

614,33000

45,54000

19,09000

37	565161112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 90 mm	m2	90,10000	720,00	64 872,00	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Nová konstrukce sjezdů - asfalt : 39,6 doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 50,5			39,60000 50,50000			
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				143 205,80		
38	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Nová konstrukce sjezdů - asfalt : 39,6 doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 101,0	m2	140,60000	485,00	68 191,00	822-1	RTS 24/ I
					39,60000 101,00000			
39	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Nová konstrukce sjezdů - asfalt : 39,6 doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 75,5	m2	115,10000	620,00	71 362,00	822-1	RTS 24/ I
					39,60000 75,50000			
40	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : nová konstrukce sjezdů - asfalt : 39,6 doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 50,5	m2	90,10000	15,00	1 351,50		Vlastní
					39,60000 50,50000			
41	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : Nová konstrukce sjezdů - asfalt : 39,6*2 doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 75,5+101,0	m2	255,70000	9,00	2 301,30		Vlastní
					79,20000 176,50000			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				419 030,32		
42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. odečteno ze situace stavby :	m2	115,90000	295,80	34 283,22	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová konstrukce vstupů - zámková dlažba : 115,9		115,90000				
43	592451122R1	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	121,69500	230,40	28 038,53		Vlastní
		nová konstrukce vstupů - zámková dlažba : 115,9*1,05		121,69500				
44	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	50,00000	115,70	5 785,00	822-1	RTS 24/ I
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	534,20000	330,30	176 446,26	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. odečteno ze situace stavby : nová konstrukce sjezdů - zámková dlažba : 534,2		534,20000				
46	592451171R1	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	560,91000	268,80	150 772,61		Vlastní
		nová konstrukce sjezdů - zámková dlažba : 534,2*1,05		560,91000				
47	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	100,00000	122,10	12 210,00	822-1	RTS 24/ I
48	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2	m2	16,60000	366,40	6 082,24	822-1	RTS 24/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. lože 40mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce sjezdů - zatravnovací dlažba : 16,6		16,60000				
49	59248302R	dlažba betonová vibrolitá; obdélník; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm	kus	72,68310	56,00	4 070,25	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,60000*4,3785		72,68310				
50	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	0,66400	1 361,40	903,97	822-1	RTS 24/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,60000*0,04		0,66400				
51	10364200R1	Zemina s humusem pro výplň zatravnovací dlažby	m3	0,73040	600,00	438,24		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,66400*1,1		0,73040				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 169,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
52	899331111R01	Výšková úprava poklopu	kus	2,00000	2 084,70	4 169,40		Vlastní
		kanalizační poklop : 2		2,00000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						220 567,55	
53	917762114RT9	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 600/100-195/300 mm, sklopeného, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	83,00000	717,90	59 585,70	822-1	Vlastní

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

silniční obrubník sklopený : 83,0

83,00000

54	917832114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	163,80000	469,70	76 936,86	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

odečteno ze situace stavby : 163,8

163,80000

55	917862114RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	18,00000	546,80	9 842,40	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

odečteno ze situace stavby : 18,0

18,00000

56	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	101,00000	410,15	41 425,15		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------

přídlažba žukový jednofádek do betonu : 101,0

101,00000

57	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	11,96000	1 989,00	23 788,44		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

83,0*0,5*0,1

4,15000

163,0*0,3*0,1

4,89000

18,0*0,5*0,1

0,90000

101,0*0,2*0,1

2,02000

58	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou	m	101,00000	89,00	8 989,00		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------

drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka :

zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 101,0

101,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.4	Připojení sousední nemovitosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 031,36		
59	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,35000	1 120,45	1 512,61	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, betonová rampa : 0,5 betonová plocha kolem schodiště : 0,85		0,50000 0,85000				
60	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	2,70000	310,30	837,81	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59, : Součet : 2,70000		2,70000				
61	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	5,40000	11,10	59,94	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59, : Součet : 5,40000		5,40000				
62	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,70000	230,00	621,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59, : Součet : 2,70000		2,70000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 024,79		
63	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 358,76010	5,17	7 024,79	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58, : Součet : 1358,76010		1 358,76010				
Celkem						1 756 693,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				63 794,39		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 47,4*0,15	m3	7,11000	125,99	895,79	800-1	RTS 24/ I
					7,11000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,11000	m3	7,11000	125,30	890,88	800-1	RTS 24/ I
					7,11000			
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,11000	m3	7,11000	8,00	56,88	800-1	RTS 24/ I
					7,11000			
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : 86,64	m3	86,64000	191,50	16 591,56	800-1	RTS 24/ I
					86,64000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 86,64000	m3	86,64000	125,30	10 855,99	800-1	RTS 24/ I
					86,64000			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 86,64000*5	m3	433,20000	10,10	4 375,32	800-1	RTS 24/ I
					433,20000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 86,64000*1,6	m3	138,62400	180,00	24 952,32	800-1	RTS 24/ I
					138,62400			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m2	345,04300	15,00	5 175,65	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha zpevněných ploch : (85,1+189,2)*1,01 pod obrubami : 0,5*(38+47)+0,3*85		277,04300 68,00000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				28 884,78		
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odečteno ze situace stavby : 86,8	m2	86,80000	76,60	6 648,88	822-1	RTS 24/ I
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční obruby včetně nájezdových, přechodových : 59,5 chodníková obruba : 41,3	m	100,80000	50,40	5 080,32	822-1	RTS 24/ I
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek demolice žulového jednořádku : 59,5	m	59,50000	51,80	3 082,10	822-1	RTS 24/ I
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11, : Součet: : 46,03690	t	46,03690	16,90	778,02	822-1	RTS 24/ I
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11, : Součet: : 644,51660	t	644,51660	4,20	2 706,97	822-1	RTS 24/ I
14	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11, :	t	46,03690	230,00	10 588,49	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 46,03690			46,03690					

Díl: 11b	Přípravné a přidružené práce						56 179,88	
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

15	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	86,80000	29,10	2 525,88	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

odečteno ze situace stavby :

v místě původní dlažby : 86,8

86,80000

16	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	175,50000	62,90	11 038,95	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

odečteno ze situace stavby :

v místě původního asfaltu tl. 350 mm : 175,5

175,50000

17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	188,81280	16,90	3 190,94	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 188,81280

188,81280

18	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 643,37920	4,20	11 102,19	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 2643,37920

2 643,37920

19	979089001R00	Poplatek za uložení	t	188,81280	150,00	28 321,92	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 188,81280

188,81280

Díl: 11c	Přípravné a přidružené práce						37 118,60	
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	83,50000	65,00	5 427,50	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

odečteno ze situace stavby : 83,5

83,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
21	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno ze situace stavby : 175,5 175,50000	m2	175,50000	145,53	25 540,52	822-1	RTS 24/ I
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 38,61000 38,61000	t	38,61000	17,70	683,40	822-1	RTS 24/ I
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 540,54000 540,54000	t	540,54000	4,40	2 378,38	822-1	RTS 24/ I
24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 38,61000 38,61000	t	38,61000	80,00	3 088,80	801-3	RTS 24/ I
Díl: 12		Sanace pláně			164 881,80			
25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží : počítáno ze zpevněných ploch (85,1+189,2)*1,01 hl. 500mm : 139,0 139,00000	m3	139,00000	109,20	15 178,80	800-1	RTS 24/ I
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	139,00000	125,30	17 416,70	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000		139,00000				
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 139,00000*5	m3	695,00000	10,10	7 019,50	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000		139,00000				
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000	m3	139,00000	180,00	25 020,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000		139,00000				
29	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000	m3	139,00000	151,20	21 016,80	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 139,00000		139,00000				
30	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 139,00000*1,9	t	264,10000	300,00	79 230,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 139,00000*1,9		264,10000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				50 231,50		
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů : zásyp ŠD opěrné stěny : 55,0 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9	m3	55,00000	229,30	12 611,50	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9		55,00000				
32	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9	t	104,50000	360,00	37 620,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9		104,50000				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				12 373,24		
33	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů : aktivní zóna + 10% : ((85,1+189,2)*1,01+0,5*(38+47)+0,3*85)*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9	m2	379,54730	32,60	12 373,24	800-2	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,00000*1,9		379,54730				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				182 292,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
34	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce nástupiště - zámková dlažba : 97,87 signální pásy : 3,11	m2	100,98000	186,20	18 802,48	822-1	RTS 24/ I
35	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 217,58	m2	217,58000	295,00	64 186,10	822-1	RTS 24/ I
36	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 189,2	m2	189,20000	363,13	68 704,20	822-1	RTS 24/ I
37	565161112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm s rozprostřením a zhutněním odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 42,5	m2	42,50000	720,00	30 600,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				82 726,25		
38	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 85,0	m2	85,00000	485,00	41 225,00	822-1	RTS 24/ I
39	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 63,75	m2	63,75000	620,00	39 525,00	822-1	RTS 24/ I
40	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2	m2	42,50000	15,00	637,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 42,5			42,50000			
41	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2	m2	148,75000	9,00	1 338,75		Vlastní
		odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 63,75+85,0			148,75000			
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				245 017,66		
42	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm	m2	189,20000	910,00	172 172,00	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 189,2			189,20000			
43	919716111R01	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI	t	2,34986	31 000,00	72 845,66		Vlastní
		189,2*2*5,4*1,15*0,001			2,34986			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				60 048,49		
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	87,80000	295,80	25 971,24	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. odečteno ze situace stavby : nová konstrukce nástupiště - zámková dlažba : 85,1 signální pásy : 2,7			85,10000 2,70000			
45	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	70,45500	250,00	17 613,75	SPCM	RTS 24/ I
		nová konstrukce nástupiště - zámková dlažba : 67,1*1,05			70,45500			
46	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,90000	490,00	9 261,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová konstrukce nástupiště - zámková dlažba : 18,0*1,05			18,90000			
47	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,83500	500,00	1 417,50	SPCM	RTS 24/ I
		signální pásy : 2,7*1,05			2,83500			
48	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	50,00000	115,70	5 785,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	23 533,34					
49	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust	kus	2,00000	8 266,67	16 533,34	AP-HSV	RTS 24/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. náhrada vybouraných vpustí : 2			2,00000					
50	831350113RA9	Napojení uliční vpusti na kanalizaci - propojovací potrubí N 150 mm délky 1,5 m, s obetonováním dl 0,25 m	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000			2,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	193 419,14					
51	917832114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	47,00000	511,20	24 026,40	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 47,0			47,00000					
52	917882114RT3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku bezbariérového zastávkového 400/330 přímého, vč. náběhů, do lože z betonu prostého C 30/37	m	38,00000	3 078,95	117 000,10	822-1	Vlastní
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 38,0			38,00000					
53	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	85,00000	410,15	34 862,75		Vlastní
přídlažba žukový jednofádek do betonu : 85,0			85,00000					
54	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	3,11000	1 989,00	6 185,79		Vlastní
47,0*0,3*0,1 85,0*0,2*0,1			1,41000 1,70000					
55	918101111T02	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37	m3	1,90000	1 989,00	3 779,10	822-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		z dlažebních kostek z betonu prostého 38,0*0,5*0,1		1,90000				
56	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka : zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 85,0	m	85,00000	89,00	7 565,00		Vlastní
Díl: 93				Mobiliář196 008,50				
				přesný typ upřesní investor				
57	9375102	Mobiliář - lavička	kus	1,00000	11 340,50	11 340,50		Vlastní
58	9375103	Mobiliář - odpadkový koš	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
59	9375104	přístřešek autobusové zastávky, včetně základové konstrukce	kus	1,00000	170 668,00	170 668,00		Vlastní
Díl: 96				Bourání konstrukcí5 900,00				
60	96687OA2	Vybourání uliční vusti se zachováním napojení pro zaústění posunutých : 2	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
				2,00000				
61	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 60, : Součet : 1,60000	t	1,60000	310,30	496,48	822-1	RTS 24/ I
				1,60000				
62	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 60, : Součet : 3,20000	t	3,20000	11,10	35,52	822-1	RTS 24/ I
				3,20000				
63	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 60, : Součet : 1,60000	t	1,60000	230,00	368,00	801-3	RTS 23/ II
				1,60000				
Díl: 99				Staveništní přesun hmot4 171,53				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.5	Záliv BUS ve směru centrum (vč. nástupiště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	806,87256	5,17	4 171,53	822-1	RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56, :

Součet: : 806,87256

806,87256

Celkem	1 406 581,88
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				46 822,46		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odečteno ze situace stavby : 4,5*0,15	m3	0,67500	125,99	85,04	800-1	RTS 24/ I
					0,67500			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz ornice na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,67500	m3	0,67500	125,30	84,58	800-1	RTS 24/ I
					0,67500			
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,67500	m3	0,67500	8,00	5,40	800-1	RTS 24/ I
					0,67500			
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odečteno ze situace stavby, planimetrováno z řezů : 65,9	m3	65,90000	191,50	12 619,85	800-1	RTS 24/ I
					65,90000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 65,90000	m3	65,90000	125,30	8 257,27	800-1	RTS 24/ I
					65,90000			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 65,90000*5	m3	329,50000	10,10	3 327,95	800-1	RTS 24/ I
					329,50000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 65,90000*1,6	m3	105,44000	180,00	18 979,20	800-1	RTS 24/ I
					105,44000			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno ze situace stavby + planimetrováno z příčných řezů :	m2	230,87800	15,00	3 463,17	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha zpevněných ploch : 168,8*1,01		170,48800				
		pod obrubami : 0,5*(38+25,9+11,7)+0,3*75,3		60,39000				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				29 129,89		
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	157,60000	76,60	12 072,16	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odečteno ze situace stavby : 157,6		157,60000				
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	42,30000	50,40	2 131,92	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		silniční obruby včetně nájezdových, přechodových : 42,3		42,30000				
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	36,00000	50,40	1 814,40	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		bezbariérová zastávková obruba betonová : 36,0		36,00000				
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	42,88980	16,90	724,84	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11, :						
		Součet: : 42,88980		42,88980				
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	600,45720	4,20	2 521,92	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11, :						
		Součet: : 600,45720		600,45720				
14	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	42,88980	230,00	9 864,65	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11, :						
		Součet: : 42,88980		42,88980				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11b		Přípravné a přidružené práce				27 694,31		
15	113107618R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	157,60000	29,10	4 586,16	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby :						
		v místě původní dlažby : 157,6		157,60000				
16	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	34,50000	62,90	2 170,05	822-1	RTS 24/ I
		odečteno ze situace stavby :						
		v místě původního asfaltu tl. 350 mm : 34,5		34,50000				
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	92,76960	16,90	1 567,81	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16, :						
		Součet: : 92,76960		92,76960				
18	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 298,77440	4,20	5 454,85	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16, :						
		Součet: : 1298,77440		1 298,77440				
19	979089001R00	Poplatek za uložení	t	92,76960	150,00	13 915,44	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16, :						
		Součet: : 92,76960		92,76960				
Díl: 11c		Přípravné a přidružené práce				11 098,37		
20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	74,90000	65,00	4 868,50	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody						
		odečteno ze situace stavby : 74,9		74,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
21	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno ze situace stavby : 34,5	m2	34,50000	145,53	5 020,79	822-1	RTS 24/ I
					34,50000			
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 7,59000	t	7,59000	17,70	134,34	822-1	RTS 24/ I
					7,59000			
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 106,26000	t	106,26000	4,40	467,54	822-1	RTS 24/ I
					106,26000			
24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21, : Součet : 7,59000	t	7,59000	80,00	607,20	801-3	RTS 24/ I
					7,59000			
Díl: 12		Sanace pláňe				100 827,00		
25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. aktivní zóna - výkop pro výměnu podloží : počítáno ze zpevněných ploch 168,8*1,01 hl. 500mm : 85,0	m3	85,00000	109,20	9 282,00	800-1	RTS 24/ I
					85,00000			
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	85,00000	125,30	10 650,50	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000		85,00000				
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 85,00000*5	m3	425,00000	10,10	4 292,50	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000		85,00000				
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000	m3	85,00000	180,00	15 300,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000		85,00000				
29	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000	m3	85,00000	151,20	12 852,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 85,00000		85,00000				
30	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 85,00000*1,9	t	161,50000	300,00	48 450,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 85,00000*1,9		161,50000				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				8 279,29		
31	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 počítáno ze zpevněných ploch+planimetrováno z příčných řezů : aktivní zóna + 10% : (168,8*1,01+0,5*(38+25,9+11,7)+0,3*75,3)*1,1 253,96580	m2	253,96580	32,60	8 279,29	800-2	RTS 24/ I
		253,96580						
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				145 669,74		
32	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 194,12 194,12000	m2	194,12000	295,00	57 265,40	822-1	RTS 24/ I
		194,12000						
33	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 168,8 168,80000	m2	168,80000	363,13	61 296,34	822-1	RTS 24/ I
		168,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jiří Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
34	565161112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 90 mm s rozprostřením a zhuštěním odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 37,65	m2	37,65000	720,00	27 108,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 57				Kryty štěrkových a živičných komunikací 73 288,87				
35	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 75,3	m2	75,30000	485,00	36 520,50	822-1	RTS 24/ I
36	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 56,48	m2	56,48000	620,00	35 017,60	822-1	RTS 24/ I
37	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 37,65	m2	37,65000	15,00	564,75		Vlastní
38	573231123R01	Spojovací postřik PS-C 0,25kg/m2 odečteno ze situace stavby, včetně stupňovitého napojení dle VL1 : doplnění asfaltu - vybouraný pás podél obruby/jednořádku : 56,48+75,3	m2	131,78000	9,00	1 186,02		Vlastní
Díl: 58				Cementobetonové kryty komunikací 218 599,50				
39	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm odečteno ze situace stavby : nová konstrukce autobusového zálivu : 168,8	m2	168,80000	910,00	153 608,00	822-1	RTS 24/ I
40	919716111R01	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 168,8*2*5,4*1,15*0,001	t	2,09650	31 000,00	64 991,50		Vlastní
Díl: 89				Ostatní konstrukce na trubním vedení 23 533,34				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
41	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust	kus	2,00000	8 266,67	16 533,34	AP-HSV	RTS 24/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. náhrada vybouraných vpustí : 2					2,00000			
42	831350113RA9	Napojení uliční vpusti na kanalizaci - propojovací potrubí N 150 mm délky 1,5 m, s obetonováním dl 0,25 m	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000					2,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					182 690,36	
43	917832114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	37,60000	511,20	19 221,12	822-1	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 37,6					37,60000			
44	917882114RT3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku bezbariérového zastávkového 400/330 přímého, vč. náběhů, do lože z betonu prostého C 30/37	m	38,00000	3 078,95	117 000,10	822-1	Vlastní
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno ze situace stavby : 38,0					38,00000			
45	916261111RT9	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 25/30	m	75,00000	410,15	30 761,25		Vlastní
přídlažba žukový jednofádek do betonu : 75,0					75,00000			
46	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	2,62800	1 989,00	5 227,09		Vlastní
37,6*0,3*0,1					1,12800			
75,0*0,2*0,1					1,50000			
47	918101111T02	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37	m3	1,90000	1 989,00	3 779,10	822-1	Vlastní
z dlažebních kostek z betonu prostého								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		38,0*0,5*0,1		1,90000				
48	919721211R01	Dilatační spáry řezané vyplněné asfalt. zálivkou drážka mezi novým a stávajícím asfaltem + asfaltová zálivka za horka : zářez živice, asfaltová zálivka za horka - plocha drážky cca 0,0028 m2 : 75,3	m	75,30000	89,00	6 701,70		Vlastní
				75,30000				
Díl: 93		Mobiliář					181 340,50	
		přesný typ upřesní investor						
49	9375102	Mobiliář - lavička	kus	1,00000	11 340,50	11 340,50		Vlastní
50	9375103	Mobiliář - odpadkový koš	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
51	9375104	přístřešek autobusové zastávky, včetně základové konstrukce	kus	1,00000	156 000,00	156 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí					23 463,63	
52	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy přístřešku : 2,5	m3	2,50000	1 120,45	2 801,13	801-3	RTS 24/ I
				2,50000				
53	96687OA2	Vybourání uliční vusti se zachováním napojení pro zaústění posunutých : 2	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
				2,00000				
54	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 52,53, : Součet : 6,60000	t	6,60000	310,30	2 047,98	822-1	RTS 24/ I
				6,60000				
55	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 52,53, : Součet : 13,20000	t	13,20000	11,10	146,52	822-1	RTS 24/ I
				13,20000				
56	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 52,53, :	t	6,60000	230,00	1 518,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	101	Zpevněné plochy a komunikace
R:	872302101.6	Záliv BUS ve směru Jižní Svahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 6,60000	6,60000					
57	98100101	Demolice stávajícího přístřešku autobusové zastávky směr Jižní Svahy, odvoz a likvidace	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		autobus zastávka směr Jižní Svahy : 1	1,00000					
58	979990168R00	Poplatek za skládku za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020	t	0,65000	3 000,00	1 950,00	801-3	RTS 24/ I
		odhad : 0,65	0,65000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 611,26					
59	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	505,07886	5,17	2 611,26	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48, :						
		Součet : 505,07886	505,07886					
Celkem						1 075 048,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.1	VDZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				266 514,00		
1	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	3 530,00000	30,00	105 900,00	822-1	RTS 24/ I
		125 :						
		V1a : 153,5		153,50000				
		V1b : 525,0		525,00000				
		V2a : 147,0+1374,5		1 521,50000				
		V2b : 1068,0+214,0		1 282,00000				
		V4 : 23,0		23,00000				
		V9a : 5,0+10,0+10,0		25,00000				
2	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	223,50000	60,00	13 410,00	822-1	RTS 24/ I
		V4 : 75,5+148,0		223,50000				
3	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	229,30000	280,00	64 204,00	822-1	RTS 24/ I
		V5 : 22,4*0,5		11,20000				
		V7b : 20,5		20,50000				
		V8c : 33,6		33,60000				
		V11a žlutá : 50,0		50,00000				
		V13a : 114,0		114,00000				
4	915721121R01	Vodorovné značení krytů Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč, piktogramy	m2	77,00000	300,00	23 100,00	822-1	Vlastní
		symbol jízdního kola a chodců bez zvýraznění : 72,0		72,00000				
		symbol chodců bez zvýraznění : 5,0		5,00000				
5	915721121R02	Vodorovné značení krytů Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč, piktogramy zvýrazněné barvou	m2	110,00000	500,00	55 000,00	822-1	Vlastní
		symbol jízdního kola a chodců zvýrazněný červenou barvou : 88,0		88,00000				
		symbol chodců zvýrazněný červenou barvou : 6,0		6,00000				
		symbol svislé dopravní značky (P4) zvýrazněný červenou barvou : 16,0		16,00000				
6	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	3 753,50000	1,00	3 753,50	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.1	VDZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3530,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 223,50000		3 530,00000 223,50000				
7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 229,30000	m2	229,30000	5,00	1 146,50	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				453,54		
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5, : Součet: : 3,30137	t	3,30137	137,38	453,54	822-1	RTS 24/ I
				3,30137				
Celkem						266 967,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.2	SDZ na stezce a chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	70 288,00					
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	22,00000	1 600,00	35 200,00	822-1	RTS 24/ I
		nové DZ C9a, C9b : 8+9+5		22,00000				
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	260,00	1 300,00	822-1	RTS 24/ I
3	40445029.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie l. tř.; záruka 7 let	kus	27,00000	844,00	22 788,00	SPCM	RTS 24/ I
		C9a : 8+5		13,00000				
		C9b : 9+5		14,00000				
4	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	22,00000	500,00	11 000,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	368,49					
5	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	40,00	160,00	822-1	RTS 24/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající DZ C9a, C9b : 2+2		4,00000				
6	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	4,00000	50,00	200,00	822-1	RTS 24/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000		4,00000				
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,01600	490,51	7,85	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5, :						
		Součet: : 0,01600		0,01600				
8	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,03200	19,97	0,64	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5, :						
		Součet: : 0,03200		0,03200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.2	SDZ na stezce a chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				361,35		
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,63030	137,38	361,35	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,3, :

Součet: : 2,63030

2,63030

Celkem						71 017,84
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.3	SDZ na komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				55 540,00		
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	20,00000	1 600,00	32 000,00	822-1	RTS 24/ I
		nové DZ : 12		12,00000				
		přesun stávajícího DZ : 8		8,00000				
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	260,00	2 080,00	822-1	RTS 24/ I
		nové DZ : 4*2+1+1*2+1+5-12		5,00000				
		přesun stávajícího DZ : 1*3+2+1+1+1+1*2+1-8		3,00000				
3	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	973,00	973,00	SPCM	RTS 24/ I
		P4 : 1		1,00000				
4	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	5,00000	1 111,00	5 555,00	SPCM	RTS 24/ I
		C4a : 5		5,00000				
5	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	9,00000	812,00	7 308,00	SPCM	RTS 24/ I
		IP4b : 1		1,00000				
		IP6 : 4		4,00000				
		IP7 : 4		4,00000				
6	40445135.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	812,00	812,00	SPCM	RTS 24/ I
		IJ4a : 1		1,00000				
7	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	812,00	812,00	SPCM	RTS 24/ I
		E2b : 1		1,00000				
8	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	12,00000	500,00	6 000,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 307,59		
9	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	13,00000	40,00	520,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	191	Trvalé dopravní značení
R:	872302191.3	SDZ na komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		odstranění stávající DZ : 13		13,00000				
10	966006211R01	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí, pro opětovné použití	kus	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
		přesun stávajícího DZ : 11		11,00000				
11	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	13,00000	55,00	715,00	822-1	RTS 24/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,00000		13,00000				
12	966006215R01	Odstranění sloupků dopravních značek z AL patek, pro opětovné použití	kus	11,00000	55,00	605,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,00000		11,00000				
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,05200	490,51	25,51	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9, :						
		Součet: : 0,05200		0,05200				
14	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,10400	19,97	2,08	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9, :						
		Součet: : 0,10400		0,10400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				323,21		
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,35270	137,38	323,21	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,6,7, :						
		Součet: : 2,35270		2,35270				
Celkem						58 170,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	401.1	Veřejné osvětlení společné stezky
R:	872302401.1	Veřejné osvětlení společné stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 401.1		Veřejné osvětlení společné stezky				2 116 095,00		
1	401.1	Veřejné osvětlení, samostatný rozpočet	soubor	1,00000	2 116 095,00	2 116 095,00		Vlastní

Celkem						2 116 095,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	401.2	Veřejné osvětlení chodníku
R:	872302401.2	Veřejné osvětlení chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 401.2		Veřejné osvětlení chodníku				136 489,00		
1	401.2	Veřejné osvětlení chodníku, samostatný rozpočet	soubor	1,00000	136 489,00	136 489,00		Vlastní

Celkem						136 489,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	402	SSZ přechodu pro chodce
R:	872302402	SSZ přechodu pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 401		SSZ přechodu pro chodce				1 599 633,30		
1	402	SSZ přechodu pro chodce, samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 599 633,30	1 599 633,30		Vlastní

Celkem						1 599 633,30		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	403	Přípojka SSZ
R:	872302403	Přípojka SSZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 403		Přípojka SSZ				188 405,00		
1	403	Přípojka SSZ, samostatný rozpočet	soubor	1,00000	188 405,00	188 405,00		Vlastní

Celkem						188 405,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	872302	Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
O:	404	Přeložka trakčních sloupů
R:	872302404	Přeložka trakčních sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M404		Přeložka trakčních sloupů				2 809 745,93		
1	404	Přeložka trakčních sloupů, samostatný rozpočet	soubor	1,00000	2 809 745,93	2 809 745,93		Vlastní

Celkem						2 809 745,93		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 401.1 – Veřejné osvětlení společné stezky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM	SKP :
Projektant :	Josef Nezval	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Cenová úroveň :		
Cenová soustava :	RTS	
Zpracovatel projektu	Josef Nezval tel 605310610	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	1 146 883	
	Montáž celkem	969 212	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	2 116 095	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 116 095	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	2 116 095	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	12 % činí :	0 Kč
DPH	12 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 116 095 Kč
DPH	21 % činí :	444 380 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 560 475 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKAM
Objekt :	401.1 – Veřejné osvětlení společné stezky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	1 146 883	195 731	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	773 481	0
CELKEM OBJEKT	0	0	1 146 883	969 212	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt :	401.1 – Veřejné osvětlení společné stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	950,00	40,25	38 237,50
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	40,00	150,34	6 013,60
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,00	85,50	3 420,00
4	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	62,00	508,94	31 554,28
5	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 v chrániče	m	1 250,00	34,96	43 700,00
6	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	145,00	29,64	4 297,80
7	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	20,00	812,85	16 257,00
8	210 20-4203.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	34,00	484,50	16 473,00
9	210 20-4104.RS2	Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	28,00	699,30	19 580,40
10	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	27,00	599,89	16 197,03
11		Dodávka				
12	341-11080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	1 250,00	214,03	267 537,50
13	341-11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	145,00	22,55	3 269,75
14	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	40,00	22,00	880,00
15	341-95.1	FeZn d8	kg	25,00	74,40	1 860,00
16	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	900,00	74,40	66 960,00
17	R01	Stožár silniční 10m bezpaticový třístupňový, 8,5m nad zemí, vetknutý, žárový zinek	kus	8,00	19 701,60	157 612,80
18	R02	Stožár silniční 6m bezpaticový třístupňový, 6m nad zemí, vetknutý, žárový zinek - osvětlení přechodu pro chodce	kus	3,00	13 189,20	39 567,60
19	R03	Stožár sadový 6m bezpaticový třístupňový, 5,2m nad zemí, vetknutý, žárový zinek	kus	9,00	7 234,80	65 113,20
20	R04	výložník 0,5m, rovný, žárový zinekna sloup 6m, osvětlení cyklostezsky, žárový zinek	kus	9,00	1 472,40	13 251,60
21	R05	výložník 1,5m, rovný, na sloup 6m, osvětlení přechodu pro chodce, žárový zinek	kus	3,00	2 046,00	6 138,00
22	R06	výložník 2m, rovný, na trakční sloup, žárový zinek	kus	2,00	4 934,40	9 868,80
23	R07	výložník 2,5m, oblouk, na sloup 10m, žárový zinek	kus	8,00	3 710,40	29 683,20
24	R08	výložník 2,5m, oblouk, na vrchol trakčního stožáru, žárový zinek	kus	5,00	6 912,00	34 560,00
25	R09	A - uliční svítidlo LED svítidlo 70W, 8100lm, RA20, 2700K, dle standardu správce VO	kus	8,00	8 059,50	64 476,00
26	R10	C - uliční svítidlo LED svítidlo 50W, 5800lm, RA70, 5000K, asymetr, nasvětlení přechodu pro chodce, dle standardu správce VO	kus	3,00	8 059,50	24 178,50
27	R11	D - uliční svítidlo LED svítidlo 18W, 2300lm, RA20, 2700K, dle standardu správce VO	kus	11,00	7 652,50	84 177,50
28	R12	Repase stávajícího výbojkového svítidla VO, bude vyměněn zapalovač 100-400W, kondenzátor, tlumivka a sodíková výbojka Philips SON T Pia Plus 150W. Svítidla budou komplet vyčištěna včetně difuzoru - popis viz technická zpráva	kus	5,00	2 792,00	13 960,00
29	R13	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2	kus	34,00	660,00	22 440,00
30	R14	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	20,00	234,00	4 680,00
31	R15	Revize	hod	24,00	940,00	22 560,00
32	R16	napojení na stávající zemní kabel	hod	16,00	440,00	7 040,00
33	R17	demontáže a úprava stávajícího VO	hod	32,00	440,00	14 080,00
34	R18	montážní plošina	hod	80,00	1 020,00	81 600,00
35	R19	geodetické zaměření kabelu, sloupy VO	hod	24,00	720,00	17 280,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt :	401.1 – Veřejné osvětlení společné stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	R20	měření osvětlení, protokol	hod	20,00	720,00	14 400,00
37	R21	výpočet osvětlení dodavatele VO	hod	16,00	720,00	11 520,00
38	R22	demontáž svítidla vo, odvoz do 15km	kus	12,00	672,78	8 073,36
39	R23	demontáž sloupu vo, odvoz do 15km	kus	12,00	1 187,78	14 253,36
40	R24	demontáž výložníku vo, odvoz do 15km	kus	12,00	832,48	9 989,76
41	R25	demontáž a zpětná montáž rozavděče VO, včetně připojení - na trakční sloup	kus	7,00	1 587,42	11 111,94
42	R26	nátěr sloupů dle standardu VO	kus	20,00	708,00	14 160,00
43	R27	nosný a poružný materiál	kus	1,00	10 600,00	10 600,00
Celkem za						1 342 613,48
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	1 035,00	168,90	174 811,50
2	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	1 035,00	89,00	92 115,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	1 035,00	70,00	72 450,00
4	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	kus	20,00	742,00	14 840,00
5	460 10-0006.R00	Pouzdrový základ pro svítidlo VO do 500x2000mm mimo osu trasy	kus	20,00	2 895,80	57 916,00
6	460 03-0071.RT3	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2	m2	20,00	144,00	2 880,00
7	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	10,00	3 234,00	32 340,00
8	111 30-1111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	150,00	42,00	6 300,00
9	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1 035,00	15,00	15 525,00
10	345-71147.05	Trubka kabelová chránička D110	m	20,00	122,00	2 440,00
11	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D75	m	1 040,00	107,00	111 280,00
12	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	305,00	256,00	78 080,00
13	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	20,00	400,00	8 000,00
14	460 01-0024.RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,05	8 999,00	9 403,96
15	R28	řízený protlak DN110, zápichová a koncová jáma	m	20,00	2 900,00	58 000,00
16	R29	prostý beton B10	m3	10,00	3 710,00	37 100,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				773 481,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	401.2 – Veřejné osvětlení chodníku	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM	
Projektant :	Josef Nezval	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Cenová úroveň :		
Cenová soustava :	RTS	
Zpracovatel projektu	Josef Nezval tel 605310610	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	75 970	
Z	Montáž celkem	60 520	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	136 489	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	136 489	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	136 489	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	12 % činí :		0 Kč
DPH	12 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		136 489 Kč
DPH	21 % činí :		28 663 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			165 153 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKAM
Objekt :	401.2 – Veřejné osvětlení chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	75 970	18 182	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	42 338	0
CELKEM OBJEKT	0	0	75 970	60 520	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt :	401.2 – Veřejné osvětlení chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	10,00	40,25	402,50
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	3,00	150,34	451,02
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	2,00	85,50	171,00
4	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,00	508,94	1 017,88
5	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 v chrániče	m	20,00	34,96	699,20
6	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	10,00	29,64	296,40
7	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
8	210 20-4203.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	1,00	1 144,00	1 144,00
9	210 20-4104.RS2	Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
10	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
11		Dodávka				
12	341-11080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	20,00	220,00	4 400,00
13	341-11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	10,00	30,00	300,00
14	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00	22,00	44,00
15	341-95.1	FeZn d8	kg	2,00	74,40	148,80
16	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	5,00	74,40	372,00
18	R01	Stožár silniční 6m bezpaticový třístupňový, 6m nad zemí, vetknutý, žárový zinek - osvětlení přechodu pro chodce	kus	1,00	13 189,20	13 189,20
21	R02	výložník 1,5m, rovný, na sloup 6m, osvětlení přechodu pro chodce, žárový zinek	kus	1,00	2 046,00	2 046,00
	R03	výložník 2,5m, oblouk, na vrchol trakčního stožáru, žárový zinek	kus	2,00	6 912,00	13 824,00
26	R04	C - uliční svítidlo LED svítidlo 50W, 5800lm, RA70, 5000K, asymetr, nasvětlení přechodu pro chodce, dle standardu správce VO	kus	1,00	8 059,50	8 059,50
	R05	Repase stávajícího výbojkového svítidla VO, bude vyměněn zapalovač 100-400W, kondenzátor, tlumivka a sodíková výbojka Philips SON T Pia Plus 150W. Svítidla budou komplet vyčištěna včetně difuzoru - popis viz technická zpráva	kus	2,00	2 792,00	5 584,00
28						
29	R06	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2	kus	3,00	660,00	1 980,00
30	R07	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	3,00	234,00	702,00
31	R08	Revize	hod	4,00	940,00	3 760,00
33	R09	demontáže a úprava stávajícího VO	hod	4,00	440,00	1 760,00
34	R10	montážní plošina	hod	8,00	1 500,00	12 000,00
35	R11	geodetické zaměření kabelu, sloupy VO	hod	4,00	1 200,00	4 800,00
42	R12	nátěr sloupů dle standardu VO	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za					94 151,50
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	10,00	250,00	2 500,00
2	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	10,00	150,00	1 500,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	10,00	120,00	1 200,00
4	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	kus	1,00	742,00	742,00
5	460 10-0006.R00	Pouzdrový základ pro svítidlo VO do 500x2000mm mimo osu trasy	kus	1,00	2 895,80	2 895,80

Položkový rozpočet

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt :	401.2 – Veřejné osvětlení chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
6	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	10,00	15,00	150,00
7	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D75	m	10,00	107,00	1 070,00
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,00	256,00	1 280,00
9	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	5,00	400,00	2 000,00
10	R28	řízený protlak DN110, zápichová a koncová jáma	m	10,00	2 900,00	29 000,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				42 337,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM	JKSO	
Název objektu	SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel		00285480	
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.11.2023	
Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v CZK			
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	11	Práce přesčas 0,00
2	Montáž 0,00	12	Bez pevné podl. 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	13	Kulturní památka 0,00
4	Montáž 0,00	14	0,00
5	"M" Dodávky 0,00		
6	Montáž 0,00		
7	Nosný m. 0,00		
8	PS Dodávky 0,00		
9	Montáž 0,00		
10	ZRN (ř. 1-9) 1 413 208,30	15	DN (ř. 11-14)
23	HZS 72 661,70	24	Kompl. činnost
Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		26 Součet 10, 15, 22-25 1 599 633,30	
Objednatel		27 DPH 12,00 % z 335 923,00	
Datum a podpis		28 DPH 21,00 % z 1 599 633,30 335 923,00	
Zhotovitel		29 Cena s DPH (ř. 26-28) 1 935 556,30	
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
Razítko		30 Dodávky objednatele	
		31 Klouzavá doložka	
		32 Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt: SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 07.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	72 661,70
0	HZS	72 661,70
M	Práce a dodávky M	1 413 208,30
21-M	Elektromontáže	53 596,30
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	1 103 067,16
25-M	Povrchová úprava strojů a zařízení	109,40
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	256 435,44
	<u>Celkem</u>	<u>1 485 870,00</u>

ROZPOČET

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt: SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE
Část:
JKSO: 0
Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 07.03.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				72 661,70	
	D		0	HZS				72 661,70	
1	K	HZS	220999001	HZS za práce prováděné montážní plošinou	hod	12,000	1 680,00	20 160,00	21,0
2	K	HZS	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,000	749,65	17 991,60	21,0
3	K	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	30,000	627,67	18 830,10	21,0
				spolupráce se správcí sítí, inženýrská činnost	hod	16,000	980,00	15 680,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 413 208,30	
	D		21-M	Elektromontáže				53 596,30	
4	K	921	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	8,000	70,04	560,32	21,0
5	K	921	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 mm ²	kus	4,000	592,87	2 371,48	21,0
6	M	MAT	354363140	Hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25	kus	2,000	396,00	792,00	21,0
7	K	921	210802170	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x2,50 mm ² pevně	m	250,000	50,70	12 675,00	21,0
8	M	MAT	341300201	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	263,000	30,60	8 047,80	21,0
9	K	921	210802174	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm ² pevně	m	70,000	50,70	3 549,00	21,0
10	M	MAT	341300202	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	73,000	45,40	3 314,20	21,0
11	K	921	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených pevně	m	5,000	54,10	270,50	21,0
12	M	MAT	341300104	Kabel NYY-J 4x10	m	6,000	136,00	816,00	21,0
18	K		210 20-4104.RS2	Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,000	10 600,00	21 200,00	21,0
	D		22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení				1 103 067,16	
19	K	922	220061555	Montáž kabelu NYY-J 30x1,5 uloženého do PE chráničky	m	75,000	78,80	5 910,00	21,0
20	M	MAT	341300013	Kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV	m	78,000	297,00	23 166,00	21,0
21	K	922	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	16,000	52,88	846,08	21,0
22	K	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	6,000	109,74	658,44	21,0
23	M	MAT	404611659	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	6,000	3,50	21,00	21,0
24	K	922	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvody signalize	kus	25,000	123,00	3 075,00	21,0
25	K	922	220111765	Změření zemního odporu	kus	2,000	780,00	1 560,00	21,0
26	K	922	220111776	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm ²	m	6,000	124,00	744,00	21,0
27	M	MAT	354411200	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	5,760	87,00	501,12	21,0
28	K	922	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	25,000	60,70	1 517,50	21,0
29	M	MAT	341300094	FeZn D10mm	kg	15,694	72,50	1 137,82	21,0

ROZPOČET

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt: SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE
Část:
JKSO: 0
Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 07.03.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	K	922	220111881	Uzemnění stožárů SSZ	kus	2,000	480,00	960,00	21,0
31	K	922	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	80,000	110,34	8 827,20	21,0
32	K	922	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	80,000	210,00	16 800,00	21,0
33	M	MAT	345713550	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE	m	80,000	103,00	8 240,00	21,0
34	K	922	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů, silnoproudých šňůr v krabici	kus	70,000	25,00	1 750,00	21,0
35	K	922	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	14,000	988,00	13 832,00	21,0
36	K	922	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	6,000	1 210,00	7 260,00	21,0
37	K	922	220300006	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 30x2	kus	4,000	2 890,00	11 560,00	21,0
38	K	922	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	14,000	429,00	6 006,00	21,0
39	K	922	220300602	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	6,000	548,72	3 292,32	21,0
40	K	922	220300606	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 37x1/1,5	kus	4,000	2 394,43	9 577,72	21,0
41	K	922	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	7,000	663,12	4 641,84	21,0
42	K	922	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	3,000	14 600,00	43 800,00	21,0
43	K	922	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	3 554,66	7 109,32	21,0
44	M	MAT	404611055	Stožár zvýšený výložníkový s výložníkem délky do 4,5 m	kus	3,000	45 150,00	135 450,00	21,0
45	K	922	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	382,47	764,94	21,0
46	K	922	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	2,000	268,00	536,00	21,0
47	M	MAT	404611031	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	2,000	4 240,00	8 480,00	21,0
48	K	922	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	4,000	2 247,03	8 988,12	21,0
49	M	MAT	404613056	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	4,000	10 980,00	43 920,00	21,0
50	K	922	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	3 998,57	7 997,14	21,0
51	M	MAT	404611160	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	21,0
52	M	MAT	404613058	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	4,000	15 620,00	62 480,00	21,0
53	M	MAT	404613021	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	4,000	770,00	3 080,00	21,0
54	M	MAT	404613019	Držák návěstidla (AL)	kus	14,000	460,00	6 440,00	21,0
55	M	MAT	404613020	Držák návěstidla (PC)	kus	14,000	460,00	6 440,00	21,0
56	M	MAT	404611651	Montážní pásy pro montáž návěstidel na stožár	kus	6,000	68,00	408,00	21,0
57	K	922	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	947,80	1 895,60	21,0
58	M	MAT	404611516	Signalizační zařízení pro nevidomé	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	21,0
59	K	922	220960117	Montáž přijímače aktivace akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	21,0
60	M	MAT	405600216	Přijímač BPN-1	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	21,0
61	M	MAT	404611407	Zhotovení projektu instalace BPN-1	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
62	K	922	220960132	Montáž jednotky pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	380,00	380,00	21,0
63	M	MAT	405600214	Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé (EURO)	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt: SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE
Část:
JKSO: 0
Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 07.03.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	K	922	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	4,000	553,73	2 214,92	21,0
65	M	MAT	404613026	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	4,000	3 720,00	14 880,00	21,0
66	K	922	220960183	Montáž mikroprocesorového řadiče MR na sloupek	kus	1,000	7 645,19	7 645,19	21,0
67	M	MAT	404611201	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	228 240,00	228 240,00	21,0
68	M	MAT	404611038	Základový rám	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
69	M	MAT	404611401	Zpracování sady dynamického dopravního řešení	kus	1,000	19 600,00	19 600,00	21,0
70	M	MAT	405599182	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	19 680,00	19 680,00	21,0
71	M	MAT	405600228	Zpracování realizační dílenské dokumentace (RDS)	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	21,0
72	M	MAT	404611402	Převedení dopravního řešení do SW řadiče	kus	1,000	24 600,00	24 600,00	21,0
73	K	922	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	39 475,10	39 475,10	21,0
74	K	922	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000	8 003,63	8 003,63	21,0
75	K	922	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	4,000	4 063,79	16 255,16	21,0
76	K	922	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,000	44 982,00	44 982,00	21,0
77	K	922	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,000	87 568,00	87 568,00	21,0
78	K	922	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	21,0
79	K	922		Zpracování sady dynamického dopravního řešení	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	21,0
80	K	922		Komplexní vyzkoušení, programování	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	21,0
81	M	MAT	404611001	Symbol stojící chodec	kus	4,000	275,00	1 100,00	21,0
82	M	MAT	404611002	Symbol kráčející chodec	kus	4,000	275,00	1 100,00	21,0
	D		25-M	Povrchová úprava strojů a zařízení				109,40	
87	K	925	250060012	Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti přes 40 mm do 100 mm	kus	5,000	20,20	101,00	21,0
88	K	925	250060022	Provádění písmomalířských prací linek rovných, šířky přes 5 mm do 10 mm, (nátěr zemního pásu)	cm	12,000	0,70	8,40	21,0
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				256 435,44	
89	K	946	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,012	1 711,25	20,54	21,0
90	K	946	460010025	Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,012	1 957,00	23,48	21,0
91	K	946	460070544	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 4	kus	2,000	15 130,00	30 260,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt: SO402 SSZ PŘECHODU PRO CHODCE
Část:
JKSO: 0
Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 07.03.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	K	946	460070554	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 4	kus	1,000	4 801,44	4 801,44	21,0
93	K	946	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,000	3 450,00	6 900,00	21,0
94	K	946	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	63 200,00	632,00	21,0
95	K	946	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	17,680	399,00	7 054,32	21,0
96	K	946	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	17,680	84,20	1 488,66	21,0
97	K	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	195,000	305,00	59 475,00	21,0
98	K	946	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	10,000	580,00	5 800,00	21,0
99	K	946	460260011	Pevné spojení páskových zemničů	kus	3,000	95,00	285,00	21,0
100	K	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	205,000	227,00	46 535,00	21,0
101	M	MAT	283234210	Fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	205,000	6,80	1 394,00	21,0
102	M	MAT	286151090	trubka tlaková PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm	ks	4,000	180,00	720,00	21,0
103	K	946	460510201R	Zatěsnění kabelového prostupu polyuretanovou pěnou	kus	2,000	350,00	700,00	21,0
104	K			Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	18,000	2 470,00	44 460,00	21,0
105	K	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	195,000	68,80	13 416,00	21,0
106	K	946	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	10,000	131,00	1 310,00	21,0
107	K	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	6,000	890,00	5 340,00	21,0
108	K	946	460 01-0024.RT3	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	10,000	750,00	7 500,00	21,0
109	K	946	R07	prostý beton B10	m3	2,000	4 560,00	9 120,00	21,0
110	K	946	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	2,000	4 600,00	9 200,00	21,0
				Celkem				1 485 870,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO403 PŘÍPOJKA SSZ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	51 279		
Z	Montáž celkem	137 125		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	188 405		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	188 405	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	188 405	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	12 % činí :	0 Kč		
DPH	12 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	188 405 Kč		
DPH	21 % činí :	39 565 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			227 970 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKAM
Objekt :	SO403 PŘÍPOJKA SSZ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	51 279	11 746	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	125 379	0
CELKEM OBJEKT	0	0	51 279	137 125	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MK K PASEKÁM
Objekt :	SO403 PŘÍPOJKA SSZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	10,00	150,34	1 503,40
2	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	2,00	134,00	268,00
3	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,00	965,00	1 930,00
4	210 19-0002.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	3 920,00	3 920,00
5	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	75,00	55,00	4 125,00
6		Dodávka				
7	341-11080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	75,00	136,00	10 200,00
8	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00	22,00	44,00
9	341-95.1	FeZn d8	kg	1,00	74,40	74,40
10	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	3,00	87,00	261,00
11	R01	typový elektroměrový rozvaděč do plastového pilíře, jistič 20A/1, pilíř, základ pod pilíř, osazení - komplet	kus	1,00	15 600,00	15 600,00
12	R02	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	1,00	780,00	780,00
13	R03	Revize	hod	8,00	940,00	7 520,00
15	R05	geodetické zaměření kabelu	hod	6,00	2 800,00	16 800,00
	Celkem za					63 025,80
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
1	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	60,00	360,00	21 600,00
2	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	60,00	100,00	6 000,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	60,00	227,00	13 620,00
4	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	1,00	4 000,00	4 000,00
5	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	60,00	15,00	900,00
6	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D75	m	65,00	107,00	6 955,00
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,00	256,00	2 560,00
8	460 01-0024.RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,06	8 999,00	539,94
9	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	10,00	750,00	7 500,00
10	R07	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	18,00	3 178,00	57 204,00
11	R08	prostý beton B10	m3	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				125 378,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, MK K PASEKÁM

KSO: CC-CZ:
Místo: ZLÍN Datum: 06.05.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 42340802
KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín DIČ: CZ42340802

Projektant: IČ:
Ing.ŠVEHLOVÁ Kateřina DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 809 745,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 809 745,93	590 046,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 399 792,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023		
Stavba:	ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, MK K PASEKÁM		
Místo:	ZLÍN	Datum:	06.05.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing.ŠVEHLOVÁ Kateřina
Uchazeč:	KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 809 745,93	3 399 792,58
SO404	PŘELOŽKA TRAKČNÍCH SLOUPŮ	2 809 745,93	3 399 792,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZLÍN, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, MK K PASEKÁM
Objekt: SO404 - PŘELOŽKA TRAKČNÍCH SLOUPŮ

Místo: ZLÍN Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant: Ing.ŠVEHLOVÁ
Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín Zpracovatel: Kateřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 809 745,93

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 477 219,56		
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	1 924,00	9 620,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		5*1"km		5,000			
2	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	14,000	62,19	870,66	CS ÚRS 2023 01
	WV		7*2"m2		14,000			
3	K	460091113	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,500	1 413,92	14 846,16	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:☐ Kopaná sonda rozměrů 1,0x1,0m hloubky 1,5m					
	WV		7*(1*1*1,5)		10,500			
4	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	5,250	338,00	1 774,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		10,5*0,5		5,250			
5	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	7,000	15,06	105,42	CS ÚRS 2023 01
6	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	35,000	7 516,32	263 071,20	CS ÚRS 2021 02
7	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	84,000	494,40	41 529,60	CS ÚRS 2023 01
8	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	102,900	15,91	1 637,14	CS ÚRS 2023 01
	WV		7*5*2,4		84,000			
	WV		7*(1,5*1*1)*1,8		18,900			
	WV		Součet		102,900			
9	K	469973112	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	84,000	230,00	19 320,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		7*5*2,4		84,000			
10	K	RME003	Přesun mechanizace pro vrtané piloty	kpl.	1,000	55 000,00	55 000,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Přesun mechanizace pro vrtané piloty:☐ - vrtná pilotovací souprava:☐ - jeřáb:☐ - odvoz vyvrtané zeminy					
11	K	RME005	Vrty pro stožáry průměru přes 55 cm hl do 8,0 m	ks	7,000	97 292,00	681 044,00	
12	M	REM005.2	Trubka ocelová DN600/8	m	46,000	5 845,50	268 893,00	
	P		Poznámka k položce:☐ trubka ocelová spirálově svařovaná hladká jakost 11 375, 600x8mm					
	WV		2*8"m		16,000			
	WV		5*6"m		30,000			
	WV		Součet		46,000			
13	K	RVP005	Zásyp z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,800	515,32	5 050,14	
	WV		(2*0,7)*7		9,800			
14	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	17,640	583,44	10 291,88	CS ÚRS 2023 01
	WV		(2*0,7)*7*1,8		17,640			
15	K	RVP006	Zásyp z pisku s prolitou vodou	m3	7,350	509,08	3 741,74	
	WV		(1,5*0,7)*7		7,350			
16	M	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	13,230	275,60	3 646,19	CS ÚRS 2023 01
	WV		(1,5*0,7)*7*1,8		13,230			
17	K	RVP008	Betonový límec	m3	7,350	1 570,40	11 542,44	
	WV		(1,5*0,7)*7		7,350			
18	M	R005.4	beton C 30/37 XF4	m3	7,350	4 599,92	33 809,41	
	WV		(1,5*0,7)*7		7,350			
19	K	RVP009	Betonový prstenec	m3	4,900	1 508,00	7 389,20	
	WV		(1,*0,7)*7		4,900			
20	M	R006.1	beton 25/30 XC2	m3	4,900	4 191,20	20 536,88	
	WV		(1,*0,7)*7		4,900			
21	K	RVP012	Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	
	P		Poznámka k položce:☐ pro každý likvidovaný materiál					
D	D1	Demontáž				104 462,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	RDEM0001	Demontáž trakčního stožáru , vč. odvozu	ks	7,000	7 900,00	55 300,00	
P			Poznámka k položce:☐ Demontáž trakčního stožáru včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání , naložení a včetně odvozu, bez bourání základu☐ nebo dle pokynu DSZO					
23	K	RDEM0002	Demontáž lan TV	m	190,000	49,80	9 462,00	
24	K	RDEM0024	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks	2,000	19 850,00	39 700,00	
D D2			Montáž stožáru	816 075,47				
25	K	RTS007M	Montáž trakčního stožáru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m	ks	7,000	12 000,00	84 000,00	
26	M	RTS0001	Trakční stožár 10m OSV metalizovaný	ks	7,000	81 000,00	567 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ 5x CO/10m 1x CO/12m 1x DO10					
27	K	RTS004M	Doprava stožárů na stavbu	ks	7,000	1 024,40	7 170,80	
28	K	RTS003M	Označení čísla stožárů barvou	ks	7,000	244,40	1 710,80	
29	K	RMON0022	Ochranný nátěr stožáru proti graffiti	m2	26,376	1 716,00	45 261,22	
30	M	24592704	přípravek na prevenci a likvidaci graffiti	kg	4,220	515,32	2 174,65	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:☐ Spotřeba: 0,16 ltr/m2					
31	K	RTS006M	Pronájem mobilních stožárů	ks	2,000	11 710,40	23 420,80	
32	K	RMON0023	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem	kus	2,000	9 308,00	18 616,00	
P			Poznámka k položce:☐ Blok betonový se svorníkovým košem - 2,0x2,0x0,75m.☐ Blok betonový - 2,0x2,0x0,75m					
33	K	RTS005M	Doprava, manipulace s mobilními stožáry,základy a usazení	ks	2,000	17 565,60	35 131,20	
34	K	RTS095M	Přeložka nadzemního vedení	m	135,000	234,00	31 590,00	
P			Poznámka k položce:☐ přeložka optického kabelu Zlin.Net, vč.uchycení a provizorního převěšení					
D D3			Trolejové vedení - materiál + montáž	285 958,90				
35	K	R212113M	Montáž smyčkového izolátoru	ks	3,000	471,64	1 414,92	
36	M	R212113R	Smyčkový izolátor , vč.úchyty opt.sítě	ks	3,000	722,80	2 168,40	
37	K	R256478L37M	Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	4,000	1 300,00	5 200,00	
38	M	R256478L37	Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	4,000	2 236,00	8 944,00	
39	K	RLK007M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	100,000	51,79	5 179,00	
40	M	RLK007	Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	100,000	91,31	9 131,00	
41	K	RLK008M	Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	90,000	103,79	9 341,10	
42	M	RLK008	Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	90,000	198,14	17 832,60	
43	K	ROL019M	Montáž Objímka na stožár D159 - L37/21, StSt	ks	10,000	1 722,41	17 224,10	
44	M	ROL019	Objímka na stožár D159 - L37/21, StSt	ks	10,000	2 236,00	22 360,00	
45	K	RPL009M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	8,000	2 548,00	20 384,00	
46	M	RPL009	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	8,000	3 108,56	24 868,48	
47	K	RPL012M	Montáž Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	7,000	884,00	6 188,00	
48	M	RPL012	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	7,000	1 724,32	12 070,24	
49	K	RPL038M	Montáž Trojsměrné spojení lan N 35 mm2	ks	3,000	1 038,54	3 115,62	
50	M	RPL038	Trojsměrné spojení lan N 35 mm2	ks	3,000	2 236,00	6 708,00	
51	K	RTZL003M	Montáž TBUS závěs do roviny na lano	ks	12,000	4 013,36	48 160,32	
52	M	RTZL004	TBUS závěs do roviny na lano s izolátorem	ks	2,000	9 240,56	18 481,12	
53	K	RTZL013M	Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano	ks	2,000	10 244,00	20 488,00	
54	K	RVP004	Ostatní instalační materiál	%	0,030	890 000,00	26 700,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	46 190,00				
55	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000	982,00	9 820,00	
56	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	10,000	670,00	6 700,00	
57	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	10,000	722,00	7 220,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	RVP007	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	10,000	2 245,00	22 450,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	79 840,00				
59	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	28 872,00	28 872,00	
60	K	044002000	Revize	Ks	1,000	30 844,00	30 844,00	
61	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	Ks	1,000	20 124,00	20 124,00	
P			Poznámka k položce:☐ Aktualizace Průkazu způsobilosti UTZ/E pro TV daného úseku					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 401 - KOORDINAČNÍ KABEL SSZ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	KOORDINAČNÍ KABEL SSZ NA UL. K PASEKÁM, ZLÍN	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	55 938	
Z	Montáž celkem	229 897	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
ZRN celkem		285 834	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		285 834	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		285 834	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	12 % činí :	0 Kč	
DPH	12 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	285 834 Kč	
DPH	21 % činí :	60 025 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		345 860 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KOORDINAČNÍ KABEL SSZ NA UL. K PASEKAM, ZLÍN
Objekt :	SO 401 - KOORDINAČNÍ KABEL SSZ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	55 938	98 958	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	130 939	0
CELKEM OBJEKT	0	0	55 938	229 897	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KOORDINAČNÍ KABEL SSZ NA UL. K PASEKÁM, ZLÍN
Objekt :	SO 401 - KOORDINAČNÍ KABEL SSZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	220 06-0603.R00	Zatažení závlečného kabelu TCEKE(Y), ručně	m	75,00	615,00	46 125,00
2	210 10-0252.R00	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	2,00	429,00	858,00
3	220 06-1163.R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	75,00	615,00	46 125,00
4	220 06-1164.R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	75,00	78,00	5 850,00
		Dodávka				
5	R01	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	75,00	30,60	2 295,00
5	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D75	m	75,00	69,10	5 182,50
5	R02	kabelová gelová zemní spojka nn do půřezu 5x2,5mm2, lisovací trubičky	ks	1,00	3 540,00	3 540,00
5	R03	Revize	hod	4,00	870,00	3 480,00
5	R04	Inženýrská činnost, spolupráce se správcem sítě	hod	8,00	980,00	7 840,00
5	R05	geodetické zaměření kabelu	hod	12,00	2 800,00	33 600,00
	Celkem za					154 895,50
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
1	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	45,00	340,00	15 300,00
2	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	45,00	100,00	4 500,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	45,00	100,00	4 500,00
4	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	1,00	3 234,00	3 234,00
5	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	45,00	15,00	675,00
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	256,00	3 840,00
7	460 01-0024.RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,07	8 999,00	629,93
8	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	10,00	750,00	7 500,00
9	141 70-0102.R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	35,00	2 000,00	70 000,00
10	131 30-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,00	900,00	13 500,00
11	460 03-0011.RT1	Sejmutí drnu z ploch silně zatravněných	m2	40,00	42,00	1 680,00
12	460 62-0001.R00	Položení drnu	m2	40,00	27,00	1 080,00
13	R06	prostý beton B10	m3	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				130 938,93