

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17/I,N/956441,450721/2023/6,74
ze dne 17. 7. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě pověření ze dne 25.1.2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: 7 [redacted] mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: zdenek [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Bauvant s.r.o.

se sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 274 49 416

DIČ: CZ27449416

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 113539

zastoupená: Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelemi společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Raiffeisenbank

číslo účtu: 888444666/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 „Volárenský rybník“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Volárenský rybník**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/017 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena + dod č. 1: 9 379 663,66 Kč bez DPH

Vícepráce: + 623 628,53 Kč bez DPH

Nová cena: 10 003 292,19 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **10 003 292,19 Kč bez DPH** (slovy: deset milionů tři tisíce dvě stě devadesát dva korun českých a devatenáct haléřů bez DPH).“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce

Příloha č. 3 – finanční harmonogram

V Teplicích, dne:


Za objednatele:




██████████
██████████ STOP Ohře
pověřen řízením
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....

Za zhotovitele:



Martin Jirkovský
jednatel společnosti
Bauvant s.r.o.



Vlastimil Antonovič
jednatel společnosti
Bauvant s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1.24	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	Volárenský rybník		
Zhotovitel akce	Bauvant s.r.o., Karla Engliša 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 274 49 416, DIČ: CZ274 49 416		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	956441 Investice, 450721 neinvestice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	1.7/I,N/956441,450721/2023/6,74, 17.07.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	9 247 181,88
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1, 4.10.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	9 379 663,66		
Specifikace (popis) změny			
<p>Situování: SO. 04 - Spodní výpust, SO.08 - Oprava komunikace</p> <p>Popis: Vícepráce se sestávají z nutného odtěžení většího množství zeminy pro vybudování nové spodní výpusti a následného zpětného uložení a zhutnění zeminy zpět do tělesa hráze. Součástí těchto VCP je i odpovídající navýšení plochy sejmuté ornice, svahování, zpětného uložení ornice a osetí. Celkový rozdíl navíc vytěžené a následně zpětně ukládané zeminy činí dle výpočtu autorského dozoru (projektanta) 2 050 m³. Pro možné rozšíření výkopu bylo také nutné navýšit množství odstraňované a zpátky budované komunikace na koruně hráze o 12 m² vč. souvisejících zemních prací .</p>			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>Popis: Důvodem výše uvedené změny je fakt, že při odtěžování zeminy v místě překopu pro novou spodní výpust byly zastíženy zeminy značně nasycené vodou. Jedná se o šedou jílovito štěrkovou zeminu, kterou díky částečnému zvodnění nelze odtěžovat dle původního návrhu v PD, tedy s postupným etážováním výkopu. Zeminy nejsou kompaktní a dochází k jejich sesouvání. Je tedy nutné výkop rozšířit a zvodnělou zeminu odtěžit. Zemina bude uložena na mezideponii a po poklesu vlhkosti bude zpětně uložena (hutněna) do hráze.</p>			
Přílohy			
<p>Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce zvětšení překopu pro SO.04 SV Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce zvětšení překopu pro SO.08 OK Příloha č. 3 Opravený finanční harmonogram stavby Příloha č. 4 Záznamy ze SD</p>			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	harmonogram ano, dokončení ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	623 628,53		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	756 110,31		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	8,18		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	10 003 292,19		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	14.06.2024		
	14.06.2024		
	14.06.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
	13.03.2024 74167 (zápis z KD - vícepráce na SO.04 - SV)		

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - VOLÁRENSKÝ RYBNÍK

Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2023					2024											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Volárenský rybník	01.08.2023	31.10.2024																	
iO1 – Kácení					297 015														297 014,84
iO2 - Průsak					713 000									300 000	300 000	100 000	96 704		1 509 703,81
iO3 - Požerák												50 000	200 000	200 000	200 000	248 000	300 241		1 198 241,28
iO4 - Spodní výpust					506 500					50 000	380 000	976 642	380 000	380 000	380 000	330 965			3 384 106,70
iO5 - Lávka																100 000	75 603		175 602,54
iO6 - Zemník												200 000	200 000	200 000	220 000	201 195			1 021 195,30
iO7 - Bezpečnostní přeliv					40 000	66 241	66 241									11 380			183 861,87
iO8 - Oprava komunikace					338 000											266 987	350 000	143 079	1 098 065,85
iO - Vedlejší stavební náklady					365 485	38 000	38 000									262 000	162 000	270 015	1 135 500,00
Fakturace celkem					2 260 000	104241	104241	0	0	0	50 000	630 000	1 376 642	1 080 000	1 640 367	1 541 195	1 216 607	10 003 292,19	

HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOS:

- Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost pracovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD.
- Seznámení s Plánem BOZP – zápisem do Plánu BOZP a do SD.

Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00 – max. 18:00 hodin v letním období.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4929
Stavba: Volárenský rybník



KSO:
Místo: Kalek

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH **596 641,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	596 641,98	125 294,82
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **721 936,80** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 4929

Stavba: Volárenský rybník

Místo: Kalek

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Zpracovatel: NDCOn

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		596 641,98	721 936,80
SO4	Spodní výpust	596 641,98	721 936,80
02/24	VCP - zvětšení překopu pro SV	596 641,98	721 936,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Volárenský rybník
Objekt:
SO4 - Spodní výpust

Soupis:
02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV

KSO:
Místo: Kalek

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH **596 641,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 641,98	21,00%	125 294,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **721 936,80** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Volárenský rybník
Objekt: SO4 - Spodní výpust

Soupis: **02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV**

Místo: Kalek
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Datum: 13.6.2023
Projektant: ██████████sk
Zpracovatel: NDCon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	596 641,98
HSV - Práce a dodávky HSV	596 641,98
1 - Zemní práce	596 641,98
5 - Komunikace pozemní	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Volárenský rybník
 Objekt: SO4 - Spodní výpust
 Soupis:

02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV

Místo: Kalek
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Datum: 13.6.2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: NDCon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

596 641,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				596 641,98	
D	1		Zemní práce				596 641,98	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,000	14,96	4 039,20	
	PP		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 050,000	87,29	178 944,50	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	61,48	1 659,96	
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
6	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 050,000	77,64	159 162,00	
	PP		Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %					
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	54,000	60,97	3 292,38	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	7,10	383,40	
	PP		Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	216,000	12,00	2 592,00	
	PP		Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2					
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,050	132,00	534,60	
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
7	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	414,410	88,44	36 650,42	
	PP		Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně					
11	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	216,000	42,62	9 205,92	
	PP		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně					
5	K	Vol_K_vykop_04	Manipulace s výkopkem pro spodní výpust	soubor	0,586	341 600,00	200 177,60	
	PP		Manipulace s výkopkem pro spodní výpust					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4929
Stavba: Volárenský rybník



KSO:
Místo: Kalek

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH				26 986,55
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 986,55	5 667,18
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 653,73
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 4929

Stavba: Volárenský rybník

Místo: Kalek

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Zpracovatel: NDCon

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 986,55	32 653,73
SO8	Oprava komunikace	26 986,55	32 653,73
02/24	VCP - zvětšení překopu pro SV	26 986,55	32 653,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Volárenský rybník
Objekt:
SO8 - Oprava komunikace
Soupis:
02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV

KSO:
Místo: Kalek

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH **26 986,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 986,55	21,00%	5 667,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **32 653,73** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Volárenský rybník

Objekt:

SO8 - Oprava komunikace

Soupis:

02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV

Místo:

Kalek

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████k

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Zpracovatel:

NDCon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 986,55

HSV - Práce a dodávky HSV

26 986,55

1 - Zemní práce

8 516,47

5 - Komunikace pozemní

18 470,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Volárenský rybník

Objekt:

SO8 - Oprava komunikace

Soupis:

02/24 - VCP - zvětšení překopu pro SV

Místo: Kalek

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Zpracovatel: NDCon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 986,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 986,55	
D	1		Zemní práce				8 516,47	
1	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,000	42,95	515,40	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2					
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	14,730	43,11	635,01	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2					
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	60,44	87,03	
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,290	517,02	149,94	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně					
5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,290	67,86	19,68	
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	14,730	72,94	1 074,41	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
7	K	R_1	Vodorovné přemístění materiálu krytu a podkladu vozovky na skládku a uložení dle platné legislativy včetně poplatku	soub.	0,025	241 400,00	6 035,00	
	PP		Vodorovné přemístění materiálu krytu a podkladu vozovky na skládku a uložení dle platné legislativy včetně poplatku					
	P		<i>Poznámka k položce: "Objem materiálu - plocha * mocnost"125*0,1=12,5 m3 "Předpokládaná hmotnost materiálu, objem * objemová hmotnost"12,5*1,2=15 t</i>					
D	5		Komunikace pozemní				18 470,08	
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,260	148,30	38,56	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním					
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,440	7,10	10,22	
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,020	134,00	2,68	
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	14,730	25,60	377,09	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně					
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	14,730	247,74	3 649,21	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
13	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	12,000	455,88	5 470,56	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m					
14	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	12,000	298,43	3 581,16	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm					
15	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	12,000	43,25	519,00	
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
16	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	12,000	19,13	229,56	
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
17	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	381,17	4 574,04	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	0,180	100,01	18,00	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou					