

Oprava části LC Lukenská II

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: *Oprava části LC Lukenská II*

Druh realizace: *stavební oprava z provozních prostředků*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby a ohlášení stavby, jednostupňová projektová dokumentace*

Odevzdaná PD musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb., a ČSN 73 6108, rozsah zpracované PD musí být v souladu s Pracovním pokynem LČR s.p. č. 37/2015, přílohy č. 2 v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy.

Místo stavby: LC Lukenská II, p.p.č. KN 1603

Obec s rozšířenou působností: Vimperk

k.ú. a obec : k.ú. Včelná pod Boubínem, obec Buk

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební opravu stávající LC z penetračního hrubého makadamu v horském terénu s velkým podélným sklonem, se záměrem provedení nového asfaltobetonového povrchu mezi dvěma úseky a navazujících stavebních objektů (propustky, sjezdy, skládky dřeva) na této lesní komunikaci. Komunikace je poškozena rozsáhlou kalamitní těžbou v dotčené oblasti a erozí dešťové vody v horském terénu, stávající penetrační makadam je za hranicí svoji životnosti.

Popis návrhu a požadavků investora:

Odstranění krajnic, provedení opravy stávajících propustků a trubních sjezdů, případně výměna trubních propustků malé dimenze (DN 400 za DN 600), pročištění odvodňovacích příkopů, zpevnění povrchu stávajících a nových hospodářských sjezdů kamenivem frakce 0/63 tl. cca 20 cm, reprofilace stávající konstrukce vozovky, zpevnění + vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu podkladního ACP 16+, úprava zhutnění, spojovací postřik + zřízení pojízdné krycí vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. cca 5 cm, zřízení krajnic cca 2 x 20 cm. Požadovaná šíře lesní komunikace z asfaltového betonu je min. 3,30 m + krajnice 2 x 0,20 m. Stavba bude financována z provozních prostředků LZ Boubín.

Délka úseku LC dotčené stavebními úpravami bude celkem cca 1000 m a bude začínat v místě styku stávající části LC Lukenská II s LC Kubohuťská (u Zeleného křížku) dle staničení uvedeného v PD a bude končit napojením na stávající část asfaltové komunikace investora na LC Lukenská II. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U případných rozšiřovaných částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

Protože se jedná o stavební opravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě a nebude proveden podélný profil LC. Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 2800 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném projektantem: předpoklad 1. VV začátkem června 2024, 2. VV na konci června 2024.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 30.6. 2024

Projekt bude vyhotoven v 5 paré + 1 x CD v elektronické podobě

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle §

Oprava části LC Lukenská II

117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 27. 5. 2024

Dne: 27.5. 2024

Investor:



Zpracovatel: ing. Miloslav Binder



V Záblatí dne 10.6.2024

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín

Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a 239/2017 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

Oprava části LC Lukenská II - polesí Včelná pod Boubínem	94 500,- Kč bez DPH
CELKEM	94 500,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-5 v tištěné podobě včetně elektronické verze na CD (.dwg .pdf formát).

Termín provedení: do 30.6.2024

S pozdravem



Ing. Miloslav Binder
IČO: 721 32 302