

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava havárie na kanalizačním potrubí - svod z umyvadel ve třídách var.2


Misto: byt p. Vaněk až třída 306 + kabinet

Objednatel: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 00844985
 Borovského 2315/1 DIČ:
 73401 Karviná - Mizerov

Zhotovitel: Aleš Paždziora s.r.o. IČ: 06429955
 Slovenská 2933/55 DIČ: CZ06429955
 73301 Karviná-Hranice

Vypracoval: Paždziora

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		77 012,83 CZK
Základní DPH	21 %		16 173,00 CZK

Zaokrouhlení 0,17 CZK


Cena celkem s DPH 93 186,00 CZK

v Karviné dne 24.06.2024

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
784	Malby	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					77 012,83

Položkový rozpočet

S:	Oprava havárie na kanalizačním potrubí - svod z umyvadel ve třídách var.2
O:	byt p. Vaněk až třída 306 + kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
1	342267112R00	Obklad potrubí sádrokartonem třístranný , do 0,5/0,5 m	m	12,00000		
2	342263420R00	Osazení revizních dveřek do SDK příček, do 0.50 m2	kus	1,00000		
3	28349012R	Dviřka revizní plná SI 2030 rozměr 200 x 300 mm	kus	1,00000		
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	14,00000		
5	962031113R00	Bourání přízdívky z cihel pálených plných tl. 65, mm	m2	7,00000		
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84900		
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m	t	1,84900		
8	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,84900		
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,84900		
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84900		
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,49000		
12	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00000		
13	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,84900		
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
14	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	14,00000		
15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	7,50000		
16	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00000		
17	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,00000		
18	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	1,00000		
19	28615326.AR	Odbočka HTDA dvojitá D 75/ 75/ 75 mm 67.5° PP	kus	6,00000		
20	286154015R	Redukce nesouosá HTR D 75/50 mm PP	kus	1,00000		
21	286154011R	Redukce nesouosá HTR D 40/32 mm PP	kus	6,00000		
22	28615281.AR	Koleno HTB D 40 mm 30° PP	kus	6,00000		
23	28615283.AR	Koleno HTB D 40 mm 67° PP	kus	6,00000		
24	721273144R00	Nástavec větrací z PVC, D 75 mm, délka 920 mm	kus	1,00000		
25	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00000		
Díl: 725						
Zařizovací předměty						
26	725210911R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla bez výtokových armtur	kus	0,00000		
27	725210974R00	Odmontování a zpětná montáž konzoly	kus	0,00000		
28	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armtur	soubor	6,00000		
29	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000		
30	64214822R	Umyvadlo keramické REKORD bez otvoru pro baterii 550 x 420 mm	kus	6,00000		
31	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	6,00000		
32	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	6,00000		
Díl: 781						
Obklady keramické						
33	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu	m2	3,34500		
Díl: 784						
Malby						
34	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	15,00000		
35	784165342R00	Malba Hetmal Plus, barva, bez penetrace 2x	m2	15,00000		
Díl: VN						
Vedlejší náklady						
36	005231010R	Doprava	Soubor	1,00000		
37	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	3 200,00000		

Popis rozpočtu: -

Vybourání obezdívek potrubí a části obkladů. Vybourání potrubí litinového včetně přípojek k umývadlům. Výměna potrubí a zhotovení přípojek k umývadlům. Obklad SDK potrubí a výmalba na bílo. Zhotovení ker. obkladů po vybourání včetně zazdění. Demontáž a zpětná montáž umyvadel, výměna sifonu. Likvidace suti. Dodávka nových umyvadel