

SMLOUVA O DÍLO č. 0297/2024/SOD/OMI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Beroun

Husovo nám. 68

Beroun – Centrum

266 01 Beroun

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483

Roztoky

252 63

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Zhotovitel: Ing. Rafael Moreno

tel.: 737 256 584

ve věcech technických:

Objednatel: místostarosta Ing. Michal Mišina

tel.: +420311654112

e-mail: mstar.misina@muberoun.cz

datová schránka: 2gubtq5

Zhotovitel: 

e-mail: 

mobil: 

datová schránka: tbyfqgv

Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 312271571/0300

Zhotovitel:

banka ČSOB a.s.

číslo účtu: 117569233/0300 8850392/0800

Identifikační číslo: 00233129

IČO 25606468

Daňové identifikační číslo: CZ00233129

CZ25606468

Objednatel je plátcem DPH,

Zhotovitel je plátcem DPH

Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a Evropského společenství. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření této smlouvy.

Název veřejné zakázky: **“MŠ Máchovna, Beroun“**

Místo stavby: **k.ú. Beroun, parc.č. 1261/138, 1261/336, 1261/337, 1261/148, 1261/338, 1261/365, 1261/112.**

Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

Technik statika a dynamika staveb: [REDACTED]

Specialista na technická zařízení – vytápění a vzduchotechnika: [REDACTED]

Specialista na technická zařízení – elektrotechnická zařízení: Ing. [REDACTED]

Technik BOZP zhotovitele: [REDACTED]

Technik kontroly kvality: [REDACTED]

Koordinátor BOZP objednatele: [REDACTED]

Správce stavby: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Jiří Chalupecký, +420 311 654 114,
tajemnik@muberoun.cz.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace stavebních prací včetně dodávek a služeb, jejichž účelem je výstavba novostavby mateřské školy Beroun Máchovna (dále jen „Dílo“).

Předmětem veřejné zakázky je výkon **generálního dodavatele stavebních prací** pro investiční akci – “MŠ Máchovna, Beroun” v rozsahu investičních nákladů stavby:

v předpokládané výši investice **135.000.000,- Kč** bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se započítáním vyhrazené změny závazku činí: 148.500.000,- Kč bez DPH.

Realizace stavebních prací

Zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a zadávací dokumentací podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 614/11, 370 01 České Budějovice, tel.: , datová schránka: 9pbfrqt (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Beroun dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných **pro řádné dokončení provozuschopného díla**, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zpracování dílenské dokumentace

Zpracování dílenské dokumentace pro jednotlivé části stavby vč. statického posudku a výpočtu navrhovaných konstrukcí. Dílenská dokumentace bude předložena ke kontrole a schválení technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) a autorskému dozoru (dále též „AD“).

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální editovatelné i needitovatelné formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. doplnit a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor, nebo technický dozor stavebníka vč. souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu, který bude zpracován tak, aby mohl sloužit jako podklad k zápisu případných věcných břemen – služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí, případně pro zápis částí díla do katastru nemovitostí, pokud tomuto zápisu podléhají, v tištěné formě v počtu vyhotovení 4x, 2x v digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Předání dokladů řešících nakládání s odpady. Kompletní likvidaci odpadu vyprodukovaného stavbou, výkopku zeminy, popř. vybouraných hmot, konstrukcí vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.

Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zборы vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční a kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby.

Závazné obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v **návrhu smlouvy**.

Plnění předmětu zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávacích podmínkách.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená to nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.

Objednatel si vyhradil uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 100 odst. (1) a § 222 odst. (2):

Vyhrazená změna závazku – inflační doložka k ceně realizovaných položek VV v průběhu realizace výstavby

Cena díla bude po skončení každého kalendářního pololetí upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla tak, že se jednotková cena dotčených položek, které ještě nebyly zhotovitelem provedeny a fakturovány, popř. k poměrně nerealizované části těchto položek, pokud již byly fakturovány částečně, vynásobí indexem změny ceny.

Indexem změny ceny se pro každou položku rozumí podíl ceny dané položky v použité cenové soustavě URS nebo RTS platné k předmětnému pololetí, za které je nárok na změnu ceny díla a ceny daných položek v soustavě URS nebo RTS platné ke dni uplatnění vyhrazené změny závazku.

Zhotovitel i objednatel mají nárok na úpravy ceny díla dle této inflační doložky pouze do naplnění limitu 10%.

Upřesňující podmínky:

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

- a) zajištění kompletační a koordinační činnosti, průzkumných, geodetických, projektových prací a inženýrské činnosti po dobu výstavby,
- b) zajištění zpracování projektu organizace dopravy DIO (návrhu přechodného dopravního značení) před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací, které bude odsouhlaseno příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací; požádání před realizací stavby příslušného orgánu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- c) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- e) vyklizení dotčených ploch před zahájením stavby,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů po dobu výstavby,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky),
- k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- m) zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP,
- n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, dopravu a nakládku a vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- o) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajištění účasti stavbyvedoucího,
- p) zajištění odvozu odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb. při přejímacím řízení,
- q) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy,
- s) zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby,
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001,
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli,
- x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku,
- y) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- z) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- aa) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- bb) účast odborných pracovníků uvedených v kap. I. této smlouvy na závěrečné kontrolní prohlídce,
- cc) součinnost s dodavatelem interiéru a vybavení dle pokynů a dohody s objednatelem,
- dd) zaškolení obsluh,
- ee) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků objednatele a popř. poskytovatele dotace/úvěru při realizaci a po dokončení stavby.

Náklady za činnosti uvedené v odst. II. 1., písmene a) až ee) budou zahrnuty do položky VRN.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude zadavateli odevzdána v jednom vyhotovení (CD). Zpracování projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude v 6-ti paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD (k dispozici bude verze v editovatelné podobě DWG, DOC a XLS a současně i v PDF provedení). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet bude zpracován v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektronické podobě s cenami dle Seznamu aktualizovaných směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací vydaného URS Praha nebo RTS a bude předán v digitální podobě na CD ve tvaru PD -.dwg a -.jpg, rozpočet -.xls,; textová část -.doc.

Zpracování projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem. Z jednání bude vždy sepsán zápis, který bude doložen do dokladové části, případné požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude zhotovitelem předložena objednateli k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu, tedy ne později než 10 kalendářních dní před navazující etapou nebo zahájením provádění díla, resp. část díla dle této dokumentace. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla, resp. části díla dle projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace, která nebyla schválena objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla poskytnuta projektová dokumentace a prohlašuje, že se se zadávací dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této zadávací dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval rozsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky a podpisu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) spolufinancování z dotačních prostředků nebo změn podmínek úvěrů;
 - b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla;
 - c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách;
 - d) změny technického řešení nebo změny materiálů.Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o

kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro provádění stavby, služby nebo dodávky materiálů, a kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby bylo funkční, kolaudovatelné s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termíny a kontrolní body

a) **zahájení doby plnění:** den nabytí účinnosti této smlouvy, předpoklad únor 2024 (podmíněno ukončením zadávacího řízení a splnění podmínek pro nabytí účinnosti této smlouvy);

b) **předání a převzetí staveniště:** na základě písemné výzvy objednatele do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

c) **další kontrolní body:** **konec každého kalendářního měsíce** dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Dalšími kontrolními body jsou: **dokončení zemních prací a založení vlastního objektu, dokončení monolitických konstrukcí vlastního objektu, dokončení střešního pláště, dokončení rozvodů a instalací bez koncových zařízení, dokončení vnitřních povrchových úprav a hrubých podlah;**

d) **termín dokončení díla:** do 84 týdnů od zahájení doby plnění

e) **termín protokolárního předání a převzetí díla:** do 4 týdnů od dokončení díla.

Dílčí termíny, kontrolní body: dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Stavební práce, dodávky a služby budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu stavebních prací, dodávek a služeb prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, dílčí termíny i kontrolní body a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému doзору stavebníka aktualizovaný návrh harmonogramu. Při aktualizaci harmonogramu postupu prací je zhotovitel povinen projednat s objednatelem soulad postupu prací a financování záměru.
6. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotačních prostředků nebo úvěru současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Současně si vyhrazuje právo jednostranně určovat limity pro prostavenost v jednotlivých měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu přidělování finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo bankovního ústavu. Prodloužení objednatele s plněním dílčích finančních závazků vůči zhotoviteli, způsobené prodlením v přidělu dotačních prostředků nebo čerpání úvěru, nezakládá pro zhotovitele právo na úrok z prodlení.
7. Změna termínu předání staveniště, změna termínu dokončení díla, změna termínu předání a převzetí díla a změna termínu některého z kontrolních bodů (milníků) bude smluvními stranami řešena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
9. Místem plnění je katastrální území Beroun, CZ, parc. č. 1261/138, 1261/336, 1261/337, 1261/148, 1261/338, 1261/365, 1261/112.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč s DPH
Cena díla	150 979 934,95	31 705 786,34	182 685 721,29
Vyhrazená změna	13.500.000,-	2.835.000,-	16.335.000,-
CENA CELKEM	164 479 934,95 Kč	34 540 786,34 Kč	199 020 721,29 Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného oceněného položkového rozpočtu – příloha č. 2 této smlouvy.

Položkové rozpočty budou nadále sloužit k vyúčtování provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut a kontroly postupu prací. Na základě položkových rozpočtů bude TDS schvalovat vyúčtování provedených dodávek, prací a služeb, které budou podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkové rozpočty se budou aktualizovat v případech dle odst. 5. a 8. tohoto článku. Ceny uvedené v rozpočtu – příloha č. 2 této smlouvy a jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla vyjma uplatnění vyhrazených změn.

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen s ohledem na uplatnění vyhrazených změn, a to až do termínu předání a převzetí díla sjednaného v této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH,
 - b) uplatněním vyhrazených změn,
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
 - d) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - e) v případě méněprací,
 - f) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů vůči objednatelem schválené DPS,
 - g) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám technických norem s prokazatelným vlivem na sjednanou cenu.
6. Nastane-li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem (viz odst. 5 d) tohoto článku), případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů (viz odst. 5 f) tohoto článku) oproti projektu (dále také souhrnně „vícepráce“):
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek zejména písemně odůvodnit naplnění podmínek § 222 odst. 5.,

- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu,
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem stavebníka předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě neprodleně předložit k odsouhlasení příslušnému orgánu města Beroun. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje, obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.
7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu při aktualizaci zhotovitelem v případě změn závazku ze smlouvy, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

8. Inflační doložky

8.1 Vyhrazená změna závazku – inflační doložka k ceně realizovaných položek VV v průběhu realizace

Cena díla bude po skončení každého kalendářního pololetí upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla tak, že se jednotková cena dotčených položek, které ještě nebyly zhotovitelem provedeny a fakturovány, popř. k poměrně nerealizované části těchto položek, pokud již byly fakturovány částečně, vynásobí indexem změny ceny.

Indexem změny ceny se pro každou položku rozumí podíl ceny dané položky v použité cenové soustavě URS nebo RTS platné k předmětnému pololetí, za které je nárok na změnu ceny díla a ceny daných položek v soustavě URS nebo RTS platné ke dni uplatnění vyhrazené změny závazku.

Zhotovitel i objednatel mají nárok na úpravy ceny díla dle této inflační doložky pouze do naplnění limitu 10%.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- zajistí účast odborných pracovníků uvedených v kap. I. této smlouvy na závěrečné kontrolní prohlídce,
- poskytne součinnost s dodavatelí interiéru a vybavení dle pokynů a dohody s objednatelem,
- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů,
- dodržovat podmínky dotace nebo úvěru, ze které je předmět smlouvy spolufinancován,
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace a/nebo úvěru, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od převzetí předmětu díla objednatelem,
- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí, zadavateli – konečnému příjemci dotace/úvěru.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě TDS schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů:

- položkových rozpočtů zhotovitele formou oceněných výkazů výměr. Zhotovitel bude předkládat TDS položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném kalendářním měsíci ke dni zdanitelného plnění.

TDS objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu/předávacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací/předávací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací/předávací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení TDS objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2. V souladu s potvrzenými soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím/předávacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací/předávací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy

Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě harmonogramu prací, dodávek a služeb tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je Zhotovitel povinen provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit aktualizovanou přílohu č. 3 objednateli ke schválení.

3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne schválení soupisu prací, dodávek a služeb TDS a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce.

Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat daňové doklady dle požadavků objednatel s ohledem na požadavky poskytovatele dotace nebo úvěru.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený TDS objednatel odsouhlaseným soupisem prací, dodávek a služeb, a to za obdobných podmínek, jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatel.

V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, je objednatel oprávněn písemně, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, požádat zhotovitele o prodloužení splatnosti a zhotovitel je povinen splatnost prodloužit o 30 dnů v souladu s ustanovení § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit ode dne doručení vystaveného daňového dokladu zhotovitelem do sídla objednatele a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektovou dokumentací a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 4 týdnů od zahájení doby plnění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor stavebníka, na základě vytyčovacího výkresu předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající technický dozor stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené inženýrské sítě na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit pasportizaci objektů na staveništi, přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a přilehlých komunikacích a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené objekty na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit pasportizaci vodních zdrojů a studní na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené vodní zdroje a studny na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.

Ocenění případných nákladů na uvedení inženýrských sítí, objektů, komunikací, vodních zdrojů a studní na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu bude provedeno soupisem prací a budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být tyto práce realizovány; pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních prostor souvisejících se stavenišťem (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je povinen na své náklady zajistit kropení komunikací proti zvýšené prašnosti.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor stavebníka. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Zhotovitel bude objednateli fotodokumentaci předávat v elektronické podobě s prokazatelným datem dne pořízení fotodokumentace.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat veřejnost.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 451/2020 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, správce stavby, technický dozor stavebníka, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních intervalech.
3. Technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor stavebníka provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Zhotovitel ve smyslu § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. povede stavební deník v elektronické formě nebo zajistí převod zápisů ve stavebním deníku do elektronické formy. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí zhotovitele i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor stavebníka, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního subdodavatele zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel zajistí dozor nad plněním předmětu díla prostřednictvím stavbyvedoucího, který bude přítomen na staveništi každý pracovní den. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, správcem stavby, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil činností správce stavby, výkonem technického dozoru stavebníka a funkci koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
 3. Technický dozor stavebníka je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat, zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platné projektové dokumentace, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby,
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky,
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou, potvrzuje zhotovitelem vystavené daňové doklady
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla,
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla,
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla,
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor”) je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel jmenoval osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel písemně seznámil objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby je povinen seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, společným povolením a stanoviskem a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen

- předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající funkci správce stavby, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru dodržovaly předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
 - a) projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 614/11, 370 01 České Budějovice, IČO: 252 222 222, tel.: 385 333 333, datová schránka: 9pbfrqt;
 - b) staveniště ke dni zahájení provádění díla;
 - c) jméno správce stavby, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a jejich oprávnění.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené a dokončené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data dokončení díla. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast správce stavby, technického dozoru stavebníka, případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí díla účast svých subdodavatelů.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí,
 - b) prohlášení o shodě,
 - c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních)
 - d) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 451/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,
 - e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, návrhy servisních smluv
 - f) stavební deník (deníky)
 - g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - i) osvědčení o jakosti stavebních děl, souhlasná stanoviska, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání díla
 - j) prezenční listiny o zaškolení obsluh,
 - k) bankovní garanci za záruční podmínky díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.

Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců
- h) den, od kterého začne běžet záruční doba
- i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřijímá
- j) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené a dokončené dílo.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření

úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla,
 - na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění stavebních prací pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši **min. 50 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit ke dni předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění stavebních prací **pojištění stavebně-montážních rizik ve výši min 150 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit ke dni předání a převzetí staveniště.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Záruční dobu na projektovou dokumentaci bez ohledu na stupeň dokumentace a technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců. Technologické části díla (tepelná čerpadla, fotovoltaika, VZT jednotky, apod), kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce a stavební práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti

a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně nebo e-mailem. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů, v případě havárie do 24 hodin, od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště,
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením každého jednotlivého kontrolního bodu při provádění díla definovaného v harmonogramu postupu prací zhotovitelem,
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla,
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 5.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním bankovní záruky dle kap. XXIII nebo kap. XXIV této smlouvy ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10.000,00 Kč,
 - j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Smluvní pokuty lze započítat vůči fakturaci.
3. Smluvní strany dohodou vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy je:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle kap. XXIII delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - d) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) delší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) delší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - f) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
 - g) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením, kdy objednatel jej písemně vyzval k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučinil,
 - h) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele správci stavby, technickému dozoru stavebníka, nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
 - i) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - j) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,

- b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval,
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů **po předání a převzetí staveniště** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **4 000 000 Kč** platnou po celou dobu realizace stavebních prací a která bude platná 6 měsíců po předání díla objednateli.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání díla objednatelem doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v ČR, a to na první výzvu, jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatele).
3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmou, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNÍ GARANCE ZA ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout **při předání a převzetí díla objednatelem** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **3 000 000 Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu smlouvy a dodržení záručních podmínek, kvality a termínů odstranění vad zjištěných v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v rámci ČR, a to na první výzvu, jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele).
3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši smluvní pokuty jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod, nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXV. AUTORSKÁ PRÁVA:

1. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace bez ohledu na stupeň dokumentace, zpracované dle této smlouvy jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:
 - a) originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. Objednatel bude oprávněn pořizovat reprodukované kopie předmětné dokumentace pro vlastní potřebu prezentace, marketingové účely a realitní činnosti podporující projektový záměr, vždy však s uvedením zpracovatele jakožto autora díla,
 - b) plány, náčrt, výkresy, grafická zobrazení a textové specifikace nemohou být použity bez výslovného souhlasu zhotovitele pro jinou stavbu, než pro kterou byly zpracovány a objednateli dodány. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok,
 - c) předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla,
 - d) použití, distribuce a úpravy podkladů předmětné dokumentace a její zpracování nejsou žádným způsobem omezeny ani nepodléhají souhlasu zhotovitele.
- 8.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k veškeré projektové dokumentaci bez ohledu na stupeň dokumentace nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou.
- 8.3 Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

XXVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat o tom příslušné informace druhé straně bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.
5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti, použijí obdobný postup dle kap. XVII odst. 7.
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že za stejných podmínek jako tato smlouva budou na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.
12. Smlouva se vyhotovuje v elektronické formě.
13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
14. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 214/38/RM/2024 dne 17.4.2024. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
15. Přílohy
- Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací
Přílohou č. 2 této smlouvy je rozpočet
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce
16. Ostatní požadované dokumenty
- Bankovní garance za řádné provedení díla
Bankovní garance za záruční podmínky díla
Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
Pojistná smlouva stavebně-montážních rizik

V Berouně dne2023

V Rožtokách dne viz el. podpis

Za objednatele:
Město Beroun


RNDr. Soňa
Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa
Chalupová
Datum: 2024.06.18
08:07:02 +02'00'

Starostka RNDr. Soňa Chalupová

Za zhotovitele:
POHL cz, a.s.

Ing. Rafael
Moreno
Digitálně
podepsal Ing.
Rafael Moreno
Datum: 2024.05.21
07:06:33 +02'00'

Ing. Rafael Moreno, člen představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU25/3-22

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA - HERNÍ PRVKY

KSO:

Místo: k.ú. Beroun

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel:

Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

IČ:

00233129

DIČ:

CZ00233129

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Karel Musil, Tupolevova 470, 190 00 Praha 9

IČ:

72531964

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 054 639,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 054 639,01	221 474,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 276 113,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU25/3-22

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA - HERNÍ PRVKY

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing. arch. Karel Musil, Tupolevova 470, 190 00 Praha 9

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 054 639,01	1 276 113,20	
C	Specifikace jednotlivých herních prvků	1 054 639,01	1 276 113,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA - HERNÍ PRVKY

Objekt:

C - Specifikace jednotlivých herních prvků

KSO:

Místo: k.ú. Beroun

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel:

Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

IČ:

00233129

DIČ:

CZ00233129

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Karel Musil, Tupolevova 470, 190 00 Praha 9

IČ:

72531964

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 054 639,01

DPH základní
snížená

Základ daně
1 054 639,01
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
221 474,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 276 113,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA - HERNÍ PRVKY

Objekt: **C - Specifikace jednotlivých herních prvků**

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68,266 01 Beroun

Ing.arch.Karel
Projektant: Musil, Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 054 639,01

HER-01 - Herní prvky a mobiliář- dle specifikace v přílohách TZ, včetně dopravy a montáže

1 054 639,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA - HERNÍ PRVKY
Objekt: C - Specifikace jednotlivých herních prvků

Místo:k.ú. BerounDatum:30. 9. 2022

Zadavatel:Město Beroun,Husovo nám.68,266 01 BerounProjektant:Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 054 639,01

D		HER-01	Herní prvky a mobiliář- dle specifikace v přílohách TZ, včetně dopravy a montáže				1 054 639,01	
0	K	H-01	pískoviště 3x3 m	ks	2,000	37 301,71	74 603,42	R položka
	PP		pískoviště 3x3 m					
0	K	H-02	stínění pískoviště na sloupech	ks	2,000	15 752,41	31 504,82	R položka
	PP		stínění pískoviště na sloupech					
0	K	H-03	motorická tabule	ks	4,000	33 269,09	133 076,36	R položka
	PP		motorická tabule					
0	K	H-04	tačítadlo - tabule s počítadlem	ks	2,000	20 415,12	40 830,24	R položka
	PP		tačítadlo - tabule s počítadlem					
0	K	H-05	vahadlová houpačka pro 4 děti	ks	2,000	18 524,83	37 049,66	R položka
	PP		vahadlová houpačka pro 4 děti					
0	K	H-06	sestava 1	ks	1,000	145 552,27	145 552,27	R položka
	PP		sestava 1					
0	K	H-07	sestava 2	ks	1,000	210 830,29	210 830,29	R položka
	PP		sestava 2					
0	K	H-08	lavička dětská 1750 mm, se sníženým sedákem	ks	9,000	14 819,87	133 378,83	R položka
	PP		lavička dětská 1750 mm, se sníženým sedákem					
0	K	H-09	lavička parková délka 1950 mm	ks	6,000	21 398,07	128 388,42	R položka
	PP		lavička parková délka 1950 mm					
0	K	DM	doprava + montáž	kpl	1,000	119 424,70	119 424,70	R položka
	PP		doprava + montáž					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU25/1-23
Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

IČ: 72531964
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	149 925 295,94
---------------------	-----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	149 925 295,94	31 484 312,15
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	181 409 608,09
-------------------	----------	------------	-----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU25/1-23

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova 470,190
00 Praha 9

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		149 925 295,94	181 409 608,09	
D.1.1.1	Architektonicko stavební část	79 993 684,44	96 792 358,17	STA
D.1.2.	Stavebně konstrukční část	20 606 382,69	24 933 723,05	STA
D.1.4.	Měření a regulace	1 359 795,75	1 645 352,86	STA
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	13 332 325,82	16 132 114,24	STA
D.1.4.2.1	Vzduchotechnika	4 507 139,59	5 453 638,90	STA
D.1.4.2.2	Ústřední vytápění	7 979 385,06	9 655 055,92	STA
D.1.4.3.	Silnoproud	5 159 450,57	6 242 935,19	STA
D.1.4.4.	Slaboproud	1 003 453,76	1 214 179,05	STA
D.1.4.5.	Komunikace	2 071 347,72	2 506 330,74	STA
D.1.4.6.	Fotovoltaika	1 457 472,35	1 763 541,54	STA
D.1.4.7.	Výtah	841 178,73	1 017 826,26	STA
D.1.4.8.	Technologie stravování	2 335 838,06	2 826 364,05	STA
D.1.4.9.	Oplocení, opěrná zeď	2 020 764,55	2 445 125,11	STA
D.1.4.9-1	Opěrná zeď	1 037 242,45	1 255 063,36	Soupis
D.1.4.9-2	Oplocení, Ohrada pro nádoby na odpad	983 522,10	1 190 061,74	Soupis
D.2.	Sadové úpravy	1 107 965,84	1 340 638,67	STA
S-01	Sadové úpravy - práce	1 032 431,77	1 249 242,44	Soupis
S-02	Seznam rostlin	75 534,07	91 396,22	Soupis
VRN/OS	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	6 149 111,01	7 440 424,32	STA
ON.1	Ostatní náklady	1 106 449,32	1 338 803,68	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 042 661,69	6 101 620,64	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.1.1 - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		79 993 684,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 993 684,44 0,00	21,00% 12,00%	16 798 673,73 0,00
Cena s DPH		v CZK	96 792 358,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.1.1 - Architektonicko stavební část

Místo: k.ú. Beroun
Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023
Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	79 993 684,44
HSV - Práce a dodávky HSV	27 785 834,64
1 - Zemní práce	4 196 425,28
27 - Zakládání - základy	407 733,74
31 - Zdi pozemních staveb	3 709 328,86
34 - Stěny a příčky	1 322 505,25
5 - Komunikace pozemní	297 893,80
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 027 813,71
62 - Úprava povrchů vnějších	8 211 684,82
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 437 544,53
64 - Osazování výplní otvorů	34 452,40
94 - Lešení a stavební výtahy	914 966,86
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	841 706,05
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	497 599,77
998 - Přesun hmot	886 179,57
PSV - Práce a dodávky PSV	51 812 905,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 913 035,07
712 - Povlakové krytiny	3 736 296,15
713 - Izolace tepelné	7 484 597,05
714 - Akustická a protiotřesová opatření	219 128,54
762 - Konstrukce tesařské	1 041 099,92
763 - Konstrukce suché výstavby	7 379 801,43
764 - Konstrukce klempířské	668 925,50
766 - Konstrukce truhlářské	3 052 774,58
767 - Konstrukce zámečnické	16 708 473,90
771 - Podlahy z dlaždic	4 351 836,96
776 - Podlahy povlakové	1 542 071,64
781 - Dokončovací práce - obklady	3 069 414,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 054,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	386 477,65
787 - Dokončovací práce - zasklívání	243 917,77
OST - Ostatní	394 944,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA			Datum:	20. 7. 2023
Objekt:	D.1.1.1 - Architektonicko stavební část			Projektant:	Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9
Místo:	k.ú. Beroun			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun				
Uchazeč:	Vyplň údaj				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 993 684,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV		27 785 834,64			
D		1	Zemní práce		4 196 425,28			
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 813,000	28,13	50 999,69	CS ÚRS 2023 02
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	VV	výkres č.D.1.1.b-01,02						
	VV	- sejmutá ornice zůstane na pozemku investora a bude použita na parkové a terenní						
	VV	úpravy parcely						
	VV	65,00*22,00					1 430,000	
	VV	- zpevněné plochy					383,000	
	VV	383,00					1 813,000	
	VV	Součet						
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	38,300	139,47	5 341,70	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103						
	VV	výkres č.D.1.1.b-01,02						
	VV	- odkopávka pro zpevněné plochy						
	VV	383,00*0,10					38,300	
	VV	Součet						
	VV						38,300	
3	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 158,650	139,47	440 536,92	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251106						
	VV	výkres č.D.1.1.b-01,02						
	VV	- výkop stavební jámy						
	VV	(22,00*4,00)/2*65,00					2 860,000	
	VV	(10,50*3,50)/2*4,00					73,500	
	VV	- výkop pro výtahovou šachtu						
	VV	2,90*2,90*1,06					8,915	
	VV	Mezisoučet					2 942,415	
	VV	od kóty -0,450						
	VV	- výkop pro základovou desku						
	VV	1155,2515*0,15					173,288	
	VV	od kóty -0,550						
	VV	429,472*0,10					42,947	
	VV	Mezisoučet					216,235	
	VV	Součet					3 158,650	
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	121,300	326,98	39 662,67	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104						
	VV	výkres č.D.1.1.b-01,02						
	VV	- výkop pro základové pásy						
	VV	od kóty -1,350						
	VV	(6,95+2,475)*0,60*1,40					7,917	
	VV	17,225*0,75*1,40					18,086	
	VV	4,375*0,75*1,40					4,594	
	VV	36,455*0,75*1,40					38,278	
	VV	31,85*0,60*1,40					26,754	
	VV	5,275*0,75*1,40					5,539	
	VV	3,75*0,75*1,40					3,938	
	VV	4,05*0,90*1,40					5,103	
	VV	5,75*0,40*1,40*3					9,660	
	VV	0,60*1,59*0,50*3					1,431	
	VV	Součet						
	VV						121,300	
5	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	283,979	326,98	92 855,45	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253						
	VV	výkres č.D.1.1.b-01,02						
	VV	- výkop pro základové pásy						
	VV	od kóty -1,350						
	VV	(18,70+9,05+5,40)*0,98*1,40					45,482	
	VV	(2,125+1,50+5,75)*0,98*1,40					12,863	
	VV	(4,05+5,75)*0,98*1,40					13,446	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			60,70*1,25*1,40		106,225			
			57,30*1,25*1,40		100,275			
			3,25*1,25*1,40		5,688			
			Součet		283,979			
6	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	330,668	315,05	104 176,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101202					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- pažení na jižní straně					
	VV		(8,45+18,70+9,80+2,635+32,705+5,275+2,50)*4,13		330,668			
	VV		Součet		330,668			
7	K	151101212	Odstanění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	330,668	189,03	62 506,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101212					
8	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 355,562	92,59	218 101,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- vykopaná zeminy určena na zpětný zásep a terenní úpravy					
	VV		"ornice" 1813,00*0,20		362,600			
	VV		"zpětný zásep" 2155,762-201,10		1 954,662			
	VV		"odkop zpevněných ploch" 38,30		38,300			
	VV		Součet		2 355,562			
9	K	162351104	Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 010,167	174,62	351 015,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na příslušnou skládku					
	VV		3158,650+121,30+283,979+1813,00*0,20+38,30		3 964,829			
	VV		- odečet zeminy použité na zpětný zásep					
	VV		-1954,662		-1 954,662			
	VV		Součet		2 010,167			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38 193,173	11,72	447 623,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		- příplatek 20km					
	VV		2010,167*19		38 193,173			
	VV		Součet		38 193,173			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 120,842	234,40	965 925,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		2010,167*2,05		4 120,842			
	VV		Součet		4 120,842			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 954,662	29,30	57 271,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných strojně	m3	2 207,937	151,19	333 818,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudrčných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- uložení vykopané zeminy na deponii					
	VV		"ornice" 1813,00*0,20		362,600			
	VV		"opětovné zásepyp" 1807,037		1 807,037			
	VV		"odkop zpevněných ploch" 38,30		38,300			
	VV		Součet		2 207,937			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 954,662	444,18	868 221,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopských					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- zásep vykopanou zeminou					
	VV		(7,48+16,70+7,75+3,78+7,75+16,70+7,75+3,78+7,75+16,70+7,75+4,38)*1,00		108,270			
	VV		(8,50+5,90)*2,00		28,800			
	VV		11,00*5,50		60,500			
	VV		(2,83+6,10)*4,40		39,292			
	VV		(19,67+10,85+2,965+32,746)*6,73		445,735			
	VV		(33,60+2,48+14,015+20,56)*2,00		141,310			
	VV		(7,25+1,95+7,25)*1,00		16,450			
	VV		8,80*5,54		48,752			
	VV		70,00		70,000			
	VV		Mezisoučet		959,109			
	VV		- srovnání a vyrovnání terénu					
	VV		15,63*54,25		847,928			
	VV		348,725-201,10		147,625			
	VV		Mezisoučet		995,553			
	VV		Součet		1 954,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 224,680	41,02	91 256,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- úprava pláně pod objektem					
	VV		1051,43		1 051,430			
	VV		Mezisoučet		1 051,430			
	VV		- úprava pláně pod zpevněnou plochou					
	VV		383,00		383,000			
	VV		Mezisoučet		383,000			
	VV		- úprava terénu zpětným zásypem					
	VV		54,50*14,50		790,250			
	VV		Mezisoučet		790,250			
	VV		Součet		2 224,680			
16	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 603,250	25,78	67 111,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- rozprostření zeminy					
	VV		1813,00+790,25		2 603,250			
	VV		Součet		2 603,250			
	D	27	Zakládání - základy				407 733,74	
17	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	102,502	1 802,08	184 716,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06					
	VV		- lože pro drenážní potrubí					
	VV		(24,455+19,00+9,97+3,135+35,50)*1,00*0,385		35,443			
	VV		(19,67+10,85+2,965+32,746)*2,25*0,45		67,059			
	VV		Součet		102,502			
18	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	131,750	207,93	27 394,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,4,5					
	VV		- drenážní potrubí na severní straně objektu					
	VV		(19,75+10,32+2,905+32,90)*2		131,750			
	VV		Součet		131,750			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 763,919	50,41	88 919,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- ochranná geotextilie v místě drenáže					
	VV		(19,75+10,32+2,905+32,90)*10,00		658,750			
	VV		- ochranná geotextilie v místě základů					
	VV		skladba A3.1, A3.2					
	VV		- KZS soklu XPS TL 260mm (140+120mm) - lamda= 0,033-0,037					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2		24,530			
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2		28,160			
	VV		-(0,90+0,70)*0,55*2*2		-3,520			
	VV		(3,05+1,645)*0,50*2		4,695			
	VV		(3,50+1,65)*0,30*2*2		6,180			
	VV		(4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2		18,584			
	VV		7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
	VV		5,40*0,40*3		6,480			
	VV		(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
	VV		Mezisoučet		781,242			
	VV		skladba A.3.1 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250+180mm					
	VV		7,27*0,57		4,144			
	VV		(11,63+2,25)*0,57		7,912			
	VV		(4,35+5,825+2,90+5,90)*0,57		10,816			
	VV		skladba A.3.2 - KZS opěrné stěny (prosklené stěny) tl.150mm					
	VV		(16,00+7,54)*0,80*3		56,496			
	VV		(1,00+2,20+1,10+0,90+1,10+0,90+1,10+0,90+2,20+5,415+5,75)*0,80		18,052			
	VV		Mezisoučet		97,420			
	VV		skladba A.3.3 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250mm (140+110mm)					
	VV		(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85+0,56)*5,65*2		870,665			
	VV		Mezisoučet		870,665			
	VV		skladba A.4.1 - KZS podzemní část, tl.180mm					
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,57*2		14,592			
	VV		Mezisoučet		14,592			
	VV		Součet		1 763,919			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2 116,703	50,41	106 703,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		výkres č.D.1.1.b-01,02					
	VV		- ochranná geotextilie v místě drenáže					
	VV		(19,75+10,32+2,905+32,90)*10,00		658,750			
	VV		- ochranná geotextilie v místě základů					
	VV		skladba A3.1, A3.2					
	VV		- KZS soklu XPS TL 260mm (140+120mm) - lamda= 0,033-0,037					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2		24,530			
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2		28,160			
	VV		-(0,90+0,70)*0,55*2*2		-3,520			
	VV		(3,05+1,645)*0,50*2		4,695			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,50+1,65)*0,30*2*2		6,180			
			VV (4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2		18,584			
			VV 7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
			VV 5,40*0,40*3		6,480			
			VV (2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
			VV Mezisoučet		781,242			
			VV skladba A.3.1 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250+180mm					
			VV 7,27*0,57		4,144			
			VV (11,63+2,25)*0,57		7,912			
			VV (4,35+5,825+2,90+5,90)*0,57		10,816			
			VV skladba A.3.2 - KZS opěrné stěny (prosklené stěny) tl.150mm					
			VV (16,00+7,54)*0,80*3		56,496			
			VV (1,00+2,20+1,10+0,90+1,10+0,90+1,10+0,90+2,20+5,415+5,75)*0,80		18,052			
			VV Mezisoučet		97,420			
			VV skladba A.3.3 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250mm (140+110mm)					
			VV (2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85+0,56)*5,65*2		870,665			
			VV Mezisoučet		870,665			
			VV skladba A.4.1 - KZS podzemní část, tl.180mm					
			VV (3,75+7,45+1,60)*0,57*2		14,592			
			VV Mezisoučet		14,592			
			VV Součet		1 763,919			
			VV 1763,919*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2 116,703			
D 31			Zdi pozemních staveb			3 709 328,86		
21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	8,234	2 041,51	16 809,79	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235121					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03					
		VV	- vnitřní nosné zdivo z keramických tvárnic tl.200mm					
		VV	1.NP					
		VV	(2,755+1,75+0,20)*2,54					
		VV	-(0,80*2,10+0,97*2,10)					
		VV	Součet					
					11,951			
					-3,717			
					8,234			
22	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 275,405	2 722,02	3 471 677,92	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP					
		VV	- vnější obvodové zdivo					
		VV	11,63*4,00					
		VV	(7,45+1,30)*4,00*3					
		VV	-(2,00*2,10+0,80*2,10)					
		VV	4,39*4,00					
		VV	-(0,90*2,20+0,70*2,20)					
		VV	(5,30+2,50+2,80)*4,00					
		VV	-(2,20*2,20)					
		VV	3,10*4,00					
		VV	Mezisoučet					
		VV	- vnitřní nosné zdivo					
		VV	(1,35+2,845)*3,60					
		VV	(33,89+2,50*2)*3,60					
		VV	58,28*4,00					
		VV	-(0,90*2,10*6+0,90*2,10*3+0,80*2,10*2)					
		VV	5,00*4,00*3					
		VV	4,95*4,00*2					
		VV	0,90*4,00					
		VV	-(0,90*2,10+0,70*2,10)*2					
		VV	1,59*4,00					
		VV	Mezisoučet					
		VV	2.NP					
		VV	- vnější obvodové zdivo					
		VV	(2,80+11,30+2,55+4,20+2,80)*3,90					
		VV	10,30*2,60-(10,30*1,30)					
		VV	3,90*3,90					
		VV	-(1,20*2,18)					
		VV	4,25*3,90+6,28*3,90					
		VV	25,50*3,90-(25,50*1,30)					
		VV	(3,23+2,20)*3,90					
		VV	-(2,175*3,05)					
		VV	(5,60+4,06)*3,90					
		VV	-1,90+0,90)*3,05					
		VV	7,78*3,90*2					
		VV	(1,90+0,90)*3,05*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	- vnitřní obvodové zdivo					
		VV	(60,48+2,50*3)*3,90					
		VV	-(0,90+1,90)*3,05*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
					1 275,405			
23	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	28,000	567,09	15 878,52	CS ÚRS 2023 02
		PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
		VV	- nenosné překlady keramický plochý 145/71, ozn.11/KP					
		VV	"1.NP" 17					
		VV	"2.NP" 11					
		VV	Součet					
					17,000			
					11,000			
					28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	6,000	680,50	4 083,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168023					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nenosné překlady keramický plochý 145/71, ozn.10/KP					
	VV		*1.NP* 4		4,000			
	VV		*2.NP* 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	20,000	661,60	13 232,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nenosné překlady keramický nosný 70/238, ozn.12/KP					
	VV		*1.NP* 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
26	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	44,000	762,42	33 546,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.4/KP					
	VV		*1.NP* 4		4,000			
	VV		*2.NP* 8		8,000			
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.2/KP					
	VV		*1.NP* 20		20,000			
	VV		*2.NP* 12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
27	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	60,000	894,74	53 684,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.1/KP					
	VV		*1.NP* 36		36,000			
	VV		*2.NP* 24		24,000			
	VV		Součet		60,000			
28	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,000	1 430,32	5 721,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168056					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.3/KP					
	VV		*2.NP* 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	12,000	1 865,09	22 381,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168058					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.6/KP					
	VV		*1.NP* 4		4,000			
	VV		- nosný keramický překlad KP 238/70, ozn.5/KP					
	VV		*1.NP* 8		8,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,367	80 652,34	29 599,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		*ozn.4.1/Z - L50/50/4" 98,78*0,001		0,099			
	VV		*ozn.4.2/Z - IPE 120" 238,50*0,001		0,239			
	VV		*ozn.4.3/Z - L 50/50/4" 28,81*0,001		0,029			
	VV		Součet		0,367			
31	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,251	47 887,33	12 019,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		*ozn.4.2/Z - IPE 120" 238,50*0,001		0,239			
	VV		Součet		0,239			
	VV		0,239*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,251			
32	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,134	47 887,33	6 416,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		*ozn.4.1/Z - L50/50/4" 98,78*0,001		0,099			
	VV		*ozn.4.3/Z - L 50/50/4" 28,81*0,001		0,029			
	VV		Součet		0,128			
	VV		0,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,134			
33	K	311321511	Nosná zed' ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,016	6 931,06	7 041,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321511					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- anglický dvorek					
	VV		(0,96*2+2,70)*0,20*1,10		1,016			
	VV		Součet		1,016			
34	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,164	1 008,15	10 246,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- anglický dvorek					
	VV		(0,96*2+2,70)*1,10*2		10,164			
	VV		Součet		10,164			
35	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,164	441,07	4 483,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122					
36	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	49 147,52	2 506,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- anglický dvorek					
	VV		(0,96*2+2,70)*0,20*1,10*50,00*0,001		0,051			
	VV		Součet		0,051			
D	34		Stěny a příčky				1 322 505,25	
37	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	721,601	1 726,46	1 245 815,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		(3,35*4+11,15+4,35+3,77+4,29+1,99+4,66+1,50)*4,00		180,440			
	VV		2,50*4,00*9		90,000			
	VV		5,00*4,00*9		180,000			
	VV		(3,65+3,55+1,40*2)*4,00		40,000			
	VV		4,70*4,00+0,87*4,00		22,280			
	VV		- (0,90*2,10*5+0,80*2,10*8+0,70*2,10*2)		-25,830			
	VV		- (0,80*2,10*3+0,70*2,10*3)		-9,450			
	VV		-1,791*4,00		-7,164			
	VV		Mezisoučet		470,276			
	VV		2.NP					
	VV		(3,00+4,35+5,00*6)*3,90		145,665			
	VV		(3,65+3,55+1,40*2)*3,90*3		117,000			
	VV		- (0,90*2,10+0,80*2,10*3+0,70*2,10*3)		-11,340			
	VV		Mezisoučet		251,325			
	VV		Součet		721,601			
38	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	195,530	100,82	19 713,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		3,35*4+11,15+4,35+3,77+4,29+1,99+4,66+1,50		45,110			
	VV		2,50*9		22,500			
	VV		5,00*9		45,000			
	VV		3,65+3,55+1,40*2		10,000			
	VV		4,70+0,87		5,570			
	VV		Mezisoučet		128,180			
	VV		2.NP					
	VV		3,00+4,35+5,00*6		37,350			
	VV		(3,65+3,55+1,40*2)*3		30,000			
	VV		Mezisoučet		67,350			
	VV		Součet		195,530			
39	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	195,530	151,22	29 568,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131					
40	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š přes 100 do 200 mm	m	195,530	100,82	19 713,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC					
	Online PSC		5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971122					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		3,35*4+11,15+4,35+3,77+4,29+1,99+4,66+1,50		45,110			
	VV		2,50*9		22,500			
	VV		5,00*9		45,000			
	VV		3,65+3,55+1,40*2		10,000			
	VV		4,70+0,87		5,570			
	VV		Mezisoučet		128,180			
	VV		2.NP					
	VV		3,00+4,35+5,00*6		37,350			
	VV		(3,65+3,55+1,40*2)*3		30,000			
	VV		Mezisoučet		67,350			
	VV		Součet		195,530			
41	K	346971152	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 40 mm	m2	27,140	283,54	7 695,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z desek z minerální plsti do svislé mezery dvojitých příček tl. do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971152					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- izolace pod SDK příčky					
	VV		5,00*3*0,40		6,000			
	VV		5,00*3*0,40		6,000			
	VV		1,70*3*0,40		2,040			
	VV		2,25*0,40		0,900			
	VV		1,70*3*0,40		2,040			
	VV		(2,00+21,70+1,70)*0,40		10,160			
	VV		Součet		27,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	297 893,80				
516	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	383,000	359,15	137 554,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- šterkové lože pod betonovou desku zpevněné plochy					
	VV		383,00		383,000			
	VV		Součet		383,000			
42	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,450	270,94	3 102,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S6 - podkladní vrstva tl.150mm					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Součet		11,450			
43	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	11,450	1 108,97	12 697,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tžženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S6 - betonová dlažba tl.60mm					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Součet		11,450			
44	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm	m2	12,595	1 134,17	14 284,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm					
	VV		5% prořez					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S6 - betonová dlažba tl.60mm					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Součet		11,450			
	VV		11,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,595			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,362	472,57	12 930,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- lože pro ocelový obrubník					
	VV		(0,18+15,385+64,23+11,41)*0,30		27,362			
	VV		Součet		27,362			
46	K	R-5-01	Lemování chodníku plochá ocel, kotvena k betonové desce 150/10, ozn.5.1/Z	bm	95,000	1 234,99	117 324,05	R položka
	PP		Lemování chodníku plochá ocel, kotvena k betonové desce 150/10, ozn.5.1/Z					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,19					
	VV		- povrch.úprava - Žárový pozink, celkem hmotnost 1118,2kg					
	VV		95,00		95,000			
	VV		Součet		95,000			
D 61			Úprava povrchů vnitřních	3 027 813,71				
47	K	611111001	Ubrošení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	255,130	41,02	10 465,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ubrošení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611111001					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP - stropy					
	VV		13,90+7,37+7,37+2,64+3,60+3,36+19,50+4,69+4,50+6,50+4,25+2,20+12,50		92,380			
	VV		třída 01					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		třída 02					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		třída 03					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		Mezisoučet		173,380			
	VV		2.NP - stropy					
	VV		třída 04					
	VV		27,25		27,250			
	VV		třída 05					
	VV		27,25		27,250			
	VV		třída 06					
	VV		27,25		27,250			
	VV		Mezisoučet		81,750			
	VV		Součet		255,130			
48	K	612111001	Ubrošení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	607,900	41,02	24 936,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ubrošení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612111001					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		1.NP - stěny					
	VV		(4,15+2,00+2,20+2,20+2,35+1,60+5,56+1,90+1,50+2,45+2,175+2,60)*3,80		116,603			
	VV		(1,80+7,40+1,00+2,45+2,90+2,10+2,40+3,60+2,00+2,50)*3,80		106,970			
	VV		6,85*0,90*2*(6,55*0,30+2,80*0,30*2)*3,80		26,181			
	VV		(2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
	VV		2,35*0,90*2		4,230			
	VV		6,80*0,60*2*(6,55+3,30*2)*0,30		12,105			
	VV		2,35*0,90*2		4,230			
	VV		(2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
	VV		6,80*0,60*2*(6,55+3,30*2)*0,30		12,105			
	VV		2,35*0,90*2		4,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
			VV (14,70+7,15)*0,65*3		42,608			
			VV (14,70+7,15)*0,30*3		19,665			
			VV Mezisoučet		356,982			
			VV 2.NP - stěny					
			VV (7,056+2,575)*3,90*3		112,683			
			VV 25,50*1,30+7,50*0,30*3		39,900			
			VV 10,30*1,30+(3,50+1,80+3,80)*0,30		16,120			
			VV 6,85*0,90*2+6,55*0,30		14,295			
			VV 2,35*0,90*2		4,230			
			VV (2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
			VV 2,95*0,90*2		5,310			
			VV 2,95*0,30		0,885			
			VV 6,85*0,90*2+6,55*0,30		14,295			
			VV 2,35*0,90*2		4,230			
			VV (2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
			VV 2,95*0,90*2		5,310			
			VV 2,95*0,30		0,885			
			VV 6,85*0,90*2+6,55*0,30		14,295			
			VV 2,35*0,90*2		4,230			
			VV (2,35+3,30*2)*0,30		2,685			
			VV 2,95*0,90*2		5,310			
			VV 2,95*0,30		0,885			
			VV Mezisoučet		250,918			
			VV Součet		607,900			
49	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech	kus	67,000	761,79	51 039,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325202					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1		67,000			
	VV		67		67,000			
	VV		Součet					
50	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	167,000	761,79	127 218,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325202					
51	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	167,000	761,79	127 218,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325212					
52	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	104,792	41,02	4 298,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613111001					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP - ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*3,80*3		20,520			
	VV		(2*PI*0,20*0,20+2*PI*0,20*3,80)*9		45,239			
	VV		2.NP- ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*2,90*3		15,660			
	VV		(2*PI*0,20*0,20+2*PI*0,20*2,90)*6		23,373			
	VV		Součet		104,792			
524	K	783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	251,940	138,62	34 923,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevoláknitých apod.)					
	syntetický		syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817101					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		1.NP - stropy					
	VV		13,90+7,37+7,37+2,64+3,60+3,36+19,50+4,50+6,50+4,25+2,20+12,50		87,690			
	VV		třída 01					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		třída 02					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		třída 03					
	VV		15,00+12,00		27,000			
	VV		Mezisoučet		168,690			
	VV		2.NP - stropy					
	VV		27,75+27,75+27,75		83,250			
	VV		Mezisoučet		83,250			
	VV		Součet		251,940			
54	K	611131325	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně	m2	13,500	29,30	395,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131325					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		- omítka schodiště					
	VV		1,50*4,50*2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
55	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 036,622	29,30	118 273,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 101,106					
	VV		(2,20*11,15+0,50+4,35+6,08+6,75+3,435+33,895+2,20+57,98)*3,80		488,452			
	VV		-(2,00*2,10*2+0,90*2,10*13+0,80*2,10*6+1,20*2,18)		-45,666			
	VV		m.č. 102					
	VV		(4,15+3,55)*2*3,80-(0,80*2,10)		56,840			
	VV		m.č. 103					
	VV		(2,20+3,55)*2*3,80-(0,90*2,10)		41,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 104						
VV		(2,20+3,55)*2*3,80-(0,90*2,10)			41,810			
VV		m.č. 105						
VV		(2,35+2,70)*2*3,80-(0,90*2,10)			36,490			
VV		m.č. 107						
VV		(1,33+1,55)*2*3,80-(0,80*2,10)			20,208			
VV		m.č. 108						
VV		(2,435+1,50)*2*3,80-(0,80*2,10)			28,226			
VV		m.č. 109						
VV		(2,375+1,50+2,06+1,525)*3,80-(0,80*2,10)			26,668			
VV		m.č. 110						
VV		(7,40+2,50)*2*3,80-(0,90*2,10)			73,350			
VV		m.č. 111						
VV		(2,175+2,50+1,735+2,54)*3,80-(0,90*2,10)			32,120			
VV		m.č. 112						
VV		(1,00+2,50)*2*3,80-(0,70*2,10)			25,130			
VV		m.č. 113						
VV		(2,45+2,50)*2*3,80-(0,80+0,70)*2,10			34,470			
VV		m.č. 114						
VV		(2,90+2,50)*2*3,80-(0,80*2,10*2)			37,680			
VV		m.č. 115						
VV		(2,10+2,50)*2*3,80-(0,80*2,10)			33,280			
VV		m.č. 116						
VV		(2,40+2,50)*2*3,80-(0,80*2,10*3)			32,200			
VV		m.č. 117						
VV		(3,60+2,50)*2*3,80-(0,80*2,10+0,70*2,10)			43,210			
VV		m.č. 118						
VV		(2,00+2,50)*2*3,80-(0,70*2,10)			32,730			
VV		m.č. 119						
VV		(1,80+2,50)*2*3,70-(0,90*2,10)			29,930			
VV		m.č. 150						
VV		(2,60+2,50)*2*3,70-(0,90*2,10)			35,850			
VV		m.č. 151						
VV		(2,00+2,15)*2*3,70-(0,90*2,10)			28,820			
VV		m.č. 152						
VV		(2,00+1,075)*2*3,70-(0,90*2,10)			20,865			
VV		m.č. 153						
VV		(3,765+2,85+5,56+1,48+4,29+0,15+2,31)*1,80-(0,80*2,10)			35,049			
VV		Mezisoučet			1 189,522			
VV		řídla 01						
VV		m.č. 120						
VV		(15,75+7,16)*2*3,40			155,788			
VV		-(15,10*3,05+7,20*3,05+0,90*2,10*2+6,55*2,80+2,35*3,30)			-97,890			
VV		m.č. 121						
VV		(2,95+5,00)*2*3,70-(0,90*2,10)			56,940			
VV		m.č. 122						
VV		(2,40+2,50)*2*3,70-(0,90*2,10)			34,370			
VV		m.č. 123						
VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)			64,221			
VV		m.č. 124						
VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)			57,220			
VV		(2,10*2+0,30)*1,20			5,400			
VV		m.č. 125						
VV		(5,00+5,60)*2*3,70-(0,90*2,10+2,35*2,80+0,90*2,10+0,70*2,10)			66,610			
VV		m.č. 126						
VV		(1,70+1,80)*2*3,70-(0,70*2,10)			24,430			
VV		m.č. 127						
VV		(1,575+1,70)*2*3,70-(0,70*2,10)			22,765			
VV		m.č. 128						
VV		(1,50+1,35)*2*3,70-(0,70*2,10)			19,620			
VV		Mezisoučet			409,474			
VV		řídla 02						
VV		m.č. 130						
VV		(15,75+7,16)*2*3,40			155,788			
VV		-(15,10*3,05+7,20*3,05+0,90*2,10*2+6,55*2,80+2,35*3,30)			-97,890			
VV		m.č. 131						
VV		(3,00+5,00)*2*3,70-(0,90*2,10)			57,310			
VV		m.č. 132						
VV		(2,40+2,50)*2*3,70-(0,90*2,10)			34,370			
VV		m.č. 133						
VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)			64,221			
VV		m.č. 134						
VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)			57,220			
VV		(2,10*2+0,30)*1,20			5,400			
VV		m.č. 135						
VV		(5,00+5,60)*2*3,70-(0,90*2,10+2,35*2,80+0,90*2,10+0,70*2,10)			66,610			
VV		m.č. 136						
VV		(1,70+1,80)*2*3,70-(0,70*2,10)			24,430			
VV		m.č. 137						
VV		(1,575+1,70)*2*3,70-(0,70*2,10)			22,765			
VV		m.č. 138						
VV		(1,50+1,35)*2*3,70-(0,70*2,10)			19,620			
VV		Mezisoučet			409,844			
VV		řídla 03						
VV		m.č. 140						
VV		(15,75+7,16)*2*3,40			155,788			
VV		-(15,10*3,05+7,20*3,05+0,90*2,10*2+6,55*2,80+2,35*3,30)			-97,890			
VV		m.č. 141						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,00+5,00)*2*3,70-(0,90*2,10)		57,310			
VV		m.č.142						
VV		(2,40+2,50)*2*3,70-(0,90*2,10)			34,370			
VV		m.č.143						
VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)			64,221			
VV		m.č.144						
VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)			57,220			
VV		(2,10*2+0,30)*1,20			5,400			
VV		m.č.145						
VV		(5,00+5,60)*2*3,70-(0,90*2,10+2,35*2,80+0,90*2,10+0,70*2,10)			66,610			
VV		m.č.136						
VV		(1,70+1,80)*2*3,70-(0,70*2,10)			24,430			
VV		m.č.147						
VV		(1,575+1,70)*2*3,70-(0,70*2,10)			22,765			
VV		m.č.148						
VV		(1,50+1,35)*2*3,70-(0,70*2,10)			19,620			
VV		Mezisoučet			409,844			
VV		2.NP- společné prostory						
VV		m.č.201						
VV		(34,75+0,30+0,30+4,05+3,20+4,42+55,04+2,20*2)*2,90			308,734			
VV		(4,60+1,20)*0,90*2			10,440			
VV		-(4,60+1,20)*3,10			-17,980			
VV		-(0,90*2,10+1,20*2,18+7,50*1,30*3)			-33,756			
VV		-(0,90*2,10*6+0,70*2,10*2)			-14,280			
VV		m.č.202						
VV		(1,50+2,10)*2*2,90			20,880			
VV		-(0,80*0,75+0,80*2,10)			-2,280			
VV		m.č.203						
VV		(2,10+1,95)*2*2,90			23,490			
VV		-(0,70*2,10+0,80*0,75)			-2,070			
VV		m.č.204						
VV		(4,20+5,70+5,50+2,20+4,20+1,145)*2,90			66,541			
VV		-(0,80*2,10+3,50*1,30+1,00*2,10+1,50*2,25)			-11,705			
VV		m.č.205						
VV		(2,00+2,00)*2*3,70-(0,80*2,10)			27,920			
VV		m.č.206						
VV		(2,00+1,695)*2*2,90			21,431			
VV		-(1,00*2,10*2)			-4,200			
VV		m.č.207						
VV		(4,10+4,50)*2*3,70			63,640			
VV		-(14,20+7,053+0,80*1,30)			-22,293			
VV		m.č.208						
VV		(2,35+2,85)*2*2,90			30,160			
VV		-(0,90*2,10)			-1,890			
VV		Mezisoučet			462,782			
VV		třída 04						
VV		m.č.210						
VV		(12,64+7,06+7,175+2,575+12,68)*3,30			139,029			
VV		-(13,02*3,05+8,18*3,05+2,35*3,05+6,55*3,05)			-91,805			
VV		m.č.211						
VV		(5,00+5,60)*2*3,00			63,600			
VV		-(0,90*2,10)			-1,890			
VV		m.č.212						
VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)			64,221			
VV		m.č.213						
VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)			57,220			
VV		(2,10*2+0,30)*1,20			5,400			
VV		m.č.214						
VV		(5,60+5,00)*2*3,00			63,600			
VV		-(0,90*2,10+2,35*3,30+1,90*3,05)			-15,440			
VV		m.č.215						
VV		(1,85+1,75)*2*3,00			21,600			
VV		-(0,90*3,05+0,70*2,10*2)			-5,685			
VV		m.č.216						
VV		(1,70+1,70)*2*3,00			20,400			
VV		-(0,70*2,10)			-1,470			
VV		m.č.217						
VV		(1,70+1,15)*2*3,00			17,100			
VV		-(0,70*2,10)			-1,470			
VV		Mezisoučet			334,410			
VV		třída 05						
VV		m.č.220						
VV		(12,64+7,06+7,175+2,575+12,68)*3,30			139,029			
VV		-(13,02*3,05+8,18*3,05+2,35*3,05+6,55*3,05)			-91,805			
VV		m.č.221						
VV		(5,00+5,60)*2*3,00			63,600			
VV		-(0,90*2,10)			-1,890			
VV		m.č.222						
VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)			64,221			
VV		m.č.223						
VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)			57,220			
VV		(2,10*2+0,30)*1,20			5,400			
VV		m.č.224						
VV		(5,60+5,00)*2*3,00			63,600			
VV		-(0,90*2,10+2,35*3,30+1,90*3,05)			-15,440			
VV		m.č.225						
VV		(1,85+1,75)*2*3,00			21,600			
VV		-(0,90*3,05+0,70*2,10*2)			-5,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.226					
	VV		(1,70+1,70)*2*3,00		20,400			
	VV		-(0,70*2,10)		-1,470			
	VV		m.č.227					
	VV		(1,70+1,15)*2*3,00		17,100			
	VV		-(0,70*2,10)		-1,470			
	VV		Mezisoučet		334,410			
	VV		třída 06					
	VV		m.č.230					
	VV		(12,64+7,06+7,175+2,575+12,68)*3,30		139,029			
	VV		-(13,02*3,05+8,18*3,05+2,35*3,05+6,55*3,05)		-91,805			
	VV		m.č.231					
	VV		(5,00+5,60)*2*3,00		63,600			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,890			
	VV		m.č.232					
	VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*3,70-(1,80*2,80+0,90*2,10)		64,221			
	VV		m.č.233					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,70-(4,60*2,80+0,80*2,10)		57,220			
	VV		(2,10*2+0,30)*1,20		5,400			
	VV		m.č.234					
	VV		(5,60+5,00)*2*3,00		63,600			
	VV		-(0,90*2,10+2,35*3,30+1,90*3,05)		-15,440			
	VV		m.č.235					
	VV		(1,85+1,75)*2*3,00		21,600			
	VV		-(0,90*3,05+0,70*2,10*2)		-5,685			
	VV		m.č.236					
	VV		(1,70+1,70)*2*3,00		20,400			
	VV		-(0,70*2,10)		-1,470			
	VV		m.č.237					
	VV		(1,70+1,15)*2*3,00		17,100			
	VV		-(0,70*2,10)		-1,470			
	VV		Mezisoučet		334,410			
	VV		- ostění+ nadpraží					
	VV		151,926		151,926			
	VV		Mezisoučet		151,926			
	VV		Součet		4 036,622			
56	K	613131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený strojně	m2	104,792	29,30	3 070,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613131321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP - ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*3,80*3		20,520			
	VV		(2*Pí*0,20*0,20+2*Pí*0,20*3,80)*9		45,239			
	VV		2.NP- ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*2,90*3		15,660			
	VV		(2*Pí*0,20*0,20+2*Pí*0,20*2,90)*6		23,373			
	VV		Součet		104,792			
57	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 663,357	445,35	1 186 126,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- omítky sádrové , broušené, v rozích opatřené ocelovými omítníky, napojené na rámy prosklených stěn pomocí APU-lišt					
	VV		1.NP					
	VV		"společné prostory" 1189,522		1 189,522			
	VV		"TRÍDA 01" 409,474		409,474			
	VV		"TRÍDA 02" 409,844		409,844			
	VV		"TRÍDA 03" 409,844		409,844			
	VV		2.NP					
	VV		"společné prostory" 462,782		462,782			
	VV		"TRÍDA 04" 334,410		334,410			
	VV		"TRÍDA 05" 334,410		334,410			
	VV		"TRÍDA 06" 334,410		334,410			
	VV		Mezisoučet		3 884,696			
	VV		"odečet obkladů" -1074,289		-1 074,289			
	VV		"odečet sádrové stěrky na SDK k-ci" -147,050		-147,050			
	VV		Mezisoučet		-1 221,339			
	VV		Součet		2 663,357			
58	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	5 326,714	99,62	530 647,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341391					
	VV		- příplatek k druhé vrstvě sádrové omítky					
	VV		"stěny" 2663,3570*2		5 326,714			
	VV		Součet		5 326,714			
59	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	104,792	761,79	79 829,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613341321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		1.NP - ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*3,80*3		20,520			
	VV		(2*Pí*0,20*0,20+2*Pí*0,20*3,80)*9		45,239			
	VV		2.NP- ŽB pilíře					
	VV		(0,60+0,30)*2*2,90*3		15,660			
	VV		(2*Pí*0,20*0,20+2*Pí*0,20*2,90)*6		23,373			
	VV		Součet		104,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	613341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	209,584	99,62	20 878,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilřů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613341391					
	VV		- příplatek k druhé vrstvě sádrové omítky		209,584			
	VV		"sloupý" 104,792*2		209,584			
	VV		Součet					
61	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 074,289	357,45	384 004,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- srovnávací omítka pod obklady					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.102					
	VV		(4,15+3,55)*2*2,20-(0,80*2,10)		32,200			
	VV		m.č.103					
	VV		(2,20+3,55)*2*2,165-(0,90*2,10*2)		21,118			
	VV		m.č.104					
	VV		(2,20+3,55)*2*2,165-(0,90*2,10*2)		21,118			
	VV		m.č.105					
	VV		(2,35+2,70)*2*2,60-(0,90*2,10)		24,370			
	VV		m.č.107					
	VV		(1,99+1,33)*2*2,165-(0,80*2,10)		12,696			
	VV		m.č.109					
	VV		(2,375+1,50+2,06+1,525)*2,165-(0,80*2,10)		14,471			
	VV		m.č.111					
	VV		(2,175+2,50+1,735+2,54)*2,165-(0,90*2,10)		17,487			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,00+2,50)*2*2,60-(0,70*2,10)		16,730			
	VV		m.č.114					
	VV		(2,90+2,50)*2*2,60-(0,80*2,10*2)		24,720			
	VV		m.č.115					
	VV		(2,10+2,50)*2*2,60-(0,80*2,10)		22,240			
	VV		m.č.116					
	VV		(2,40+2,50)*2*2,60-(0,80*2,10*3)		20,440			
	VV		m.č.118					
	VV		(2,00+2,50)*2*2,60-(0,70*2,10)		21,930			
	VV		m.č.151					
	VV		(2,00+2,15)*2*2,165-(0,90*2,10)		16,080			
	VV		m.č.152					
	VV		(2,00+1,075)*2*2,165-(0,90*2,10)		11,425			
	VV		Mezisoučet		277,025			
	VV		třída 01					
	VV		m.č.123					
	VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
	VV		m.č.124					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
	VV		m.č.127					
	VV		(1,575+1,70)*2*2,60-(0,70*2,10)		15,560			
	VV		m.č.128					
	VV		(1,50+1,35)*2*2,60-(0,70*2,10)		13,350			
	VV		Mezisoučet		119,464			
	VV		třída 02					
	VV		m.č.133					
	VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
	VV		m.č.134					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
	VV		m.č.137					
	VV		(1,575+1,70)*2*2,60-(0,70*2,10)		15,560			
	VV		m.č.138					
	VV		(1,50+1,35)*2*2,60-(0,70*2,10)		13,350			
	VV		Mezisoučet		119,464			
	VV		třída 03					
	VV		m.č.143					
	VV		(1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
	VV		m.č.144					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
	VV		m.č.147					
	VV		(1,575+1,70)*2*2,60-(0,70*2,10)		15,560			
	VV		m.č.148					
	VV		(1,50+1,35)*2*2,60-(0,70*2,10)		13,350			
	VV		Mezisoučet		119,464			
	VV		2.NP- společné prostory					
	VV		m.č.202					
	VV		(1,50+2,10)*2*2,60		18,720			
	VV		-(0,80*0,75+0,80*2,10)		-2,280			
	VV		m.č.203					
	VV		(2,10+1,95)*2*2,60		21,060			
	VV		-(0,70*2,10+0,80*0,75)		-2,070			
	VV		m.č.206					
	VV		(0,70*2+2,00)*1,75		5,950			
	VV		-(1,00*2,10*2)		-4,200			
	VV		m.č.208					
	VV		(2,35+2,85)*2*2,60		27,040			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,890			
	VV		Mezisoučet		62,330			
	VV		třída 04					
	VV		m.č.212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
			VV m.č.213					
			VV (1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
			VV (2,10*2+0,30)*1,20		5,400			
			VV m.č.216					
			VV (1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV m.č.217					
			VV (1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV Mezisoučet		125,514			
			VV třída 05					
			VV m.č.222					
			VV (1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
			VV m.č.223					
			VV (1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
			VV (2,10*2+0,30)*1,20		5,400			
			VV m.č.226					
			VV (1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV m.č.227					
			VV (1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV Mezisoučet		125,514			
			VV třída 06					
			VV m.č.232					
			VV (1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80)*2,80-(1,80*2,80+0,90*2,10)		46,914			
			VV m.č.233					
			VV (1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00-(4,60*2,80+0,80*2,10)		43,640			
			VV (2,10*2+0,30)*1,20		5,400			
			VV m.č.236					
			VV (1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV m.č.237					
			VV (1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			VV -(0,70*2,10)		-1,470			
			VV Mezisoučet		125,514			
			VV Součet		1 074,289			
62	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	151,926	527,39	80 124,25	CS ÚRS 2023 02
		PP	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612345301					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP					
		VV	(2,40+0,60*2)*0,30		1,080			
		VV	(1,20+0,80*2)*0,30		0,840			
		VV	(2,20+2,20*2)*0,30		1,980			
		VV	(0,90+3,05*2)*0,30		2,100			
		VV	(1,10+3,05*2)*0,30		2,160			
		VV	(3,05+15,10+7,20+3,05)*0,30*3		25,560			
		VV	(0,90+3,05*2)*0,30		2,100			
		VV	(1,10+3,05*2)*0,30		2,160			
		VV	(0,90+3,05*2)*0,30		2,100			
		VV	(1,10+3,05*2)*0,30		2,160			
		VV	(2,20+2,20*2)*0,30		1,980			
		VV	(0,80+2,10*2)*0,30		1,500			
		VV	(2,35+3,30*2)*0,30*3		8,055			
		VV	(6,55+2,80*2)*0,30*3		10,935			
		VV	Mezisoučet		64,710			
		VV	2.NP					
		VV	(3,50+1,30*2)*0,30		1,830			
		VV	(1,30+1,30*2)*0,30		1,170			
		VV	(3,80+1,30*2)*0,30		1,920			
		VV	(1,20+2,18*2)*0,30		1,668			
		VV	5,00*0,30*2		3,000			
		VV	(5,21+3,05*2)*0,30		3,393			
		VV	(7,50+1,30*2)*0,30*3		9,090			
		VV	(2,20+3,05*2)*0,30		2,490			
		VV	(0,90+3,05*2)*0,30*3		6,300			
		VV	(1,90+3,05*2)*0,30*3		7,200			
		VV	(3,05+7,50+14,00+3,05)*0,30*3		24,840			
		VV	(1,15+2,20*2)*0,30		1,665			
		VV	(1,50+3,05*2)*0,30		2,280			
		VV	(0,80+0,75*2)*0,30*2		1,380			
		VV	(6,55+2,80*2)*0,30*3		10,935			
		VV	(2,35+3,30*2)*0,30*3		8,055			
		VV	Mezisoučet		87,216			
		VV	Součet		151,926			
63	K	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2	147,050	292,99	43 084,18	CS ÚRS 2023 02
		PP	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611181005					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- sádrová stěrka na SDK k-ce					
		VV	1.NP					
		VV	2,00*3,70*2		14,800			
		VV	-(0,70*2,10*2)		-2,940			
		VV	1,70*3,70*4*3		75,480			
		VV	-(0,70*2,10*2)*3		-8,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		78,520			
			VV 2.NP					
			VV 2,10*2,90*2		12,180			
			VV -(0,70*2,10*2)		-2,940			
			VV (4,20+2,30+4,20)*2,90		31,030			
			VV (1,70+2,00+1,70)*2,90		15,660			
			VV (2,20+2,00)*2*2,90		24,360			
			VV -(1,00*2,10*2*2+0,80*2,10*2)		-11,760			
			VV Mezisoučet		68,530			
			VV Součet		147,050			
64	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	499,420	281,28	140 476,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP					
		VV	2,40+0,60*2					
		VV	1,20+0,80*2					
		VV	2,20+2,20*2					
		VV	0,90+3,05*2					
		VV	1,10+3,05*2					
		VV	(3,05+15,10+7,20+3,05)*3					
		VV	0,90+3,05*2					
		VV	1,10+3,05*2					
		VV	0,90+3,05*2					
		VV	1,10+3,05*2					
		VV	2,20+2,20*2					
		VV	0,80+2,10*2					
		VV	(2,35+3,30*2)*3					
		VV	(6,55+2,80*2)*3					
		VV	Mezisoučet					
		VV	2.NP					
		VV	3,50+1,30*2					
		VV	1,30+1,30*2					
		VV	3,80+1,30*2					
		VV	1,20+2,18*2					
		VV	5,00*0,30*2					
		VV	5,21+3,05*2					
		VV	(7,50+1,30*2)*3					
		VV	2,20+3,05*2					
		VV	(0,90+3,05*2)*3					
		VV	(1,90+3,05*2)*3					
		VV	(3,05+7,50+14,00+3,05)*3					
		VV	(1,15+2,20*2)					
		VV	(1,50+3,05*2)					
		VV	(0,80+0,75*2)*2					
		VV	(6,55+2,80*2)*3					
		VV	(2,35+3,30*2)*3					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
65	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	733,582	23,44	17 195,16	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP					
		VV	2,40*0,60+1,20*0,80+2,20*2,20+0,90*3,05					
		VV	1,10*3,05+0,90*3,05+1,10*3,05+0,90*3,05					
		VV	1,10*3,05+2,20*2,20+0,80*2,10					
		VV	(15,10*3,05+7,20*3,05)*3					
		VV	6,55*2,80*3+2,35*3,30*3					
		VV	Mezisoučet					
		VV	2.NP					
		VV	3,50*1,30+1,30*1,30+3,80*1,30+1,20*2,18					
		VV	5,21*3,05+7,50*1,30*3					
		VV	2,20*3,05+0,90*3,05*3+1,90*3,05*3					
		VV	7,50*3,05*3+14,00*3,05*3					
		VV	1,15*2,20+1,50*3,05+0,80*0,75*2					
		VV	5,75*5,00					
		VV	6,55*2,80*3+2,35*3,30*3					
		VV	5,20*3,05					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
66	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	499,420	29,30	14 633,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	*1.NP* 215,70					
		VV	*2.NP* 283,720					
		VV	Součet					
67	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	549,362	52,74	28 973,35	CS ÚRS 2023 02
		PP	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	*1.NP* 215,70					
		VV	*2.NP* 283,720					
		VV	Součet					
		VV	499,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	62		Úprava povrchů vnějších				8 211 684,82	
68	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	202,975	75,61	15 346,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená strojně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- penetrace povrchu					
	VV		skladba A1.1					
	VV		1,95*3,885			7,576		
	VV		2,80*3,10			8,680		
	VV		Mezisoučet			16,256		
	VV		skladba A5					
	VV		22,95*3			68,850		
	VV		7,85*1,15*3			27,083		
	VV		13,20*1,02*3			40,392		
	VV		7,85*0,54*3			12,717		
	VV		13,22*0,95*3			37,677		
	VV		Mezisoučet			186,719		
	VV		Součet			202,975		
69	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 240 mm	m2	16,256	1 827,28	29 704,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221061					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- montáž izolační desky, lepicí stěrka, vyztužená tkanina					
	VV		skladba A1.1					
	VV		- KZS minerální izolace - kamenná vlna provětrávaná fasáda, kamenná vlna					
	VV		s podélnými vlákny, tl.300mm - 2 deska (140+160mm), kotveno talířovými					
	VV		hmoždinkami se zátkami. lamda= 0,03-0,035					
	VV		1,95*3,885			7,576		
	VV		2,80*3,10			8,680		
	VV		Součet			16,256		
70	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	631,520	1 449,22	915 211,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221131					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		- montáž izolační desky, lepicí stěrka, vyztužená tkanina					
	VV		skladba A1.1					
	VV		- KZS minerální izolace - kamenná vlna provětrávaná fasáda, kamenná vlna					
	VV		s podélnými vlákny, tl.300mm - 2 deska (140+160mm), kotveno talířovými					
	VV		hmoždinkami se zátkami. lamda= 0,03-0,035					
	VV		1,95*3,885			7,576		
	VV		2,80*3,10			8,680		
	VV		skladba A1.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 300mm					
	VV		(140+160mm) , lamda=0,03-0,35					
	VV		pohled západní					
	VV		(1,95+4,19)*3,15			19,341		
	VV		7,46*8,85+7,45*4,30			98,056		
	VV		4,80*9,35+0,30*1,60			45,360		
	VV		3,04*4,30			13,072		
	VV		(7,085+0,68)*3,85+2,875*5,20			44,845		
	VV		-(0,90*2,10+2,20*2,75+0,80*0,75+1,50*3,05+0,90*2,10)			-15,005		
	VV		Mezisoučet			221,925		
	VV		pohled jižní					
	VV		7,45*4,265*2			63,549		
	VV		2,95*4,32-(1,30*3,05)*3			0,849		
	VV		3,54*4,30*3			45,666		
	VV		-(0,90*2,10+0,70*2,10)*3			-10,080		
	VV		6,45*4,65*3			89,978		
	VV		-(2,95*3,05)*3			-26,993		
	VV		(7,085+0,68)*4,65*3+2,875*5,03*3			151,706		
	VV		-(0,90*2,10*3)			-5,670		
	VV		4,29*8,85			37,967		
	VV		-(0,90*2,10+0,70*2,10+2,95*3,05)			-12,358		
	VV		Mezisoučet			334,614		
	VV		pohled východní					
	VV		5,94*8,85			52,569		
	VV		(2,50+3,095)*3,25			18,184		
	VV		(3,15+2,975)*5,60			34,300		
	VV		2,80*4,94+0,60*5,90			17,372		
	VV		-(2,20*2,20+1,20*0,80)			-5,800		
	VV		-(2,18*3,05)			-6,649		
	VV		Mezisoučet			109,976		
	VV		pohled severní					
	VV		26,48*4,15+2,55*5,80			124,682		
	VV		3,94*4,75+6,055*4,75			47,476		
	VV		10,05*4,97+18,60*5,724			156,415		
	VV		2,83*3,55			10,047		
	VV		-(-3,50+1,80+3,80)*1,30			-2,730		
	VV		-(1,20*2,18+5,415*3,05)			-19,132		
	VV		Mezisoučet			316,758		
	VV		- odečet A2.1					
	VV		-351,753			-351,753		
	VV		Mezisoučet			-351,753		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet			631,520		
71	K	622221231	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 280 do 320 mm	m2	631,520	567,09	358 128,68	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 280 do 320 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221231					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
		VV	- montáž izolační desky, lepicí stěrka, vyztužená tkanina					
		VV	skladba A1.1					
		VV	- KZS minerální izolace - kamenná vlna provětrávaná fasáda, kamenná vlna					
		VV	s podelnými vlákny, tl.300mm - 2 deska (140+160mm), kotveno talířovými					
		VV	hmoždinkami se zátkami. lamda= 0,03-0,035					
		VV	1,95*3,885		7,576			
		VV	2,80*3,10		8,680			
		VV	skladba A1.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 300mm					
		VV	(140+160mm) , lamda=0,03-0,35					
		VV	pohled západní					
		VV	(1,95+4,19)*3,15		19,341			
		VV	7,46*8,85+7,45*4,30		98,056			
		VV	4,80*9,35+0,30*1,60		45,360			
		VV	3,04*4,30		13,072			
		VV	(7,085+0,68)*3,85+2,875*5,20		44,845			
		VV	-(0,90*2,10+2,20*2,75+0,80*0,75+1,50*3,05+0,90*2,10)		-15,005			
		VV	Mezisoučet		221,925			
		VV	pohled jižní					
		VV	7,45*4,265*2		63,549			
		VV	2,95*4,32-(1,30*3,05)*3		0,849			
		VV	3,54*4,30*3		45,666			
		VV	-(0,90*2,10+0,70*2,10)*3		-10,080			
		VV	6,45*4,65*3		89,978			
		VV	-(2,95*3,05)*3		-26,993			
		VV	(7,085+0,68)*4,65*3+2,875*5,03*3		151,706			
		VV	-(0,90*2,10*3)		-5,670			
		VV	4,29*8,85		37,967			
		VV	-(0,90*2,10+0,70*2,10+2,95*3,05)		-12,358			
		VV	Mezisoučet		334,614			
		VV	pohled východní					
		VV	5,94*8,85		52,569			
		VV	(2,50+3,095)*3,25		18,184			
		VV	(3,15+2,975)*5,60		34,300			
		VV	2,80*4,94+0,60*5,90		17,372			
		VV	-(2,20*2,20+1,20*0,80)		-5,800			
		VV	-(2,18*3,05)		-6,649			
		VV	Mezisoučet		109,976			
		VV	pohled severní					
		VV	26,48*4,15+2,55*5,80		124,682			
		VV	3,94*4,75+6,055*4,75		47,476			
		VV	10,05*4,97+18,60*5,724		156,415			
		VV	2,83*3,55		10,047			
		VV	-(-3,50+1,80+3,80)*1,30		-2,730			
		VV	-(1,20*2,18+5,415*3,05)		-19,132			
		VV	Mezisoučet		316,758			
		VV	- odečet A2.1					
		VV	-351,753		-351,753			
		VV	Mezisoučet		-351,753			
		VV	Součet		631,520			
72	M	63142007	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	694,672	541,88	376 428,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
		VV	skladba A1.1, 10% prořez					
		VV	- KZS minerální izolace - kamenná vlna provětrávaná fasáda, kamenná vlna					
		VV	s podelnými vlákny, tl.300mm - 2 deska (140+160), kotveno talířovými					
		VV	hmoždinkami se zátkami. lamda= 0,03-0,035					
		VV	631,52		631,520			
		VV	Součet		631,520			
		VV	631,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		694,672			
73	M	63142009	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm	m2	694,672	617,49	428 953,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
		VV	skladba A1.1, 10% prořez					
		VV	- KZS minerální izolace - kamenná vlna provětrávaná fasáda, kamenná vlna					
		VV	s podelnými vlákny, tl.300mm - 2 deska (160), kotveno talířovými					
		VV	hmoždinkami se zátkami. lamda= 0,03-0,035					
		VV	631,52		631,520			
		VV	Součet		631,520			
		VV	631,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		694,672			
74	K	622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	186,719	1 613,05	301 187,08	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622231131					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
		VV	- montáž izolační desky, lepicí stěrka, vyztužená tkanina					
		VV	skladba A5					
		VV	22,95*3		68,850			
		VV	7,85*1,15*3		27,083			
		VV	13,20*1,02*3		40,392			
		VV	7,85*0,54*3		12,717			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,22*0,95*3			37,677		
	VV		Součet			186,719		
75	M	28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 140mm	m2	205,391	2 684,21	551 312,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 140mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		skladba A5,10% prořez					
	VV		22,95*3			68,850		
	VV		7,85*1,15*3			27,083		
	VV		13,20*1,02*3			40,392		
	VV		7,85*0,54*3			12,717		
	VV		13,22*0,95*3			37,677		
	VV		Součet			186,719		
	VV		186,719*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			205,391		
76	K	622273081	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	69,558	1 197,18	83 273,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýtů) stěn s vloženíím tepelné izolace, tloušťky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622273081					
	P		Poznámka k položce: POZN: - lehký kovový rošt systémový - pozink. L-profil s diagonálními prvky, kotvení s kotvami s "prstýnkem" proprořesení tepelných mostů, rozteče cca 600mm, výška 210mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		- KZS nadpraží v místě prosklených stěn					
	VV		skladba A4					
	VV		(15,10*0,34+7,54*0,34)*3			23,093		
	VV		(13,28+7,65)*0,74*3			46,465		
	VV		Součet			69,558		
77	M	283R-2	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,022$ tl 210mm	m2	76,514	3 963,31	303 248,70	
	PP		deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,022$ tl 210mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS nadpraží v místě prosklených stěn					
	VV		skladba A4					
	VV		(15,10*0,34+7,54*0,34)*3			23,093		
	VV		(13,28+7,65)*0,74*3			46,465		
	VV		Součet			69,558		
	VV		69,558*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			76,514		
78	K	622231121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 80 do 120 mm	m2	28,703	1 134,17	32 554,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622231121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- KZS vchod na západní straně - fenolická pěna tl.100mm					
	VV		3,89*3,64			14,160		
	VV		(3,45+0,52)*1,96			7,781		
	VV		- KZS vchod na západní straně - fenolická pěna tl.120mm					
	VV		3,45*1,96			6,762		
	VV		Součet			28,703		
79	M	28376808	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 100mm	m2	24,135	1 877,69	45 318,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS vchod na západní straně - fenolická pěna tl.100mm					
	VV		3,89*3,64			14,160		
	VV		(3,45+0,52)*1,96			7,781		
	VV		Součet			21,941		
	VV		21,941*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			24,135		
80	M	28376809	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm	m2	6,762	2 255,75	15 253,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS vchod na západní straně - fenolická pěna tl.120mm					
	VV		3,45*1,96			6,762		
	VV		Součet			6,762		
81	K	622251107	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	284,357	31,50	8 957,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251107					
	VV		výkres č.D.1.1.b-17,18					
	VV		- příplatek kotvení fenolické pěny					
	VV		69,558+28,08			97,638		
	VV		186,719			186,719		
	VV		Součet			284,357		
82	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	284,357	25,20	7 165,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621251105					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		skladba A1.1					
	VV		284,357			284,357		
	VV		Součet			284,357		
83	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 105,169	25,20	27 850,26	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
84	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	946,476	25,20	23 851,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105					
85	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	155,585	415,86	64 701,58	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211					
86	K	622271001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace	m2	351,682	2 822,83	992 738,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojem, (nýtů) stěn bez tepelné izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622271001					
			VV výkres č.D.1.1.b-17,18					
			VV - včetně pozinkovaného roštu šikmoosazená (systémový výrobek) Z - profily+omega profily,					
			VV provětrávaná fasáda					
			VV skladba A2.1, A2.2					
			VV pohled jižní					
			VV 3,05*5,30		16,165			
			VV 14,40*0,56*3		24,192			
			VV 3,48*3,87*3		40,403			
			VV -(0,90*2,10+0,70*2,10)*3		-10,080			
			VV 6,45*5,14*3		99,459			
			VV -(2,95*3,05)*3		-26,993			
			VV 4,365*9,35		40,813			
			VV -(0,90*2,10+0,70*2,10)		-3,360			
			VV -(2,95*3,05)		-8,998			
			VV pohled východní					
			VV 5,974*9,275		55,409			
			VV pohled západní					
			VV 5,945*9,275		55,140			
			VV 1,40*5,30		7,420			
			VV -(1,50*3,05)		-4,575			
			VV 5,90*9,60		56,640			
			VV pohled severní					
			VV 2,83*3,55		10,047			
			VV Součet		351,682			
87	K	622272001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt bez tepelné izolace	m2	351,753	1 381,17	485 830,69	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojem, (nýtů) stěn bez tepelné izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622272001 Poznámka k položce: pozn.: - lehký kovový rošt systémový - pozink. L-profilý s diagonálními prvky, kotvenis kotvami s "prstýnkem" pro přerušení tepelných mostů, rozteče cca. 600mm, výška 260mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV skladba A2.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 260mm					
			VV (100+160mm) , lamda=0,032					
			VV - včetně ocelové konstrukce pozinkovaného roštu dle PD					
			VV 351,753		351,753			
			VV Součet		351,753			
88	K	713132312	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 6 do 12 m	m2	703,506	1 134,17	797 895,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132312					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV skladba A2.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 260mm					
			VV (100+160mm) , lamda=0,032					
			VV - montáž tepelné izolace do ocelového roštu					
			VV 351,753*2		703,506			
			VV Součet		703,506			
89	M	63148210	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm	m2	386,928	315,05	121 901,67	CS ÚRS 2023 02
			PP deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV 10% prořez					
			VV skladba A2.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 260mm					
			VV (100) , lamda=0,032					
			VV 351,753		351,753			
			VV Součet		351,753			
			VV 351,753*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		386,928			
90	M	631R-1	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 160mm	m2	386,928	491,48	190 167,37	
			PP deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 160mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV skladba A1.1 - montáž provětrávané fasády , KZS z kamenné vlny tl. 260mm					
			VV (160mm) , lamda=0,032					
			VV - odečet A2.1					
			VV 351,753		351,753			
			VV Součet		351,753			
			VV 351,753*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		386,928			
91	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	499,420	567,09	283 216,09	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051					
			VV výkres č.D.1.1.b-03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - doplňující tepelná izolace PIR tl.20mm					
			VV 1.NP					
			VV 2,40+0,60*2		3,600			
			VV 1,20+0,80*2		2,800			
			VV 2,20+2,20*2		6,600			
			VV 0,90+3,05*2		7,000			
			VV 1,10+3,05*2		7,200			
			VV (3,05+15,10+7,20+3,05)*3		85,200			
			VV 0,90+3,05*2		7,000			
			VV 1,10+3,05*2		7,200			
			VV 0,90+3,05*2		7,000			
			VV 1,10+3,05*2		7,200			
			VV 2,20+2,20*2		6,600			
			VV 0,80+2,10*2		5,000			
			VV (2,35+3,30*2)*3		26,850			
			VV (6,55+2,80*2)*3		36,450			
			VV Mezisoučet		215,700			
			VV 2.NP					
			VV 3,50+1,30*2		6,100			
			VV 1,30+1,30*2		3,900			
			VV 3,80+1,30*2		6,400			
			VV 1,20+2,18*2		5,560			
			VV 5,00*0,30*2		3,000			
			VV 5,21+3,05*2		11,310			
			VV (7,50+1,30*2)*3		30,300			
			VV 2,20+3,05*2		8,300			
			VV (0,90+3,05*2)*3		21,000			
			VV (1,90+3,05*2)*3		24,000			
			VV (3,05+7,50+14,00+3,05)*3		82,800			
			VV (1,15+2,20*2)		5,550			
			VV (1,50+3,05*2)		7,600			
			VV (0,80+0,75*2)*2		4,600			
			VV (6,55+2,80*2)*3		36,450			
			VV (2,35+3,30*2)*3		26,850			
			VV Mezisoučet		283,720			
			VV Součet		499,420			
92	M	28376522	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 20mm	m2	164,809	365,46	60 231,10	CS ÚRS 2023 02
			PP deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 20mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-03					
			VV 10% prořez					
			VV - doplňující tepelná izolace PIR tl.20mm					
			VV "1.NP" 215,70*0,30		64,710			
			VV "2.NP" 283,72*0,30		85,116			
			VV Součet		149,826			
			VV 149,826*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		164,809			
93	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 119,499	100,82	112 867,89	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV - rohová lišta					
			VV 5,90*2+1,96*2+1,524+0,30		17,544			
			VV 2,73+4,79*3+5,20*3+3,05*3		41,850			
			VV (2,84+14,00+7,85)*3		74,070			
			VV 5,295*2+1,275+5,00*2+5,00*2		31,865			
			VV 2,50+2,80		5,300			
			VV Mezisoučet		170,629			
			VV - profil okenní					
			VV "1.NP" 215,70		215,700			
			VV "2.NP" 283,720		283,720			
			VV Mezisoučet		499,420			
			VV - lišta parapetní					
			VV 9,05+2,20+24,85+25,50		61,600			
			VV Mezisoučet		61,600			
			VV - lišta nadpraží					
			VV 2,40+1,20+2,20+0,90+1,10+15,10*3+7,20*3		74,700			
			VV 0,90+1,10+0,90+1,10+2,20+0,80+2,35*3+6,55*3		33,700			
			VV 3,50+1,30+3,80+1,20+5,21+7,50*3+2,20+0,90*3+1,90*3+7,50*3+14,00*3		112,610			
			VV Mezisoučet		221,010			
			VV - lišta oslění					
			VV 2,20*2*2+3,05*2+3,05*2*2*2+3,05*2*2		51,500			
			VV 3,05*2*2+2,20*2+0,80*2+0,60*2		19,400			
			VV 0,75*2*2+3,05*2+2,20*2+3,05*2+3,05*2+2,20*2		30,100			
			VV 3,05*2+3,05*2+2,20*2+3,05*2+3,05*2+3,05*2		34,900			
			VV 1,30*2+3,05*2+5,00*2+2,18*2+1,30*2		25,660			
			VV Mezisoučet		161,560			
			VV - dilatační lišta					
			VV 5,28		5,280			
			VV Mezisoučet		5,280			
			VV Součet		1 119,499			
94	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	737,054	31,50	23 217,20	CS ÚRS 2023 02
			PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
			VV 10,% prořez					
			VV - rohová lišta					
			VV 170,629		170,629			
			VV - profil okenní					
			VV "1.NP" 215,70		215,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.NP" 283,720					
			Součet					
			670,049*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
95	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	67,760	50,41	3 415,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		10% prořez					
	VV		- lišta parapet					
	VV		9,05+2,20+24,85+25,50					
	VV		Součet					
	VV		61,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
96	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	243,111	151,22	36 763,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		10% prořez					
	VV		- lišta nadpraží					
	VV		221,01					
	VV		Součet					
	VV		221,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
97	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	177,716	50,41	8 958,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		10% prořez					
	VV		- lišta ostění					
	VV		161,56					
	VV		Součet					
	VV		161,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
98	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	5,808	604,89	3 513,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		10% prořez					
	VV		- dilatační lišta					
	VV		5,28					
	VV		Součet					
	VV		5,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
99	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	1 166,772	75,61	88 219,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		pohled jižní					
	VV		(7,45+0,60)*4,32*2					
	VV		-1,32*3,05*3					
	VV		0,66*5,23					
	VV		(3,52*5,23+7,11*4,165)*2					
	VV		(15,10*0,93+7,54*0,93)*3					
	VV		(13,28+7,65)*0,95*3					
	VV		22,95*3					
	VV		7,85*1,15*3					
	VV		13,20*1,02*3					
	VV		7,85*0,54*3					
	VV		13,22*0,95*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		pohled východní					
	VV		2,755*3,45					
	VV		-(2,20*2,20)					
	VV		(1,85+0,20+0,60)*4,625					
	VV		-(2,18*3,05)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		pohled severní					
	VV		2,755*4,56					
	VV		26,80*4,98					
	VV		(3,94+6,055+9,995+18,65)*4,98					
	VV		-(10,30*1,30+1,20*2,18+5,75*5,00+5,415*3,05+25,50*1,30)					
	VV		(2,10+0,18+0,60)*4,64					
	VV		(27,00+2,77)*2,95					
	VV		Mezisoučet					
	VV		pohled západní					
	VV		(4,80+2,85)*5,90					
	VV		-(0,85*0,76*2)					
	VV		3,89*3,48					
	VV		1,527*5,90					
	VV		7,42*4,32					
	VV		6,909*4,20+3,55*5,20					
	VV		-(1,15*2,20)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		- penetrace soklové omítky					
	VV		- opěrná stěna					
	VV		(1,95+3,60)*3,42					
	VV		(3,45+0,30+3,45)*1,96					
	VV		- sokl					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2					
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2					
	VV		-(0,90+0,70)*0,55*2*2					
	VV		(3,05+1,645)*0,50*2					
	VV		(3,50+1,65)*0,30*2*2					
	VV		(4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
			5,40*0,40*3		6,480			
			(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
			Mezisoučet		155,585			
			- ostění + nadpraží					
			(1,10+2,20*2)*0,15		0,825			
			(2,20+2,20*2)*0,15*2		1,980			
			3,05*0,15*2*3		2,745			
			(1,10+3,05*2)*0,15*3		3,240			
			(0,70+2,10*2)*0,15*3		2,205			
			(1,20+0,80*2)*0,15		0,420			
			(2,40+1,60*2)*0,15		0,840			
			(0,80+0,75*2)*0,15*2		0,690			
			(1,50+3,05*2)*0,15		1,140			
			(1,50+2,20*2)*0,15		0,885			
			3,05*0,70*2*3		12,810			
			(2,95+3,05*2)*0,15*3		4,073			
			(1,45+2,20*2)*0,15		0,878			
			(2,18+3,05*2)*0,15		1,242			
			(25,50+1,30*2)*0,15		4,215			
			(5,415+3,05*2)*0,15		1,727			
			5,75*0,15*2		1,725			
			(10,30+1,30*2)*0,15		1,935			
			(1,20+2,18*2)*0,40		2,224			
			Mezisoučet		45,799			
			Součet		1 166,772			
100	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 011,187	567,09	573 434,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		pohled jižní					
	VV		(7,45+0,60)*4,32*2		69,552			
	VV		-(1,32*3,05*3)		-12,078			
	VV		0,66*5,23		3,452			
	VV		(3,52*5,23+7,11*4,165)*2		96,046			
	VV		(15,10*0,93+7,54*0,93)*3		63,166			
	VV		(13,28+7,65)*0,95*3		59,651			
	VV		22,95*3		68,850			
	VV		7,85*1,15*3		27,083			
	VV		13,20*1,02*3		40,392			
	VV		7,85*0,54*3		12,717			
	VV		13,22*0,95*3		37,677			
	VV		Mezisoučet		466,508			
	VV		pohled východní					
	VV		2,755*3,45		9,505			
	VV		-(2,20*2,20)		-4,840			
	VV		(1,85+0,20+0,60)*4,625		12,256			
	VV		-(2,18*3,05)		-6,649			
	VV		Mezisoučet		10,272			
	VV		pohled severní					
	VV		2,755*4,56		12,563			
	VV		26,80*4,98		133,464			
	VV		(3,94+6,055+9,995+18,65)*4,98		192,427			
	VV		-(10,30*1,30+1,20*2,18+5,75*5,00+5,415*3,05+25,50*1,30)		-94,422			
	VV		(2,10+0,18+0,60)*4,64		13,363			
	VV		(27,00+2,77)*2,95		87,822			
	VV		Mezisoučet		345,217			
	VV		pohled západní					
	VV		(4,80+2,85)*5,90		45,135			
	VV		-(0,85*0,76*2)		-1,292			
	VV		3,89*3,48		13,537			
	VV		1,527*5,90		9,009			
	VV		7,42*4,32		32,054			
	VV		6,909*4,20+3,55*5,20		47,478			
	VV		-(1,15*2,20)		-2,530			
	VV		Mezisoučet		143,391			
	VV		"ostění+nadpraží" 45,799		45,799			
	VV		Mezisoučet		45,799			
	VV		Součet		1 011,187			
101	K	622531012.1	Organická omítkovina se vzhledem betonu, dvouvrstvá, škrábaná struktura s velikostí zrna max.2mm	m2	155,585	756,12	117 640,93	R položka
	PP		Organická omítkovina se vzhledem betonu, dvouvrstvá, škrábaná struktura s velikostí zrna max.2mm - soki					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		skladba A1.2					
	VV		- opěrná stěna					
	VV		(1,95+3,60)*3,42		18,981			
	VV		(3,45+0,30+3,45)*1,96		14,112			
	VV		- sokl					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2		24,530			
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2		28,160			
	VV		-(0,90+0,70)*0,55*2*2		-3,520			
	VV		(3,05+1,645)*0,50*2		4,695			
	VV		(3,50+1,65)*0,30*2*2		6,180			
	VV		(4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2		18,584			
	VV		7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
	VV		5,40*0,40*3		6,480			
	VV		(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
	VV		Součet		155,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	R-62-3	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný	m2	155,585	113,42	17 646,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R-62-3					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		- hydrofobní nátěr					
	VV		- opěrná stěna					
	VV		(1,95+3,60)*3,42		18,981			
	VV		(3,45+0,30+3,45)*1,96		14,112			
	VV		- sokl					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2		24,530			
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2		28,160			
	VV		-(0,90+0,70)*0,55*2*2		-3,520			
	VV		(3,05+1,645)*0,50*2		4,695			
	VV		(3,50+1,65)*0,30*2*2		6,180			
	VV		(4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2		18,584			
	VV		7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
	VV		5,40*0,40*3		6,480			
	VV		(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
	VV		Součet		155,585			
103	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	202,975	75,61	15 346,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151011					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		- penetrace pod finální omítku					
	VV		skladba A1.1					
	VV		1,95*3,885		7,576			
	VV		2,80*3,10		8,680			
	VV		Mezisoučet		16,256			
	VV		skladba A5					
	VV		22,95*3		68,850			
	VV		7,85*1,15*3		27,083			
	VV		13,20*1,02*3		40,392			
	VV		7,85*0,54*3		12,717			
	VV		13,22*0,95*3		37,677			
	VV		Mezisoučet		186,719			
	VV		Součet		202,975			
104	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	202,975	630,10	127 894,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531012					
	VV		výkres č.D.1.1.b-17,18					
	VV		- finální omítka podhledů					
	VV		skladba A1.1					
	VV		1,95*3,885		7,576			
	VV		2,80*3,10		8,680			
	VV		Mezisoučet		16,256			
	VV		skladba A5					
	VV		22,95*3		68,850			
	VV		7,85*1,15*3		27,083			
	VV		13,20*1,02*3		40,392			
	VV		7,85*0,54*3		12,717			
	VV		13,22*0,95*3		37,677			
	VV		Mezisoučet		186,719			
	VV		Součet		202,975			
105	K	R-62-001	Stěnový trapézový plech TR VK1.V. lamely 20mm, lakovaný	m2	97,007	5 796,89	562 338,91	R položka
	PP		Stěnový trapézový plech TR VK1.V. lamely 20mm, lakovaný					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18					
	VV		skladba A4					
	VV		(15,10*0,55+7,54*0,55)*3		37,356			
	VV		(13,28+7,65)*0,95*3		59,651			
	VV		Součet		97,007			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 437 544,53	
106	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	57,450	5 670,87	325 791,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		- podkladní deska zpevněných ploch, beton tř C 16/20, tl.150mm					
	VV		383,00*0,15		57,450			
	VV		Součet		57,450			
107	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	57,450	63,01	3 619,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
108	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	57,450	63,01	3 619,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175					
109	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	15,190	5 292,81	80 397,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311133					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- podkladní beton pod drenážní potrubí - vyspádovaná					
	VV		(24,455+19,00+9,97+3,135+35,50)*1,10*0,15		15,190			
	VV		Součet		15,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	15,190	63,01	957,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
111	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,190	63,01	957,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175					
112	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	15,190	126,02	1 914,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319185					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- podkladní beton pod drenážní potrubí - vyspádovaná		15,190			
	VV		(24,455+19,00+9,97+3,135+35,50)*1,10*0,15		15,190			
	VV		Součet					
113	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,548	5 670,87	20 120,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- ochranná spádová vrstva - betonová mazanina tl.100mm					
	VV		skladba S4					
	VV		(2,59*5,40*2)*0,10		2,797			
	VV		1,40*4,15*0,10		0,581			
	VV		- anglický dvorek - betonová mazanina vyspádována včetně odvodnění					
	VV		2,40*0,71*0,10		0,170			
	VV		Součet		3,548			
114	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,548	63,01	223,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
115	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,548	63,01	223,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
116	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	3,548	63,01	223,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319196					
117	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,077	49 147,52	102 079,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		zpevněné plochy viz. stavebně konstrukční část					
	VV		383,00*5,40*0,001		2,068			
	VV		- anglický dvorek - betnová mazanina vyspádována včetně odvodnění					
	VV		2,40*0,71*5,40*0,001		0,009			
	VV		Součet		2,077			
118	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	55,974	8 191,25	458 497,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba P2.1,P2.2					
	VV		- betonová mazanina C 20/25, tl.67mm (betonová mazanina s trubkami podlahového					
	VV		topení)					
	VV		2.NP - společné místnosti					
	VV		*m.č.201* 139,50*0,067		9,347			
	VV		*m.č.202* 3,15*0,067		0,211			
	VV		*m.č.203* 4,09*0,067		0,274			
	VV		*m.č.204* 27,15*0,067		1,819			
	VV		*m.č.205* 4,40*0,067		0,295			
	VV		*m.č.206* 3,40*0,067		0,228			
	VV		*m.č.207* 18,45*0,067		1,236			
	VV		*m.č.208* 5,42*0,067		0,363			
	VV		*m.č.209* 6,09*0,067		0,408			
	VV		Mezisoučet		14,181			
	VV		třída 04					
	VV		*m.č.210* 112,40*0,067		7,531			
	VV		*m.č.211* 27,75*0,067		1,859			
	VV		*m.č.212* 13,21*0,067		0,885			
	VV		*m.č.213* 18,65*0,067		1,250			
	VV		*m.č.214* 28,00*0,067		1,876			
	VV		*m.č.215* 3,14*0,067		0,210			
	VV		*m.č.216* 2,73*0,067		0,183			
	VV		*m.č.217* 2,04*0,067		0,137			
	VV		Mezisoučet		13,931			
	VV		třída 05					
	VV		*m.č.220* 112,40*0,067		7,531			
	VV		*m.č.221* 27,75*0,067		1,859			
	VV		*m.č.222* 13,21*0,067		0,885			
	VV		*m.č.223* 18,65*0,067		1,250			
	VV		*m.č.224* 28,00*0,067		1,876			
	VV		*m.č.225* 3,14*0,067		0,210			
	VV		*m.č.226* 2,73*0,067		0,183			
	VV		*m.č.227* 2,04*0,067		0,137			
	VV		Mezisoučet		13,931			
	VV		třída 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.230" 112,40*0,067			7,531		
	VV		"m.č.231" 27,75*0,067			1,859		
	VV		"m.č.232" 13,21*0,067			0,885		
	VV		"m.č.233" 18,65*0,067			1,250		
	VV		"m.č.234" 28,00*0,067			1,876		
	VV		"m.č.235" 3,14*0,067			0,210		
	VV		"m.č.236" 2,73*0,067			0,183		
	VV		"m.č.237" 2,04*0,067			0,137		
	VV		Mezisoučet			13,931		
	VV		Součet			55,974		
119	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	55,974	63,01	3 526,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
120	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	55,974	63,01	3 526,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319021					
121	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	55,974	63,01	3 526,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
122	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,417	49 147,52	364 527,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		- výztuž betonové mazaniny KARI sítí 100/100/6 - 2x					
	VV		2.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.201" 139,50*4,44*0,001*2		1,239			
	VV		"m.č.202" 3,15*4,44*0,001*2		0,028			
	VV		"m.č.203" 4,09*4,44*0,001*2		0,036			
	VV		"m.č.204" 27,15*4,44*0,001*2		0,241			
	VV		"m.č.205" 4,40*4,44*0,001*2		0,039			
	VV		"m.č.206" 3,40*4,44*0,001*2		0,030			
	VV		"m.č.207" 18,45*4,44*0,001*2		0,164			
	VV		"m.č.208" 5,42*4,44*0,001*2		0,048			
	VV		"m.č.209" 6,09*4,44*0,001*2		0,054			
	VV		Mezisoučet		1,879			
	VV		třída 04					
	VV		"m.č.210" 112,40*4,44*0,001*2		0,998			
	VV		"m.č.211" 27,75*4,44*0,001*2		0,246			
	VV		"m.č.212" 13,21*4,44*0,001*2		0,117			
	VV		"m.č.213" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
	VV		"m.č.214" 28,00*4,44*0,001*2		0,249			
	VV		"m.č.215" 3,14*4,44*0,001*2		0,028			
	VV		"m.č.216" 2,73*4,44*0,001*2		0,024			
	VV		"m.č.217" 2,04*4,44*0,001*2		0,018			
	VV		Mezisoučet		1,846			
	VV		třída 05					
	VV		"m.č.220" 112,40*4,44*0,001*2		0,998			
	VV		"m.č.221" 27,75*4,44*0,001*2		0,246			
	VV		"m.č.222" 13,21*4,44*0,001*2		0,117			
	VV		"m.č.223" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
	VV		"m.č.224" 28,00*4,44*0,001*2		0,249			
	VV		"m.č.225" 3,14*4,44*0,001*2		0,028			
	VV		"m.č.226" 2,73*4,44*0,001*2		0,024			
	VV		"m.č.227" 2,04*4,44*0,001*2		0,018			
	VV		Mezisoučet		1,846			
	VV		třída 06					
	VV		"m.č.230" 112,40*4,44*0,001*2		0,998			
	VV		"m.č.231" 27,75*4,44*0,001*2		0,246			
	VV		"m.č.232" 13,21*4,44*0,001*2		0,117			
	VV		"m.č.233" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
	VV		"m.č.234" 28,00*4,44*0,001*2		0,249			
	VV		"m.č.235" 3,14*4,44*0,001*2		0,028			
	VV		"m.č.236" 2,73*4,44*0,001*2		0,024			
	VV		"m.č.237" 2,04*4,44*0,001*2		0,018			
	VV		Mezisoučet		1,846			
	VV		Součet		7,417			
123	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	63,818	7 939,21	506 664,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba P1.1, p1.2					
	VV		- betonová mazanina C 20/25, tl.87mm (betonová mazanina s trubkami podlahového topení)					
	VV		1.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.101" 107,36*0,067		7,193			
	VV		"m.č.102" 13,50*0,067		0,905			
	VV		"m.č.103" 7,37*0,067		0,494			
	VV		"m.č.104" 7,37*0,067		0,494			
	VV		"m.č.105" 5,56*0,067		0,373			
	VV		"m.č.106" 36,92*0,067		2,474			
	VV		"m.č.107" 2,64*0,067		0,177			
	VV		"m.č.109" 3,36*0,067		0,225			
	VV		"m.č.110" 18,50*0,067		1,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.111" 4,89*0,067				0,328	
	VV		"m.č.112" 2,50*0,067				0,168	
	VV		"m.č.113" 6,13*0,067				0,411	
	VV		"m.č.114" 7,25*0,067				0,486	
	VV		"m.č.115" 5,25*0,067				0,352	
	VV		"m.č.116" 6,00*0,067				0,402	
	VV		"m.č.117" 9,00*0,067				0,603	
	VV		"m.č.118" 5,00*0,67				3,350	
	VV		"m.č.151" 4,25*0,067				0,285	
	VV		"m.č.152" 2,20*0,067				0,147	
	VV		Mezisoučet				20,107	
	VV		třída 01					
	VV		"m.č.121" 15,00*0,067				1,005	
	VV		"m.č.122" 12,00*0,067				0,804	
	VV		"m.č.123" 13,19*0,067				0,884	
	VV		"m.č.124" 18,65*0,067				1,250	
	VV		"m.č.126" 2,64*0,067				0,177	
	VV		"m.č.127" 3,06*0,067				0,205	
	VV		"m.č.128" 2,30*0,067				0,154	
	VV		Mezisoučet				4,479	
	VV		třída 02					
	VV		"m.č.131" 15,00*0,067				1,005	
	VV		"m.č.132" 12,00*0,067				0,804	
	VV		"m.č.133" 13,19*0,067				0,884	
	VV		"m.č.134" 18,65*0,067				1,250	
	VV		"m.č.136" 2,64*0,067				0,177	
	VV		"m.č.137" 3,06*0,067				0,205	
	VV		"m.č.138" 2,30*0,067				0,154	
	VV		Mezisoučet				4,479	
	VV		třída 03					
	VV		"m.č.141" 15,00*0,067				1,005	
	VV		"m.č.142" 12,00*0,067				0,804	
	VV		"m.č.143" 13,19*0,067				0,884	
	VV		"m.č.144" 18,65*0,067				1,250	
	VV		"m.č.146" 2,64*0,067				0,177	
	VV		"m.č.147" 3,06*0,067				0,205	
	VV		"m.č.148" 2,30*0,067				0,154	
	VV		Mezisoučet				4,479	
	VV		skladba P1.2					
	VV		"m.č.108" 3,60*0,066				0,238	
	VV		"m.č.119" 4,50*0,066				0,297	
	VV		"m.č.150" 6,50*0,066				0,429	
	VV		"m.č.153" 12,50*0,066				0,825	
	VV		"m.č.120" 115,36*0,066				7,614	
	VV		"m.č.125" 28,50*0,066				1,881	
	VV		"m.č.130" 115,36*0,066				7,614	
	VV		"m.č.135" 28,50*0,066				1,881	
	VV		"m.č.140" 115,36*0,066				7,614	
	VV		"m.č.145" 28,50*0,066				1,881	
	VV		Mezisoučet				30,274	
	VV		Součet				63,818	
124	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehazením povrchu	m3	63,818	63,01	4 021,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
125	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	63,818	63,01	4 021,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
126	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,113	49 147,52	398 733,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03.04					
	VV		skladba P1.1, p1.2					
	VV		- betonová mazanina C 20/25, tl.87mm (betonová mazanina s trubkami podlahového topení)					
	VV		1.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.101" 107,36*4,44*0,001*2				0,953	
	VV		"m.č.102" 13,50*4,44*0,001*2				0,120	
	VV		"m.č.103" 7,37*4,44*0,001*2				0,065	
	VV		"m.č.104" 7,37*4,44*0,001*2				0,065	
	VV		"m.č.105" 5,56*4,44*0,001*2				0,049	
	VV		"m.č.106" 36,92*4,44*0,001*2				0,328	
	VV		"m.č.107" 2,64*4,44*0,001*2				0,023	
	VV		"m.č.108" 3,60*4,44*0,001*2				0,032	
	VV		"m.č.109" 3,36*4,44*0,001*2				0,030	
	VV		"m.č.110" 18,50*4,44*0,001*2				0,164	
	VV		"m.č.111" 4,89*4,44*0,001*2				0,043	
	VV		"m.č.112" 2,50*4,44*0,001*2				0,022	
	VV		"m.č.113" 6,13*4,44*0,001*2				0,054	
	VV		"m.č.114" 7,25*4,44*0,001*2				0,064	
	VV		"m.č.115" 5,25*4,44*0,001*2				0,047	
	VV		"m.č.116" 6,00*4,44*0,001*2				0,053	
	VV		"m.č.117" 9,00*4,44*0,001*2				0,080	
	VV		"m.č.118" 5,00*4,44*0,001*2				0,044	
	VV		"m.č.119" 4,50*4,44*0,001*2				0,040	
	VV		"m.č.150" 6,50*4,44*0,001*2				0,058	
	VV		"m.č.151" 4,25*4,44*0,001*2				0,038	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.152" 2,20*4,44*0,001*2		0,020			
VV			"m.č.153" 12,50*4,44*0,001*2		0,111			
VV			Mezisoučet		2,503			
VV			třída 01					
VV			"m.č.120" 115,36*4,44*0,001*2		1,024			
VV			"m.č.121" 15,00*4,44*0,001*2		0,133			
VV			"m.č.122" 12,00*4,44*0,001*2		0,107			
VV			"m.č.123" 13,19*4,44*0,001*2		0,117			
VV			"m.č.124" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
VV			"m.č.125" 28,50*4,44*0,001*2		0,253			
VV			"m.č.126" 2,64*4,44*0,001*2		0,023			
VV			"m.č.127" 3,06*4,44*0,001*2		0,027			
VV			"m.č.128" 2,30*4,44*0,001*2		0,020			
VV			Mezisoučet		1,870			
VV			třída 02					
VV			"m.č.130" 115,36*4,44*0,001*2		1,024			
VV			"m.č.131" 15,00*4,44*0,001*2		0,133			
VV			"m.č.132" 12,00*4,44*0,001*2		0,107			
VV			"m.č.133" 13,19*4,44*0,001*2		0,117			
VV			"m.č.134" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
VV			"m.č.135" 28,50*4,44*0,001*2		0,253			
VV			"m.č.136" 2,64*4,44*0,001*2		0,023			
VV			"m.č.137" 3,06*4,44*0,001*2		0,027			
VV			"m.č.138" 2,30*4,44*0,001*2		0,020			
VV			Mezisoučet		1,870			
VV			třída 03					
VV			"m.č.140" 115,36*4,44*0,001*2		1,024			
VV			"m.č.141" 15,00*4,44*0,001*2		0,133			
VV			"m.č.142" 12,00*4,44*0,001*2		0,107			
VV			"m.č.143" 13,19*4,44*0,001*2		0,117			
VV			"m.č.144" 18,65*4,44*0,001*2		0,166			
VV			"m.č.145" 28,50*4,44*0,001*2		0,253			
VV			"m.č.146" 2,64*4,44*0,001*2		0,023			
VV			"m.č.147" 3,06*4,44*0,001*2		0,027			
VV			"m.č.148" 2,30*4,44*0,001*2		0,020			
VV			Mezisoučet		1,870			
VV			Součet		8,113			
127	K	631342114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	32,706	9 073,39	296 754,29	CS ÚRS 2023 02
PP			Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631342114					
VV			výkres č.D.1.1.b-05					
VV			skladba S2 - spádová vrstva z lehčeného betonu s polystyrenovou výplní					
VV			- min.50mm spád 1,6-2,5%					
VV			109,02*3*0,10		32,706			
VV			Součet		32,706			
128	K	631342213	Cementová lité pění tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	50,123	8 569,31	429 519,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Cementová lité pění – pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631342213					
VV			výkres č.D.1.1.b-03,04					
VV			skladba P2.1,P2.2					
VV			- cementová lité pění (protor pro vedení rozvodů), tl.60mm					
VV			2.NP - společné místnosti					
VV			"m.č.201" 139,50*0,06		8,370			
VV			"m.č.202" 3,15*0,06		0,189			
VV			"m.č.203" 4,09*0,06		0,245			
VV			"m.č.204" 27,15*0,06		1,629			
VV			"m.č.205" 4,40*0,06		0,264			
VV			"m.č.206" 3,40*0,06		0,204			
VV			"m.č.207" 18,45*0,06		1,107			
VV			"m.č.208" 5,42*0,06		0,325			
VV			"m.č.209" 6,09*0,06		0,365			
VV			Mezisoučet		12,698			
VV			třída 04					
VV			"m.č.210" 112,40*0,06		6,744			
VV			"m.č.211" 27,75*0,06		1,665			
VV			"m.č.212" 13,21*0,06		0,793			
VV			"m.č.213" 18,65*0,06		1,119			
VV			"m.č.214" 28,00*0,06		1,680			
VV			"m.č.215" 3,14*0,06		0,188			
VV			"m.č.216" 2,73*0,06		0,164			
VV			"m.č.217" 2,04*0,06		0,122			
VV			Mezisoučet		12,475			
VV			třída 05					
VV			"m.č.220" 112,40*0,06		6,744			
VV			"m.č.221" 27,75*0,06		1,665			
VV			"m.č.222" 13,21*0,06		0,793			
VV			"m.č.223" 18,65*0,06		1,119			
VV			"m.č.224" 28,00*0,06		1,680			
VV			"m.č.225" 3,14*0,06		0,188			
VV			"m.č.226" 2,73*0,06		0,164			
VV			"m.č.227" 2,04*0,06		0,122			
VV			Mezisoučet		12,475			
VV			třída 06					
VV			"m.č.230" 112,40*0,06		6,744			
VV			"m.č.231" 27,75*0,06		1,665			
VV			"m.č.232" 13,21*0,06		0,793			
VV			"m.č.233" 18,65*0,06		1,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.234" 28,00*0,06		1,680			
	VV		"m.č.235" 3,14*0,06		0,188			
	VV		"m.č.236" 2,73*0,06		0,164			
	VV		"m.č.237" 2,04*0,06		0,122			
	VV		Mezisoučet		12,475			
	VV		Součet		50,123			
519	K	631342223	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	35,977	8 317,27	299 230,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631342223					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHČENÉHO BETONU S POLYSTYRENOVOU VÝPLNÍ (NAPŘ PORIMENT)					
	VV		1,6- 2,5%, MIN. TL. 50 MM (ALT. SPÁDOVÉ EPS DESKY MIN. 40 MM)					
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3*0,11		35,977			
	VV		Součet		35,977			
129	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	835,410	12,60	10 526,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba P2.1,P2.2 - separáční PE-fólie					
	VV		2.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.201" 139,50		139,500			
	VV		"m.č.202" 3,15		3,150			
	VV		"m.č.203" 4,09		4,090			
	VV		"m.č.204" 27,15		27,150			
	VV		"m.č.205" 4,40		4,400			
	VV		"m.č.206" 3,40		3,400			
	VV		"m.č.207" 18,45		18,450			
	VV		"m.č.208" 5,42		5,420			
	VV		"m.č.209" 6,09		6,090			
	VV		Mezisoučet		211,650			
	VV		třída 04					
	VV		"m.č.210" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.211" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.212" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.213" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.214" 28,00		28,000			
	VV		"m.č.215" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.216" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.217" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		207,920			
	VV		třída 05					
	VV		"m.č.220" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.221" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.222" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.223" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.224" 28,00		28,000			
	VV		"m.č.225" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.226" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.227" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		207,920			
	VV		třída 06					
	VV		"m.č.230" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.231" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.232" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.233" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.234" 28,00		28,000			
	VV		"m.č.235" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.236" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.237" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		207,920			
	VV		Součet		835,410			
130	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	27,359	2 343,96	64 128,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636311132					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S4 - dlažba na rektifikačních terčích					
	VV		1,65*6,53*2		21,549			
	VV		1,40*4,15		5,810			
	VV		Součet		27,359			
131	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x20mm	m2	30,095	761,79	22 926,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x20mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S4 - dlažba na rektifikačních terčích					
	VV		1,65*6,53*2		21,549			
	VV		1,40*4,15		5,810			
	VV		Součet		27,359			
	VV		27,359*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,095			
132	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	1 443,710	18,90	27 286,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112117					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.101,106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,20+11,15+0,50+4,35+6,08+6,75+3,435+33,895+2,20+57,98		128,540			
VV			m.č. 102					
VV			(4,15+3,55)*2		15,400			
VV			m.č. 103					
VV			(2,20+3,55)*2		11,500			
VV			m.č. 104					
VV			(2,20+3,55)*2		11,500			
VV			m.č. 105					
VV			(2,35+2,70)*2		10,100			
VV			m.č. 107					
VV			(1,33+1,55)*2		5,760			
VV			m.č. 108					
VV			(2,435+1,50)*2		7,870			
VV			m.č. 109					
VV			2,375+1,50+2,06+1,525		7,460			
VV			m.č. 110					
VV			(7,40+2,50)*2		19,800			
VV			m.č. 111					
VV			2,175+2,50+1,735+2,54		8,950			
VV			m.č. 112					
VV			(1,00+2,50)*2		7,000			
VV			m.č. 113					
VV			(2,45+2,50)*2		9,900			
VV			m.č. 114					
VV			(2,90+2,50)*2		10,800			
VV			m.č. 115					
VV			(2,10+2,50)*2		9,200			
VV			m.č. 116					
VV			(2,40+2,50)*2		9,800			
VV			m.č. 117					
VV			(3,60+2,50)*2		12,200			
VV			m.č. 118					
VV			(2,00+2,50)*2		9,000			
VV			m.č. 119					
VV			(1,80+2,50)*2		8,600			
VV			m.č. 150					
VV			(2,60+2,50)*2		10,200			
VV			m.č. 151					
VV			(2,00+2,15)*2		8,300			
VV			m.č. 152					
VV			(2,00+1,075)*2		6,150			
VV			m.č. 153					
VV			3,765+2,85+5,56+1,48+4,29+0,15+2,31		20,405			
VV			Mezisoučet		348,435			
VV			třída 01					
VV			m.č. 120					
VV			(15,75+7,16)*2		45,820			
VV			m.č. 121					
VV			(2,95+5,00)*2		15,900			
VV			m.č. 122					
VV			(2,40+2,50)*2		9,800			
VV			m.č. 123					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č. 124					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č. 125					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č. 126					
VV			(1,70+1,80)*2		7,000			
VV			m.č. 127					
VV			(1,575+1,70)*2		6,550			
VV			m.č. 128					
VV			(1,50+1,35)*2		5,700			
VV			Mezisoučet		155,100			
VV			třída 02					
VV			m.č. 130					
VV			(15,75+7,16)*2		45,820			
VV			m.č. 131					
VV			(3,00+5,00)*2		16,000			
VV			m.č. 132					
VV			(2,40+2,50)*2		9,800			
VV			m.č. 133					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č. 134					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č. 135					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č. 136					
VV			(1,70+1,80)*2		7,000			
VV			m.č. 137					
VV			(1,575+1,70)*2		6,550			
VV			m.č. 138					
VV			(1,50+1,35)*2		5,700			
VV			Mezisoučet		155,200			
VV			třída 03					
VV			m.č. 140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(15,75+7,16)*2		45,820			
VV			m.č. 141					
VV			(3,00+5,00)*2		16,000			
VV			m.č. 142					
VV			(2,40+2,50)*2		9,800			
VV			m.č. 143					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č. 144					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č. 145					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č. 136					
VV			(1,70+1,80)*2		7,000			
VV			m.č. 147					
VV			(1,575+1,70)*2		6,550			
VV			m.č. 148					
VV			(1,50+1,35)*2		5,700			
VV			Mezisoučet		155,200			
VV			2.NP- společné prostory					
VV			m.č.201					
VV			34,75+0,30+0,30+4,05+3,20+4,42+55,04+2,20*0		102,060			
VV			(4,60+1,20)*2		11,600			
VV			m.č.202					
VV			(1,50+2,10)*0		0,000			
VV			m.č.203					
VV			(2,10+1,95)*2		8,100			
VV			m.č.204					
VV			4,20+5,70+5,50+2,20+4,20+1,145		22,945			
VV			m.č.205					
VV			(2,00+2,00)*2		8,000			
VV			m.č.206					
VV			(2,00+1,695)*2		7,390			
VV			m.č.207					
VV			(4,10+4,50)*2		17,200			
VV			m.č.208					
VV			(2,35+2,85)*2		10,400			
VV			Mezisoučet		187,695			
VV			třída 04					
VV			m.č.210					
VV			12,64+7,06+7,175+2,575+12,68		42,130			
VV			m.č.211					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č.212					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č.213					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č.214					
VV			(5,60+5,00)*2		21,200			
VV			m.č.215					
VV			(1,85+1,75)*2		7,200			
VV			m.č.216					
VV			(1,70+1,70)*2		6,800			
VV			m.č.217					
VV			(1,70+1,15)*2		5,700			
VV			Mezisoučet		147,360			
VV			třída 05					
VV			m.č.220					
VV			12,64+7,06+7,175+2,575+12,68		42,130			
VV			m.č.221					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č.222					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č.223					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č.224					
VV			(5,60+5,00)*2		21,200			
VV			m.č.225					
VV			(1,85+1,75)*2		7,200			
VV			m.č.226					
VV			(1,70+1,70)*2		6,800			
VV			m.č.227					
VV			(1,70+1,15)*2		5,700			
VV			Mezisoučet		147,360			
VV			třída 06					
VV			m.č.230					
VV			12,64+7,06+7,175+2,575+12,68		42,130			
VV			m.č.231					
VV			(5,00+5,60)*2		21,200			
VV			m.č.232					
VV			1,80+5,00+4,495+1,40+2,735+3,80		19,230			
VV			m.č.233					
VV			1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
VV			2,10*2+0,30		4,500			
VV			m.č.234					
VV			(5,60+5,00)*2		21,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 235					
	VV		(1,85*1,75)*2		7,200			
	VV		m.č. 236					
	VV		(1,70*1,70)*2		6,800			
	VV		m.č. 237					
	VV		(1,70*1,15)*2		5,700			
	VV		Mezisoučet		147,360			
	VV		Součet		1 443,710			
	D	64	Osazování výplní otvorů				34 452,40	
133	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné přičky	kus	1,000	4 725,72	4 725,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné, posuvné					
	VV		"ozn.5/D - 800x2100mm (velikost otvoru 1716/2173mm-upřesněno)" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	M	55331622	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr	kus	1,000	29 726,68	29 726,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné, posuvné					
	VV		- verze do SDK/ zdivo, na výšku dveří 2100mm, výška pouzdra 1712/2153mm					
	VV		"ozn.5/D - 800x2100mm (velikost otvoru 1716/2173mm-upřesněno)" 1		1,000			
	V		Součet		1,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				914 966,86	
135	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	2 137,627	66,80	142 793,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-17, 18					
	VV		- pohled jižní					
	VV		16,00*9,00*3		432,000			
	VV		4,50*9,00*3		121,500			
	VV		(7,75+6,20)*4,76*3		199,206			
	VV		(2,90+6,20)*4,76*3		129,948			
	VV		2,80*4,70+2,80*9,00		38,360			
	VV		6,20*4,70*3		87,420			
	VV		Mezisoučet		1 008,434			
	VV		- pohled východní					
	VV		9,00*8,75		78,750			
	VV		10,73*8,75		93,888			
	VV		3,80*4,75		18,050			
	VV		Mezisoučet		190,688			
	VV		- pohled severní					
	VV		35,00*10,00		350,000			
	VV		(3,48+11,00+19,50)*10,00		339,800			
	VV		Mezisoučet		689,800			
	VV		- pohled západní					
	VV		9,00*10,00		90,000			
	VV		8,40*4,80		40,320			
	VV		(2,40+3,90)*10,00		63,000			
	VV		(3,00+7,45)*5,30		55,385			
	VV		Mezisoučet		248,705			
	VV		Součet		2 137,627			
136	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	318 506,423	1,17	372 652,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		- příplatek 150 dnů		318 506,423			
	VV		2137,627*149		318 506,423			
	VV		Součet					
137	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 137,627	44,96	96 107,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
138	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 137,627	10,55	22 551,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-17, 18					
	VV		- pohled jižní					
	VV		16,00*9,00*3		432,000			
	VV		4,50*9,00*3		121,500			
	VV		(7,75+6,20)*4,76*3		199,206			
	VV		(2,90+6,20)*4,76*3		129,948			
	VV		2,80*4,70+2,80*9,00		38,360			
	VV		6,20*4,70*3		87,420			
	VV		Mezisoučet		1 008,434			
	VV		- pohled východní					
	VV		9,00*8,75		78,750			
	VV		10,73*8,75		93,888			
	VV		3,80*4,75		18,050			
	VV		Mezisoučet		190,688			
	VV		- pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			35,00*10,00		350,000			
			(3,48+11,00+19,50)*10,00		339,800			
			Mezisoučet		689,800			
			- pohled západní					
			9,00*10,00		90,000			
			8,40*4,80		40,320			
			(2,40+3,90)*10,00		63,000			
			(3,00+7,45)*5,30		55,385			
			Mezisoučet		248,705			
			Součet		2 137,627			
139	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	318 506,423	0,23	73 256,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		- příplatek 150 dnů		318 506,423			
	VV		2137,627*149		318 506,423			
	VV		Součet					
140	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textiliie z umělých vláken	m2	2 137,627	8,20	17 528,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
141	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,045	574,27	5 194,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949321111					
142	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	397,980	11,72	4 664,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949321211					
	VV		- příplatek 45 dní					
	VV		9,045*44		397,980			
	VV		Součet		397,980			
143	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,045	423,10	3 826,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311811					
144	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 749,560	100,82	176 390,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- pomocné lešení pro 1.NP+2.NP					
	VV		1749,56		1 749,560			
	VV		Součet		1 749,560			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				841 706,05	
145	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 749,560	151,22	264 568,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů, před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		výkres č.D.1.1b-03,04					
	VV		- finální úklid po dokončení stavebních prací					
	VV		1.NP - společné prostory					
	VV		107,36+13,60+7,37+7,37+5,56+36,92+2,64+3,60+3,36+18,50+4,69+2,50		213,470			
	VV		6,13+7,25+5,25+6,00+9,00+5,00+4,50+6,50+4,25+2,20+12,50		68,580			
	VV		třída 01					
	VV		115,36+15,00+12,00+13,19+18,65+28,50+2,64+3,06+2,30		210,700			
	VV		třída 02					
	VV		115,36+15,00+12,00+13,19+18,65+28,50+2,64+3,06+2,30		210,700			
	VV		třída 03					
	VV		115,36+15,00+12,00+13,19+18,65+28,50+2,64+3,06+2,30		210,700			
	VV		Mezisoučet		914,150			
	VV		2.NP - společné prostory					
	VV		139,50+3,15+4,09+27,15+4,40+3,40+18,45+5,42+6,09		211,650			
	VV		třída 04					
	VV		112,40+27,75+13,21+18,65+28,00+3,14+2,73+2,04		207,920			
	VV		třída 05					
	VV		112,40+27,75+13,21+18,65+28,00+3,14+2,73+2,04		207,920			
	VV		třída 06					
	VV		112,40+27,75+13,21+18,65+28,00+3,14+2,73+2,04		207,920			
	VV		Mezisoučet		835,410			
	VV		Součet		1 749,560			
146	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5 248,680	37,81	198 452,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- úklid během stavby					
	VV		1749,56*3		5 248,680			
	VV		Součet		5 248,680			
147	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	1 016,037	75,61	76 822,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902501					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- vyčištění střešní plochy před položením jednotlivých vrstev					
	VV		*skladba S1" 393,71+154,39		548,100			
	VV		*skladba S2" 109,04*3		327,120			
	VV		*skladba S3.1" 14,05*3		42,150			
	VV		*skladba S3.2" 20,47*2		40,940			
	VV		*skladba S4" 6,78*1,55*3		31,527			
	VV		*skladba S5" 26,20		26,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 016,037			
148	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	83,250	189,03	15 736,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312123					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- výplň dilatační spáry		18,360			
	VV		3,40*5,40		7,700			
	VV		(0,60+0,75+1,25+1,40+1,50)*1,40		73,790			
	VV		7,85*9,40		-16,600			
	VV		-(2,20*4,00+2,00*3,90)		83,250			
	VV		Součet					
149	K	953334413	Těsnící plech do pracovních spar betonových kčí s bitumenovým povrchem jednostranným š 150 mm	m	12,000	693,11	8 317,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334413					
	VV		- těsnící ploch - ukrytí dilatační spáry		12,000			
	VV		2,20*2+3,80*2		12,000			
	VV		Součet					
150	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	120,000	567,09	68 050,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		pomocné zednické výpomoci - např. vytvoření prostupů, osazení, zapravení drážek					
	VV		při provádění rozvodů VZT, EL, ZTI,UT, CHLAZENÍ apod.					
	VV		8*5*3		120,000			
	VV		Součet		120,000			
151	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	115,000	567,09	65 215,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
152	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	1 008,15	2 016,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz výpis ostatní výrobky					
	VV		*ozn.20(OV)* 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	M	59227119	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 100mm	m	2,000	11 971,83	23 943,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz výpis ostatní výrobky					
	VV		- odtokový žlab s roštem, v.150mm, tělo žlabu z polymerbetonu vč. příslušenství - odtoku s košem nečistoty,					
	VV		napojení na drenáž, litinový mástkový rošt					
	VV		*ozn.20(OV)* 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
155	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střešy	kus	12,000	567,09	6 805,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení					
	Online PSC		krytín, rozměru 500 x 500 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953921115					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		-betonové dlaždice pod tepelné čerpadla					
	VV		skladba S5 - rozměry 500					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
156	K	953921116	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky	kus	12,000	277,24	3 326,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení					
	Online PSC		krytín, rozměru Příplatek k ceně -1115 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953921116					
157	K	r-9S-02	D+M polep na okna proti náletu plectva	ks	12,000	58,60	703,20	R položka
	PP		D+M polep na okna proti náletu plectva					
			Poznámka k položce:					
			pozn:					
			Jeden polep = jeden arch skládající se z min. 9 ks samolepek s obrysy dravců.					
			V návrhu byly zamýšleny transparentní samolepky s UV potiskem, odolné vůči otěru a UV záření.					
			Rozměry samolepek min. 250x400mm.					
			Lepení samolepek dle pokynů výrobce.					
			Např.: Informační tabulky - UV silueta na prosklené plochy					
158	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	190,000	567,09	107 747,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	VV		- pomocné zednické práce např. při zdění, provedení otmek vnitřní i vnějších apod.					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				497 599,77	
159	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,300	2 268,35	680,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- prostupy stěnou, stropem					
	VV		*60/50* 0,30*1		0,300			
	VV		Součet		0,300			
160	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,300	2 520,39	756,12	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151116					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "80/80" 0,30*1				0,300	
			VV Součet				0,300	
161	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,200	2 646,40	3 175,68	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "100/100" 0,30*4				1,200	
			VV Součet				1,200	
162	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,800	3 150,48	5 670,86	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "125/125" 0,30*3*2				1,800	
			VV Součet				1,800	
163	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	19,650	3 654,56	71 812,10	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "150/150" 45*0,30				13,500	
			VV "150/150" 0,15*41				6,150	
			VV Součet				19,650	
164	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	3,400	4 536,69	15 424,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "190/190" 0,30*1				0,300	
			VV "50/190" 0,20*2+0,30*5+0,30*1				2,200	
			VV "185/185" 0,30*1				0,300	
			VV "200/200" 0,30*2				0,600	
			VV Součet				3,400	
165	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	10,650	5 292,81	56 368,43	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "250/250" 0,30*(22+1+6)				8,700	
			VV "125/225" 0,15*1				0,150	
			VV "250/250" 0,15*9				1,350	
			VV "125/225" 0,15*3				0,450	
			VV Součet				10,650	
166	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	5,850	6 931,06	40 546,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "300/300" 0,30*9				2,700	
			VV "150/300" 0,30*4				1,200	
			VV "300/300" 0,15*7				1,050	
			VV "300/300" 0,30*3				0,900	
			VV Součet				5,850	
167	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,450	7 813,20	3 515,94	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "330/330" 0,15*3				0,450	
			VV Součet				0,450	
168	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	6,600	9 829,50	64 874,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151131					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - prostupy stěnou, stropem					
			VV "365/365" 0,30*2+0,30*4				1,800	
			VV "200/400" 0,15*11				1,650	
			VV "400/400" 0,30*2				0,600	
			VV "400/200" 0,15*2				0,300	
			VV "365/65" 0,30*5				1,500	
			VV "400/400" 0,15*3				0,450	
			VV "365/365" 0,15*2				0,300	
			VV Součet				6,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	3,600	11 845,81	42 644,92	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151132					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		0,900			
		VV	"420/420" 0,30*3		1,800			
		VV	"80/420" 0,30*6		0,900			
		VV	"450/365" 0,30*3		3,600			
		VV	Součet					
170	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,300	2 898,44	869,53	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151213					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy pro instalace		0,300			
		VV	"50/50" 0,30*1		0,300			
		VV	Součet					
171	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,200	3 276,50	3 931,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151218					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		0,300			
		VV	"100/100" 0,30*1		0,900			
		VV	"100/100" 0,30*3		1,200			
		VV	Součet					
172	K	977151222	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,200	3 780,58	4 536,70	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151222					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		0,900			
		VV	"50/125" 0,30*3		0,300			
		VV	"125/125" 0,30*1		1,200			
		VV	Součet					
173	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	10,800	4 284,66	46 274,33	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151223					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		10,800			
		VV	"150/150" 0,30*36		10,800			
		VV	Součet					
174	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	3,000	5 166,79	15 500,37	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151225					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		2,400			
		VV	"50/190" 0,30*8		0,600			
		VV	"190/190" 0,30*2		3,000			
		VV	Součet					
175	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,200	5 922,91	7 107,49	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151226					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		1,200			
		VV	"125/225" 0,30*4		1,200			
		VV	Součet					
176	K	977151229	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	3,300	8 443,29	27 862,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151229					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		3,300			
		VV	"330/330" 0,30*11		3,300			
		VV	Součet					
177	K	977151231	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	0,600	9 199,41	5 519,65	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151231					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		0,600			
		VV	"365/365" 0,30*2		0,600			
		VV	Součet					
178	K	977151236	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 600 do 650 mm	m	4,500	17 894,74	80 526,33	CS ÚRS 2023 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 600 do 650 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151236					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- prostupy stěnou, stropem		2,400			
		VV	"625/75" 0,30*8		2,100			
		VV	"625/75" 0,30*7		4,500			
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				886 179,57	
179	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 465,026	403,26	590 786,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
	Online PSC							
180	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1 465,026	201,63	295 393,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011018					
	Online PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 812 905,32	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 913 035,07	
181	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1 157,606	30,47	35 272,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		- asfaltový penetrační nátěr					
	VV		1130,40		1 130,400			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,26		27,206			
	VV		Součet		1 157,606			
182	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	460,349	45,71	21 042,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		- asfaltový penetrační nátěr					
	VV		(31,76+2,785+9,79+18,56)*4,60		289,317			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,90		94,176			
	VV		(1,875+57,505+0,30+3,075)*0,90		56,480			
	VV		(15,10+7,54)*0,30*3		20,376			
	VV		Součet		460,349			
183	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,776	97 508,68	75 666,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce: Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		- asfaltový penetrační nátěr, 20% ztratině					
	VV		"vodorovná penetrace" 1157,606*0,4*0,001		0,463			
	VV		"svislá penetrace" 460,349*0,4*0,001		0,184			
	VV		Součet		0,647			
	VV		0,647*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,776			
184	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 315,213	174,62	404 282,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		- hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás					
	VV		1130,40*2		2 260,800			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,26*2		54,413			
	VV		Součet		2 315,213			
185	K	711142559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	920,697	209,78	193 143,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559.1					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba A3.1, A3.2, A3.3					
	VV		- hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás					
	VV		(31,76+2,785+9,79+18,56)*4,60*2		578,634			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,90*2		188,352			
	VV		(1,875+57,505+0,30+3,075)*0,90*2		112,959			
	VV		(15,10+7,54)*0,30*3*2		40,752			
	VV		Součet		920,697			
186	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 526,612	209,78	530 032,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,06-13					
	VV		skladba P1.1, P1.2					
	VV		20% profez					
	VV		-vodorovná hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás					
	VV		1130,40		1 130,400			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,26*2		54,413			
	VV		- svislá hydroizolace					
	VV		(31,76+2,785+9,79+18,56)*4,60*2		578,634			
	VV		(11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*0,90*2		188,352			
	VV		(1,875+57,505+0,30+3,075)*0,90*2		112,959			
	VV		(15,10+7,54)*0,30*3*2		40,752			
	VV		Součet		2 105,510			
	VV		2105,51*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2 526,612			
187	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	815,120	226,83	184 893,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odtěrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- ochranná novová fólie s nopy ke stěněn tl.8mm</i> <i>- nekotvit přes hydroizolaci</i> <i>- skladba S1 - novová fólie s natavenou síťovinou</i> výkres č.D.1.1.b-03,06-13 skladba A3.1, A3.2, A3.3 <i>- hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás</i> (31,76+2,785+9,79+18,56)*4,60*2 (11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*1,13*2 Součet			578,634 236,486 815,120		
188	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií ukončení horní lištou	m	335,070	151,22	50 669,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383 výkres č.D.1.1.b-03,06-13 skladba A3.1, A3.2, A3.3 <i>- ukončovací lišta novové fólie</i> (31,76+2,785+9,79+18,56)*2 (11,20+57,40+7,45+4,14+5,40+2,50+5,70+2,65+8,20)*2 Součet			125,790 209,280 335,070		
189	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	335,070	176,43	59 116,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384					
190	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	340,377	75,61	25 735,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011 výkres č.D.1.1.b-03,06-13 skladba A3.3 - nátěr adhezivní- podzemní část opěrné stěny (31,76+2,785+9,79+18,56+7,85+3,25)*4,60 Součet			340,377 340,377		
191	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	490,142	170,13	83 387,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03					
	VV		skladba A3.3 - nátěr adhezivní- podzemní část opěrné stěny					
	VV		(31,76+2,785+9,79+18,56+7,85+3,25)*4,60*1,20			408,452		
	VV		Součet			408,452		
	VV		408,452*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			490,142		
192	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistné hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	448,689	289,84	130 048,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491571 výkres č.D.1.1.b-03,06-13 skladba A2.1, A2.2 - pojistná hydroizolace pohled jižní 3,05*5,30 14,40*0,56*3 3,48*3,87*3 -(0,90*2,10+0,70*2,10)*3 6,45*5,14*3 -(2,95*3,05)*3 4,365*9,35 -(0,90*2,10+0,70*2,10) -(2,95*3,05) pohled východní 5,974*9,275 pohled západní 5,945*9,275 1,40*5,30 -(1,50*3,05) 5,90*9,60 pohled severní 2,83*3,55 Mezisoučet skladba A4 (15,10*0,55+7,54*0,55)*3 (13,28+7,65)*0,95*3 Mezisoučet Součet			16,165 24,192 40,403 -10,080 99,459 -26,993 40,813 -3,360 -8,998 55,409 55,140 7,420 -4,575 56,640 10,047 351,682 37,356 59,651 97,007 448,689		
193	M	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	493,558	201,63	99 516,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)					
	VV		vykres č.D.1.1.b-11,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba A2.1, A2.2 - pojistná hydroizolace					
	VV		pohled jižní					
	VV		3,05*5,30			16,165		
	VV		14,40*0,56*3			24,192		
	VV		3,48*3,87*3			40,403		
	VV		-(0,90*2,10+0,70*2,10)*3			-10,080		
	VV		6,45*5,14*3			99,459		
	VV		-(2,95*3,05)*3			-26,993		
	VV		4,365*9,35			40,813		
	VV		-(0,90*2,10+0,70*2,10)			-3,360		
	VV		-(2,95*3,05)			-8,998		
	VV		pohled východní					
	VV		5,974*9,275			55,409		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled západní					
	VV		5,945*9,275		55,140			
	VV		1,40*5,30		7,420			
	VV		-(1,50*3,05)		-4,575			
	VV		5,90*9,60		56,640			
	VV		pohled severní					
	VV		2,83*3,55		10,047			
	VV		Mezisoučet		351,682			
	VV		skladba A4					
	VV		(15,10*0,55+7,54*0,55)*3		37,356			
	VV		(13,28+7,65)*0,95*3		59,651			
	VV		Mezisoučet		97,007			
	VV		Součet		448,689			
	V		448,689*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		493,558			
194	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,051	1 260,19	20 227,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				3 736 296,15	
195	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 491,983	30,47	45 460,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S1					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		- atika S1					
	VV		(18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20)*0,20		23,585			
	VV		(17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80)*0,90		104,478			
	VV		(20,45+8,10+20,45+8,10)*0,20		11,420			
	VV		(20,05+7,70)*2*0,90		49,950			
	VV		Mezisoučet		737,533			
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3		327,060			
	VV		- atika S2					
	VV		(6,95+2,45)*0,20*3		5,640			
	VV		(13,57+7,99)*0,69*3		44,629			
	VV		(7,065+2,44+12,835+7,24)*0,90*3		79,866			
	VV		13,06*0,30*3		11,754			
	VV		Mezisoučet		468,949			
	VV		skladba S3.1					
	VV		2,325*5,40*3		37,665			
	VV		- atika S3.1					
	VV		(2,50*2+5,80)*0,20*3		6,480			
	VV		5,80*0,56*3		9,744			
	VV		Mezisoučet		53,889			
	VV		skladba S3.2					
	VV		7,275*2,60		18,915			
	VV		7,874*2,60		20,472			
	VV		- atika S3.2					
	VV		(7,275+2,80*2)*0,20*2		5,150			
	VV		(7,275+2,60)*2*1,20*2		47,400			
	VV		(7,875+2,80*2)*0,20*2		5,390			
	VV		(7,275+7,875+2,60*3)*1,03		23,639			
	VV		Mezisoučet		120,966			
	VV		skladba S4					
	VV		1,65*6,53*2		21,549			
	VV		1,40*4,15		5,810			
	VV		- atika S4					
	VV		(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
	VV		2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
	VV		(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
	VV		Mezisoučet		42,275			
	VV		skladba S5					
	VV		10,045*2,60		26,117			
	VV		- atika S5					
	VV		(10,504+2,80*2)*0,20		3,221			
	VV		(10,075+2,60*2)*0,85		12,984			
	VV		10,075*0,85		8,564			
	VV		(3,25+3,85)*0,85		6,035			
	VV		Mezisoučet		56,921			
	VV		skladba S6					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Mezisoučet		11,450			
	VV		Součet		1 491,983			
196	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,718	97 508,72	70 011,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		20% ztratiné					
	VV		- asfaltový penetrační nátěr					
	VV		"skladba S1" 737,533*0,4*0,001		0,295			
	VV		"skladba S2" 468,949*0,4*0,001		0,188			
	VV		"skladba S3.1" 53,889*0,4*0,001		0,022			
	VV		"skladba S3.2" 120,966*0,4*0,001		0,048			
	VV		"skladba S4" 42,275*0,4*0,001		0,017			
	VV		"skladba S5" 56,921*0,4*0,001		0,023			
	VV		"skladba S6" 11,45*0,4*0,001		0,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				0,598	
	VV		0,598*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				0,718	
197	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením bodově	m2	1 491,983	174,62	260 530,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přítavením NAIP bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341659					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- parozábrana - modifikovaný asf.pás bodově natavený					
	VV		skladba S1					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		- atika S1					
	VV		(18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20)*0,20		23,585			
	VV		(17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80)*0,90		104,478			
	VV		(20,45+8,10+20,45+8,10)*0,20		11,420			
	VV		(20,05+7,70)*2*0,90		49,950			
	VV		Mezisoučet		737,533			
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3		327,060			
	VV		- atika S2					
	VV		(6,95+2,45)*0,20*3		5,640			
	VV		(13,57+7,99)*0,69*3		44,629			
	VV		(7,065+2,44+12,835+7,24)*0,90*3		79,866			
	VV		13,06*0,30*3		11,754			
	VV		Mezisoučet		468,949			
	VV		skladba S3.1					
	VV		2,325*5,40*3		37,665			
	VV		- atika S3.1					
	VV		(2,50*2+5,80)*0,20*3		6,480			
	VV		5,80*0,56*3		9,744			
	VV		Mezisoučet		53,889			
	VV		skladba S3.2					
	VV		7,275*2,60		18,915			
	VV		7,874*2,60		20,472			
	VV		- atika S3.2					
	VV		(7,275+2,80*2)*0,20*2		5,150			
	VV		(7,275+2,60)*2*1,20*2		47,400			
	VV		(7,875+2,80*2)*0,20*2		5,390			
	VV		(7,275+7,875+2,60*3)*1,03		23,639			
	VV		Mezisoučet		120,966			
	VV		skladba S4					
	VV		1,65*6,53*2		21,549			
	VV		1,40*4,15		5,810			
	VV		- atika S4					
	VV		(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
	VV		2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
	VV		(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
	VV		Mezisoučet		42,275			
	VV		skladba S5					
	VV		10,045*2,60		26,117			
	VV		- atika S5					
	VV		(10,504+2,80*2)*0,20		3,221			
	VV		(10,075+2,60*2)*0,85		12,984			
	VV		10,075*0,85		8,564			
	VV		(3,25+3,85)*0,85		6,035			
	VV		Mezisoučet		56,921			
	VV		skladba S6					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Mezisoučet		11,450			
	VV		Součet		1 491,983			
198	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 790,380	209,78	375 585,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		20% ztratiné					
	VV		- parozábrana - modifikovaný asf.pás bodově natavený					
	VV		"skladba S1" 737,533		737,533			
	VV		"skladba S2" 468,949		468,949			
	VV		"skladba S3.1" 53,889		53,889			
	VV		"skladba S3.2" 120,966		120,966			
	VV		"skladba S4" 42,275		42,275			
	VV		"skladba S5" 56,921		56,921			
	VV		"skladba S6" 11,45		11,450			
	VV		Součet		1 491,983			
	VV		1491,983*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1 790,380			
199	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řš 150 mm	m	393,269	521,53	205 101,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice řš 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363355					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- atika S1					
	VV		18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20		117,925			
	VV		20,45+8,10+20,45+8,10		57,100			
	VV		- atika S2					
	VV		(6,95+2,45)*3		28,200			
	VV		(13,57+7,99)*3		64,680			
	VV		13,06*3		39,180			
	VV		- atika S3.1					
	VV		(2,50*2+5,80)*3		32,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- atika S3.2					
			(7,275+2,80*2)*2		25,750			
			- atika S4					
			2,50+1,45*2+6,53		11,930			
			- atika S5					
			10,504+2,80*2		16,104			
			Součet		393,269			
200	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	51,800	375,03	19 426,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		*skladba S1" 11*1,00		11,000			
	VV		*skladba S2" 5*0,80*3		12,000			
	VV		*skladba S3.1" 4*0,80*3		9,600			
	VV		*skladba S3.2" 4*2*0,80		6,400			
	VV		*skladba S4" 4*0,80*3		9,600			
	VV		*skladba S5" 4*0,80		3,200			
	VV		Součet		51,800			
201	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	4,800	375,04	1 800,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		*skladba S1" 4*1,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		4,800			
202	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	9,950	564,89	5 620,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363358					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- závětná lišta s okapnicí ukončující na střeše s dlažbou na podložkách AL-plech, tl.0,7mm, lakovaný RAL 7016					
	VV		- RŠ 150mm					
	VV		*ozn.6/K" 9,95		9,950			
	VV		Součet		9,950			
203	K	712998201	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70	kus	9,000	1 171,98	10 547,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998201					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- bezpečnostní přepad 150/50mm, na tloušťku atiky 600mm, RŠ 300					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.1/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		- bezpečnostní přepad 250/50mm, na tloušťku atiky 660mm, RŠ 350					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.2/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		- bezpečnostní přepad 150/50mm, na tloušťku atiky 570mm, RŠ 300					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.3/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		9,000			
204	M	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	9,000	2 929,95	26 369,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- bezpečnostní přepad 150/50mm, na tloušťku atiky 600mm, RŠ 300					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.1/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		- bezpečnostní přepad 250/50mm, na tloušťku atiky 660mm, RŠ 350					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.2/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		- bezpečnostní přepad 150/50mm, na tloušťku atiky 570mm, RŠ 300					
	VV		- součástí ukončení okapníčka					
	VV		*ozn.4.3/K" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		9,000			
205	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 322,128	46,88	61 981,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S1 - netkaná geotextilie 500g/m2					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		- atika S1					
	VV		(18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20)*0,20		23,585			
	VV		(17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80)*0,90		104,478			
	VV		(20,45+8,10+20,45+8,10)*0,20		11,420			
	VV		(20,05+7,70)*2*0,90		49,950			
	VV		Mezisoučet		737,533			
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3		327,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- atika S2					
	VV		(6,95+2,45)*0,20*3		5,640			
	VV		(13,57+7,99)*0,69*3		44,629			
	VV		(7,065+2,44+12,835+7,24)*0,90*3		79,866			
	VV		13,06*0,30*3		11,754			
	VV		Mezisoučet		468,949			
	VV		skladba S4					
	VV		1,65*6,53*2		21,549			
	VV		1,40*4,15		5,810			
	VV		- atika S4					
	VV		(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
	VV		2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
	VV		(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
	VV		Mezisoučet		42,275			
	VV		skladba S5					
	VV		10,045*2,60		26,117			
	VV		- atika S5					
	VV		(10,504+2,80*2)*0,20		3,221			
	VV		(10,075+2,60*2)*0,85		12,984			
	VV		10,075*0,85		8,564			
	VV		(3,25+3,85)*0,85		6,035			
	VV		Mezisoučet		56,921			
	VV		skladba S6					
	VV		11,45+5,00		16,450			
	VV		Mezisoučet		16,450			
	VV		Součet		1 322,128			
206	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 586,554	56,26	89 259,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		20% profez					
	VV		skladba S1 - netkaná geotextilie 500g/m2					
	VV		737,533		737,533			
	VV		Mezisoučet		737,533			
	VV		skladba S2					
	VV		468,949		468,949			
	VV		Mezisoučet		468,949			
	VV		skladba S4					
	VV		42,275		42,275			
	VV		Mezisoučet		42,275			
	VV		skladba S5					
	VV		56,921		56,921			
	VV		Mezisoučet		56,921			
	VV		skladba S6					
	VV		11,45+5,00		16,450			
	VV		Mezisoučet		16,450			
	VV		Součet		1 322,128			
	VV		1322,128*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1 586,554			
207	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	111,643	50,41	5 627,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- filtrační vrstva					
	VV		skladba S3.1					
	VV		2,59*5,40*3		41,958			
	VV		skladba S3.2					
	VV		7,275*2,60		18,915			
	VV		7,874*2,60		20,472			
	VV		(7,874+7,275)*2*1,00		30,298			
	VV		Součet		111,643			
208	M	69311007	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m	m2	128,389	27,72	3 558,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		15% profez					
	VV		- filtrační vrstva					
	VV		skladba S3.1					
	VV		2,59*5,40*3		41,958			
	VV		skladba S3.2					
	VV		7,275*2,60		18,915			
	VV		7,874*2,60		20,472			
	VV		(7,874+7,275)*2*1,00		30,298			
	VV		Součet		111,643			
	VV		111,643*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		128,389			
209	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	1 349,237	552,00	744 778,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361705					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- hydroizolace pro mechanické kotvení, MPVC-fólie s polyprop.vyztuženou vložkou					
	VV		tl.1,5mm					
	VV		skladba S1					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		- atika S1					
	VV		(18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20)*0,70		82,548			
	VV		(17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80)*0,60		69,652			
	VV		(20,45+8,10+20,45+8,10)*0,70		39,970			
	VV		(20,05+7,70)*2*0,60		33,300			
	VV		Mezisoučet		773,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skladba S2					
			109,02*3		327,060			
			- atika S2					
			(6,95+2,45)*0,70*3		19,740			
			(13,57+7,99)*1,30*3		84,084			
			(7,065+2,44)*0,80*3		22,812			
			13,06*0,50*3		19,590			
			Mezisoučet		473,286			
			skladba S4					
			1,65*6,53*2		21,549			
			1,40*4,15		5,810			
			- atika S4					
			(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
			2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
			(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
			Mezisoučet		42,275			
			skladba S5					
			10,045*2,60		26,117			
			- atika S5					
			(10,504+2,80*2)*0,70		11,273			
			(10,075+2,60*2)*0,70		10,693			
			10,075*0,70		7,053			
			(3,25+3,85)*0,70		4,970			
			Mezisoučet		60,106			
			Součet		1 349,237			
210	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem	m	646,741	196,89	127 336,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712362701					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			skladba S1 - hydroizolace pro mechanické kotvení MPVC-FÓLIE s polyprop.výztužnou vložkou,tl.1,5mm					
			18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20		117,925			
			17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80		116,087			
			20,45+8,10+20,45+8,10		57,100			
			(20,05+7,70)*2		55,500			
			skladba S2					
			(6,95+2,45)*3		28,200			
			(13,57+7,99)*3		64,680			
			(7,065+2,44+12,835+7,24)*3		88,740			
			13,06*3		39,180			
			skladba S4					
			(1,45*2+6,53)*2		18,860			
			2,50+(1,45*2+6,53)		11,930			
			(2,50+2,80+1,785)		7,085			
			skladba S5					
			(10,504+2,80*2)		16,104			
			(10,075+2,60*2)		15,275			
			10,075		10,075			
			Součet		646,741			
211	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	2 011,390	450,04	905 205,96	CS ÚRS 2023 02
			PP fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm					
			výkres č.D.1.1.b-3					
			20% profez					
			- hydroizolace pro mechanické kotvení, MPVC-fólie s polyprop.vyztuženou vložkou					
			tl.1,5mm					
			skladba S1					
			393,71+154,39		548,100			
			- atika S1					
			(18,35+3,35+6,065+4,39+3,99+5,245+14,285+7,90+40,20+7,40+2,55+4,20)*0,70		82,548			
			(17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80)*0,60		69,652			
			(20,45+8,10+20,45+8,10)*0,70		39,970			
			(20,05+7,70)*2*0,60		33,300			
			Mezisoučet		773,570			
			skladba S2					
			109,02*3		327,060			
			- atika S2					
			(6,95+2,45)*0,70*3		19,740			
			(13,57+7,99)*1,30*3		84,084			
			(7,065+2,44)*0,80*3		22,812			
			13,06*0,50*3		19,590			
			Mezisoučet		473,286			
			skladba S4					
			1,65*6,53*2		21,549			
			1,40*4,15		5,810			
			- atika S4					
			(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
			2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
			(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
			Mezisoučet		42,275			
			skladba S5,S6					
			10,045*2,60		26,117			
			- atika S5					
			(10,504+2,80*2)*0,70		11,273			
			(10,075+2,60*2)*0,70		10,693			
			10,075*0,70		7,053			
			(3,25+3,85)*0,70		4,970			
			Mezisoučet		60,106			
			"zesílené spoje" 653,841*0,50		326,921			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		326,921			
			VV Součet		1 676,158			
			VV 1676,158*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2 011,390			
212	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	138,454	126,02	17 447,97	CS ÚRS 2023 02
			PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712392172					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - netkaná fólie 300g/m2					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV - atika S3.1					
			VV (2,60*2+5,80)*0,20*3		6,600			
			VV 5,80*0,56*3		9,744			
			VV Mezisoučet		58,302			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,80*2)*0,20*2		5,150			
			VV (7,875+2,60)*2*0,85*2		35,615			
			VV Mezisoučet		80,152			
			VV Součet		138,454			
213	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	166,001	39,32	6 527,16	CS ÚRS 2023 02
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - netkaná fólie 300g/m2, 20% prořez					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV - atika S3.1					
			VV (2,50*2+5,80)*0,20*3		6,480			
			VV 5,80*0,56*3		9,744			
			VV Mezisoučet		58,182			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,80*2)*0,20*2		5,150			
			VV (7,875+2,60)*2*0,85*2		35,615			
			VV Mezisoučet		80,152			
			VV Součet		138,334			
			VV 138,334*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		166,001			
214	K	712391383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech z drenážní rohože na vodorovné ploše	m2	135,559	157,52	21 353,25	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V z drenážní rohože					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391383					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - separační rohož					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,325*5,40*3		37,665			
			VV - atika S3.1					
			VV (2,50*2+5,80)*0,50*3		16,200			
			VV 5,80*0,56*3		9,744			
			VV Mezisoučet		63,609			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,875*2,60		20,475			
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,60)*2*0,40*2		15,800			
			VV (7,875+2,60)*2*0,40*2		16,760			
			VV Mezisoučet		71,950			
			VV Součet		135,559			
215	M	R-712-01	rohož drenážně stabilizační 500g/m2 tl 20mm - ochranná rohož pro střechy	m2	240,815	226,83	54 624,07	R položky
			PP rohož drenážně stabilizační 500g/m2 tl 20mm - ochranná rohož pro střechy					
			VV výkres č.D.1.1.b-3					
			VV - separační rohož, 20% prořez					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,325*5,40*3		37,665			
			VV - atika S3.1					
			VV (2,50*2+5,80)*0,50*3		16,200			
			VV 5,80*0,56*3		9,744			
			VV Mezisoučet		63,609			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,875*2,60		20,475			
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,60)*2*1,20*2		47,400			
			VV (7,875+2,60)*2*1,20*2		50,280			
			VV Mezisoučet		137,070			
			VV Součet		200,679			
			VV 200,679*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		240,815			
216	K	712332115	Povlaková krytina plochých střech popovou folií, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	81,345	176,43	14 351,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Povlakové krytiny střech plochých na sucho popová fólie vrstva ochranná, drenážní výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712332115					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - popová fólie 60mm					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,874*2,60		20,472			
			Součet		81,345			
217	M	28323138	<i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 60mm</i>	m2	97,614	458,71	44 776,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 60mm					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			- nopová folie 60mm, 20% prořez					
			skladba S3.1					
			2,59*5,40*3		41,958			
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,874*2,60		20,472			
			Součet		81,345			
			81,345*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		97,614			
218	K	712361703	<i>Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše</i>	m2	207,503	178,14	36 964,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361703					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			- hydroizolace pro přetíženi MPVC se skel.vyztuženou vložkou tl.1,5mm					
			- včetně vnitřních rohů					
			skladba S3.1					
			2,59*5,40*3		41,958			
			- atika S3.1					
			(2,59*2+5,80)*0,70*3		23,058			
			5,80*0,56*3		9,744			
			Mezisoučet		74,760			
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,874*2,60		20,472			
			- atika S3.2					
			(7,275+2,80*2)*0,70*2		18,025			
			(7,275+2,60)*2*0,65*2		25,675			
			(7,874+2,60)*2*0,65		13,616			
			(7,275*2,60)*2*0,65		24,590			
			Mezisoučet		121,293			
			*skladba S6" 11,45		11,450			
			Mezisoučet		11,450			
			Součet		207,503			
219	M	28343012	<i>folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a střech tl 1,5mm</i>	m2	219,516	269,56	59 172,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a střech tl 1,5mm					
			výkres č.D.1.1.b-3					
			- netkaná folie 300g/m2, 20% prořez					
			skladba S3.1					
			2,325*5,40*3		37,665			
			- atika S3.1					
			(2,50*2+5,80)*0,70*3		22,680			
			5,80*0,56*3		9,744			
			Mezisoučet		70,089			
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,874*2,60		20,472			
			- atika S3.2					
			(7,275+2,80*2)*0,70*2		18,025			
			(7,275+2,60)*2*0,65*2		25,675			
			(7,874+2,60*2)*0,70*2		18,304			
			Mezisoučet		101,391			
			*skladba S6" 11,45		11,450			
			Mezisoučet		11,450			
			Součet		182,930			
			182,93*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		219,516			
220	M	28322070	<i>roh vnitřní pro střešní folie mPVC šedé</i>	kus	20,000	105,48	2 109,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		roh vnitřní pro střešní folie mPVC šedé					
			výkres č.D.1.1.b-3					
			*skladba S3.1" 4*3		12,000			
			*skladba S3.2" 4*2		8,000			
			Součet		20,000			
221	K	712392171	<i>Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy</i>	m2	110,646	126,02	13 943,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712392171					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			- filtrační vrstva - netkaná textilie 500g/m2					
			skladba S4					
			1,65*6,53*2		21,549			
			1,40*4,15		5,810			
			- atika S4					
			(1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
			2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
			(2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
			skladba S5					
			10,045*2,60		26,117			
			- atika S5					
			(10,504+2,80*2)*0,20		3,221			
			(10,075+2,60*2)*0,85		12,984			
			10,075*0,85		8,564			
			(3,25+3,85)*0,85		6,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "skladba S6" 11,45		11,450			
			VV Součet		110,646			
222	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	132,775	63,92	8 486,98	CS ÚRS 2023 02
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
			VV výkres č.D.1.1.b-3					
			VV 20% prořez					
			VV - filtrační vrstva - netkaná textilie 500g/m2					
			VV skladba S4					
			VV 1,65*6,53*2		21,549			
			VV 1,40*4,15		5,810			
			VV - atika S4					
			VV (1,45*2+6,53)*0,45*2		8,487			
			VV 2,50*0,40+(1,45*2+6,53)*0,20		2,886			
			VV (2,50+2,80+1,785)*0,50		3,543			
			VV skladba S5					
			VV 10,045*2,60		26,117			
			VV - atika S5					
			VV (10,504+2,80*2)*0,20		3,221			
			VV (10,075+2,60*2)*0,85		12,984			
			VV 10,075*0,85		8,564			
			VV (3,25+3,85)*0,85		6,035			
			VV "skladba S6" 11,45		11,450			
			VV Součet		110,646			
			VV 110,646*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		132,775			
223	K	712771111	Provedení ochranné vrstvy z rohoží nebo desek volně na sraz střechy sklon do 5°	m2	81,345	75,61	6 150,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení ochranné vrstvy střechy proti pronikání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z rohoží nebo desek volně kladených na sraz, sklon střechy do 5°					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771111					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - ochranná rohož - polypropylen 500g/m2					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV Součet		81,345			
224	M	69334100	rohož ochranná PP/PES střech 500g/m2 tl 4mm	m2	97,614	119,72	11 686,35	CS ÚRS 2023 02
			PP rohož ochranná PP/PES střech 600g/m2 tl 4mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV 20% prořez					
			VV - ochranná rohož - polypropylen 500g/m2					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV Součet		81,345			
			VV 81,345*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		97,614			
225	K	R-712-01	Kořenovzdorná fólie z vysoce elastického peld, tl.0,5mm, 470g/m2	m2	81,345	371,76	30 240,82	
			PP Kořenovzdorná fólie z vysoce elastického peld, tl.0,5mm, 470g/m2					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV skladba S3.1					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV skladba S3.2					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV Součet		81,345			
226	K	712771205	Provedení drenážní vrstvy střechy z kameniva tl přes 200 mm sklon do 5°	m2	81,345	411,33	33 459,64	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení drenážní vrstvy střechy z kameniva, tloušťky násypu přes 200 mm, sklon střechy do 5°					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771205					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - násyp z kačírku					
			VV skladba S3.1 - kačírek tl.450mm					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV skladba S3.2 - kačírek tl.1000mm					
			VV 7,275*2,60		18,915			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV Součet		81,345			
227	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	104,883	1 033,36	108 381,90	CS ÚRS 2023 02
			PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - násyp z kačírku					
			VV skladba S3.1 - kačírek tl.450mm					
			VV 2,59*5,40*3*0,45*1,80		33,986			
			VV skladba S3.2 - kačírek tl.1000mm					
			VV 7,275*2,60*1,00*1,80		34,047			
			VV 7,874*2,60*1,00*1,80		36,850			
			VV Součet		104,883			
228	K	712-1		ks	1,000		0,00	R položka
			PP Ukončení potrubí nad střechou					
229	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	122,368	2 520,39	308 415,08	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				7 484 597,05	
230	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	914,250	44,11	40 327,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba P1.2, P2.2 - tepelná izolace podlahy XPS tl.200mm					
	VV		1.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.101" 107,36		107,360			
	VV		"m.č.102" 13,50		13,500			
	VV		"m.č.103" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.104" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.105" 5,56		5,560			
	VV		"m.č.106" 36,92		36,920			
	VV		"m.č.107" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.108" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.109" 3,36		3,360			
	VV		"m.č.110" 18,50		18,500			
	VV		"m.č.111" 4,89		4,890			
	VV		"m.č.112" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.113" 6,13		6,130			
	VV		"m.č.114" 7,25		7,250			
	VV		"m.č.115" 5,25		5,250			
	VV		"m.č.116" 6,00		6,000			
	VV		"m.č.117" 9,00		9,000			
	VV		"m.č.118" 5,00		5,000			
	VV		"m.č.119" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.150" 6,50		6,500			
	VV		"m.č.151" 4,25		4,250			
	VV		"m.č.152" 2,20		2,200			
	VV		"m.č.153" 12,50		12,500			
	VV		Mezisoučet		282,150			
	VV		třída 01					
	VV		"m.č.120" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.121" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.122" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.123" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.124" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.125" 28,50		28,500			
	VV		"m.č.126" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.127" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.128" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		210,700			
	VV		třída 02					
	VV		"m.č.130" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.131" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.132" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.133" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.134" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.135" 28,50		28,500			
	VV		"m.č.136" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.137" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.138" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		210,700			
	VV		třída 03					
	VV		"m.č.140" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.141" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.142" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.143" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.144" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.145" 28,50		28,500			
	VV		"m.č.146" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.147" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.148" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		210,700			
	VV		Součet		914,250			
231	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	963,113	1 234,99	1 189 434,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% profez					
	VV		skladba P1.2, P2.2 - tepelná izolace podlahy XPS tl.200mm					
	VV		1.NP					
	VV		"společné prostory" 285,15		285,150			
	VV		"třída 01" 210,70		210,700			
	VV		"třída 02" 210,70		210,700			
	VV		"třída 03" 210,70		210,700			
	VV		Součet		917,250			
	VV		917,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		963,113			
232	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 137,002	466,27	530 149,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba A1.2, A.2.2.					
	VV		- KZS soklu XPS TL.250mm (150+100mm) - lamda= 0,033-0,037					
	VV		(2,25+18,75+1,30)*0,55*2		24,530			
	VV		(3,75+7,45+1,60)*0,55*2*2		28,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- (0,90+0,70)*0,55*2*2		-3,520			
			(3,05+1,645)*0,50*2		4,695			
			(3,50+1,65)*0,30*2*2		6,180			
			(4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2		18,584			
			7,875*0,66+10,305*0,80+7,30*0,66		18,260			
			5,40*0,40*3		6,480			
			(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25		19,123			
			(7,27+11,63+2,25+4,35+5,825+2,90+5,90+16,00+7,54)*0,50		31,833			
			Mezisoučet		154,325			
			skladba A.3.1 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250+180mm					
			7,27*0,57		4,144			
			(11,63+2,25)*0,57		7,912			
			(4,35+5,825+2,90+5,90)*0,57		10,816			
			Mezisoučet		22,872			
			skladba A.3.2 - KZS opěrné stěny (prosklené stěny) tl.150mm					
			(16,00+7,54)*0,80*3		56,496			
			(1,00+2,20+1,10+0,90+1,10+0,90+1,10+0,90+2,20+5,415+5,75)*0,80		18,052			
			Mezisoučet		74,548			
			skladba A.3.3 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250mm (140+110mm)					
			(2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85+0,56)*5,65*2		870,665			
			Mezisoučet		870,665			
			skladba A.4.1 - KZS podzemní část, tl.180mm					
			(3,75+7,45+1,60)*0,57*2		14,592			
			Mezisoučet		14,592			
			Součet		1 137,002			
233	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	192,679	3 969,61	764 860,49	CS ÚRS 2023 02
			PP deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV skladba A1.2, A.2.2.					
			- KZS soklu XPS TL.250mm (150+100mm) - lamda= 0,033-0,037					
			VV (2,25+18,75+1,30)*0,55*2*0,25		6,133			
			VV (3,75+7,45+1,60)*0,55*2*0,25*2		7,040			
			VV - (0,90+0,70)*0,55*2*2*0,25		-0,880			
			VV (3,05+1,645)*0,50*2*0,25		1,174			
			VV (3,50+1,65)*0,30*2*2*0,25		1,545			
			VV (4,35+8,66+2,55+2,574+0,25+0,20)*0,50*2*0,25		4,646			
			VV 7,875*0,66*0,25+10,305*0,80*0,25+7,30*0,66*0,25		4,565			
			VV 5,40*0,40*3*0,25		1,620			
			VV (2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85)*0,25*0,25		4,781			
			VV (7,27+11,63+2,25+4,35+5,825+2,90+5,90+16,00+7,54)*0,20*0,25		3,183			
			VV Mezisoučet		33,807			
			VV skladba A.3.1 - KZS podzemní část, tl.180mm					
			VV 7,27*0,57*0,18		0,746			
			VV (11,63+2,25)*0,57*0,18		1,424			
			VV (4,35+5,825+2,90+5,90)*0,57*0,18		1,947			
			VV Mezisoučet		4,117			
			VV skladba A.3.2 - KZS opěrné stěny (prosklené stěny) tl.150mm					
			VV (16,00+7,54)*0,80*3*0,15		8,474			
			VV (1,00+2,20+1,10+0,90+1,10+0,90+1,10+0,90+2,20+5,415+5,75)*0,80*0,15		2,708			
			VV Mezisoučet		11,182			
			VV skladba A.3.3 - KZS opěrné stěny (podzemní část) tl.250mm (140+110mm)					
			VV (2,55+5,60+32,06+2,82+10,05+18,56+4,85+0,56)*5,65*0,25		108,833			
			VV Mezisoučet		108,833			
			VV skladba A.4.1 - KZS podzemní část, tl.180mm					
			VV (3,75+7,45+1,60)*0,57*2*0,18		2,627			
			VV Mezisoučet		2,627			
			VV Součet		160,566			
			VV 160,566*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		192,679			
234	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 021,428	303,54	310 044,26	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourůstvá					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV skladba S1 - tepelná izolační deska z minerálních vláken tl.340mm					
			VV 393,71+154,39		548,100			
			VV skladba S2 - PIR deska tl.220mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
			VV 109,02*3		327,060			
			VV skladba S3.1- PIR deska tl.120mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
			VV 2,59*5,40*3		41,958			
			VV skladba S3.2- EPS S 200 deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
			VV 7,274*2,60		18,912			
			VV 7,874*2,60		20,472			
			VV skladba S4- PIR deska se zvýšenou únosností, tl.120mm					
			VV 1,65*6,53*2		21,549			
			VV 1,40*4,15		5,810			
			VV skladba S5- EPS S 200 deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
			VV 10,045*2,60		26,117			
			VV skladba S6 - EPS 200S,tl.300mm					
			VV 11,45		11,450			
			VV Součet		1 021,428			
235	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	376,119	719,60	270 655,23	CS ÚRS 2023 02
			PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV 15% profez					
			VV skladba S2 - PIR deska tl.220mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
			VV 109,02*3		327,060			
			VV Součet		327,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	327,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		376,119			
236	M	28376519	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm	m2	376,119	1 432,84	538 918,35	CS ÚRS 2022 02
		PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S2 - PIR deska tl.220mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	109,02*3		327,060			
		VV	Součet		327,060			
		VV	327,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		376,119			
237	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm	m2	34,436	1 440,36	49 600,24	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	- atika S2					
		VV	13,06*0,60*3		23,508			
		VV	(6,95+2,45)*0,10*3		2,820			
		VV	(13,57+7,99)*0,10*3		6,468			
		VV	Součet		32,796			
		VV	32,796*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,436			
238	M	28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	79,715	1 080,56	86 136,84	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S3.1- PIR deska tl.120mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	2,59*5,40*3		41,958			
		VV	skladba S4- PIR deska se zvýšenou únosností, tl.120mm					
		VV	1,65*6,53*2		21,549			
		VV	1,40*4,15		5,810			
		VV	Součet		69,317			
		VV	69,317*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		79,715			
239	M	63140405	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	630,315	944,62	595 408,16	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S1 - tepelná izolační deska z minerálních vláken tl.340mm					
		VV	393,71+154,39		548,100			
		VV	Součet		548,100			
		VV	548,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		630,315			
518	M	63140409	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	630,315	1 451,74	915 053,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S1 - tepelná izolační deska z minerálních vláken tl.340mm					
		VV	393,71+154,39		548,100			
		VV	Součet		548,100			
		VV	548,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		630,315			
241	M	28375960	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm	m2	88,486	428,94	37 955,18	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S3.2- EPS deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	7,275*2,60		18,915			
		VV	7,87*2,60		20,462			
		VV	skladba S5- EPS deska tl.300mm					
		VV	10,045*2,60		26,117			
		VV	skladba S6- EPS deska tl.300mm					
		VV	11,45		11,450			
		VV	Součet		76,944			
		VV	76,944*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		88,486			
242	M	28375961	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm	m2	88,497	489,89	43 353,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	15% profez					
		VV	skladba S3.2- EPS deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	7,275*2,60		18,915			
		VV	7,874*2,60		20,472			
		VV	skladba S5 S6- EPS deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	10,045*2,60		26,117			
		VV	skladba S6- EPS deska tl.300mm					
		VV	11,45		11,450			
		VV	Součet		76,954			
		VV	76,954*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		88,497			
243	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	396,377	336,36	133 325,37	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141253					
		VV	výkres č.D.1.1.b-05					
		VV	skladba S2 - PIR deska tl.200mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	109,02*3		327,060			
		VV	skladba S3.1- PIR deska tl.120mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
		VV	2,59*5,40*3		41,958			
		VV	skladba S4- PIR deska se zvýšenou únosností, tl.120mm					
		VV	1,65*6,53*2		21,549			
		VV	1,40*4,15		5,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			396,377		
244	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	625,051	336,36	210 242,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		skladba S1 - tepelná izolační deska z minerálních vláken tl.300mm					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		Mezisoučet		548,100			
	VV		skladba S3.2- EPS deska tl.300mm (s integrovanou OSB nebo samostatně)					
	VV		7,274*2,60					
	VV		7,874*2,60		18,912			
	VV		Mezisoučet		20,472			
	VV		skladba S5- EPS deska tl.300mm		39,384			
	VV		10,045*2,60					
	VV		skladba S6- EPS deska tl.300mm		26,117			
	VV		11,45		11,450			
	VV		Součet		625,051			
245	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	220,892	466,27	102 995,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- atika S1 - XPS tl.160mm					
	VV		(18,75+3,55+5,465+4,35+5,325+35,40+5,974+61,74+2,10)*0,55		78,460			
	VV		7,38*0,475+7,38*0,375		6,273			
	VV		- KZS atiky kolem sklené stěny, S1					
	VV		(3,565+5,665+4,64)*0,505		7,004			
	VV		- atika S2 - PIR boční tl.160mm, horní 150mm					
	VV		13,06*0,60*3		23,508			
	VV		(6,95+2,45)*0,10*3		2,820			
	VV		(13,57+7,99)*0,10*3		6,468			
	VV		- atika S3.1 - PIR tl.100mm					
	VV		2,50*0,47		1,175			
	VV		(2,50*2+5,80)*0,47*3		15,228			
	VV		- atika S3.2 - XPS tl.120mm					
	VV		(7,275+2,80*2)*1,60*2		41,200			
	VV		7,265*0,45+7,75*0,45		6,757			
	VV		- atika S4 - PIR tl.100mm					
	VV		2,50*0,58+(1,45*2+6,53)*0,58		6,919			
	VV		- atika S5 - XPS tl.120mm/ z venku ve směru do ulice 250mm					
	VV		10,075*1,60 +2,80*1,60*2		25,080			
	VV		Součet1		220,892			
246	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	7,354	403,26	2 965,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS atiky kolem sklené stěny, S1					
	VV		(3,565+5,665+4,64)*0,505		7,004			
	VV		Součet		7,004			
	VV		7,004*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,354			
521	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm	m2	29,153	900,08	26 240,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		10% prořez					
	VV		- atika S3.1 - PIR tl.100mm					
	VV		2,50*0,47		1,175			
	VV		(2,50*2+5,80)*0,47*3		15,228			
	VV		- atika S4 - PIR tl.100mm					
	VV		2,50*0,58+(1,45*2+6,53)*0,58		6,919			
	VV		Součet		23,322			
	VV		23,322*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		29,153			
522	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm	m2	36,076	1 440,36	51 962,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		10% prořez					
	VV		- atika S2 - PIR boční tl.160mm, horní 150mm					
	VV		13,06*0,60*3		23,508			
	VV		(6,95+2,45)*0,10*3		2,820			
	VV		(13,57+7,99)*0,10*3		6,468			
	VV		Součet		32,796			
	VV		32,796*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,076			
247	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	76,689	485,17	37 207,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		5% prořez					
	VV		- atika S3.2 - tl.120mm					
	VV		(7,275+2,80*2)*1,60*2		41,200			
	VV		7,265*0,45+7,75*0,45		6,757			
	VV		- atika S5 - XPS tl.120mm					
	VV		10,075*1,60 +2,80*1,60*2		25,080			
	VV		Součet		73,037			
	VV		73,037*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		76,689			
248	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	88,970	649,00	57 741,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkres č.D.1.1.b-05					
			5% prořez					
			- atika S1 - tl.160mm					
			(18,75+3,55+5,465+4,35+5,325+35,40+5,974+61,74+2,10)*0,55		78,460			
			7,38*0,475+7,38*0,375		6,273			
			Součet		84,733			
			84,733*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,970			
249	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	70,785	529,28	37 465,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožími, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111127					
			výkres č.D.1.1.b-03,19					
			- KZS stropu - přilepit ze spodu stropu tl.100mm					
			"1.NP" 3,30*7,15*3		70,785			
			Součet		70,785			
250	M	28375873	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm	m2	74,324	182,73	13 581,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm					
			výkres č.D.1.1.b-03,19					
			5% prořez					
			- KZS stropu - přilepit ze spodu stropu tl.100mm					
			"1.NP" 3,30*7,15*3		70,785			
			Součet		70,785			
			70,785*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,324			
251	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	694,374	152,36	105 794,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			skladba S1					
			393,71+154,39		548,100			
			skladba S3.1					
			2,59*5,40*3		41,958			
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,875*2,60		20,475			
			skladba S4					
			1,65*6,53*2		21,549			
			1,40*4,15		5,810			
			skladba S5					
			10,045*2,60		26,117			
			skladba S6					
			11,45		11,450			
			Součet		694,374			
252	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	82,215	11 251,00	925 000,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			25% prořez - spádové klíny 2% z čedičové vlny, 40-160mm, lepené					
			skladba S1					
			(393,71+154,39)*0,12		65,772			
			Součet		65,772			
			65,772*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		82,215			
520	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,179	9 829,50	31 247,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			25% prořez - spádové klíny 2% z EPS 20-80mm lepené					
			skladba S3.2					
			7,275*2,60*0,05		0,946			
			7,875*2,60*0,05		1,024			
			Mezisoučet		1,970			
			skladba S6					
			11,45*0,05		0,573			
			Mezisoučet		0,573			
			Součet		2,543			
			2,543*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,179			
253	M	28376115R	klín izolační z PIR desek 20-80	m2	114,521	630,52	72 207,78	R položka
	PP		klín izolační z PIR desek 20-80					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			20% prořez - spádové klíny 2% z PIR 20-80MM, lepené					
			skladba S3.1					
			2,59*5,40*3		41,958			
			skladba S5					
			10,045*2,60		26,117			
			Mezisoučet		68,075			
			20% prořez - spád 1,66% z PIR min.20mm, lepené					
			skladba S4					
			1,65*6,53*2		21,549			
			1,40*4,15		5,810			
			Mezisoučet		27,359			
			Součet		95,434			
			95,434*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		114,521			
254	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	325,562	152,36	49 602,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141351					
			výkres č.D.1.1.b-05					
			- spádové klíny zhlaví atiky					
			17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80		116,087			
			(20,05+7,70)*2		55,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (7,065+2,44+12,835+7,24)*3		88,740			
			VV (2,50*2+5,80)*3		32,400			
			VV (7,275+2,80*2)*2		25,750			
			VV 2,50+2,80+1,785		7,085			
			VV Součet		325,562			
255	M	63152006	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	358,118	57,43	20 566,72	CS ÚRS 2023 02
			PP klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV 10% profez					
			VV - spádové klíny zhlaví atiky					
			VV 17,95+3,35+6,025+4,385+3,23+5,245+14,252+7,70+40,20+7,40+2,55+3,80		116,087			
			VV (20,05+7,70)*2		55,500			
			VV (7,065+2,44+12,835+7,24)*3		88,740			
			VV (2,50*2+5,80)*3		32,400			
			VV (7,275+2,80*2)*2		25,750			
			VV 2,50+2,80+1,785		7,085			
			VV Součet		325,562			
			VV 325,562*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		358,118			
256	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	182,141	152,36	27 751,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní kryninou do výšky 1 000 mm					
			Online PSC přílopenými za studena zplna					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV - atika S1					
			VV (18,75+3,55+5,465+4,35+5,325+35,40+5,974+61,74+2,10)*0,60		85,592			
			VV 7,38*0,75		5,535			
			VV - atika S2					
			VV (6,95+2,45)*0,20*3		5,640			
			VV (13,57+7,99)*1,015*3		65,650			
			VV - atika S3.1					
			VV 2,50*0,47		1,175			
			VV (2,50*2+5,80)*0,20*3		6,480			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,80*2)*0,20*2		5,150			
			VV - atika S4					
			VV 2,50*0,58+(1,45*2+6,53)*0,58		6,919			
			VV Součet		182,141			
257	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	36,054	2 677,97	96 551,53	CS ÚRS 2023 02
			PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035					
			VV výkres č.D.1.1.b-05					
			VV 10% profez					
			VV - zateplení vrchní části atiky se spádem					
			VV - atika S1					
			VV (18,75+3,55+5,465+4,35+5,325+35,40+5,974+61,74+2,10)*0,60*0,14		11,983			
			VV 7,38*0,75*0,13		0,720			
			VV - atika S2					
			VV (6,95+2,45)*0,20*3*0,14		0,790			
			VV (13,57+7,99)*1,015*3*0,19		12,474			
			VV - atika S3.1					
			VV 2,50*0,47*0,16		0,188			
			VV (2,50*2+5,80)*0,20*3*0,16		1,037			
			VV - atika S3.2					
			VV (7,275+2,80*2)*0,20*2*0,16		0,824			
			VV - atika S4					
			VV 2,50*0,58*0,20+(1,45*2+6,53)*0,58*0,20		1,384			
			VV - atika S5					
			VV 10,075*0,32*0,20		0,645			
			VV Součet		30,045			
			VV 30,045*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		36,054			
258	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	58,324	1 890,29	110 249,27	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
			D 714 Akustická a protiotřesová opatření				219 128,54	
259	K	714182001	Montáž pohltivých izolačních vložek volně rohoží stropů a stěn	m2	835,410	44,11	36 849,94	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních volně rohoží stropů nebo stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714182001					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV skladba P2.1, P2.2 - tepelná izolace podlahy z minerální vlny tl. 30mm					
			VV 2.NP - společné místnosti					
			VV "m.č.201" 139,50		139,500			
			VV "m.č.202" 3,15		3,150			
			VV "m.č.203" 4,09		4,090			
			VV "m.č.204" 27,15		27,150			
			VV "m.č.205" 4,40		4,400			
			VV "m.č.206" 3,40		3,400			
			VV "m.č.207" 18,45		18,450			
			VV "m.č.208" 5,42		5,420			
			VV "m.č.209" 6,09		6,090			
			VV Mezisoučet		211,650			
			VV třída 04					
			VV "m.č.210" 112,40		112,400			
			VV "m.č.211" 27,75		27,750			
			VV "m.č.212" 13,21		13,210			
			VV "m.č.213" 18,65		18,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.214" 28,00		28,000			
			VV "m.č.215" 3,14		3,140			
			VV "m.č.216" 2,73		2,730			
			VV "m.č.217" 2,04		2,040			
			VV Mezisoučet		207,920			
			VV třída 05					
			VV "m.č.220" 112,40		112,400			
			VV "m.č.221" 27,75		27,750			
			VV "m.č.222" 13,21		13,210			
			VV "m.č.223" 18,65		18,650			
			VV "m.č.224" 28,00		28,000			
			VV "m.č.225" 3,14		3,140			
			VV "m.č.226" 2,73		2,730			
			VV "m.č.227" 2,04		2,040			
			VV Mezisoučet		207,920			
			VV třída 06					
			VV "m.č.230" 112,40		112,400			
			VV "m.č.231" 27,75		27,750			
			VV "m.č.232" 13,21		13,210			
			VV "m.č.233" 18,65		18,650			
			VV "m.č.234" 28,00		28,000			
			VV "m.č.235" 3,14		3,140			
			VV "m.č.236" 2,73		2,730			
			VV "m.č.237" 2,04		2,040			
			VV Mezisoučet		207,920			
			VV Součet		835,410			
260	M	63231205	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	918,951	189,03	173 709,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% profez					
	VV		skladba P2.1, P2.2 - tepelná izolace podlahy z minerální vlny tl. 30mm					
	VV		2.NP					
	VV		"společné prostory" 211,65		211,650			
	VV		"třída 04" 207,92		207,920			
	VV		"třída 05" 207,92		207,920			
	VV		"třída 06" 207,92		207,920			
	VV		Součet		835,410			
	VV		835,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		918,951			
261	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	6,800	1 260,19	8 569,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103					
	D	762	Konstrukce tesafské				1 041 099,92	
262	K	762361321	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 18 mm	m2	20,000	679,75	13 595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361321					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		-viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- podkladní voděodolná překližka pod oplechování parapetů+ ostění					
	VV		"ozn,10/T" 20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
263	K	762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	150,000	728,97	109 345,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361322					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		- podkladní dřevěná deska - překližka vodovzdorná tl22mm pro provedení oplechování atik včetně doplňkových latí a kotvicích prvků, podklad pro plech					
	VV		"ozn.11/T" 150,00		150,000			
	VV		Součet		150,000			
264	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,026	2 109,56	8 493,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		-viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- podkladní voděodolná překližka pod oplechování parapetů					
	VV		20,00*0,018		0,360			
	VV		- podkladní voděodolná překližka pod oplechování atiky					
	VV		150,0*0,022		3,300			
	VV		Součet		3,660			
	VV		3,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,026			
265	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	994,230	210,96	209 742,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		- včetně spojovacího materiálu					
	VV		- integrovaná nebo samostatně OSB 3 P+D, tl.22mm					
	VV		skladba S1					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		Mezisoučet		548,100			
	VV		- integrovaná nebo samostatně OSB, tl.18mm					
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3		327,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skladba S3.1					
			2,59*5,40*3		41,958			
			skladba S3.2					
			7,275*2,60		18,915			
			7,874*2,620		20,630			
			skladba S5,S6					
			10,045*2,60		26,117			
			skladba s6					
			11,45		11,450			
			Mezisoučet		446,130			
			Součet		994,230			
266	M	60726274	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	512,864	375,03	192 339,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		25% profez					
	VV		- integrovaná nebo samostatně OSB, tl.18mm					
	VV		skladba S2					
	VV		109,02*3		327,060			
	VV		skladba S3.1					
	VV		2,59*5,40*3		41,958			
	VV		skladba S3.2					
	VV		7,274*2,60		18,912			
	VV		7,874*2,60		20,472			
	VV		skladba S5,S6					
	VV		10,045*2,60		26,117			
	VV		skladba S6					
	VV		11,45		11,450			
	VV		Součet		445,969			
	VV		445,969*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		512,864			
267	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	630,315	421,91	265 936,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-05					
	VV		25% profez					
	VV		- integrovaná nebo samostatně OSB 3 P+D, tl.20mm					
	VV		skladba S1					
	VV		393,71+154,39		548,100			
	VV		Součet		548,100			
	VV		548,1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		630,315			
268	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	23,250	281,28	6 539,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431034					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		*ozn.3.1/K* 3,05*2*0,25		1,525			
	VV		- oplechování ostění a nadpraží okna Al- plech, tl.0,7mm, lakovaným RAL 7016					
	VV		*ozn.3.8/K* 47,30*0,25		11,825			
	VV		- oplechování parapetu okna 12/F, š.210mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech					
	VV		*ozn.3.2/K* 2,20*0,25		0,550			
	VV		- oplechování parapetu okna 14/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.4/K* 10,30*0,25		2,575			
	VV		- oplechování parapetu okna 13/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.5/K* 1,60*0,25		0,400			
	VV		- oplechování parapetu okna 15/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.3/K* 25,50*0,25		6,375			
	VV		Součet		23,250			
269	M	60726260	deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 18mm	m2	25,575	375,03	9 591,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 18mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		*ozn.3.1/K* 3,05*2*0,25		1,525			
	VV		- oplechování ostění a nadpraží okna Al- plech, tl.0,7mm, lakovaným RAL 7016					
	VV		*ozn.3.8/K* 47,30*0,25		11,825			
	VV		- oplechování parapetu okna 12/F, š.210mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech					
	VV		*ozn.3.2/K* 2,20*0,25		0,550			
	VV		- oplechování parapetu okna 14/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.4/K* 10,30*0,25		2,575			
	VV		- oplechování parapetu okna 13/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.5/K* 1,60*0,25		0,400			
	VV		- oplechování parapetu okna 15/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný					
	VV		*ozn.3.3/K* 25,50*0,25		6,375			
	VV		Součet		23,250			
	VV		23,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,575			
270	K	R-762-01	D+M Kotvení atiky pomocí kotevních prvků L 50/50,kotvit přímo k atice, M12, kotevní prvky dřevěné latě 40/60, včetně kotevní fošny 120/60mm, dl.300mm	bm	675,400	304,71	205 801,13	R položka
	PP		D+M Kotvení atiky pomocí kotevních prvků L 50/50,kotvit přímo k atice, M12, kotevní prvky dřevěné latě 40/60, včetně kotevní fošny 120/60mm, dl.300mm					
	VV		výkre č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- atika S1-S5					
	VV		614		614,000			
	VV		Součet		614,000			
	VV		614*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		675,400			
271	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,258	3 150,48	19 715,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 379 801,43	
272	K	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	112,088	1 816,57	203 615,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 64 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763112315					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- dělicí SDK příčka s vloženou tepelnou izolací tl.50mm					
	VV		1.NP					
	VV		5,00*4,20*3		63,000			
	VV		-(0,80*2,10)*3		-5,040			
	VV		-(1,03*0,62)*3		-1,916			
	VV		2.NP					
	VV		5,00*4,20*3		63,000			
	VV		-(0,80*2,10)*3		-5,040			
	VV		-(1,03*0,62)*3		-1,916			
	VV		Součet		112,088			
273	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	15,750	2 068,54	32 579,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113343					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		ozn.E4 - tl.300mm (polopříčka z SDK)					
	VV		2,10*1,25*3		7,875			
	VV		2,10*1,25*3		7,875			
	VV		Součet		15,750			
274	K	763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	34,230	1 482,55	50 747,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111433					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		ozn.E3					
	VV		1,70*2,60*3		13,260			
	VV		2,25*2,60-(0,70*2,10)		4,380			
	VV		1,70*2,60*3		13,260			
	VV		Mezisoučet		30,900			
	VV		ozn.E5					
	VV		2,00*2,60-(0,90*2,10)		3,310			
	VV		1,70*2,60-(0,70*2,10)*3		0,010			
	VV		1,70*2,60-(0,70*2,10)*3		0,010			
	VV		Mezisoučet		3,330			
	VV		Součet		34,230			
275	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	2,610	1 617,33	4 221,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111437					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		2.NP, ozn.E3 - 2x SDK green					
	VV		*m.č.206* 1,70*3,90-(1,00*2,01*2)		2,610			
	VV		Součet		2,610			
276	K	763114113	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 151 mm s plechem profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	35,760	2 091,98	74 809,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 151 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763114113					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		2.NP					
	VV		- bezpečnostní příčka ozn.E6					
	VV		(2,50+2,30)*2*3,90		37,440			
	VV		-(0,80*2,10)		-1,680			
	VV		Součet		35,760			
277	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	88,350	35,16	3 106,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		15,75+34,23+2,61+35,76		88,350			
	VV		Součet		88,350			
278	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	0,600	1 464,95	878,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111426					
	VV		vákres č.D.1.1.b-19					
	VV		- SDK nadpraží protipožární EI 15, prvek 4/PS					
	VV		1,50*0,40		0,600			
	VV		Součet		0,600			
279	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	16,800	679,75	11 419,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164521					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- obklad instalačního potrubí					
	VV		*m.č.114, 115* 2,60*2		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.152" 2,60			2,600		
	VV		"m.č.215,225,235" 3,00*3			9,000		
	VV		Součet			16,800		
280	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,000	761,79	4 570,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou					
	Online PSC		impregnovanou H2, tl. 12,5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- obklad instalačního potrubí			3,000		
	VV		"m.č.202" 3,00			3,000		
	VV		"m.č.203" 3,00			6,000		
	VV		Součet					
281	K	763121424	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,625	837,97	1 361,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2					
	Online PSC		tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121424					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		tl.125mm					
	VV		"ozn.E1					
	VV		"m.č.151" 0,625*2,60			1,625		
	VV		Součet			1,625		
282	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	82,675	1 054,78	87 203,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná					
	Online PSC		deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP - instalační předstěny					
	VV		ozn.E1					
	VV		tl.150mm					
	VV		"m.č.105" 2,35*2,60			6,110		
	VV		"m.č.151" 2,00*3,70			7,400		
	VV		"m.č.217,227,237" 1,15*2,60*3			8,970		
	VV		tl.200mm					
	VV		"m.č.118" 2,00*2,60			5,200		
	VV		"m.č.128,138,148" 1,35*2,60*3			10,530		
	VV		Mezisoučet			38,210		
	VV		ozn.E2					
	VV		tl.150mm					
	VV		"m.č.107" 1,33*1,25			1,663		
	VV		"m.č.109" 1,50*1,25			1,875		
	VV		"m.č.111" 2,50*1,25			3,125		
	VV		"m.č.114" 2,90*1,25			3,625		
	VV		"m.č.115" (1,025+0,765)*1,25			2,238		
	VV		"m.č.116" 2,40*1,25			3,000		
	VV		"m.č.124,134,144" 3,65*1,25*3			13,688		
	VV		Mezisoučet			29,214		
	VV		2.NP - instalační předstěny					
	VV		ozn.E1					
	VV		"m.č.202" 1,25*1,25			1,563		
	VV		"m.č.213,223,233" 3,65*1,25*3			13,688		
	VV		Mezisoučet			15,251		
	VV		Součet			82,675		
283	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	67,930	35,16	2 388,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní					
	Online PSC		penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- penetrační nátěr SDK k-ci					
	VV		1,625+66,305			67,930		
	VV		Součet			67,930		
284	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivé	m2	67,930	64,46	4 378,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751					
285	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	67,930	210,96	14 330,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121761					
286	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 527,390	52,74	80 554,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135701					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		"skladba C1" 1182,16			1 182,160		
	VV		"skladba C2.1." 40,96			40,960		
	VV		"skladba C2.2." 280,15			280,150		
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10			10,461		
	VV		(5,70+2,45)*1,676			13,659		
	VV		Součet			1 527,390		
287	M	63150964	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm	m2	1 680,129	181,66	305 212,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% profez					
	VV		"skladba C1" 1182,16			1 182,160		
	VV		"skladba C2.1." 40,96			40,960		
	VV		"skladba C2.2." 280,15			280,150		
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10			10,461		
	VV		(5,70+2,45)*1,676			13,659		
	VV		Součet		1 527,390			
	VV		1527,39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 680,129			
288	K	763164715	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	5,200	878,98	4 570,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164715					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- obklad instalačního potrubí		2,600			
	VV		*m.č.114* 2,60		2,600			
	VV		*m.č.115* 2,60		5,200			
	VV		Součet					
289	K	763164751	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5	m2	24,165	843,83	20 391,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164751					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- zakrytí ŽB nadpraží nad prosklenou stěnou		14,805			
	VV		*ozn. 2/PS* (2,35*0,90*2+2,35*0,30)*3					
	VV		- obvodová prosklená stěna - obklad vnitřní nadpraží					
	VV		*ozn.2/IF* 7,20*0,65		4,680			
	VV		*ozn.8/IF* 7,20*0,65		4,680			
	VV		Součet		24,165			
290	K	763164755	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 12,5	m2	12,560	996,18	12 512,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164755					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- zakrytí ŽB nadpraží nad prosklenou stěnou , protipožární odolnost EI 15					
	VV		*ozn.3/PS* (4,60+1,20)*0,70*2+(4,60+1,20)*0,30		9,860			
	VV		*ozn. 4/PS* 1,50*0,75*2+1,50*0,30		2,700			
	VV		Součet		12,560			
295	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	2,000	4 394,92	8 789,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výpňe otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šifky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183112					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné, posuvné					
	VV		*ozn.4/D - 1000x2100mm (velikost otvoru 2161/2173mm-upřesněno)* 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
296	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	2,000	13 770,76	27 541,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr					
	VV		výkres č.D.1.1.b-13					
	VV		viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné, posuvné					
	VV		*ozn.4/D - 1000x2100mm (velikost otvoru 2161/2173mm-upřesněno)* 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
297	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	10,000	2 168,16	21 681,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výpňe otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411					
298	K	763131491	SDK pohled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	898,380	5 348,22	4 804 733,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131491					
			<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>Popis a specifikace vlastností:</i>					
			- akustický stropní podhled					
			- zcela bezesparý					
			- tvořen panely z kamenné vlny					
			- spoje mezi deskami překryty výplňovým tmelem					
			- lícni strana opatřena akustickou omítkou					
			- zadní strana opatřena minerálním filsem					
			- panely jsou přímo kotveny lepením k SDK zavěšenému podhledu					
	P		- do podhledu budou zapuštěny vybrané koncové prvky					
			- hmotnost panelů – 6,0 kg/m ²					
			- zvuková pohltivost α_w = 1,00					
			- třída zvukové pohltivosti (ISO) – A					
			- izolace přímého zvuku R_w = 22 dB					
			- třída reakce na oheň – A2-s1, d0 (EN 13501-1)					
			- uvolňování formaldehydu – E1					
			- pevnost v tahu za ohybu – C10N					
			- náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů při vlhkosti – A, není náchylný					
			- náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů prostřednictvím tepelné izolace – A, není náchylný					
			- šířková C					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- akustický pohled z bezesparým monolitickým povrchem - desky z minerální kamenné vlny, hmotnost 1 panelu 6 kg ,					
	VV		velikost 1800/1200mm, úroveň váženého činitele zvukové pohltivosti při tl . 40mm - 1.00					
	VV		- akustická deska pro pohled bezesparým povrchem tl.410mm,lepený na SDK					
	VV		- AKUSTICKÁ OMÍTKA I Z BOKŮ DESKY					
	VV		skladba C1					
	VV		1.NP					
	VV		třída 01					
	VV		*m.č.120" 115,36		115,360			
	VV		*m.č.125" 28,50		28,500			
	VV		třída 02					
	VV		*m.č.130" 115,36		115,360			
	VV		*m.č.135" 28,50		28,500			
	VV		třída 03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.140" 115,36		115,360			
			VV "m.č.145" 28,50		28,500			
			VV Mezisoučet		431,580			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.204" 27,15		27,150			
			VV "m.č.207" 18,45		18,450			
			VV třída 04					
			VV "m.č.210" 112,40		112,400			
			VV "m.č.214" 28,00		28,000			
			VV třída 05					
			VV "m.č.220" 112,40		112,400			
			VV "m.č.224" 28,00		28,000			
			VV třída 06					
			VV "m.č.230" 112,40		112,400			
			VV "m.č.234" 28,00		28,000			
			VV Mezisoučet		466,800			
			VV Součet		898,380			
299	K	763131491R	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	283,780	1 781,41	505 528,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131491R Poznamka k položce: Popis a specifikace vlastností: - akustický stropní podhled - zcela bezesparý - tvořen panely z kamenné vlny - spoje mezi deskami překryty výplňovým tmelem - lícni strana opatřena akustickou omítkou - zadní strana opatřena minerálním filésem - panely jsou přímo kotveny lepením k SDK zavěšenému podhledu - do podhledu budou zapuštěny vybrané koncové prvky - hmotnost panelů – 6,0 kg/m2 - zvuková pohltivost $\alpha_w = 1,00$ - třída zvukové pohltivosti (ISO) – A - izolace přímého zvuku $R_w = 22$ dB - třída reakce na oheň – A2-s1, d0 (EN 13501-1) - uvolňování formaldehydu – E1 - pevnost v tahu za ohybu – C/0N - náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů při vlhkosti – A, není náchylný - náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů prostřednictvím tepelné izolace – A, není náchylný - standardní C					
	P		výkres č.D.1.1.b-03,04 - akustický pohled - SDK podhled děrovaný velikost 1800/1200mm, úroveň váženého činitele zvukové pohltivosti při tl 40mm - 1.00 - izolace ABSORBÉR - minerální deska tl.40mm - SDK perforované desky - kruhové otvory 8-15-20 skladba C3					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.101" 107,36		107,360			
			VV "m.č.106" 36,92		36,920			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.201" 139,50		139,500			
			VV Součet		283,780			
300	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,960	1 048,92	42 963,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131421 výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba C2.1					
	VV		1.NP					
	VV		VV "m.č.113" 6,13		6,130			
	VV		VV "m.č.117" 9,00		9,000			
	VV		VV třída 01					
	VV		VV "m.č.126" 2,64		2,640			
	VV		VV třída 02					
	VV		VV "m.č.136" 2,64		2,640			
	VV		VV třída 03					
	VV		VV "m.č.146" 2,64		2,640			
	VV		VV Mezisoučet		23,050			
	VV		VV 2.NP					
	VV		VV "m.č.203" 4,09		4,090			
	VV		VV "m.č.205" 4,40		4,400			
	VV		VV třídy 04					
	VV		VV "m.č.215" 3,14		3,140			
	VV		VV třída 05					
	VV		VV "m.č.225" 3,14		3,140			
	VV		VV třída 06					
	VV		VV "m.č.235" 3,14		3,140			
	VV		VV Mezisoučet		17,910			
	VV		VV Součet		40,960			
301	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	280,150	1 171,98	328 330,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131461 výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		skladba C2.2					
	VV		1.NP					
	VV		VV "m.č.105" 5,56		5,560			
	VV		VV "m.č.112" 2,50		2,500			
	VV		VV "m.č.113" 6,13		6,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.114" 7,25		7,250			
			VV "m.č.115" 5,25		5,250			
			VV "m.č.116" 6,00		6,000			
			VV "m.č.117" 9,00		9,000			
			VV "m.č.118" 5,00		5,000			
			VV třída 01					
			VV "m.č.123" 13,19		13,190			
			VV "m.č.124" 18,65		18,650			
			VV "m.č.127" 3,06		3,060			
			VV "m.č.128" 2,30		2,300			
			VV třída 02					
			VV "m.č.133" 13,19		13,190			
			VV "m.č.134" 18,65		18,650			
			VV "m.č.137" 3,06		3,060			
			VV "m.č.138" 2,30		2,300			
			VV třída 03					
			VV "m.č.143" 13,19		13,190			
			VV "m.č.144" 18,65		18,650			
			VV "m.č.147" 3,06		3,060			
			VV "m.č.148" 2,30		2,300			
			VV Mezisoučet		158,290			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.202" 3,15		3,150			
			VV "m.č.206" 3,40		3,400			
			VV "m.č.208" 5,42		5,420			
			VV třída 04					
			VV "m.č.212" 13,21		13,210			
			VV "m.č.213" 18,65		18,650			
			VV "m.č.216" 2,73		2,730			
			VV "m.č.217" 2,04		2,040			
			VV třída 05					
			VV "m.č.222" 13,21		13,210			
			VV "m.č.223" 18,65		18,650			
			VV "m.č.226" 2,73		2,730			
			VV "m.č.227" 2,04		2,040			
			VV třída 06					
			VV "m.č.232" 13,21		13,210			
			VV "m.č.233" 18,65		18,650			
			VV "m.č.236" 2,73		2,730			
			VV "m.č.237" 2,04		2,040			
			VV Mezisoučet		121,860			
			VV Součet		280,150			
302	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	15,560	761,79	11 853,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- zalomení SDK k-ce - podhled bv místnosti. m.č.101, m.č.201					
	VV		0,73+0,98+5,70		7,410			
	VV		5,70+2,45		8,150			
	VV		Součet		15,560			
303	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	1 527,390	64,46	98 455,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		"STROPY " 1182,16+40,96+280,15		1 503,270			
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10		10,461			
	VV		(5,70+2,45)*1,676		13,659			
	VV		Součet		1 527,390			
304	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	1 615,740	64,46	104 150,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111741					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		20% prořez					
	VV		"STROPY " 1182,16+40,96+280,15		1 503,270			
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10		10,461			
	VV		(5,70+2,45)*1,676		13,659			
	VV		"stěny" 88,35		88,350			
	VV		Součet		1 615,740			
305	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	1 938,888	35,16	68 171,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		20% prořez					
	VV		"STROPY " 1182,16+40,96+280,15		1 503,270			
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10		10,461			
	VV		(5,70+2,45)*1,676		13,659			
	VV		"stěny" 88,35		88,350			
	VV		Součet		1 615,740			
	VV		1615,74*1,2 'Přepočetné koeficientem množství		1 938,888			
306	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	1 503,270	41,02	61 664,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zavěšený akustický podhled, skladba C1					
	VV		1182,16		1 182,160			
	VV		- zavěšený akustický podhled, skladba C2.1.					
	VV		40,96		40,960			
	VV		- zavěšený akustický podhled, skladba C2.2.					
	VV		280,15		280,150			
	VV		Součet		1 503,270			
307	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 527,390	35,16	53 703,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		"skladba C1" 1182,16		1 182,160			
	VV		"skladba C2.1." 40,96		40,960			
	VV		"skladba C2.2." 280,15		280,150			
	VV		- zlomy v SDK k-ci - prostor u schodiště					
	VV		(0,73+0,98+5,70+2,10)*1,10		10,461			
	VV		(5,70+2,45)*1,676		13,659			
	VV		Součet		1 527,390			
308	K	763172397	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro podhledy	kus	32,000	761,79	24 377,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172397					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výkres ostatních výrobků					
	VV		"ozn.11/OV - rozměry 300x300mm" 24		24,000			
	VV		"ozn.11.1/OV - rozměry 300x300mm+kruhové otvory" 6		6,000			
	VV		"ozn.11.2/OV - rozměry 1000x1000mm+kruhové otvory" 2		2,000			
	VV		Součet		32,000			
309	M	59030755R-1	revizní dvířka do SDK podhledu, s výplní z SDK white/green, rozměry 300x300, skrytý rámeček, magnet, malba, ozn.11/OV	kus	24,000	703,19	16 876,56	R položka
	PP		revizní dvířka do SDK podhledu, s výplní z SDK white/green, rozměry 300x300, skrytý rámeček, magnet, malba, ozn.11/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výkres ostatních výrobků					
	VV		"ozn.11/OV - rozměry 300x300mm" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
310	M	59030757R-2	Revize dvířek do SDK podhledu, výplní z SDK kruhové otvory 8-15-20, rozměry 300x300mm, skrytý rámeček, malba, ozn.11.1/OV	kus	6,000	761,79	4 570,74	R položka
	PP		Revize dvířek do SDK podhledu, výplní z SDK kruhové otvory 8-15-20, rozměry 300x300mm, skrytý rámeček, malba, ozn.11.1/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výkres ostatních výrobků					
	VV		"ozn.11.1/OV - rozměry 300x300mm+kruhové otvory" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
311	M	59030757R-3	Revize dvířek do SDK podhledu, výplní z SDK kruhové otvory 8-15-20, rozměry 1000x1000mm, skrytý rámeček, malba, ozn.11.2/OV	kus	2,000	2 601,79	5 203,58	R položka
	PP		Revize dvířek do SDK podhledu, výplní z SDK kruhové otvory 8-15-20, rozměry 1000x1000mm, skrytý rámeček, malba, ozn.11.2/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-19					
	VV		viz. výkres ostatních výrobků					
	VV		"ozn.11.2/OV - rozměry 300x300mm+kruhové otvory" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
312	K	763411111	Sanitární přičky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	5,046	13 043,00	65 814,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanitární přičky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04,19					
	VV		- sanitární dělicí přičky v sociálním zázemí					
	VV		- vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melanin, HPL					
	VV		"ozn.12.1/OV" 1,075*1,175*1		1,263			
	VV		"ozn.12.2/OV" 1,075*1,175*1		1,263			
	VV		"ozn.12.3/OV" 1,050*1,20*2		2,520			
	VV		Součet		5,046			
313	K	763411121	Dveře sanitárních přiček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,000	14 429,21	57 716,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanitární přičky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-13					
	VV		- sanitární dělicí přičky v sociálním zázemí - dveře , rozměry 700x1970mm					
	VV		- dveře otvíravé ven levé,v.2100mm					
	VV		- vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melanin, nerezové kování					
	VV		"ozn.12.1/OV" 1		1,000			
	VV		"ozn.12.2/OV" 1		1,000			
	VV		"ozn.12.3/OV" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
314	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	49,797	2 988,55	148 820,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				668 925,50	
315	K	764225407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Al plechu celoplošné lepené rŠ 670 mm	m	8,400	1 326,68	11 144,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z hliníkového plechu celoplošné lepené rŠ 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225407					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování atiky š.460mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 630(650)mm					
	VV		"ozn.1.7/K" 8,40		8,400			
	VV		Součet		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	K	764225408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m	19,880	1 484,90	29 519,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225408					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování atiky š.460mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 690(700)mm					
	VV		*ozn.1.5/K* 16,28		16,280			
	VV		Mezisoučet		16,280			
	VV		- oplechování šikmé zidky š.520mm,kopíruje sklon svahu,AL -plech, tl.0,7mm,lakovaný					
	VV		- RŠ 750mm					
	VV		*ozn.1.10/K* 3,60		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		19,880			
317	K	764225409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	31,360	1 584,52	49 690,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225409					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování atiky š.570mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 800mm					
	VV		*ozn.1.8/K* 31,36		31,360			
	VV		Součet		31,360			
318	K	764225411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	260,296	1 584,52	412 444,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225411					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování atiky š.1200mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 1430 (1500)mm					
	VV		*ozn.1.1/K* 63,05*1,20		75,660			
	VV		Mezisoučet		75,660			
	VV		- oplechování atiky š.1000mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 1230 (1250)mm					
	VV		*ozn.1.2/K* 29,33*1,0		29,330			
	VV		Mezisoučet		29,330			
	VV		- oplechování atiky š.660mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 890 (900)mm					
	VV		*ozn.1.3/K* 91,87*0,66		60,634			
	VV		Mezisoučet		60,634			
	VV		- oplechování atiky š.690mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 920 (950)mm					
	VV		*ozn.1.4/K* 70,02*0,69		48,314			
	VV		Mezisoučet		48,314			
	VV		- oplechování atiky š.600mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 830(850)mm					
	VV		*ozn.1.6/K* 23,23*0,60		13,938			
	VV		Mezisoučet		13,938			
	VV		- oplechování atiky š.670mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 1060(1100)mm					
	VV		*ozn.1.9/K* 3,03*0,67		2,030			
	VV		Mezisoučet		2,030			
	VV		- oplechování atiky š.670mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný					
	VV		- RŠ 1140mm					
	VV		*ozn.1.11/K* 10,04*0,67		6,727			
	VV		Mezisoučet		6,727			
	VV		Součet		236,633			
	V		236,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		260,296			
319	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	53,400	553,17	29 539,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226443					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování parapetu okna 10/F, š.230mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech					
	VV		ohýbaný,Al - plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 250 - ostění					
	VV		- návaznost na oplechování ostění					
	VV		*ozn.3.1/K* 3,05*2		6,100			
	VV		Mezisoučet		6,100			
	VV		- oplechování ostění a nadpraží okna Al- plech, tl.0,7mm, lakovaným RAL 7016					
	VV		- RŠ 250					
	VV		*ozn.3.8/K* 47,30		47,300			
	VV		Mezisoučet		47,300			
	VV		Součet		53,400			
320	K	764226444.1	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm	m	2,200	664,52	1 461,94	R položka
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 300 mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování parapetu okna 12/F, š.210mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech					
	VV		ohýbaný,Al - plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 300					
	VV		*ozn.3.2/K* 2,20		2,200			
	VV		Součet		2,200			
321	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	18,450	730,14	13 471,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226444					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>- lak , RAL 7016</i> <i>- včetně komponentů</i> výkres č.D.1.1.b-13 viz výpis klempířských výrobků - oplechování parapetu okna 14/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný AL-plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 330 "ozn.3.4/K" 10,30 Mezisoučet - oplechování parapetu okna 13/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný AL-plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 330 "ozn.3.5/K" 1,60 Mezisoučet - oplechování parapetu okna 18/F, š.210mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný,Al - plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 330 "ozn.3.6/K" 1,20 Mezisoučet - oplechování parapetu okna 6/F, š.210mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný,Al - plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 330 "ozn.3.7/K" 2,40 Mezisoučet - oplechování parapetu okna 10/F, š.230mm + ostění, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný,Al - plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 330 - návaznost na oplechování ostění "ozn.3.1/K" 2,95 Mezisoučet Součet					
322	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	25,500	792,26	20 202,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226445 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- povrchová úprava LAK, RAL 7016</i> <i>- včetně komponentů</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz výpis klempířských výrobků - oplechování parapetu okna 15/F, š.210mm, parapet přímý, okapnice, plech ohýbaný AL-plech, tl.0,7mm, lakovaný, RŠ 400 "ozn.3.3/K" 25,50 Součet					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				25,500			
	VV				25,500			
323	K	764228431	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš přes 670 mm	m2	31,200	1 326,68	41 392,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování římsy a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764228431 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- povrchová úprava lak, RAL 7016</i> <i>- včetně komponentů</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz výpis klempířských výrobků - oplechování římsy š.700mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný - RŠ 800 mm "ozn.2.1/K" 31,20 Součet					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				31,200			
	VV				31,200			
324	K	764228427	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 670 mm	m	31,360	1 326,68	41 604,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování římsy a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764228427 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- povrchová úprava lak, RAL 7016</i> <i>- včetně komponentů</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz výpis klempířských výrobků - oplechování římsy š.700mm, AL -plech, tl.0,7mm, lakovaný - RŠ 600 mm "ozn.2.2/K" 31,36 Součet					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				31,360			
	VV				31,360			
325	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	30,850	369,17	11 388,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011623 výktrd č.D.1.1.b-20 - dilatační spára - oplechování "vodorovná" 8,80+3,05 "svislá" 9,50*2 Součet					
	VV							
	VV							
	VV				11,850			
	VV				19,000			
	VV				30,850			
327	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,602	4 410,67	7 065,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
	Online PSC		vššky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 052 774,58	
328	K	766416222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z modřinu a tvrdého dřeva přes 0,60 do 1,50 m2	m2	351,753	806,52	283 695,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 modřinovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416222 výkres č.D.1.1.b-03,04,17,18 skladba A2.1, A2.2 - dřevěné latě sibiřský modřín 40/40mm, mezera 20mm - včetně ochranného nátěru 2x - pigment bude vyzvorkován dle předloženého vzorníku architektem pohled jižní					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,05*5,30		16,165			
			14,40*0,56*3		24,192			
			3,48*3,87*3		40,403			
			-(0,90*2,10+0,70*2,10)*3		-10,080			
			6,45*5,14*3		99,459			
			-(2,95*3,05)*3		-26,993			
			4,365*9,35		40,813			
			-(0,90*2,10+0,70*2,10)		-3,360			
			-(2,95*3,05)		-8,998			
			pohled východní					
			5,974*9,275		55,409			
			pohled západní					
			5,945*9,275		55,140			
			1,40*5,30		7,420			
			-(1,50*3,05)		-4,575			
			5,90*9,60		56,640			
			pohled severní					
			2,85*3,55		10,118			
			Součet		351,753			
329	M	60514106R-1	Dřevěné latě sibiřský modřín 40/40 - mezery 20mm	m2	386,928	2 197,78	850 382,62	R položka
	PP		Dřevěné latě sibiřský modřín 40/40 - mezery 20mm					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			Popis a specifikace vlastností:					
			- dřevěný fasádní obklad					
			- latě ze sibiřského modřínu					
			- latě kladeny svisle					
			- obklad kotven k hliníkovému roštu pomocí prvků z ušlechtlé oceli					
			Barevnost a povrchová úprava:					
			- prvky ponechány bez povrchové úpravy					
			- lezné hrany ošetřeny bezbarvým voskem na lezné hrany					
			výkres č.D.1.1.b-1,2,4-9					
			10% profez					
			skladba A2.1, A2.2 - dřevěné latě sibiřský modřín 40/40mm, mezera 20mm					
			- včetně chranného nátěru a finálního ošetření					
			pohled jižní					
			3,05*5,30		16,165			
			14,40*0,56*3		24,192			
			3,48*3,87*3		40,403			
			-(0,90*2,10+0,70*2,10)*3		-10,080			
			6,45*5,14*3		99,459			
			-(2,95*3,05)*3		-26,993			
			4,365*9,35		40,813			
			-(0,90*2,10+0,70*2,10)		-3,360			
			-(2,95*3,05)		-8,998			
			pohled východní					
			5,974*9,275		55,409			
			pohled západní					
			5,945*9,275		55,140			
			1,40*5,30		7,420			
			-(1,50*3,05)		-4,575			
			5,90*9,60		56,640			
			pohled severní					
			2,85*3,55		10,118			
			Součet		351,753			
			351,753*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		386,928			
330	K	76660181	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	8,000	2 334,13	18 673,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660181					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
			- vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
			"ozn.1.1L/PO- 800x2100mm,levé" 3		3,000			
			"ozn.1.2P/PO - 800x2100mm,pravé" 2		2,000			
			"ozn.3L/PO - 700x2100mm,levé" 3		3,000			
			Součet		8,000			
331	M	R-766-01	Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídle, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, dubový práh, rozměry 800x2100mmm, ozn.1.1L/PO	kus	3,000	10 007,36	30 022,08	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídle, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, dubový práh, rozměry 800x2100mmm, ozn.1.1L/PO					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
			- vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
			"ozn.1.1L/po - 800x2100mm,levé" 3		3,000			
			Součet		3,000			
332	M	R-766-02	Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídle, plně, hladké, pravé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, dubový práh, rozměry 800x2100mmm, ozn.1.2P/PO	kus	2,000	10 007,36	20 014,72	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídle, plně, hladké, pravé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, dubový práh, rozměry 800x2100mmm, ozn.1.2P/PO					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
			- vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
			"ozn.1.2P/po - 800x2100mm, pravé" 2		2,000			
			Součet		2,000			
333	M	R-766-03	Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídle, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, dubový práh, rozměry 700x2100mmm, ozn.3L/PO	kus	3,000	10 007,36	30 022,08	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Dodávka vnitřních dveří požárních, jednokřídlé, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné, protipožární EI 15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal,dubový práh, rozměry 700x2100mm, ozn.3L/PO výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.3L/PO - 700x2100mm,levé" 3 Součet				3,000 3,000	
334	K	76660182	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	12,000	2 334,13	28 009,56	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660182 výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.2.1L/po - 900x2100mm,levé" 3 "ozn.2.2P/PO - 900x2100mm,pravé" 3 "ozn.2.3L/PO - 900x2100mm,levé" 2+2 "ozn.2.3P/PO - 900x2100mm,pravé" 1+1 Součet				3,000 3,000 4,000 2,000 12,000	
335	M	R-766-04	Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,levé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, ozn.2.1L/PO	kus	3,000	10 007,38	30 022,14	R položka
			PP Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,levé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, ozn.2.1L/PO výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.2.1L/po - 900x2100mm,levé" 3 Součet				3,000 3,000	
336	M	R-766-05	Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,levé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, ozn.2.1L/PO	kus	3,000	10 007,36	30 022,08	R položka
			PP Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,pravé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, ozn.2.2P/PO výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.2.2P/PO - 900x2100mm,pravé" 3 Součet				3,000 3,000	
337	M	R-766-06	Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,levé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, padací prah, ozn.2.3L/PO	kus	4,000	10 007,36	40 029,44	R položka
			PP Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké,levé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, padací prah, ozn.2.3L/PO výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.2.3L/PO - 900x2100mm,levé" 2+2 Součet				4,000 4,000	
338	M	R-766-07	Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké, pravé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, padací prah, ozn.2.3P/PO	kus	2,000	10 007,36	20 014,72	R položka
			PP Dodávka vnitřních dveře požární jednokřídle, plně, hladké, pravé, bezfalsové, dřevěné, požární odolnost EI15-DP3, samozavírač, kování - 3 závěsy, klika/klika, zámek universal, rozměry 900x2100mm, padací prah, ozn.2.3P/PO výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřních dveří - požárních - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně "ozn.2.3P/PO - 900x2100mm,pravé" 1+1 Součet				2,000 2,000	
339	K	76660131	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	39,000	3 828,47	149 310,33	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660131 výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné "ozn.1.1L/D - 700x2100mm, levé" 3 "ozn.1.1P/D - 700x2100mm, pravé" 3 "ozn.1.2P/D - 700x2100mm, levé" 3+3 "ozn.1.3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1 "ozn.1.3P/D - 700x2100mm, pravé" 1 "ozn.2.1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3 "ozn.2.2L/D - 800x2100mm, levé" 2 "ozn.2.2P/D - 800x2100mm,pravé" 3 "ozn.2.3L/D - 800x2100mm, levé" 1 "ozn.3.1L/D - 800x2100mm, levé" 6+3 "ozn.3.2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1 "ozn.3.3P/D - 800x2100mm, pravé" 1 Součet				3,000 3,000 6,000 2,000 1,000 6,000 2,000 3,000 1,000 9,000 2,000 1,000 39,000	
340	M	R-766-10	Dodávka vnitřních dveře jednokřídlové, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska), neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.1L/D	kus	3,000	14 967,08	44 901,24	R položka
			PP Dodávka vnitřních dveře jednokřídlové, plně, hladké, levé, bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska), neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.1L/D Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzální, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu, pravouhloého řezu - bez prahu VV výkres č.D.1.1.b-20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.1.1L/D - 700x2100mm, levé" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
341	M	R-766-11	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.1P/D	kus	3,000	14 967,08	44 901,24	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.1P/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzální, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu, pravouhlého řezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.1.1P/D - 700x2100mm, pravé" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
342	M	R-766-12	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.2L/D	kus	6,000	14 967,08	89 802,48	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.2L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, WC zámek - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.1.2P/D - 700x2100mm, levé" 3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
343	M	R-766-13	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.3L/D	kus	2,000	14 967,08	29 934,16	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.3L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, WC zámek - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.1.3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
344	M	R-766-14	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké,pravé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.3P/D	kus	1,000	14 967,08	14 967,08	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 700x2100mm, ozn.1.3P/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, WC zámek - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.1.3P/D - 700x2100mm, pravé" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
345	M	R-766-15	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.1L/D	kus	6,000	10 442,08	62 652,48	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.1L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzální, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
346	M	R-766-16	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.2L/D	kus	2,000	14 967,08	29 934,16	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezřalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.2L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzální, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu, pravouhlého řezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-13					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.2L/D - 800x2100mm, levé" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
347	M	R-766-17	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.2L/D	kus	3,000	14 967,08	44 901,24	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB s větrací mřížkou 75/575, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.2P/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzál, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu, pravouhlého řezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře - osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.2P/D - 800x2100mm, pravé" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
348	M	R-766-18	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.3L/D	kus	1,000	10 442,08	10 442,08	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.2.3L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzál, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře - osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.3L/D - 800x2100mm, levé" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
349	M	R-766-19	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.1L/D	kus	9,000	10 442,08	93 978,72	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, levé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.1L/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek univerzál, klika s kulatou rozetou nerez, matný povrch, kruhového průřezu, pravouhlého řezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře - osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.3.1L/D - 800x2100mm, levé" 6+3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
350	M	R-766-20	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.2P/D	kus	2,000	10 442,08	20 884,16	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.2P/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, WC zámek - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře - osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.3.2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
351	M	R-766-21	Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.3P/D	kus	1,000	14 967,08	14 967,08	R položka
	PP		Dodávka vnitřních dveří jednokřídlové, plně,hladké, pravé,bezfalcové, dřevěné (masivní rám+DTD deska),neprůzvučnost 27dB, povrch.úpr. -lak RAL 9003,matný, do obložkové zárubně dřevěné,rozměry 800x2100mm, ozn.3.3P/D					
	P		Poznámka k položce: POZN: kování - 3 závěsy - skryté, klika/klika, zámek universal, klika skulatou razetou, berez ocel. matný povrch, kruhového průřezu, pravouhlého řezu - bez prahu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné					
	VV		- vnitřní dveře - osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.3.3P/D - 800x2100mm, pravé" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	3 828,48	3 828,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šifky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné bez obložky					
	VV		"ozn.5/D - 800x2100mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
353	M	R-767-22	Dodávka vnitřní dřevěné dveře hladké, jednokřídlové - posuvné, do systémového pouzdra, bez obložky, čistý průchod , velikost otvoru 21612173, povr.úpr. lak RAL 9003, rozměry 800x2100mm, ozn.5/D	ks	1,000	11 331,27	11 331,27	
	PP		Dodávka vnitřní dřevěné dveře hladké, jednokřídlové - posuvné, do systémového pouzdra, bez obložky, čistý průchod , velikost otvoru 21612173, povr.úpr. lak RAL 9003, rozměry 800x2100mm, ozn.5/D					
	P		Poznámka k položce: POZN.: - KOVÁNÍ - mušle, zámek pro posuvné dveře - bez prahu - bez obložek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné bez obložky					
			"ozn.5/D - 800x2100mm" 1		1,000			
			Součet		1,000			
354	K	76660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	2 334,13	4 668,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660312					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné bez obložky					
	VV		"ozn.4/D - 1000x2100mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
355	M	R-767-23	Dodávka vnitřní dřevěné dveře hladké, jednokřídlové - posuvné, do systémového pouzdra, bez obložky, čistý průchod , velikost otvoru 21612173, povr.úpr. lak RAL 9003, rozměry 1000x2100mm, ozn.4/D	ks	2,000	11 331,27	22 662,54	
	PP		Dodávka vnitřní dřevěné dveře hladké, jednokřídlové - posuvné, do systémového pouzdra, bez obložky, čistý průchod , velikost otvoru 21612173, povr.úpr. lak RAL 9003, rozměry 1000x2100mm, ozn.4/D					
			Poznámka k položce:					
	P		POZN.: - KOVÁNÍ - mušle, zámek pro posuvné dveře - bez prahu - bez obložek					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - dřevěné bez obložky					
	VV		"ozn.4/D - 1000x2100mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
356	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	2 432,93	21 896,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682211					
	P		Poznámka k položce:					
			pozn.: - obložková záruben dřevěná v rovině omítky LATENTE na tl.zdi 150mm, systémová protipožární					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		"ozn.1.1L/po - 800x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		"ozn.3L/PO - 700x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		"ozn.2.1L/po - 900x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
357	M	61182319	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	9,000	13 532,52	121 792,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		"ozn.1.1L/po - 800x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		"ozn.3L/PO - 700x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		"ozn.2.1L/po - 900x2100mm,levé" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
358	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	2 432,93	12 164,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		"ozn.1.2P/PO - 800x2100mm,pravé" 2		2,000			
	VV		"ozn.2.2P/D - 800x2100mm, pravé" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
359	M	61182320	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	12 744,10	63 720,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		"ozn.1.2P/PO - 800x2100mm,pravé" 2		2,000			
	VV		"ozn.2.2P/D - 800x2100mm, pravé" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
360	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	2 432,93	14 597,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		- vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.3L/PO - 900x2100mm,levé" 2+2		4,000			
	VV		"ozn.2.3P/PO - 900x2100mm, pravé" 1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
361	M	R-766-24	zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 900/2100mm - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně	kus	6,000	12 744,10	76 464,60	R položka
	PP		zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 900/2100mm - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis vnitřních dveří - požárních					
	VV		- vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně					
	VV		"ozn.2.3L/PO - 900x2100mm,levé" 2+2		4,000			
	VV		"ozn.2.3P/PO - 900x2100mm, pravé" 1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
362	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	24,000	2 494,68	59 872,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné					
			"ozn.1.1L/D - 700x2100mm, levé" 3		3,000			
			"ozn.1.1P/D - 700x2100mm, pravé" 3		3,000			
			"ozn.1.3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1		2,000			
			"ozn.1.3P/D - 700x2100mm, pravé" 1		1,000			
			"ozn.2.1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3		6,000			
			"ozn.2.2L/D - 800x2100mm, levé" 2		2,000			
			"ozn.2.2P/D - 800x2100mm,pravé" 3		3,000			
			"ozn.2.3L/D - 800x2100mm, levé" 1		1,000			
			"ozn.3.2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1		2,000			
			"ozn.3.3P/D - 800x2100mm, pravé" 1		1,000			
			Součet		24,000			
363	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	24,000	14 868,26	356 838,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné					
			"ozn.1.1L/D - 700x2100mm, levé" 3		3,000			
			"ozn.1.1P/D - 700x2100mm, pravé" 3		3,000			
			"ozn.1.3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1		2,000			
			"ozn.1.3P/D - 700x2100mm, pravé" 1		1,000			
			"ozn.2.1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3		6,000			
			"ozn.2.2L/D - 800x2100mm, levé" 2		2,000			
			"ozn.2.2P/D - 800x2100mm,pravé" 3		3,000			
			"ozn.2.3L/D - 800x2100mm, levé" 1		1,000			
			"ozn.3.2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1		2,000			
			"ozn.3.3P/D - 800x2100mm, pravé" 1		1,000			
			Součet		24,000			
364	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	9,000	2 494,68	22 452,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné					
			"ozn.3.1L/D - 800x2100mm, levé" 6+3		9,000			
			Součet		9,000			
365	M	61182309	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	9,000	14 868,28	133 814,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné					
			"ozn.3.1L/D - 800x2100mm, levé" 6+3		9,000			
			Součet		9,000			
366	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	5,000	277,24	1 386,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694111					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			- montáž parapetů vnitřních					
			"ozn.2/7" 1		1,000			
			"ozn.4/7" 2		2,000			
			"ozn.7/7" 1		1,000			
			"ozn.78/7" 1		1,000			
			Součet		5,000			
367	K	766694115	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m	kus	6,000	277,24	1 663,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694115					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			- montáž parapetů vnitřních					
			"ozn.1/7" 1		1,000			
			"ozn.3/7" 1		1,000			
			"ozn.5/7" 1		1,000			
			"ozn.6/7" 3		3,000			
			Součet		6,000			
368	M	60794102R-1	okenní parapet MDF+ dubová dýha, tl. 25mm	m	42,050	1 865,09	78 427,03	R položka
	PP		okenní parapet MDF+ dubová dýha, tl.25mm					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			- montáž parapetů vnitřních					
			"ozn.2/7" 1,30*1		1,300			
			"ozn.4/7" 0,80*2		1,600			
			"ozn.7/7" 2,40*1		2,400			
			"ozn.8/7" 1,20*1		1,200			
			Mezisoučet		6,500			
			"ozn.1/7" 3,50*1		3,500			
			"ozn.3/7" 3,80*1		3,800			
			"ozn.5/7" 5,75*1		5,750			
			"ozn.6/7" 7,50*3		22,500			
			Mezisoučet		35,550			
			Součet		42,050			
369	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,085	1 260,19	12 709,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 708 473,90	
370	K	767220520	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti přes 20 do 40 kg	m	33,360	1 260,19	42 039,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220520					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.1/Z* 4,09		4,090			
		VV	*ozn.1.2/Z* 0,80		0,800			
		VV	*ozn.1.3/Z* 4,41*3		13,230			
		VV	*ozn.1.4/Z* 2,125*6		12,750			
		VV	*ozn.1.5/Z* (1,26+1,23)*1		2,490			
		VV	Součet		33,360			
371	M	R-767-SZ1	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,5m2, ozn.1.1/Z	kg	146,740	441,07	64 722,61	R položka
		PP	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,5m2, ozn.1.1/Z					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.1/Z* 146,74		146,740			
		VV	Součet		146,740			
372	M	R-767-SZ2	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,8m2, ozn.1.2/Z	kg	158,960	441,07	70 112,49	R položka
		PP	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,8m2, ozn.1.2/Z					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.2/Z* 158,96		158,960			
		VV	Součet		158,960			
373	M	R-767-SZ3	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, spodní část plech, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,0(6,0)m2, ozn.1.3/Z	kg	476,940	441,07	210 363,93	R položka
		PP	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, spodní část plech, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,0(6,0)m2, ozn.1.3/Z					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.3/Z* 158,98*3		476,940			
		VV	Součet		476,940			
374	M	R-767-SZ4	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,0(6,0)m2, ozn.1.3/Z	kg	764,520	504,08	385 379,24	R položka
		PP	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 7,50/ks/m2, ozn.1.4/Z					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.4/Z* 127,42*6		764,520			
		VV	Součet		764,520			
375	M	R-767-SZ5	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,0(6,0)m2, ozn.1.3/Z	kg	129,730	441,07	57 220,01	R položka
		PP	Dodávka venkovního zábradlí - ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový pozink+lakování do exteriéru, jednotlivé části budou spojeny šroubovými spoji, nátěr RAL 7016, výplň nerezový sít' 2,50 m2, ozn.1.5/Z					
		VV	výkres viz.č.D.1.1b-20					
		VV	viz. výpis zámečnických výrobků					
		VV	*ozn.1.5/Z* 129,73		129,730			
		VV	Součet		129,730			
376	K	767211312	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	m	28,140	6 931,06	195 040,03	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767211312					
		VV	výkres č.D.1.1b-01					
		VV	- ocelové venkovní schodiště, povrchová úprava žárový pozink, š.1,13m					
		VV	(4,09+0,80+4,49)*3		28,140			
		VV	Součet		28,140			
377	M	55342002	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 4765mm 19 stupňů	kus	3,000	315 048,21	945 144,63	CS ÚRS 2023 02
		PP	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 4765mm 19 stupňů					
		VV	viz. stavebně konstrukční část v.č.D.1.2.502					
		VV	- ocelovou konstrukci opatřit antikorozním nátěrem, montážní spoje budou šroubované					
		VV	- ocel S 235, šrouby 8.8, kotvy FIS V 360 S					
		VV	13x 300/165-2x včetně mezipodsty, schodišťových stupňů					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
378	K	767220420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 20 do 40 kg	m	15,898	1 260,19	20 034,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220420					
		VV	výkres č.D.1.1.b-20					
		VV	- vnitřní zábradlí schodišťové					
		VV	4,76+5,04+6,098		15,898			
		VV	Součet		15,898			
379	M	R-767-Z-01	Dodávka vnitřního schodišťového zábradlí - ocelová konstrukce, býplň nerezová, sít' 40/60/3 - lakovaná, madlo ve dvou úrovních, ozn. 2/Z	kg	412,000	567,09	233 641,08	R položka
		PP	Dodávka vnitřního schodišťového zábradlí - ocelová konstrukce, býplň nerezová, sít' 40/60/3 - lakovaná, madlo ve dvou úrovních, ozn. 2/Z					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	*ozn.2/Z* - povrch. žárový pozink+nátěr RAL 7016					
		VV	127,00+127,00+158,00		412,000			
		VV	Součet		412,000			
380	K	R-767-Z2	Olemování podlah tenkonstěnným uhlíkem L 20/20/1,2. ozn.3/Z	bm	13,300	1 890,29	25 140,86	R položka
		PP	Olemování podlah tenkonstěnným uhlíkem L 20/20/1,2. ozn.3/Z					
		VV	výkres č.D.1.1.b-20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV ~ zapustit do podlahy					
			VV "ozn.3/2" 13,30			13,300		
			VV Součet			13,300		
381	K	R-767-Z3	Olemování podlah kolem prosklených stěn tenkostěnným úhelníkem L 20/5/1, nerez, ozn.3.1/2	bm	134,400	3 780,58	508 109,95	R položka
			PP Olemování podlah kolem prosklených stěn tenkostěnným úhelníkem L 20/5/1. ozn.3.1/2					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV ~ zapustit do podlahy					
			VV "ozn.3.1/2" 134,40			134,400		
			VV Součet			134,400		
382	K	R-767-Z4	Lemování vnější čisticí zóny, plochá ocel.. kotvená k betonové desce 200/100. ozn.5/2	bm	10,300	3 150,48	32 449,94	R položka
			PP Lemování vnější čisticí zóny, plochá ocel.. kotvená k betonové desce 200/100. ozn.5/2					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV ~ povrch žárový pozink					
			VV "ozn.5/2" 10,30			10,300		
			VV Součet			10,300		
383	K	R-767-01	D+M Interiérová systémová skleněná příčka do AL-PROFILŮ, profily po obvodu a kolem dveře, dvojité zasklení, bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk s AL -zárubní pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 6550x2800mm, ozn.1/PS	ks	6,000	292 894,05	1 757 364,30	R položka
			PP D+M Interiérová systémová skleněná příčka do AL-PROFILŮ, profily po obvodu a kolem dveře, dvojité zasklení, bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk s AL -zárubní pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 6550x2800mm, ozn.1/PS					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis prosklené stěny - vnitřní					
			VV ~ interiérová systémová skleněná stěna					
			VV ~ svislé prvky kotveny do stropu - dle know how dodavatele					
			VV ~ nadpraží - ŽB k-ce					
			VV ~ barva - tmavě šedé rámy					
			VV ~ akustický útlum min.38dB stěny					
			VV ~ součástí dveře otlíravé, rozměry 800x2100mm - 2x/1 stěna, ozn.1.1L/PS					
			VV "ozn.1/PS" 3+3			6,000		
			VV Součet			6,000		
384	K	R-767-02	D+M Interiérová systémová skleněná příčka do AL-PROFILŮ, profily po obvodu a kolem dveře, dvojité zasklení, bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk s AL -zárubní pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 2350x2800mm, ozn.2/PS	ks	6,000	78 746,46	472 478,76	R položka
			PP D+M Interiérová systémová skleněná příčka do AL-PROFILŮ, profily po obvodu a kolem dveře, dvojité zasklení, bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk s AL -zárubní pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 2350x2800mm, ozn.2/PS					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis prosklené stěny - vnitřní					
			VV ~ interiérová systémová skleněná stěna					
			VV ~ svislé prvky kotveny do stropu - dle know how dodavatele					
			VV ~ nadpraží - ŽB k-ce					
			VV ~ barva - tmavě šedé rámy					
			VV ~ akustický útlum min.38dB - stěny					
			VV ~ součástí dveře otlíravé, rozměry 900x2100mm - 1x/1 stěna, ozn.2.1L/PS					
			VV ~ akustický útlum min.38 dB - dveře					
			VV "ozn.2/PS" 3+3			6,000		
			VV Součet			6,000		
385	K	R-767-03	D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do tvaru L, AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře,ozn.3/PS	ks	1,000	46 054,10	46 054,10	R položka
			PP D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do tvaru L, AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 4600+1200/3100mm, ozn. 3/PS					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis prosklené stěny - vnitřní					
			VV ~ požární interiérová systémová skleněná stěna - PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOST EI 15					
			VV ~ svislé prvky kotveny do stropu - dle know how dodavatele					
			VV ~ nadpraží - ŽB k-ce - systémová , SDK k-ce protipožární					
			VV ~ barva - tmavě šedé rámy					
			VV ~ akustický útlum min.45dB					
			VV ~ součástí dveře otlíravé, rozměry 800x2100mm - 1x/1 stěna, ozn.3.1L/PS					
			VV ~ dveře PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C					
			VV "ozn.3/PS" 1			1,000		
			VV Součet			1,000		
386	K	R-767-04	D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře,rozměry 1500xozn.4/PS	ks	1,000	46 054,10	46 054,10	R položka
			PP D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bezpečnostní, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře, hranatá zárubeň, rozměry 1500x3100mm, ozn. 4/PS					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis prosklené stěny - vnitřní					
			VV ~ požární interiérová systémová skleněná stěna - PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOST EI 15					
			VV ~ svislé prvky kotveny do stropu - dle know how dodavatele					
			VV ~ nadpraží - ŽB k-ce - systémová , SDK k-ce protipožární					
			VV ~ barva - tmavě šedé rámy					
			VV ~ akustický útlum min.38dB					
			VV ~ součástí dveře otlíravé, rozměry 800x2100mm - 1x/1 stěna, ozn.4.1L/PS, dveře opatřeny samozavíračem					
			VV ~ dveře PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C					
			VV "ozn.4/PS" 1			1,000		
			VV Součet			1,000		
387	K	R-767-04.1	D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bez, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře,rozměry 3000x3000,ozn.5/PS	ks	6,000	142 652,15	855 912,90	R položka
			PP D+M Požární interiérová systémový skleněná příčka do AL PROFILŮ profily po obvodu a kolem dveří dvojité požární zasklení (nebo jednoduché požární akust.skle m), bez, čiré, bezpečnostní potisk, s AL-ZÁRUBNÍ pro skleněné dveře,rozměry 3000x3000,ozn.5/PS					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis prosklené stěny - vnitřní, hranatá zárubeň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- požární interiérová systémová skleněná stěna - PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOST EI 15					
	VV		- visulé prvky kotveny do stropu - dle know how dodavatele					
	VV		- nadpraží - ŽB k-ce - systémová , SDK k-ce protipožární					
	VV		- barva - tmavě šedé rámy					
	VV		- akustický útlum min.38dB					
	VV		- součástí dveře otevíravé, rozměry 900x2100mm - 1x/1 stěna, ozn.5.1L/PS, dveře opatřeny samozavíračem					
	VV		- dveře PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C, pravé		2,000			
	VV		"ozn.5.1/PS" 1+1					
	VV		- součástí dveře otevíravé, rozměry 900x2100mm - 1x/1 stěna, ozn.5.1L/PS, dveře opatřeny samozavíračem					
	VV		- dveře PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C, levé		4,000			
	VV		"ozn.5.1/PS" 2+2		6,000			
	VV		Součet					
388	K	R-767-05	D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+HS PORTÁL+DVEŘNÍ+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, součástí dveře, rozměry 15100x3050mm, ozn.1/F	ks	3,000	772 612,15	2 317 836,45	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+HS PORTÁL+DVEŘNÍ+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, součástí dveře, rozměry 15100x3050mm, ozn.1/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- šířka sloupků i pažníků 50mm, hlobka sloupků 125mm, popřípadě vyztužení ocelí jádrém, pevný spodní díl v.2200mm, sklopná okna v horní části 700mm, 4 pole+dveřní pole					
			- systém kompatibilní se systémem žaluzií - vodící lišta slouží jako přítláčná lišta skla					
			- kotveno k nosné ŽB k-ci					
			- spodní kotvení uložené na základ - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby					
			- horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace navazuje na stěnu 2/F - společný rohový sloupek					
			- bezpečnostná polep					
			Uw=0,70W/m2K					
			-zasklení izol. trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-8, bezpečnostní fólie, tepelný distanční rámeček AL- barva antracit RAL 7016					
			- KOVÁNÍ - na dveři paniková hrázdi, klika					
			- plochy parapet					
			SOUČÁSTÍ 1.1L/F - 3ks					
			- dveře 1kt, otevíravé ven,levé 900x2100mm					
			- bezpečnostní zámek paniková hrázdi, klika					
			- bezpečnostná dvojsklo 33.2-16-33.2					
			SOUČÁSTÍ 1.2L/F - 3ks					
			- KOVÁNÍ - klika zasklení bezpečnostním trojsklem, levá					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis výplně fasádních otvorů					
			- prosklená obvodová stěna					
			"ozn.1/F" 3		3,000			
			Součet		3,000			
389	K	R-767-06	D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+DVEŘNÍ+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, součástí dveře, rozměry 7200x3050mm, ozn.2/F	ks	3,000	228 183,21	684 549,63	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+DVEŘNÍ+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, součástí dveře, rozměry 7200x3050mm, ozn.2/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- šířka sloupků i pažníků 50mm, hlobka sloupků 125mm, popřípadě vyztužení ocelí jádrém, pevný spodní díl v.2200mm, sklopná okna v horní části 700mm, 3 pole+dveřní pole					
			- systém kompatibilní se systémem žaluzií - vodící lišta slouží jako přítláčná lišta skla					
			- kotveno k nosné ŽB k-ci - spodní kotvení uložené na základ - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby					
			- horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace navazuje na stěnu 1/F - společný rohový sloupek					
			- bezpečnostná polep					
			Uw=0,70W/m2K					
			- plná část systémové desky - čelní strana Al-plech, vyplněné					
			- PUR izolaci tl.42mm, barva stejná jako barva sloupků, přilepení tepelnou izolací+SDK ze vnitř					
			-zasklení izol. trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-8, bezpečnostní fólie, tepelný distanční rámeček AL- barva antracit RAL 7016					
			- KOVÁNÍ - na dveři paniková hrázdi, klika					
			- v části terénu systémový termoblok, plochý práh					
			SOUČÁSTÍ dveře 2.1P/F - 3ks					
			- dveře 1kt, otevíravé ven, pravé 900x2100mm					
			- bezpečnostní zámek paniková hrázdi, klika					
			- bezpečnostná dvojsklo 33.2-16-33.2					
			- bezpečnostná dvojsklo 33.2-16-33.2					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis výplně fasádních otvorů					
			- prosklená obvodová stěna					
			"ozn.2/F" 3		3,000			
			Součet		3,000			
390	K	R-767-07	D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, s nadsvětlíkem do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1100x3050mm, ozn.3/F	ks	3,000	64 458,86	193 376,58	R položka
	PP		D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, s nadsvětlíkem do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1100x3050mm, ozn.3/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- dveře rozměry 900x2100mm, zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klika-klika					
			- nadsvětlík pevný zasklený					
			- Uw=1,1W/m2K					
			- OTEVÍRAVAČ ČÁST 900x2100mm					
			- zasklení - dveře izolační dvojsklo ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2, skla bezpečnostní, s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL					
			- nadsvětlík - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný distanční rámeček AL					
			- barva antracit					
			- dveřní klika					
			- v části terénu systémový termoblok, oloché práh					
			výkres č.D.1.1.b-20					
			viz. výpis výplně fasádních otvorů					
			- prosklená obvodová stěna					
			"ozn.3/F" 3		3,000			
			Součet		3,000			
391	K	R-767-08	D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 900x3050mm, ozn.4/F	ks	3,000	73 860,48	221 581,44	R položka
	PP		D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 900x3050mm, ozn.4/F					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klíka-klíka - nadsvětlík pevný zasklený - Uw=1,1W/m2K - levý rozšířený rámový profil - OTEVÍRÁVÁ ČÁST 700x2100mm - zasklení - dveře izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2, skla bezpečnostní, s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL - nadsvětlík - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný distanční rámeček AL - barva antracit - dveřní klíka - v části tenění systémovou termohlině nínchů nráh výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna *ozn.4/F* 3 Součet		3,000 3,000			
392	K	R-767-09	D+M Dvoukřídle dveře otevírávé ven, levé, s nadsvětlíkem do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2200x2200mm, ozn.5/F	ks	2,000	106 079,37	212 158,74	R položka
	PP		D+M Dvoukřídle dveře otevírávé ven, levé, s nadsvětlíkem do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2200x2705mm, ozn.5/F <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klíka-klíka - nadsvětlík sklopný - dveře - Uw=1,1 W/m2K - OTEVÍRÁVÁ ČÁST 2000x2100mm - zasklení - dveře izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2, skla bezpečnostní, s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL - nadsvětlík - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný distanční rámeček AL - nadsvětlík - Uw=0,7 W/m2K - barva antracit - dveřní klíka - v části tenění systémovou termohlině nínchů nráh výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna *ozn.5/F* 2 Součetv		2,000 2,000			
393	K	R-767-10	D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+HS PORTÁL+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, rozměry 13020x3050mm, ozn.7/F	ks	3,000	558 122,35	1 674 367,05	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+HS PORTÁL+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, rozměry 13020x3050mm, ozn.7/F <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - šířka sloupků i pažlíků 50mm, hlobka sloupků 125mm, popřípadě vyztužení ocel. jádrém, pevný spodní díl v.2200mm, sklopná okna v horní části 700mm - systém kompatibilní se systémem žaluzií - vodící lišta slouží jako příličná lišta skla - kotveno k nosné ŽB k-ci - spodní kotvení uložené na základ - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby - horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace navazuje na stěnu 8/F - společný rohový sloupek - bezpečnostná polep - Uw=0,70W/m2K -zasklení izol. trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-8, bezpečnostní fólie, tepelný distanční rámeček AL- barva antracit RAL 7016 - KOVÁNÍ - na dveři paniková hrazda, klíka - plochý parapet - HS-PORTÁL klíka zaskleno bezpečnostním trojsklem výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna *ozn.7/F* 3 Součet		3,000 3,000			
394	K	R-767-11	D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, rozměry 7200x3050mm, ozn.8/F	ks	3,000	202 777,04	608 331,12	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - kombinovaný systém - fasádní+OKENNÍ do AL profilů s přerušeným tepelným mostem, rozměry 7200x3050mm, ozn.8/F <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - šířka sloupků i pažlíků 50mm, hlobka sloupků 125mm, popřípadě vyztužení ocel. jádrém, pevný spodní díl v.2200mm, sklopná okna v horní části 700mm - systém kompatibilní se systémem žaluzií - vodící lišta slouží jako příličná lišta skla - kotveno k nosné ŽB k-ci - spodní kotvení uložené na základ - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby - horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace navazuje na stěnu 7/F - společný rohový sloupek - bezpečnostná polep - 3ks - Uw=0,70W/m2K -zasklení izol. trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-8, bezpečnostní fólie, tepelný distanční rámeček AL- barva antracit RAL 7016 - KOVÁNÍ - na dveři paniková hrazdy, klíka - plochý parapet - plná část - systémové sendvičové desky - čelní strana AL plech výplně PUR izolací tl.42mm, barva stejná jako barva sloupků, přilepení tenaloxu izolací - SDK se uvnitř výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna *ozn.8/F* 3 Součet		3,000 3,000			
395	K	R-767-12	D+M Prosklená obvodová stěna - 1kf dveře otevírávé ven, s nadsvětlíkem levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2950x3050mm, ozn.9/F	ks	2,000	156 557,69	313 115,38	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - 1kf dveře otevírávé ven, s nadsvětlíkem levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2950x3050mm, ozn.9/F					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klika-klika</i> <i>- nadsvětlik pevný zasklený</i> <i>- mezi díly rozšířený rámový profil - překrytí přičky v interiéru</i> <i>- dveře - Uw=1,1W/m2K</i> <i>- OTEVÍRÁVÁ ČÁST 900x2100mm</i> <i>- zasklení - dveře izolační dvojsklo, ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2 vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- zasklení - nadsvětlik - izolační trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-33.2, vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- nadsvětlik - Uw=0,7W/m2K</i> <i>- barva antracit</i> <i>- dveřní klika 10.1.4.410</i> <i>- v části terénu soustěrnou termohlnk nlnchú nráh</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.9/F" 2 Součet							
							2,000			
							2,000			
396	K	R-767-13	D+M Prosklená obvodová stěna - 1kf dveře otevíravé ven, s nadsvětlikem a díly pevně zasklené, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2950x3050mm, ozn.10/F	ks	1,000	119 966,15	119 966,15	R položka		
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - 1kf dveře otevíravé ven, s nadsvětlikem levé a díly pevně zaskleného hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2950x3050mm, ozn.10/F							
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klika-klika</i> <i>- nadsvětlik pevný zasklený</i> <i>- mezi díly rozšířený rámový profil - překrytí přičky v interiéru</i> <i>- Uw=1,1W/m2K</i> <i>- zasklení - dveře izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, ČIRÉ 3.3.2</i> <i>- zasklení - nadsvětlik - izolační trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-33.2, vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- barva antracit</i> <i>- dveřní klika 10.1.4.410</i> <i>- v části terénu soustěrnou termohlnk nlnchú nráh</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.10/F" 1 Součet							
							1,000			
							1,000			
397	K	R-767-14	D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1450x2200mm, ozn.11/F	ks	3,000	75 078,17	225 234,51	R položka		
	PP		D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1450x2200mm, ozn.11/F							
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klika-klika</i> <i>- Uw=1,1W/m2K</i> <i>- levý rozšířený rámový profil</i> <i>- zasklení - dveře izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2, skla bezpečnostní, s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- barva antracit</i> <i>- dveřní klika</i> <i>- levý rozšiřovací rámový profil</i> <i>- v části terénu soustěrnou termohlnk nlnchú nráh</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.11/F" 3 Součet							
							3,000			
							3,000			
398	K	R-767-15	D+M Prosklená obvodová stěna - do hliníkových profilů - okenní systém s nadsvětlikem a díly pevně zasklené - izolační trojsklo s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2200x3050mm, ozn.12/F	ks	2,000	95 211,60	190 423,20	R položka		
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - do hliníkových profilů - okenní systém s nadsvětlikem a díly pevně zasklené - izolační trojsklo s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 2200x3050mm, ozn.12/F							
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- zasklení izolačním trojsklem s přerušeným tepelným mostem kotvené k nosné ŽB. k-ci, systémové řešení dodavatele</i> <i>- nadsvětlik - sklápňý</i> <i>- mezi díly rozšířený rámový profil - překrytí přičky v interiéru</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- zasklení - nadsvětlik - izolační trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-33.2, vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- nadsvětlik - Uw=0,70W/m2K</i> <i>- barva antracit</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- ve spodní části systémový termoblok</i> <i>- klíček</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.12/F" 2 Součet							
							2,000			
							2,000			
399	K	R-767-16	D+M Okno hliníkové, více-dílné , otevíravé dovnitř a sklápěcí s mikroventilací + pevně zasklené části+plně části, předzasazené,prave, kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-tikomorový systém, ozn.14/F	ks	1,000	177 134,13	177 134,13	R položka		
	PP		D+M Okno hliníkové, více-dílné , otevíravé dovnitř a sklápěcí s mikroventilací + pevně zasklené části + plně části, předzasazené, kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-tikomorový systém, rozměry 10300x1300mm, ozn.14/F							
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- Uw= 0,7 W/m2K</i> <i>- zasklení - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- barva antracit</i> <i>- okenní klika</i> <i>včetně vnitřního paraetu</i> výkres č.D.1.1.b-20							
	P									
	VV									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.14/F - rozměry 10300x1300mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	R-767-17	D+M Okno hliníkové, více-dílné , otevíravé dovnitř a sklápěcí s mikroventilací + pevně zasklené části + plně části, předsažené, kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-tikomorový systém, ozn.15/F	ks	1,000	153 079,25	153 079,25	R položka
	PP		D+M Okno hliníkové, více-dílné , otevíravé dovnitř a sklápěcí s mikroventilací + pevně zasklené části + plně části, předsažené, kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-tikomorový systém,rozměry 25500x1300mm, ozn.15/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
	P		- Uw= 0,70 W/m2K					
			- zasklení - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný distanční rámeček AL					
			- barva antracit					
			- okenní klika					
			- včetně vnitřního paracetu					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.15/F - rozměry 25500x1300mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	R-767-20	D+M Prosklená obvodová stěna - dvevní systém do hliníkových profilů s přerušovaným tepelným mostem, pevné části+dveře, rozměry 5370+rozšířený profil 330mm/3050mm, izolační dvojsklo, ozn.16.1/F	ks	1,000	362 499,07	362 499,07	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - dvevní systém do hliníkových profilů s přerušovaným tepelným mostem, pevné části+dveře, rozměry 5370+rozšířený profil 330mm/3050mm, izolační dvojsklo, ozn.16.1/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- kotvené k nosné ŽB k-ci - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby					
			- horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace krajní rozšířený rámový profil - překrytí zateplovacího systému					
			bezpečnostní polep					
	P		- Uw= 1,1 W/m2K					
			- zasklení - izolační dvojsklo, čiré 3.3.2-16-3.3.2, sklo bezpečnostní s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček Al					
			- barva antracit					
			- okenní klika					
			- bezpečnostní zámek, paniková hrazda, klika					
			- plochý práh					
			- SOUČÁSTI DVEŘE ozn. 16.1P/F					
			- dveře dvoukřídlové, otevíravé ven pravé 1800x2100mm bezpečnostní zámek, paniková hrazda, klika, zaskleno bezpečnostním dvojsklem					
			33 2-16-33 2 - 2ks					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		- SOUČÁSTI DVEŘE ozn. 16.1P/F					
	VV		- dveře dvoukřídlové, otevíravé ven pravé 1800x2100mm bezpečnostní					
	VV		paniková hrazda, klika, zaskleno bezpečnostním dvojsklem 33.2-16-33.2 - 2ks					
	VV		"ozn.16.1/F - rozměry 5370x3050mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
402	K	R-767-21	D+M Prosklená obvodová stěna - dvevní systém do hliníkových profilů s přerušovaným tepelným mostem, pevné části+dveře, rozměry 5370+rozšířený profil 330mm/3050mm, izolační dvojsklo, ozn.16.2/F	ks	1,000	344 817,42	344 817,42	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - dvevní systém do hliníkových profilů s přerušovaným tepelným mostem, pevné části+dveře, rozměry 5370x3050mm, izolační dvojsklo, ozn.16.2/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- kotvené k nosné ŽB k-ci a do podlahy - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby					
			- horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace krajní rozšířený rámový profil - překrytí zateplovacího systému					
	P		- zasklení - sklo čiré, čiré 4.4.2, bezpečnostního skla s bezpečnostní fólií					
			- Uw= 1,1 W/m2K					
			- barva antracit					
			- okenní klika					
			- bezpečnostní zámek, paniková hrazda, klika					
			- plochý práh					
			- SOUČÁSTI DVEŘE ozn. 16.2P/F					
			- dveře dvoukřídlové, otevíravé ven pravé 1800x2100mm bezpečnostní zámek, paniková hrazda, klika, zaskleno bezpečnostním dvojsklem					
			33 2-16-33 2 - 2ks					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		- SOUČÁSTI DVEŘE ozn. 16.2P/F					
	VV		- dveře dvoukřídlové, otevíravé ven pravé 1800x2100mm bezpečnostní					
	VV		paniková hrazda, klika, zaskleno bezpečnostním dvojsklem 3.3.2-16-3.3.2 - 2ks					
	VV		"ozn.16.2/F - rozměry 5370x3050mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	R-767-18	D+M Proklená obvodová stěna včetně střechy, fasádní systém do hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem , obvodová stěna včetně zastřešení, rozměry 5450x4640mm, 5450x3305-4309mm, ozn.17/F	ks	1,000	181 656,80	181 656,80	R položka
	PP		D+M Proklená obvodová stěna včetně střechy, fasádní systém do hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem , obvodová stěna včetně zastřešení, rozměry 5450x4640mm, 5450x3305-4309mm, ozn.17/F					
			Poznámka k položce:					
			pozn.					
			šluka sloupků i pažníků 50mm, hloubka sloupků 175mm popř, vyztužené ocelovým jádrem , pevné zasklení					
			- střešní část nepravidelného tvaru, systémové oplechování - dešťový žlab + svod					
			- kotené k nosné ŽB k-ci - spodní část - systémové řešení - termoblok navazuje na zateplení spodní stavby					
			- horní kotvení do průvlaku - systémové řešení dodavatele - dilatace					
	P		- ve spodní části bezpečnostní polep					
			- krajní části řešený plným zateplením prvky-překrytí zateplovacího systému					
			- Uw=0,70 W/m2K					
			- zasklení - izolační trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-8, vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL					
			- střešní část se zvýšeným slunečním faktorem					
			- barva antracit					
			- kování - bezpečnostní zámek, paniková hrazda, klika					
			- ve spodní části systémový termoblok					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.17/F - rozměry 5450x4640, 5450x3305-4309mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
404	K	R-767-19	D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1000x2200mm, ozn.19/F	ks	1,000	193 378,10	193 378,10	R položka
	PP		D+M Jednokřídle dveře otevíravé ven, levé, do hliníkových profilů - dveřní systém s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné ŽB k-ci, systémové řešení, rozměry 1000x2200mm, ozn.19/F <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- dveře rozměry 1000x2200mm, zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní zámek klika-klika</i> <i>- nadsvětlík pevný zasklený</i> <i>- Uw=1,1W/m2K</i> <i>- levý rozšířený rámový profil</i> <i>- OTEVÍRAVÁ ČÁST 800x2100mm</i> <i>- zasklení - dveře izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, ČIRÉ 3.3.2-16-3.3.2, skla bezpečnostní, s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AL</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- dveřní klika</i> <i>- v části terénu svstémov termoblok. olochv práh</i> výkres č.D.1.1.b-20					
	P		viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.19/F" 1 Součet		1,000 1,000			
405	K	R-767-19.1	D+M Prosklená obvodová stěna - do AL profilů - okenní systém s nadsvětlíkem a díly pevně zasklení - izolačním trojsklem s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné žb. konstrukci. rozměry 1500x3050mm, ozn.20/F	ks	1,000	66 979,79	66 979,79	R položka
	PP		D+M Prosklená obvodová stěna - do AL profilů - okenní systém s nadsvětlíkem a díly pevně zasklení - izolačním trojsklem s přerušovaným tepelným mostem, kotvené k nosné žb. konstrukci. rozměry 1500x3050mm, ozn.20/F <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- nadsvětlík sklopný</i> <i>- mezi díly rozšířený rámový profil - překrytí přičky v interiéru</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- Uw= 1,1 W/km2</i> <i>- izolační trojsklo U=0,5, čiré 8-16-6-16-33.2</i> <i>- vnější skla s bezpečnostní fólií, tepelný distanční rámeček AI</i> <i>- bezpečnostní polep</i> <i>- barva antracit</i> <i>- kování - klíčky</i> <i>- parapet - ve spodní části systémový termoblok, oplechování AI- plechem</i> <i>- vnitřní nřidistěnschví</i> výkres č.D.1.1.b-20					
	P		viz. výpis výplně fasádních otvorů - prosklená obvodová stěna "ozn.20/F" 1 Součet		1,000 1,000			
406	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	16,170	1 537,44	24 860,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	Online PSC		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních prvků					
	VV		- čistící zóna z Al-rofilů 22/27mm s distančními pryžovými a látkovými pásky, výškově					
	VV		stavitelná nosná k-ce z ocel.pozink.profilů na stavitelných nohách					
	VV		- atypický lichoběžník					
	VV		"ozn.13/OV" 2,250*5,320		11,970			
	VV		Mezisoučet		11,970			
	VV		- čistící zóna z Al-rofilů 22/27mm s distančními pryžovými a látkovými pásky, výškově					
	VV		stavitelná nosná k-ce z ocel.pozink.profilů na stavitelných nohách, šedá barva					
	VV		"ozn.14/OV" 1,00*4,20		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		16,170			
407	M	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	m2	4,200	3 566,35	14 978,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- čistící zóna z Al-rofilů 22/27mm s distančními pryžovými a látkovými pásky, výškově					
	VV		stavitelná nosná k-ce z ocel.pozink.profilů na stavitelných nohách, šedá barva					
	VV		"ozn.14/OV" 1,00*4,20		4,200			
	VV		Součet		4,200			
517	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	11,970	2 255,75	27 001,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních prvků					
	VV		- textilní rohož pro vnitřní použití, ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu					
	VV		- výška 16mm					
	VV		"ozn.13/OV" 2,250*5,320		11,970			
	VV		Součet		11,970			
408	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,935	1 260,19	12 519,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
	Online PSC		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- čistící zóna z Al-rofilů 22/27mm s distančními pryžovými a látkovými pásky, výškově					
	VV		stavitelná nosná k-ce z ocel.pozink.profilů na stavitelných nohách					
	VV		- systémový nerezový rámeček					
	VV		"ozn.14/OV" 2,25+2,35+2,66+2,675		9,935			
	VV		Mezisoučet		9,935			
	VV		Součet		9,935			
409	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	11,440	1 890,29	21 624,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		výkres č.D.1.1b-20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis ostatních prvků					
	VV		- čistící zóna z Al-rofilů 22/27mm s distančními pryžovými a látkovými pásy, výškově					
	VV		stavitelná nosná k-ce z ocel.pozink.profilů na stavitelných nohách					
	VV		"ozn.14/OV" (1,00+4,20)*2		10,400			
	VV		Součet		10,400			
	VV		10,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,440			
410	K	767610126	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,675	878,98	3 230,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767610126					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.6/F - rozměry 2400x600mm" 2,4*0,6		1,440			
	VV		"ozn.13/F - rozměry 800x750mm" 0,85*0,75*2		1,275			
	VV		"ozn.18/F - rozměry 1200x800mm" 1,20*0,80*1		0,960			
	VV		Součet		3,675			
411	M	R-767-O1	DDodávka Okno hliníkové, 2-dílné, 1díl - otevíravé sovníť a sklápěcí, 2díl s mikroventilací, pevný, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 2400x600mm, ozn.6/F	ks	1,000	24 829,55	24 829,55	R položka
	PP		Dodávka Okno hliníkové, 2-dílné, 1díl - otevíravé sovníť a sklápěcí, 2díl s mikroventilací, pevný, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 2400x600mm, ozn.6/F Poznámka k položce:					
		pozn.:						
		- Uw= 0,70 W/m2K						
	P		- zasklení - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný dinstanční rámeček AL					
		- barva - antracit						
		- okenní klika						
		- vnitřní parapet						
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.6/F - rozměry 2400x600mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
412	M	R-767-O2	Dodávka Okno hliníkové, 1-dílné, otevíravé dovnitř a sklápěcí,otevíravé pravé, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 800x750mm, ozn.13/F	ks	2,000	15 540,45	31 080,90	R položka
	PP		Dodávka Okno hliníkové, 1-dílné, otevíravé dovnitř a sklápěcí,otevíravé pravé, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 800x750mm, ozn.13/F Poznámka k položce:					
		pozn.:						
		- Uw= 0,70 W/m2K						
	P		- zasklení - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný dinstanční rámeček AL					
		- barva - antracit						
		- okenní klika						
		- vnitřní paraoet						
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.13/F - rozměry 800x750mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
413	M	R-767-O3	Dodávka Okno hliníkové, 1-dílné, otevíravé dovnitř a sklápěcí,otevíravé pravé, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 1200x800mm, ozn.18/F	ks	1,000	18 921,61	18 921,61	R položka
	PP		Dodávka Okno hliníkové, 1-dílné, otevíravé dovnitř a sklápěcí,otevíravé pravé, předzasazené - kotvené v pomoci konzolek, okenní systém - rámy s přerušovaným tepelným mostem, 5-komorový systém, rozměry 1200x800mm, ozn.18/F Poznámka k položce:					
		pozn.:						
		- Uw= 0,70 W/m2K						
	P		- zasklení - izolační trojsklo, U=0,5, čiré 6-16-4-16-6, tepelný dinstanční rámeček AL					
		- barva - antracit						
		- okenní klika						
		- vnitřní paraoet						
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplní fasádních otvorů					
	VV		"ozn.18/F - rozměry 1200x800mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
414	K	R-767-Z1	D+M Záchytný systém ploché střechy - kotvicí bod bezpečnostního systému pro práci v závěsu na laně, pro kotvení k železobetonu, nerez, ozn.10/OV	ks	34,000	5 507,04	187 239,36	R položka
	PP		D+M Záchytný systém ploché střechy - kotvicí bod bezpečnostního systému pro práci v závěsu na laně, pro kotvení k železobetonu, nerez, ozn.10/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		- záchtný systém ploché střechy					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
415	K	R-767-Ž1	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodičích AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3480x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavené, rozměry 15100x3000mm, ozn.1/OV	m2	135,900	2 758,18	374 836,66	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodičích AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3480x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavené, rozměry 15100x3000mm, ozn.1/OV Poznámka k položce:					
		POZN.						
	P		- povrch:úpravy - RAL 7016					
		- elektrické ovládání meteorogická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet						
		- napojení meteorostanici						
		- ovládání umístěné na stěně						
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.1/OV" 15,10*3,00*3		135,900			
	VV		Součet		135,900			
416	K	R-767-Ž2	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodičích AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3480x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavené, rozměry 7200x3000mm, ozn.2/OV	m2	129,600	2 600,82	337 066,27	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodících AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3480x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavitelné, rozměry 7200x3000mm, ozn.2/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.2/OV" 7,20*3,00*6		129,600			
	VV		Součet		129,600			
417	K	R-767-Ž3	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodících AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3250x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavitelné, rozměry 13015x3000mm, ozn.3/OV	m2	117,135	2 753,53	322 534,74	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodících AL -lišt kompatibilní s fasádním skl.systémem š.50mm, 4-díly - 3250x3000mm 1 díl 1150x3000mm, horizontální Al lamely nastavitelné, rozměry 13015x3000mm, ozn.3/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplně fasádních otvorů					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.3/OV" 13,015*3,00*3		117,135			
	VV		Součet		117,135			
418	K	R-767-Ž4	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální hliníkové lamely, nastavitelné. rozměry 1200x800mm, ozn.4/OV	m2	0,960	11 738,10	11 268,58	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální hliníkové lamely, nastavitelné. rozměry 1200x800mm, ozn.4/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.4/OV" 1,20*0,80*1		0,960			
	VV		Součet		0,960			
419	K	R-767-Ž5	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, rozměry 2400x800mm, ozn.5/OV	m2	1,440	9 903,67	14 261,28	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, rozměry 2400x800mm, ozn.5/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.5/OV" 2,40*0,60*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
420	K	R-767-Ž6	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální Al lamely nastavitelné, rozměry 900x3000mm, ozn.6/OV	m2	8,100	5 089,50	41 224,95	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální Al lamely nastavitelné, rozměry 900x3000mm, ozn.6/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis výplně fasádních otvorů					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.6/OV" 0,90*3,00*3		8,100			
	VV		Součet		8,100			
421	K	R-767-Ž7	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnovaná v k rámu oken 14/F , rozměry 3500x1300mm, ozn.7.1/OV	m2	4,550	4 468,42	20 331,31	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnovaná v k rámu oken 14/F , rozměry 3500x1300mm, ozn.7.1/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i>					
	P		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		- vnější žaluzie do schránky					
	VV		"ozn.7.1/OV" 3,50*1,30*1		4,550			
	VV		Součet		4,550			
422	K	R-767-Ž8	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnované v k rámu oken 14/F, rozměry 1300x1300mm, ozn.7.2/OV	m2	1,690	7 319,32	12 369,65	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnované v k rámu oken 14/F, rozměry 1300x1300mm, ozn.7.2/OV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteorostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis ostatní výrobky <i>- vnější žaluzie do schránky</i> "ozn.7.2/OV" 1,30*1,30*1 Součet		1,690 1,690			
423	K	R-767-Z9	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnované k ráům okna 14/F, rozměry 1300x1300mm, ozn.7.3/OV	m2	4,940	4 293,29	21 208,85	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/180mm, systémem vodících AL -lišt impregnované k ráům okna 14/F, rozměry 1300x1300mm, ozn.7.3/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteorostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis ostatní výrobky <i>- vnější žaluzie do schránky</i> "ozn.7.3/OV" 3,80*1,30*1 Součet		4,940 4,940			
424	K	R-767-Z10	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lištimpregnovaná k ráům okna, horizontální AL lamely, nastavitelné, rozměry 800x750mm, ozn.8/OV	m2	1,200	16 933,08	20 319,70	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/120mm, systémem vodících AL -lištimpregnovaná k ráům okna,, horizontální AL lamely, nastavitelné, rozměry 800x750mm, ozn.8/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteorostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i> výkres č.D.1.1.b-20 viz. výpis ostatní výrobky <i>- vnější žaluzie do schránky</i> "ozn.8/OV" 0,80*0,75*2 Součet		1,200 1,200			
425	K	R-767-Ž11	D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální AL - lamely, nastavitelné, rozměry 1900x3000mm, ozn.9/OV	m2	5,700	3 341,58	19 047,01	R položka
	PP		D+M Vnější Al. žaluzie do nadokenní AL -schránky 120/280mm, systémem vodících AL -lišt v zateplovacím systému, horizontální AL - lamely, nastavitelné, rozměry 1900x3000mm, ozn.9/OV <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.</i> <i>- povrch.úpravy - RAL 7016</i> <i>- elektrické ovládání meteorologická stanice, kabelež viz. samostatný rozpočet</i> <i>- napojení meteorostanici</i> <i>- ovládání umístěné na stěně</i> výkres č.D.1.1.b-19 viz. výpis ostatní výrobky <i>- vnější žaluzie do schránky</i> "ozn.9/OV" 1,90*3,00*1 Součet		5,700 5,700			
426	K	R-767-M1	D+M Meteorostanice určená pro ovládání venkovních žaluzií včetně kabeláže	ks	1,000	81 912,54	81 912,54	
	PP		D+M Meteorostanice určená pro ovládání venkovních žaluzií včetně kabeláže					
427	K	R-767-M2	D+M Čidlo rychlosti větru anonometr, kabeláž	ks	1,000	44 106,75	44 106,75	
	PP		D+M Čidlo rychlosti větru anonometr, kabeláž					
428	K	R-767-M3	D+M Čidlo intenzity osvětlení včetně UV snímače včetně napojení na meteorostanici , kabeláž	ks	1,000	25 203,86	25 203,86	
	PP		D+M Čidlo intenzity osvětlení včetně UV snímače včetně napojení na meteorostanici , kabeláž					
429	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná š do 1,50 m	kus	1,000	3 515,94	3 515,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893115					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- skleněná markýza					
	VV		"ozn.17/OV" 1		1,000			
			Součet		1,000			
430	M	R-767-SM1	Skleněná markýza - zavěšení na nerezových táhlech, kotvení do ŽB nadpraží, connex 12.12.2, dl.1400mm, hl.600mm. čiré sklo, ozn.17/OV	ks	1,000	32 709,94	32 709,94	R položka
	PP		Skleněná markýza - zavěšení na nerezových táhlech, kotvení do ŽB nadpraží, connex 12.12.2, dl.1400mm, hl.600mm. čiré sklo, ozn.17/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatní výrobky					
	VV		"ozn.17/OV" 1		1,000			
			Součet		1,000			
431	K	R-767-O1	D+M Skleněná markýza - zavěšená na nerezových táhlech, kotvena do ŽB nadpraží, atypický lichoběžních, dl.5740mm, hl.1500, sklo čiré, ozn.15/OV	ks	1,000	209 596,79	209 596,79	R položka
	PP		D+M Skleněná markýza - zavěšená na nerezových táhlech, kotvena do ŽB nadpraží, atypický lichoběžních, dl.5740mm, hl.1500, sklo čiré, ozn.15/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-20					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		"ozn.15/OV" 1		1,000			
			Součet		1,000			
432	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	0,720	1 260,19	907,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž mříží pevných, připevňných šroubováním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662110					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV - mříž anglického dvorku					
			VV "ozn.7/IZ" 0,72		0,720			
			VV Součet		0,720			
433	M	R-767-Z7	Zakrytí anglického dvorku, pororošt+lemování L50/30, povrch. žárový pozink+ nátěr, ozn.7/Z	m2	0,720	13 232,02	9 527,05	R položka
			PP Zakrytí anglického dvorku, pororošt+lemování L50/30, povrch. žárový pozink+ nátěr, ozn.7/Z					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV "ozn.7/IZ" 0,72		0,720			
			VV Součet		0,720			
434	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	530,500	63,01	33 426,81	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV - konstrukce pro vyložené okno					
			VV "ozn.8/IZ" 530,5		530,500			
			VV Součet		530,500			
435	M	R-767-Z8	Ocelové konzoly U100/50/3 s kotevními deskami 200/200/10 + pomocné L 25/25/3, povrch.úprav. žárový pozink, kotvir přes compactfoam, tl.120mm, ozn.8/Z	kg	530,500	226,83	120 333,32	R položka
			PP Ocelové konzoly U100/50/3 s kotevními deskami 200/200/10 + pomocné L 25/25/3, povrch.úprav. žárový pozink, kotvir přes compactfoam, tl.120mm, ozn.8/Z					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV "ozn.8/IZ" 530,50		530,500			
			VV Součet		530,500			
436	K	767832121	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu se suchovodem	m	4,650	2 520,39	11 719,81	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž venkovních požárních žebříků do betonu se suchovodem					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832121					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis ostatních výrobků					
			VV "ozn.16/OV" 4,65		4,650			
			VV Součet		4,650			
437	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	4,650	19 532,99	90 828,40	CS ÚRS 2023 02
			PP žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
			VV výkres č.D.1.1.b-20					
			VV viz. výpis ostatních výrobků					
			VV - žebřík pro vstup na střechu, celový, s jištěním , pro převýšení 4685m,					
			VV kotvený k fasádě					
			VV "ozn.16/OV" 4,65		4,650			
			VV Součet		4,650			
438	K	R-767-OS01	D+M Konstrukce pod VZT - jednotky, nosné ocelové profilynosné ocelové profily TRP 50/50/3 + kotevní plech, povrch.úprva - žárový pozink+nátěr, kotvit přes silonové podložky 200x200x5mm, ozn.6/Z	ks	4,000	25 203,86	100 815,44	R položka
			PP D+M Konstrukce pod VZT - jednotky, nosné ocelové profilynosné ocelové profily TRP 50/50/3 + kotevní plech, povrch.úprva - žárový pozink+nátěr, kotvit přes silonové podložky 200x200x5mm, ozn.6/Z					
439	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	115,965	1 512,23	175 365,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			VV výšky přes 12 do 24 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 351 836,96	
440	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	383,000	35,16	13 466,28	CS ÚRS 2023 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121015					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV - penetrace vnějších zpevněných plochy					
			VV 383,00		383,000			
			VV Součet		383,000			
441	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	85,724	11,72	1 004,69	CS ÚRS 2023 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111012					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV 1.NP-2.NP					
			VV "podstupnice" 1,478*15*2		44,340			
			VV "stupnice" 1,478*14*2		41,384			
			VV Součet		85,724			
442	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	20,308	644,59	13 090,33	CS ÚRS 2023 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV 1.NP-2.NP					
			VV "podstupnice" 1,478*15*2*0,15		6,651			
			VV "stupnice" 1,478*14*2*0,330		13,657			
			VV Součet		20,308			
443	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	41,384	117,20	4 850,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV 1.NP-2.NP					
			VV 1,478*28		41,384			
			VV Součet		41,384			
444	M	59054147	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 25x1000mm	m	45,522	878,98	40 012,93	CS ÚRS 2023 02
			PP profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 25x1000mm					
			VV výkres č.D.1.1.b-03,04					
			VV 10% profez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1.NP-2.NP					
			VV 1,478*28		41,384			
			VV Součet		41,384			
			VV 41,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,522			
446	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	41,384	521,53	21 583,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274123					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	"podstupnice" 1,478*28		41,384			
		VV	Součet		41,384			
447	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	41,384	351,59	14 550,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274241					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	"podstupnice" 1,478*28		41,384			
		VV	Součet		41,384			
448	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	26,692	2 842,05	75 860,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% prořez					
		VV	"stupnice" 1,478*28*0,15		6,208			
		VV	"podstupnice" 1,478*28*0,33		13,657			
		VV	" mezipodesta" 4,40		4,400			
		VV	Součet		24,265			
		VV	24,265*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,692			
449	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	834,955	35,16	29 357,02	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- penetrace vnitřních prostor					
		VV	" mezipodesta" 4,40		4,400			
		VV	Mezisoučet		4,400			
		VV	"schodiště" 19,865		19,865			
		VV	Mezisoučet		19,865			
		VV	- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.a					
		VV	"m.č.102" 13,90		13,900			
		VV	"m.č.103" 7,37		7,370			
		VV	"m.č.105" 5,56		5,560			
		VV	"m.č.107" 2,64		2,640			
		VV	"m.č.109" 3,36		3,360			
		VV	"m.č.110" 18,50		18,500			
		VV	"m.č.111" 4,89		4,890			
		VV	"m.č.112" 2,50		2,500			
		VV	"m.č.113" 6,13		6,130			
		VV	"m.č.114" 7,25		7,250			
		VV	"m.č.115" 5,25		5,250			
		VV	"m.č.116" 6,00		6,000			
		VV	"m.č.117" 9,00		9,000			
		VV	"m.č.118" 5,00		5,000			
		VV	"m.č.121" 15,00		15,000			
		VV	"m.č.122" 12,00		12,000			
		VV	"m.č.123" 13,19		13,190			
		VV	"m.č.124" 18,65		18,650			
		VV	"m.č.126" 2,64		2,640			
		VV	"m.č.127" 3,06		3,060			
		VV	"m.č.128" 2,30		2,300			
		VV	"m.č.131" 15,00		15,000			
		VV	"m.č.132" 12,00		12,000			
		VV	"m.č.133" 13,19		13,190			
		VV	"m.č.134" 18,65		18,650			
		VV	"m.č.136" 2,64		2,640			
		VV	"m.č.137" 3,06		3,060			
		VV	"m.č.138" 2,30		2,300			
		VV	"m.č.141" 15,00		15,000			
		VV	"m.č.142" 12,00		12,000			
		VV	"m.č.143" 13,19		13,190			
		VV	"m.č.144" 18,65		18,650			
		VV	"m.č.146" 2,64		2,640			
		VV	"m.č.147" 3,06		3,060			
		VV	"m.č.148" 2,30		2,300			
		VV	"m.č.151" 4,25		4,250			
		VV	"m.č.152" 2,20		2,200			
		VV	Mezisoučet		304,320			
		VV	- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.a					
		VV	"m.č.202" 3,15		3,150			
		VV	"m.č.203" 4,09		4,090			
		VV	"m.č.208" 5,42		5,420			
		VV	"m.č.211" 27,75		27,750			
		VV	"m.č.212" 13,21		13,210			
		VV	"m.č.213" 18,65		18,650			
		VV	"m.č.215" 3,14		3,140			
		VV	"m.č.216" 2,73		2,730			
		VV	"m.č.217" 2,04		2,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.221" 27,75		27,750			
VV			"m.č.222" 13,21		13,210			
VV			"m.č.223" 18,65		18,650			
VV			"m.č.225" 3,14		3,140			
VV			"m.č.226" 2,73		2,730			
VV			"m.č.227" 2,04		2,040			
VV			"m.č.231" 27,75		27,750			
VV			"m.č.232" 13,21		13,210			
VV			"m.č.233" 18,65		18,650			
VV			"m.č.235" 3,14		3,140			
VV			"m.č.236" 2,73		2,730			
VV			"m.č.237" 2,04		2,040			
VV			Mezisoučet		215,220			
VV			- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.b					
VV			"m.č.101" 107,36		107,360			
VV			"m.č.104" 7,37		7,370			
VV			"m.č.106" 36,92		36,920			
VV			- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.b					
VV			"m.č.201" 139,50		139,500			
VV			Mezisoučet		291,150			
VV			Součet		834,955			
450	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	834,955	11,72	9 785,67	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminvy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			výkres č.D.1.1.b-03,04					
VV			- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.a					
VV			"mezipodesta" 4,40		4,400			
VV			Mezisoučet		4,400			
VV			"schodiště" 19,865		19,865			
VV			Mezisoučet		19,865			
VV			"m.č.102" 13,90		13,900			
VV			"m.č.103" 7,37		7,370			
VV			"m.č.105" 5,66		5,660			
VV			"m.č.107" 2,64		2,640			
VV			"m.č.109" 3,36		3,360			
VV			"m.č.110" 18,50		18,500			
VV			"m.č.111" 4,89		4,890			
VV			"m.č.112" 2,50		2,500			
VV			"m.č.113" 6,13		6,130			
VV			"m.č.114" 7,25		7,250			
VV			"m.č.115" 5,25		5,250			
VV			"m.č.116" 6,00		6,000			
VV			"m.č.117" 9,00		9,000			
VV			"m.č.118" 5,00		5,000			
VV			"m.č.121" 15,00		15,000			
VV			"m.č.122" 12,00		12,000			
VV			"m.č.123" 13,19		13,190			
VV			"m.č.124" 18,65		18,650			
VV			"m.č.126" 2,64		2,640			
VV			"m.č.127" 3,06		3,060			
VV			"m.č.128" 2,30		2,300			
VV			"m.č.131" 15,00		15,000			
VV			"m.č.132" 12,00		12,000			
VV			"m.č.133" 13,19		13,190			
VV			"m.č.134" 18,65		18,650			
VV			"m.č.136" 2,64		2,640			
VV			"m.č.137" 3,06		3,060			
VV			"m.č.138" 2,30		2,300			
VV			"m.č.141" 15,00		15,000			
VV			"m.č.142" 12,00		12,000			
VV			"m.č.143" 13,19		13,190			
VV			"m.č.144" 18,65		18,650			
VV			"m.č.146" 2,64		2,640			
VV			"m.č.147" 3,06		3,060			
VV			"m.č.148" 2,30		2,300			
VV			"m.č.151" 4,25		4,250			
VV			"m.č.152" 2,20		2,200			
VV			Mezisoučet		304,320			
VV			- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.a					
VV			"m.č.202" 3,15		3,150			
VV			"m.č.203" 4,09		4,090			
VV			"m.č.208" 5,42		5,420			
VV			"m.č.211" 27,75		27,750			
VV			"m.č.212" 13,21		13,210			
VV			"m.č.213" 18,65		18,650			
VV			"m.č.215" 3,14		3,140			
VV			"m.č.216" 2,73		2,730			
VV			"m.č.217" 2,04		2,040			
VV			"m.č.221" 27,75		27,750			
VV			"m.č.222" 13,21		13,210			
VV			"m.č.223" 18,65		18,650			
VV			"m.č.225" 3,14		3,140			
VV			"m.č.226" 2,73		2,730			
VV			"m.č.227" 2,04		2,040			
VV			"m.č.231" 27,75		27,750			
VV			"m.č.232" 13,21		13,210			
VV			"m.č.233" 18,65		18,650			
VV			"m.č.235" 3,14		3,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.236" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.237" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		215,220			
	VV		- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.b					
	VV		"m.č.101" 107,36		107,360			
	VV		"m.č.104" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.106" 36,92		36,920			
	VV		- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.b					
	VV		"m.č.201" 139,50		139,500			
	VV		Mezisoučet		291,150			
	VV		Součet		834,955			
451	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	834,955	644,59	538 203,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		vyrovnávací samonivelační stěrka tl.10mm					
	VV		"mezipodesta" 4,40		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		"schodiště" 19,865		19,865			
	VV		Mezisoučet		19,865			
	VV		- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.a					
	VV		"m.č.102" 13,90		13,900			
	VV		"m.č.103" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.105" 5,56		5,560			
	VV		"m.č.107" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.109" 3,36		3,360			
	VV		"m.č.110" 18,50		18,500			
	VV		"m.č.111" 4,89		4,890			
	VV		"m.č.112" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.113" 6,13		6,130			
	VV		"m.č.114" 7,25		7,250			
	VV		"m.č.115" 5,25		5,250			
	VV		"m.č.116" 6,00		6,000			
	VV		"m.č.117" 9,00		9,000			
	VV		"m.č.118" 5,00		5,000			
	VV		"m.č.121" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.122" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.123" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.124" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.126" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.127" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.128" 2,30		2,300			
	VV		"m.č.131" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.132" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.133" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.134" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.136" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.137" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.138" 2,30		2,300			
	VV		"m.č.141" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.142" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.143" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.144" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.146" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.147" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.148" 2,30		2,300			
	VV		"m.č.151" 4,25		4,250			
	VV		"m.č.152" 2,20		2,200			
	VV		Mezisoučet		304,320			
	VV		- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.a					
	VV		"m.č.202" 3,15		3,150			
	VV		"m.č.203" 4,09		4,090			
	VV		"m.č.208" 5,42		5,420			
	VV		"m.č.211" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.212" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.213" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.215" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.216" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.217" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.221" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.222" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.223" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.225" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.226" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.227" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.231" 27,75		27,750			
	VV		"m.č.232" 13,21		13,210			
	VV		"m.č.233" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.235" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.236" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.237" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		215,220			
	VV		- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.b					
	VV		"m.č.101" 107,36		107,360			
	VV		"m.č.104" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.106" 36,92		36,920			
	VV		- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.b					
	VV		"m.č.201" 139,50		139,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet				291,150	
			VV Součet				834,955	
453	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	810,690	820,39	665 081,97	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž podlah z dlaždíc keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574433					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	- rozměry keramické dlažby 600x600mm výběr dle investora a architekta					
		VV	- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.a					
		VV	"m.č.102" 13,90				13,900	
		VV	"m.č.103" 7,37				7,370	
		VV	"m.č.105" 5,56				5,560	
		VV	"m.č.107" 2,64				2,640	
		VV	"m.č.109" 3,36				3,360	
		VV	"m.č.110" 18,50				18,500	
		VV	"m.č.111" 4,89				4,890	
		VV	"m.č.112" 2,50				2,500	
		VV	"m.č.113" 6,13				6,130	
		VV	"m.č.114" 7,25				7,250	
		VV	"m.č.115" 5,25				5,250	
		VV	"m.č.116" 6,00				6,000	
		VV	"m.č.117" 9,00				9,000	
		VV	"m.č.118" 5,00				5,000	
		VV	"m.č.121" 15,00				15,000	
		VV	"m.č.122" 12,00				12,000	
		VV	"m.č.123" 13,19				13,190	
		VV	"m.č.124" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.126" 2,64				2,640	
		VV	"m.č.127" 3,06				3,060	
		VV	"m.č.128" 2,30				2,300	
		VV	"m.č.131" 15,00				15,000	
		VV	"m.č.132" 12,00				12,000	
		VV	"m.č.133" 13,19				13,190	
		VV	"m.č.134" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.136" 2,64				2,640	
		VV	"m.č.137" 3,06				3,060	
		VV	"m.č.138" 2,30				2,300	
		VV	"m.č.141" 15,00				15,000	
		VV	"m.č.142" 12,00				12,000	
		VV	"m.č.143" 13,19				13,190	
		VV	"m.č.144" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.146" 2,64				2,640	
		VV	"m.č.147" 3,06				3,060	
		VV	"m.č.148" 2,30				2,300	
		VV	"m.č.151" 4,25				4,250	
		VV	"m.č.152" 2,20				2,200	
		VV	Mezisoučet				304,320	
		VV	- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.a					
		VV	"m.č.202" 3,15				3,150	
		VV	"m.č.203" 4,09				4,090	
		VV	"m.č.208" 5,42				5,420	
		VV	"m.č.211" 27,75				27,750	
		VV	"m.č.212" 13,21				13,210	
		VV	"m.č.213" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.215" 3,14				3,140	
		VV	"m.č.216" 2,73				2,730	
		VV	"m.č.217" 2,04				2,040	
		VV	"m.č.221" 27,75				27,750	
		VV	"m.č.222" 13,21				13,210	
		VV	"m.č.223" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.225" 3,14				3,140	
		VV	"m.č.226" 2,73				2,730	
		VV	"m.č.227" 2,04				2,040	
		VV	"m.č.231" 27,75				27,750	
		VV	"m.č.232" 13,21				13,210	
		VV	"m.č.233" 18,65				18,650	
		VV	"m.č.235" 3,14				3,140	
		VV	"m.č.236" 2,73				2,730	
		VV	"m.č.237" 2,04				2,040	
		VV	Mezisoučet				215,220	
		VV	- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.b					
		VV	"m.č.101" 107,36				107,360	
		VV	"m.č.104" 7,37				7,370	
		VV	"m.č.106" 36,92				36,920	
		VV	- keramická dlažba-2.NP - interiér P2.b					
		VV	"m.č.201" 139,50				139,500	
		VV	Mezisoučet				291,150	
		VV	Součet				810,690	
454	M	R-771-01	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton světlý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrázuvzdorná dlažba ve světle šedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tl. 9 mm s matným povrchem	m2	571,494	830,93	474 871,51	R položka

PP
Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton světlý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrázuvzdorná dlažba ve světle šedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží, ozn.P2.a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: "Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží"</i>					
VV			výkres č.D.1.1.b-03,04					
VV			- rozměry keramické dlažby 600x600mm výběr dle investora a architekta					
VV			- keramická dlažba-1.NP - interiéř P2.a					
VV			"m.č.102" 13,90		13,900			
VV			"m.č.103" 7,37		7,370			
VV			"m.č.105" 5,56		5,560			
VV			"m.č.107" 2,64		2,640			
VV			"m.č.109" 3,36		3,360			
VV			"m.č.110" 18,50		18,500			
VV			"m.č.111" 4,89		4,890			
VV			"m.č.112" 2,50		2,500			
VV			"m.č.113" 6,13		6,130			
VV			"m.č.114" 7,25		7,250			
VV			"m.č.115" 5,25		5,250			
VV			"m.č.116" 6,00		6,000			
VV			"m.č.117" 9,00		9,000			
VV			"m.č.118" 5,00		5,000			
VV			"m.č.121" 15,00		15,000			
VV			"m.č.122" 12,00		12,000			
VV			"m.č.123" 13,19		13,190			
VV			"m.č.124" 18,65		18,650			
VV			"m.č.126" 2,64		2,640			
VV			"m.č.127" 3,06		3,060			
VV			"m.č.128" 2,30		2,300			
VV			"m.č.131" 15,00		15,000			
VV			"m.č.132" 12,00		12,000			
VV			"m.č.133" 13,19		13,190			
VV			"m.č.134" 18,65		18,650			
VV			"m.č.136" 2,64		2,640			
VV			"m.č.137" 3,06		3,060			
VV			"m.č.138" 2,30		2,300			
VV			"m.č.141" 15,00		15,000			
VV			"m.č.142" 12,00		12,000			
VV			"m.č.143" 13,19		13,190			
VV			"m.č.144" 18,65		18,650			
VV			"m.č.146" 2,64		2,640			
VV			"m.č.147" 3,06		3,060			
VV			"m.č.148" 2,30		2,300			
VV			"m.č.151" 4,25		4,250			
VV			"m.č.152" 2,20		2,200			
VV			Mezisoučet		304,320			
VV			- keramická dlažba-2.NP - interiéř P2.a					
VV			"m.č.202" 3,15		3,150			
VV			"m.č.203" 4,09		4,090			
VV			"m.č.208" 5,42		5,420			
VV			"m.č.211" 27,75		27,750			
VV			"m.č.212" 13,21		13,210			
VV			"m.č.213" 18,65		18,650			
VV			"m.č.215" 3,14		3,140			
VV			"m.č.216" 2,73		2,730			
VV			"m.č.217" 2,04		2,040			
VV			"m.č.221" 27,75		27,750			
VV			"m.č.222" 13,21		13,210			
VV			"m.č.223" 18,65		18,650			
VV			"m.č.225" 3,14		3,140			
VV			"m.č.226" 2,73		2,730			
VV			"m.č.227" 2,04		2,040			
VV			"m.č.231" 27,75		27,750			
VV			"m.č.232" 13,21		13,210			
VV			"m.č.233" 18,65		18,650			
VV			"m.č.235" 3,14		3,140			
VV			"m.č.236" 2,73		2,730			
VV			"m.č.237" 2,04		2,040			
VV			Součet		519,540			
VV			519,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		571,494			
455	M	R-771-D02	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton bílý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba v bílošedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s matným povrchem.	m2	320,265	830,93	266 117,80	R položka
			Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton bílý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba v bílošedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží,ozn.P2.b					
PP								
VV			výkres č.D.1.1.b-03,04					
VV			- keramická dlažba-1.NP - interiéř P2.b					
VV			"m.č.101" 107,36		107,360			
VV			"m.č.104" 7,37		7,370			
VV			"m.č.106" 36,92		36,920			
VV			- keramická dlažba-2.NP - interiéř P2.b					
VV			"m.č.201" 139,50		139,500			
VV			Součet		291,150			
VV			291,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		320,265			
456	K	771577241	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	103,840	58,60	6 085,02	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577241					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03.04					
	VV		1.NP - společné místnosti					
	VV		"m.č.105" 5,56		5,560			
	VV		"m.č.107" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.109" 3,36		3,360			
	VV		"m.č.111" 4,89		4,890			
	VV		"m.č.112" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.115" 5,25		5,250			
	VV		"m.č.118" 5,00		5,000			
	VV		"m.č.151" 4,25		4,250			
	VV		"m.č.152" 2,20		2,200			
	VV		Mezisoučet		35,650			
	VV		třída 01					
	VV		"m.č.126" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.127" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.128" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		třída 02					
	VV		"m.č.136" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.137" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.138" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		třída 03					
	VV		"m.č.146" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.147" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.148" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		skladba P2.1 - keramická dlažba					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202" 3,15		3,150			
	VV		"m.č.203" 4,09		4,090			
	VV		"m.č.205" 4,40		4,400			
	VV		"m.č.206" 3,40		3,400			
	VV		"m.č.208" 5,42		5,420			
	VV		Mezisoučet		20,460			
	VV		třída 04					
	VV		"m.č.215" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.216" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.217" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		7,910			
	VV		třída 05					
	VV		"m.č.225" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.226" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.227" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		7,910			
	VV		třída 06					
	VV		"m.č.235" 3,14		3,140			
	VV		"m.č.236" 2,73		2,730			
	VV		"m.č.237" 2,04		2,040			
	VV		Mezisoučet		7,910			
	VV		Součet		103,840			
457	K	771577914	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	810,690	351,59	285 030,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava spárování podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577914					
459	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	810,690	527,39	427 549,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03.04					
	VV		- rozměry keramické dlažby 600x600mm výběr dle investora a architekta					
	VV		- keramická dlažba-1.NP - interiér P2.a					
	VV		"m.č.102" 13,90		13,900			
	VV		"m.č.103" 7,37		7,370			
	VV		"m.č.105" 5,56		5,560			
	VV		"m.č.107" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.109" 3,36		3,360			
	VV		"m.č.110" 18,50		18,500			
	VV		"m.č.111" 4,89		4,890			
	VV		"m.č.112" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.113" 6,13		6,130			
	VV		"m.č.114" 7,25		7,250			
	VV		"m.č.115" 5,25		5,250			
	VV		"m.č.116" 6,00		6,000			
	VV		"m.č.117" 9,00		9,000			
	VV		"m.č.118" 5,00		5,000			
	VV		"m.č.121" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.122" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.123" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.124" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.126" 2,64		2,640			
	VV		"m.č.127" 3,06		3,060			
	VV		"m.č.128" 2,30		2,300			
	VV		"m.č.131" 15,00		15,000			
	VV		"m.č.132" 12,00		12,000			
	VV		"m.č.133" 13,19		13,190			
	VV		"m.č.134" 18,65		18,650			
	VV		"m.č.136" 2,64		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "m.č.137" 3,06				3,060	
			vv "m.č.138" 2,30				2,300	
			vv "m.č.141" 15,00				15,000	
			vv "m.č.142" 12,00				12,000	
			vv "m.č.143" 13,19				13,190	
			vv "m.č.144" 18,65				18,650	
			vv "m.č.146" 2,64				2,640	
			vv "m.č.147" 3,06				3,060	
			vv "m.č.148" 2,30				2,300	
			vv "m.č.151" 4,25				4,250	
			vv "m.č.152" 2,20				2,200	
			vv Mezisoučet				304,320	
			vv - keramická dlažba-2.NP - interiér P2.a					
			vv "m.č.202" 3,15				3,150	
			vv "m.č.203" 4,09				4,090	
			vv "m.č.208" 5,42				5,420	
			vv "m.č.211" 27,75				27,750	
			vv "m.č.212" 13,21				13,210	
			vv "m.č.213" 18,65				18,650	
			vv "m.č.215" 3,14				3,140	
			vv "m.č.216" 2,73				2,730	
			vv "m.č.217" 2,04				2,040	
			vv "m.č.221" 27,75				27,750	
			vv "m.č.222" 13,21				13,210	
			vv "m.č.223" 18,65				18,650	
			vv "m.č.225" 3,14				3,140	
			vv "m.č.226" 2,73				2,730	
			vv "m.č.227" 2,04				2,040	
			vv "m.č.231" 27,75				27,750	
			vv "m.č.232" 13,21				13,210	
			vv "m.č.233" 18,65				18,650	
			vv "m.č.235" 3,14				3,140	
			vv "m.č.236" 2,73				2,730	
			vv "m.č.237" 2,04				2,040	
			vv Mezisoučet				215,220	
			vv - keramická dlažba-1.NP - interiér P2.b					
			vv "m.č.101" 107,36				107,360	
			vv "m.č.104" 7,37				7,370	
			vv "m.č.106" 36,92				36,920	
			vv - keramická dlažba-2.NP - interiér P2.b					
			vv "m.č.201" 139,50				139,500	
			vv Mezisoučet				291,150	
			vv Součet				810,690	
460	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	959,779	93,76	89 988,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	P		Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			- barva silikonu bude vyzorkována dle vzorníku a dle barvy dlažby					
462	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	296,000	187,52	55 505,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	vv		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	vv		skladba P1.1 - keramická dlažba 10% (sociální zařízení)					
	vv		"1.NP" 176		176,000			
	vv		"2.NP" 120		120,000			
	vv		Součet		296,000			
463	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	30,000	187,52	5 625,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	vv		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	vv		skladba P1.1 - keramická dlažba 10% (sociální zařízení)					
	vv		"1.NP" 15		15,000			
	vv		"2.NP" 15		15,000			
	vv		Součet		30,000			
464	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	954,999	105,48	100 733,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	vv		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	vv		1.NP					
	vv		m.č.101,106					
	vv		(2,20+11,15+0,50+4,35+6,08+6,75+3,435+33,895+2,20+57,98)*3,80		488,452			
	vv		-(2,00*2,10*2+0,90*2,10*13+0,80*2,10*6+1,20*2,18)		-45,666			
	vv		m.č.107					
	vv		(1,33+1,55)*2*3,80-(0,80*2,10)		20,208			
	vv		m.č.110					
	vv		(7,40+2,50)*2*3,80-(0,90*2,10)		73,350			
	vv		m.č.113					
	vv		(2,45+2,50)*2*(0,80+0,70)		14,850			
	vv		m.č.117					
	vv		(3,60+2,50)*2-(0,80+0,70)		10,700			
	vv		třída 01					
	vv		m.č.121					
	vv		(2,95+5,00)*2-(0,90)		15,000			
	vv		m.č.122					
	vv		(2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
	vv		m.č.125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
	VV		m.č. 128					
	VV		(1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
	VV		třída 02					
	VV		m.č. 131					
	VV		(3,00+5,00)*2-(0,90)		15,100			
	VV		m.č. 132					
	VV		(2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
	VV		m.č. 135					
	VV		(5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
	VV		m.č. 136					
	VV		(1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
	VV		třída 03					
	VV		m.č. 141					
	VV		(3,00+5,00)*2-(0,90)		15,100			
	VV		m.č. 142					
	VV		(2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
	VV		m.č. 145					
	VV		(5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
	VV		m.č. 146					
	VV		(1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
	VV		Mezisoučet		701,744			
	VV		2.NP- společné prostory					
	VV		m.č. 201					
	VV		34,75+0,30+0,30+4,05+3,20+4,42+55,04+2,20*2		106,460			
	VV		-(4,60+1,20)		-5,800			
	VV		-(0,90*6+0,70*2)		-6,800			
	VV		m.č. 204					
	VV		4,20+5,70+5,50+2,20+4,20+1,145		22,945			
	VV		-(0,80+3,50+1,00+1,50)		-6,800			
	VV		m.č. 205					
	VV		(2,00+2,00)*2-(0,80)		7,200			
	VV		m.č. 207					
	VV		(4,10+4,50)*2		17,200			
	VV		třída 04					
	VV		m.č. 211					
	VV		(5,00+5,60)*2		21,200			
	VV		-(0,90)		-0,900			
	VV		m.č. 214					
	VV		(5,60+5,00)*2		21,200			
	VV		-(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
	VV		třída 05					
	VV		m.č. 221					
	VV		(5,00+5,60)*2		21,200			
	VV		-(0,90)		-0,900			
	VV		m.č. 224					
	VV		(5,60+5,00)*2		21,200			
	VV		-(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
	VV		m.č. 225					
	VV		(1,85+1,75)*2		7,200			
	VV		-(0,90+0,70*2)		-2,300			
	VV		třída 06					
	VV		m.č. 231					
	VV		(5,00+5,60)*2		21,200			
	VV		-(0,90)		-0,900			
	VV		m.č. 234					
	VV		(5,60+5,00)*2		21,200			
	VV		-(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
	VV		m.č. 235					
	VV		(1,85+1,75)*2		7,200			
	VV		-(0,90+0,70*2)		-2,300			
	VV		Mezisoučet		253,255			
	VV		Součet		954,999			
465	K	7715711R-1	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty	m2	383,000	1 171,98	448 868,34	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty protiskluzných nebo reliefních					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- vnější zpevněná plocha , keramická dlažba určená do exteriéru, protiskluzná, mrazuvzdorná					
	VV		- spárování mrazuvzdornou , voděodolnou spárovací hmotou, spára minimální					
	VV		383,00		383,000			
	VV		Součet		383,000			
466	M	R -771-VB01	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání, rozměry 600x600x20mm kladené do malty	m2	421,300	1 629,05	686 318,77	R položka
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání, rozměry 600x600x20mm kladené do malty					
			Poznámka k položce:					
			pozn.					
	P		Dlažba je rektifikovaná a mrazuvzdorná					
			Dlažba s vysoká odolnost. Povrch odolá povětrnostním vlivů i chemickým látkám jako je sůl. Velmi dobře se udržuje, je vhodná pro vysoko-					
			tlakové čištění. Další výhodou je snadná instalace a možné vyjmutí dlaždic pro případné opravy.					
	VV		10% profez					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		- vnější zpevněná plocha , keramická dlažba určená do exteriéru, protiskluzná, mrazuvzdorná					
	VV		- spárování mrazuvzdornou , voděodolnou spárovací hmotou, spára minimální					
	VV		383,00		383,000			
	VV		Součet		383,000			
	VV		383*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		421,300			
467	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	62,130	1 260,19	78 295,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				1 542 071,64	
468	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	928,880	35,16	32 659,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
469	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	928,880	35,16	32 659,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					
470	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	928,880	35,16	32 659,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111					
471	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	928,880	316,43	293 925,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03.04					
	VV		- vinyl/ lokálně koberec pro podlahové vytápění					
	VV		- interiéř P1					
	VV		"m.č.120" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.130" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.140" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.210" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.220" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.230" 112,40		112,400			
	VV		Mezisoučet		683,280			
	VV		- interiéř P3.a					
	VV		"m.č.214" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.b					
	VV		"m.č.125" 28,50		28,500			
	VV		- interiéř P3.c					
	VV		"m.č.135" 28,50		28,500			
	VV		"m.č.204" 27,15		27,150			
	VV		"m.č.206" 3,40		3,400			
	VV		"m.č.207" 18,45		18,450			
	VV		- interiéř P3.d					
	VV		"m.č.224" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.e					
	VV		"m.č.234" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.f					
	VV		"m.č.145" 28,50		28,500			
	VV		- interiéř P4.a					
	VV		"m.č.108" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.119" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.150" 6,50		6,500			
	VV		- interiéř P4.b					
	VV		"m.č.153" 12,50		12,500			
	VV		Mezisoučet		245,600			
	VV		Součet		928,880			
472	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	901,780	292,99	264 212,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776231111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03.04					
	VV		- vinyl/ lokálně koberec pro podlahové vytápění					
	VV		- interiéř P1					
	VV		"m.č.120" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.130" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.140" 115,36		115,360			
	VV		"m.č.210" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.220" 112,40		112,400			
	VV		"m.č.230" 112,40		112,400			
	VV		Mezisoučet		683,280			
	VV		- interiéř P3.a					
	VV		"m.č.214" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.b					
	VV		"m.č.125" 28,50		28,500			
	VV		- interiéř P3.c					
	VV		"m.č.135" 28,50		28,500			
	VV		"m.č.204" 27,15		27,150			
	VV		"m.č.206" 3,40		3,400			
	VV		"m.č.207" 18,45		18,450			
	VV		- interiéř P3.d					
	VV		"m.č.224" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.e					
	VV		"m.č.234" 28,00		28,000			
	VV		- interiéř P3.f					
	VV		"m.č.145" 28,50		28,500			
	VV		Mezisoučet		218,500			
	VV		Součet		901,780			
473	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	751,608	445,35	334 728,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>"Vinyl- zátěžový- st. 43 vysoká zátěž, dřevěný dekor dub světlý bez suků. Pokládka dekor prken podélné dle delší stěny místnosti.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	- vinyl/ lokálně koberec pro podlahové vytápění					
		VV	- interiéř P1					
		VV	"m.č.120" 115,36		115,360			
		VV	"m.č.130" 115,36		115,360			
		VV	"m.č.140" 115,36		115,360			
		VV	"m.č.210" 112,40		112,400			
		VV	"m.č.220" 112,40		112,400			
		VV	"m.č.230" 112,40		112,400			
		VV	Součet		683,280			
		VV	683,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		751,608			
474	M	284R-V01	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva modrá, ozn.P3.b	m2	31,350	562,55	17 635,94	R položka
		PP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva modrá, ozn.P3.b					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>"Vinyl- zátěžový- st. 43 vysoká zátěž, dřevěný dekor dub světlý bez suků. Pokládka dekor prken podélné dle delší stěny místnosti.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		P						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	- interiéř P3.b					
		VV	"m.č.125" 28,50		28,500			
		VV	Součet		28,500			
		VV	28,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,350			
475	M	284R-V02	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva žlutá, ozn.P3.c	m2	85,250	562,55	47 957,39	R položka
		PP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva žlutá, ozn.P3.c					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>"Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva žlutá - odstín výběr dle vzorku ododavatele.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		P						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	- interiéř P3.c					
		VV	"m.č.135" 28,50		28,500			
		VV	"m.č.204" 27,15		27,150			
		VV	"m.č.206" 3,40		3,400			
		VV	"m.č.207" 18,45		18,450			
		VV	Součet		77,500			
		VV	77,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		85,250			
476	M	284R-V03	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva oranžová, ozn.P3.f	m2	31,350	562,55	17 635,94	R položka
		PP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva oranžová, ozn.P3.f					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>"Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva oranžová - odstín výběr dle vzorku ododavatele.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		P						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	- interiéř P3.f					
		VV	"m.č.145" 28,50		28,500			
		VV	Součet		28,500			
		VV	28,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,350			
477	M	284R-V04	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva červená, ozn.P3.a	m2	30,800	562,55	17 326,54	R položka
		PP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva červená, ozn.P3.a					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>"Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva červená - odstín výběr dle vzorku ododavatele.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		P						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					
		VV	- interiéř P3.a					
		VV	"m.č.214" 28,00		28,000			
		VV	Součet		28,000			
		VV	28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,800			
478	M	284R-V05	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva fialová, ozn.P3.d	m2	30,800	562,55	17 326,54	R položka
		PP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva fialová, ozn.P3.d					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>"Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva fialová - odstín výběr dle vzorku ododavatele.</i> <i>Vhodné do prostor s větší zátěží. "</i>					
		P						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% profez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- interiér P3.d					
	VV		"m.č.224" 28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	VV		28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,800			
479	M	284R-V06	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva zelená, ozn.P3.e	m2	30,800	562,55	17 326,54	R položka
	PP		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, barva zelená, ozn.P3.e					
			Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			"Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva zelená - odstín výběr dle vzorku ododavatele.					
			Vhodné do prostor s větší zátěží. "					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% prořez					
	VV		- interiér P3.e					
	VV		"m.č.234" 28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	VV		28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,800			
480	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	14,600	410,19	5 988,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		Antistatické PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž					
	VV		- interiér P4.a					
	VV		"m.č.108" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.119" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.150" 6,50		6,500			
	VV		Součet		14,600			
481	M	28411126	PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10°8	m2	16,060	585,99	9 411,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10°8					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% prořez					
	VV		Antistatické PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž					
	VV		"m.č.108" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.119" 6,50		6,500			
	VV		"m.č.150" 4,50		4,500			
	VV		Součet		14,600			
	VV		14,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,060			
482	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,500	292,99	3 662,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž					
	VV		- interiér P4.b					
	VV		"m.č.153" 12,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
483	M	28411102	PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43	m2	13,750	445,35	6 123,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43					
	VV		10% prořez					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž					
	VV		"m.č.153" 12,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
	VV		12,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,750			
485	K	614R-776-01	D+M Skrytá soklová lišta - sestava ze 2 částí - hliníkové, osazené před omítáním a v kladku z MDF tl.9mm s povrchovou úpravou v.58mm, povrch dle dlažby, ozn.19/OV	m	780,000	473,48	369 314,40	R položka
	PP		D+M Skrytá soklová lišta - sestava ze 2 částí - hliníkové, osazené před omítáním a v kladku z MDF tl.9mm s povrchovou úpravou v.58mm, povrch dle dlažby, ozn.19/OV					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		"1.NP" 400,00		400,000			
	VV		"2.NP" 380,00		380,000			
	VV		Součet		780,000			
486	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	17,075	1 260,19	21 517,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 069 414,30	
487	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 064,863	35,16	37 440,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.102					
	VV		(4,15+3,55)*2*2,20		33,880			
	VV		(0,80+2,10*2)*0,30		1,500			
	VV		-(0,80*2,10)		-1,680			
	VV		m.č.103					
	VV		(2,20+3,55)*2*2,165		24,898			
	VV		-(0,90*2,10*2)		-3,780			
	VV		m.č.104					
	VV		(2,20+3,55)*2*2,165		24,898			
	VV		-(0,90*2,10*2)		-3,780			
	VV		m.č.105					
	VV		(2,35+2,70)*2*2,60		26,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 107					
VV			(1,67+1,89+0,87+0,37+1,50+2,45)*2,165		18,944			
VV			-(0,80*2,10)		-1,680			
VV			m.č. 109					
VV			(2,375+1,50+2,06+1,525)*2,165		16,151			
VV			-(0,80*2,10)		-1,680			
VV			m.č. 111					
VV			(2,175+2,50+1,735+2,54)*2,165		19,377			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 112					
VV			(1,00+2,50)*2*2,60		18,200			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č. 114					
VV			(2,90+2,50)*2*2,60		28,080			
VV			2,90*0,15		0,435			
VV			-(0,80*2,10*2)		-3,360			
VV			m.č. 115					
VV			(2,10+2,50)*2*2,60		23,920			
VV			(1,025+0,875)*1,20		2,280			
VV			-(0,80*2,10)		-1,680			
VV			m.č. 116					
VV			(2,40+2,50)*2*2,60		25,480			
VV			2,40*0,15		0,360			
VV			-(0,80*2,10*3)		-5,040			
VV			m.č. 118					
VV			(2,00+2,50)*2*2,60		23,400			
VV			(1,20+0,80*2)*0,30		0,840			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č. 151					
VV			(2,00+2,15)*2*2,165		17,970			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 152					
VV			(2,00+1,075)*2*2,165		13,315			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			Mezisoučet		287,008			
VV			řídí 01					
VV			m.č. 123					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 124					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č. 127					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č. 128					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			řídí 02					
VV			m.č. 133					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 134					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č. 137					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č. 138					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			řídí 03					
VV			m.č. 143					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č. 144					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č. 147					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č. 148					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			2.NP- společné prostory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č. 202					
			(0,55+1,40)*2,165		4,222			
			m.č. 203					
			(2,10+1,95)*2*2,15		17,415			
			(0,80+0,75*2)*0,30		0,690			
			-(0,70*2,10+0,80*0,75)		-2,070			
			m.č. 206					
			(0,70*2+2,00)*1,75		5,950			
			-(1,00*2,10*2)		-4,200			
			m.č. 208					
			(2,35+2,85)*2*2,60		27,040			
			-(0,90*2,10)		-1,890			
			Mezisoučet		47,157			
			třída 04					
			m.č. 212					
			5,20*1,75		9,100			
			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
			-(0,90*2,10)		-1,890			
			m.č. 213					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č. 216					
			(1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			m.č. 217					
			(1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			Mezisoučet		120,968			
			třída 05					
			m.č. 222					
			5,20*1,75		9,100			
			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
			-(0,90*2,10)		-1,890			
			m.č. 223					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č. 226					
			(1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			m.č. 227					
			(1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			Mezisoučet		120,968			
			třída 06					
			m.č. 232					
			5,20*1,75		9,100			
			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
			-(0,90*2,10)		-1,890			
			m.č. 233					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č. 236					
			(1,70+1,70)*2*2,60		17,680			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			m.č. 237					
			(1,70+1,15)*2*2,60		14,820			
			-(0,70*2,10)		-1,470			
			Mezisoučet		120,968			
			Součet		1 064,863			
488	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 064,863	837,97	892 323,25	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Online PSC					
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
			výkres č.D.1.1.b-03,04					
			1.NP - společné prostory					
			m.č. 102					
			(4,15+3,55)*2*2,20		33,880			
			(0,80+2,10*2)*0,30		1,500			
			-(0,80*2,10)		-1,680			
			m.č. 103					
			(2,20+3,55)*2*2,165		24,898			
			-(0,90*2,10*2)		-3,780			
			m.č. 104					
			(2,20+3,55)*2*2,165		24,898			
			-(0,90*2,10*2)		-3,780			
			m.č. 105					
			(2,35+2,70)*2*2,60		26,260			
			-(0,90*2,10)		-1,890			
			m.č. 107					
			(1,67+1,89+0,87+0,37+1,50+2,45)*2,165		18,944			
			-(0,80*2,10)		-1,680			
			m.č. 109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,375+1,50+2,06+1,525)*2,165		16,151			
VV			-(0,80*2,10)		-1,680			
VV			m.č.111					
VV			(2,175+2,50+1,735+2,54)*2,165		19,377			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č.112					
VV			(1,00+2,50)*2*2,60		18,200			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č.114					
VV			(2,90+2,50)*2*2,60		28,080			
VV			2,90*0,15		0,435			
VV			-(0,80*2,10*2)		-3,360			
VV			m.č.115					
VV			(2,10+2,50)*2*2,60		23,920			
VV			(1,025+0,875)*1,20		2,280			
VV			-(0,80*2,10)		-1,680			
VV			m.č.116					
VV			(2,40+2,50)*2*2,60		25,480			
VV			2,40*0,15		0,360			
VV			-(0,80*2,10*3)		-5,040			
VV			m.č.118					
VV			(2,00+2,50)*2*2,60		23,400			
VV			(1,20+0,80*2)*0,30		0,840			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č.151					
VV			(2,00+2,15)*2*2,165		17,970			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č.152					
VV			(2,00+1,075)*2*2,165		13,315			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			Mezisoučet		287,008			
VV			řída 01					
VV			m.č.123					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č.124					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č.127					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č.128					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			řída 02					
VV			m.č.133					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č.134					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č.137					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č.138					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			řída 03					
VV			m.č.143					
VV			5,20*1,75		9,100			
VV			(4,55+1,40+2,375+3,80)*2,80		33,950			
VV			-(0,90*2,10)		-1,890			
VV			m.č.144					
VV			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
VV			3,85*0,15		0,578			
VV			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
VV			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
VV			m.č.147					
VV			(1,575+1,70)*2*2,60		17,030			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			m.č.148					
VV			(1,50+1,35)*2*3,00		17,100			
VV			-(0,70*2,10)		-1,470			
VV			Mezisoučet		122,598			
VV			2.NP- společné prostory					
VV			m.č.202					
VV			(0,55+1,40)*2,165		4,222			
VV			m.č.203					
VV			(2,10+1,95)*2*2,15		17,415			
VV			(0,80+0,75*2)*0,30		0,690			

489	M	R-781-OB02.1	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton světlý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba ve světle šedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tl.9 mm s mat. povrch.ozn.P2.a	m2	505,315	830,93	419 881,39	R položka
	PP		Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton světlý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba ve světle šedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tl.9 mm s mat. povrch.ozn.P2.a					
	P		Poznámka k položce: POZN.: Obklady - Vhodné do interiéru i exteriéru. S majými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% profez					
	VV		- rozměry keramický obklad 600x600mm výběr dle investora a architekta					
	VV		1.NP					
	VV		"společné prostory" 287,008			287,008		
	VV		"TRÍDA 01" 122,598			122,598		
	VV		"TRÍDA 02" 122,598			122,598		
	VV		"TRÍDA 03" 122,598			122,598		
	VV		Mezisoučet			654,802		
	VV		2.NP					
	VV		"společné prostory" 47,157			47,157		
	VV		"TRÍDA 04" 120,968			120,968		
	VV		"TRÍDA 05" 120,968			120,968		
	VV		"TRÍDA 06" 120,968			120,968		
	VV		Mezisoučet			410,061		
	VV		- odečet keramického obkladu ozn.P2.b					
	VV		-605,486			-605,486		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet				-605,486	
			VV Součet				459,377	
			VV 459,377*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				505,315	
490	M	R-781-OB02	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton bílý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba v bílošedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tl. 9 mm s mat. povrchem, ozn.P2.b	m2	538,292	830,93	447 282,97	R položka
	PP		Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton bílý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba v bílošedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s mat. povrchem, ozn.P2.b					
			Poznámka k položce:					
	P		POZN.: Obklady - Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží"					
	VV		Výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		10% prořez					
	VV		- rozměry keramický obklad 600x600mm výběr dle investora a architekta					
	VV		1.NP - společné prostory					
	VV		m.č.102					
	VV		3,35*2,20		7,370			
	VV		m.č.104					
	VV		(2,20+3,55)*2*2,165		24,898			
	VV		-(0,90*2,10*2)		-3,780			
	VV		m.č.105					
	VV		(2,35+2,70)*2,60		13,130			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,890			
	VV		m.č.112					
	VV		1,00*2,60		2,600			
	VV		m.č.114					
	VV		(2,90+2,50)*2,60		14,040			
	VV		-(0,80*2,10*2)		-3,360			
	VV		m.č.115					
	VV		(2,10+2,50)*2,60		11,960			
	VV		-(0,80*2,10)		-1,680			
	VV		m.č.116					
	VV		(2,40+2,50)*2,60		12,740			
	VV		-(0,80*2,10*2)		-3,360			
	VV		m.č.118					
	VV		(2,00+2,50)*2,60		11,700			
	VV		(1,20+0,80*2)*0,30		0,840			
	VV		m.č.151					
	VV		(2,00+2,15)*2*2,165		17,970			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,890			
	VV		m.č.152					
	VV		(2,00+1,075)*2*2,165		13,315			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,890			
	VV		Mezisoučet		112,713			
	VV		třída 01					
	VV		m.č.123					
	VV		(2,735+3,80)*2,80		18,298			
	VV		m.č.124					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
	VV		3,85*0,15		0,578			
	VV		2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
	VV		-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
	VV		m.č.127					
	VV		1,70*2,60		4,420			
	VV		m.č.128					
	VV		1,70*3,00		5,100			
	VV		Mezisoučet		78,066			
	VV		třída 02					
	VV		m.č.133					
	VV		(2,735+3,80)*2,80		18,298			
	VV		m.č.134					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
	VV		3,85*0,15		0,578			
	VV		2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
	VV		-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
	VV		m.č.137					
	VV		1,70*2,60		4,420			
	VV		m.č.138					
	VV		1,70*3,00		5,100			
	VV		Mezisoučet		78,066			
	VV		třída 03					
	VV		m.č.143					
	VV		(2,735+3,80)*2,80		18,298			
	VV		m.č.144					
	VV		(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
	VV		3,85*0,15		0,578			
	VV		2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
	VV		-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
	VV		m.č.147					
	VV		1,70*2,60		4,420			
	VV		m.č.148					
	VV		1,70*3,00		5,100			
	VV		Mezisoučet		78,066			
	VV		2.NP- společné prostory					
	VV		m.č.202					
	VV		(1,50+2,10)*2,15		7,740			
	VV		-(0,70*2,10)		-1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.203					
			(1,40+0,55)*2,615		5,099			
			m.č.206					
			(0,70*2+2,00)*1,75		5,950			
			-(1,00*2,10*2)		-4,200			
			m.č.208					
			(2,35*2,85)*2,165		11,258			
			Mezisoučet		24,377			
			třída 04					
			m.č.212					
			(2,735+3,80)*2,80		18,298			
			m.č.213					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č.216					
			1,70*2,60		4,420			
			m.č.217					
			1,70*3,00		5,100			
			Mezisoučet		78,066			
			třída 05					
			m.č.222					
			(2,735+3,80)*2,80		18,298			
			m.č.223					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č.226					
			1,70*2,60		4,420			
			m.č.227					
			1,70*3,00		5,100			
			Mezisoučet		78,066			
			třída 06					
			m.č.232					
			(2,735+3,80)*2,80		18,298			
			m.č.233					
			(1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00)*3,00		58,200			
			3,85*0,15		0,578			
			2,10*1,20*2+1,20*0,30+2,10*0,30		6,030			
			-(4,60*2,80+0,80*2,10)		-14,560			
			m.č.236					
			1,70*2,60		4,420			
			m.č.237					
			1,70*3,00		5,100			
			Mezisoučet		78,066			
			- odečet barevných odstínů					
			-19,355*6		-116,130			
			Mezisoučet		-116,130			
			Součet		489,356			
			489,356*1,1 'Přepočetné koeficientem množství		538,292			
491	M	R-781-OB03	<i>Barevný obklad 150x150, tmavě oranžový odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.f"</i>	m2	21,291	696,16	14 821,94	R položka
			Barevný obklad 150x150, tmavě oranžový odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.f"					
	PP		výkres č.D.1.1.b-03,04					
			10% profez					
			- Barevný obklad 150x150, tmavě oranžový odstín, bude vzorkováno architektem					
			1.NP					
			m.č.144					
			(1,55+3,40)*3,00		14,850			
			(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
			2,10*0,30		0,630			
			Součet		19,355			
			19,355*1,1 'Přepočetné koeficientem množství		21,291			
492	M	R-781-OB04	<i>Barevný obklad 150x150, světle modrý odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl. 9 mm s matným povrchem, ozn.P5.b"</i>	m2	21,291	485,20	10 330,39	R položka
			Barevný obklad 150x150, světle modrý odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl. 9 mm s matným povrchem, ozn.P5.b"					
	PP		výkres č.D.1.1.b-03,04					
			10% profez					
			- Barevný obklad 150x150, světle modrý odstín, bude vzorkováno architektem					
			1.NP					
			m.č.124					
			(1,55+3,40)*3,00		14,850			
			(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
			2,10*0,30		0,630			
			Součet		19,355			
			19,355*1,1 'Přepočetné koeficientem množství		21,291			
494	M	R-781-OB06	<i>Barevný obklad 150x150, červený odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.a"</i>	m2	21,291	696,16	14 821,94	R položka
			Barevný obklad 150x150, červený odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Barevný obklad 150x150, červený odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.a"					
		PP						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% prořez					
		VV	- Barevný obklad 150x150, červený odstín, bude vzorkováno architektem					
		VV	2.NP					
		VV	m.č.213					
		VV	(1,55+3,40)*3,00		14,850			
		VV	(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
		VV	2,10*0,30		0,630			
		VV	Součet		19,355			
		VV	19,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,291			
493	M	R-781-OB05	Barevný obklad 150x150, žlutý odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.c"	m2	21,291	485,20	10 330,39	R položka
			Barevný obklad 150x150, žlutý odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.c"					
		PP						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% prořez					
		VV	- Barevný obklad 150x150, žlutý odstín, bude vzorkováno architektem					
		VV	1.NP					
		VV	m.č.134					
		VV	(1,55+3,40)*3,00		14,850			
		VV	(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
		VV	2,10*0,30		0,630			
		VV	Součet		19,355			
		VV	19,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,291			
495	M	R-781-OB07	Barevný obklad 150x150, fialový odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.d"	m2	21,291	566,07	12 052,20	R položka
			Barevný obklad 150x150, fialový odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.d"					
		PP						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% prořez					
		VV	- Barevný obklad 150x150, fialový odstín, bude vzorkováno architektem					
		VV	2.NP					
		VV	m.č.223					
		VV	(1,55+3,40)*3,00		14,850			
		VV	(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
		VV	2,10*0,30		0,630			
		VV	Součet		19,355			
		VV	19,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,291			
496	M	R-781-OB08	Barevný obklad 150x150, zelený odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.e"	m2	21,291	485,20	10 330,39	R položka
			Barevný obklad 150x150, zelený odstín, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba, tl.9 mm s matným povrchem, ozn.P5.e"					
		PP						
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	10% prořez					
		VV	- Barevný obklad 150x150, zelený odstín, bude vzorkováno architektem					
		VV	2.NP					
		VV	m.č.233					
		VV	(1,55+3,40)*3,00		14,850			
		VV	(1,25+0,30+1,25)*1,25+0,30*1,25		3,875			
		VV	2,10*0,30		0,630			
		VV	Součet		19,355			
		VV	19,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,291			
497	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1 064,863	58,60	62 400,97	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191					
498	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1 064,863	351,59	374 395,18	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479196					
499	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 064,863	527,39	561 598,10	CS ÚRS 2023 02
		PP	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
500	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	571,055	105,48	60 234,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP					
		VV	m.č.101,106					
		VV	2,20+11,15+0,50+4,35+6,08+6,75+3,435+33,895+2,20+57,98		128,540			
		VV	m.č.107					
		VV	(1,33+1,55)*2-(0,80)		4,960			
		VV	m.č.110					
		VV	(7,40+2,50)*2-(0,90)		18,900			
		VV	m.č.113					
		VV	(2,45+2,50)*2*(0,80+0,70)		14,850			
		VV	m.č.117					
		VV	(3,60+2,50)*2-(0,80+0,70)		10,700			
		VV	třída 01					
		VV	m.č.121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,95+5,00)*2-(0,90)		15,000			
			VV m.č. 122					
			VV (2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
			VV m.č. 125					
			VV (5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
			VV m.č. 126					
			VV (1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
			VV třída 02					
			VV m.č. 131					
			VV (3,00+5,00)*2-(0,90)		15,100			
			VV m.č. 132					
			VV (2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
			VV m.č. 135					
			VV (5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
			VV m.č. 136					
			VV (1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
			VV třída 03					
			VV m.č. 141					
			VV (3,00+5,00)*2-(0,90)		15,100			
			VV m.č. 142					
			VV (2,40+2,50)*2-(0,90)		8,900			
			VV m.č. 145					
			VV (5,00+5,60)*2-(0,90+2,35+0,90+0,70)		16,350			
			VV m.č. 146					
			VV (1,70+1,80)*2-(0,70)		6,300			
			VV Mezisoučet		317,800			
			VV 2.NP- společné prostory					
			VV m.č. 201					
			VV 34,75+0,30+0,30+4,05+3,20+4,42+55,04+2,20*2		106,460			
			VV -(4,60+1,20)		-5,800			
			VV -(0,90*6+0,70*2)		-6,800			
			VV m.č. 204					
			VV 4,20+5,70+5,50+2,20+4,20+1,145		22,945			
			VV -(0,80+3,50+1,00+1,50)		-6,800			
			VV m.č. 205					
			VV (2,00+2,00)*2-(0,80)		7,200			
			VV m.č. 207					
			VV (4,10+4,50)*2		17,200			
			VV třída 04					
			VV m.č. 211					
			VV (5,00+5,60)*2		21,200			
			VV -(0,90)		-0,900			
			VV m.č. 214					
			VV (5,60+5,00)*2		21,200			
			VV -(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
			VV třída 05					
			VV m.č. 221					
			VV (5,00+5,60)*2		21,200			
			VV -(0,90)		-0,900			
			VV m.č. 224					
			VV (5,60+5,00)*2		21,200			
			VV -(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
			VV m.č. 225					
			VV (1,85+1,75)*2		7,200			
			VV -(0,90+0,70*2)		-2,300			
			VV třída 06					
			VV m.č. 231					
			VV (5,00+5,60)*2		21,200			
			VV -(0,90)		-0,900			
			VV m.č. 234					
			VV (5,60+5,00)*2		21,200			
			VV -(0,90+2,35+1,90)		-5,150			
			VV m.č. 235					
			VV (1,85+1,75)*2		7,200			
			VV -(0,90+0,70*2)		-2,300			
			VV Mezisoučet		253,255			
			VV Součet		571,055			
501	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,060	105,48	2 010,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		2,165*4+2,60*4		19,060			
	VV		Součet		19,060			
502	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	71,080	70,32	4 998,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781494111					
	VV		výkres č.D.1.1.b-03,04					
	VV		1.NP					
	VV		2,90+2,10+2,40+2,50+1,50+1,33+2,35		15,080			
	VV		0,80+2,10*2		5,000			
	VV		(2,80+3,00+1,20*2+0,30)*3		25,500			
	VV		Mezisoučet		45,580			
	VV		2.NP					
	VV		(2,80+3,00+1,20*2+0,30)*3		25,500			
	VV		Mezisoučet		25,500			
	VV		Součet		71,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	957,990	93,76	89 821,14	CS ÚRS 2023 02
		PP	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
		VV	výkres č.D.1.1.b-03,04					
		VV	1.NP - společné prostory					
		VV	m.č.102					
		VV	(4,15+3,55)*2		15,400			
		VV	(0,80+2,10*2)+0,30*2		5,600			
		VV	2,20*6		13,200			
		VV	m.č.103					
		VV	(2,20+3,55)*2		11,500			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	m.č.104					
		VV	(2,20+3,55)*2		11,500			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	m.č.105					
		VV	(2,35+2,70)*2		10,100			
		VV	2,60*4+0,15*2		10,700			
		VV	m.č.107					
		VV	(1,99+1,33)*2		6,640			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	m.č.109					
		VV	2,375+1,50+2,06+1,525		7,460			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	m.č.111					
		VV	2,175+2,50+1,735+2,54		8,950			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	m.č.112					
		VV	(1,00+2,50)*2		7,000			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	m.č.114					
		VV	(2,90+2,50)*2		10,800			
		VV	0,15*2+2,90*4		11,900			
		VV	m.č.115					
		VV	(2,10+2,50)*2		9,200			
		VV	2,60*4+0,15*4		11,000			
		VV	m.č.116					
		VV	(2,40+2,50)*2		9,800			
		VV	0,15*2+2,60*4		10,700			
		VV	m.č.118					
		VV	(2,00+2,50)*2		9,000			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	m.č.151					
		VV	(2,00+2,15)*2		8,300			
		VV	2,165*2		4,330			
		VV	m.č.152					
		VV	(2,00+1,075)*2		6,150			
		VV	2,165*4		8,660			
		VV	Mezisoučet		271,990			
		VV	třída 01					
		VV	m.č.123					
		VV	2,80*5		14,000			
		VV	4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
		VV	m.č.124					
		VV	1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
		VV	0,15*2+3,00*6		18,300			
		VV	m.č.127					
		VV	(1,575+1,70)*2		6,550			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	m.č.128					
		VV	(1,50+1,35)*2		5,700			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	Mezisoučet		102,075			
		VV	třída 02					
		VV	m.č.133					
		VV	2,80*5		14,000			
		VV	4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
		VV	m.č.134					
		VV	1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
		VV	0,15*2+3,00*6		18,300			
		VV	m.č.137					
		VV	(1,575+1,70)*2		6,550			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	m.č.138					
		VV	(1,50+1,35)*2		5,700			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	Mezisoučet		102,075			
		VV	třída 03					
		VV	m.č.143					
		VV	2,80*5		14,000			
		VV	4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
		VV	m.č.144					
		VV	1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
		VV	3,00*6+0,15*2		18,300			
		VV	m.č.147					
		VV	(1,575+1,70)*2		6,550			
		VV	2,60*4		10,400			
		VV	m.č.148					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,50+1,35)*2		5,700			
			VV (0,70+2,10*2)+0,30*2		5,500			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV Mezisoučet		107,575			
			VV 2.NP- společné prostory					
			VV m.č.202					
			VV (1,50+2,10)*2		7,200			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV m.č.203					
			VV (2,10+1,95)*2		8,100			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV m.č.206					
			VV (0,70*2+2,00)+1,75*4		10,400			
			VV m.č.208					
			VV (2,35+2,85)*2		10,400			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV Mezisoučet		67,300			
			VV třída 04					
			VV m.č.212					
			VV 2,80*5		14,000			
			VV 4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
			VV m.č.213					
			VV 1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
			VV 0,15*2+3,00*6		18,300			
			VV m.č.216					
			VV (1,70+1,70)*2		6,800			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV m.č.217					
			VV (1,70+1,15)*2		5,700			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV Mezisoučet		102,325			
			VV třída 05					
			VV m.č.222					
			VV 2,80*5		14,000			
			VV 4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
			VV m.č.223					
			VV 1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
			VV 0,15*2+3,00*6		18,300			
			VV m.č.226					
			VV (1,70+1,70)*2		6,800			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV m.č.227					
			VV (1,70+1,15)*2		5,700			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV Mezisoučet		102,325			
			VV třída 06					
			VV m.č.232					
			VV 2,80*5		14,000			
			VV 4,55+1,40+2,375+3,80+5,20		17,325			
			VV m.č.233					
			VV 1,20+1,55+3,40+3,650+4,60+5,00		19,400			
			VV 0,15*2+3,00*6		18,300			
			VV m.č.236					
			VV (1,70+1,70)*2		6,800			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV m.č.237					
			VV (1,70+1,15)*2		5,700			
			VV 2,60*4		10,400			
			VV Mezisoučet		102,325			
			VV Součet		957,990			
504	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	35,185	1 260,19	44 339,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 054,86	
505	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábáných omítek	m2	72,400	41,59	3 011,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábáných (břizolitových) akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823151					
	VV		Výkres č.D.1.1b-03.04					
	VV		- nátěr výtahové šachty					
	VV		(1,60+2,30)*2*9,00		70,200			
	VV		(1,20+2,15*2)*0,20*2		2,200			
	VV		Součet		72,400			
506	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	72,400	55,45	4 014,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřísnitých apod.) akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827101					
507	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	72,400	110,90	8 029,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřísnitých apod.) akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827401					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				386 477,65	
508	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 570,395	27,72	126 691,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181111					
		VV	výkres č.D.1.1.b-1,2					
		VV	- konstrukce omítané					
		VV	"stěny" 2663,357		2 663,357			
		VV	"ostění + nadpraží" 151,926		151,926			
		VV	"sloupy" 104,792		104,792			
		VV	Mezisoučet		2 920,075			
		VV	- konstrukce SDK					
		VV	"STROPY " 1182,16+40,96+280,15		1 503,270			
		VV	Mezisoučet		1 503,270			
		VV	"stěny SDK" 147,05		147,050			
		VV	Mezisoučet		147,050			
		VV	Součet		4 570,395			
509	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 570,395	55,45	253 428,40	CS ÚRS 2023 02
		PP	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
510	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročním odstínu	m2	57,330	110,90	6 357,90	CS ÚRS 2023 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby lícované na					
			tónovacích automatech, v odstínu náročním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211167					
		VV	výkres č.D.1.1.b-1,2					
		VV	- jednotlivé barevné odstíny budou vyzorkovány investorem a architektem					
		VV	"stěny na chodbách u vchodu do tříd" 2,10*4,55*6		57,330			
		VV	Mezisoučet		57,330			
		VV	Součet		57,330			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				243 917,77	
511	K	787292223	Zasklívání schodišťového zábradlí s pod(za)mlením sklem bezpečnostním tl přes 8 do 12 mm	m2	10,676	22 847,30	243 917,77	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zasklívání schodišťového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním s podtmelením a zatmelením tl. přes 8 do 12 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787292223					
			Poznámka k položce:					
		P	POZN:					
			- skleněné zábradlí bezrámové, kotveno do rámu okna, 12.12.2- dl.3,235, v.1100mm					
			- čiré sklo					
			- řešit komplexně s prosklenou stěnou 7/F					
		VV	výkres č.D.1.1.b-19					
		VV	viz. výpis ostatních výrobků					
		VV	- skleněné zábradlí					
		VV	"ozn.18/OV" 3,235*1,10*3		10,676			
		VV	Součet		10,676			
	D	OST	Ostatní				394 944,48	
512	K	R-OST-01	Informačná tabulky	kpl	1,000	77 816,91	77 816,91	R položka
		PP	Informačná tabulky					
			Poznámka k položce:					
			Zamýšlíme typ informační tabulky ze stříbrné eloxovaného hliníku o hloubce méně jak 8 mm. Systém jehož profil přiléhá přímo k montované					
			ploše (zed, dveře, skleněná příčka, apod.) a vytváří tím čistý a elegantní vzhled. Tabulky jsou zakončeny rovnými hliníkovými bočnicemi.					
			Všechny části systému se do sebe jednoduše zaklapují. Nezášuvný profil tabulky je vhodný pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciální					
			UV tiskárnou. Tabulky jsou standardně opatřeny ze zadní strany samolepicí oboustrannou lepenkou. Vnitřní část tabulky umožňuje vyvrtat					
			montážní otvory pro šrouby pro připevnění na stěnu.					
		P	Počet tabulek a jejich zamýšlená orientační velikost:					
			A – velké (popis z více položkami, zamýšlená velikost např. 187x265mm) – 2 ks					
			B – menší (číslo dveří a delší popis, velikost např. 187x105mm) – 9 ks					
			C – malé (číslo dveří a popis, zamýšlená velikost např. 187x42mm) – 85 ks					
			D – malé v úpravě na stěnu do exteriéru (číslo dveří a popis, velikost např. 187x42mm) – 20 ks					
513	K	R-OST-02	Stojan na jízdní kola, ocelová konstrukce s dřevěnými prvky, š.540mm, v.710mm, s mírným sklonem včetně kotvení	ks	5,000	16 634,55	83 172,75	R položka
		PP	Stojan na jízdní kola, ocelová konstrukce s dřevěnými prvky, š.540mm, v.710mm, s mírným sklonem včetně kotvení					
514	K	R-OST-03	Celoocelový uzavřený designový odpadkový koš štíhlého geometrického tvaru a stabilní pevné konstrukce, připomíná v prostoru spíše elegantní sloupek. Trojitý venkovní odpadkový koš pro separovaný odpad, dl.775mm, š.260mm, v.985mm	ks	5,000	46 375,10	231 875,50	R položka
		PP	Celoocelový uzavřený designový odpadkový koš štíhlého geometrického tvaru a stabilní pevné konstrukce, připomíná v prostoru spíše elegantní sloupek. Trojitý venkovní odpadkový koš pro separovaný odpad, dl.775mm, š.260mm, v.985mm					
515	K	R-OST-04	Poštovní schránka	ks	1,000	2 079,32	2 079,32	R položka
		PP	Poštovní schránka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.2. - Stavebně konstrukční část

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 606 382,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 606 382,69	21,00%	4 327 340,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 933 723,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.2. - Stavebně konstrukční část

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Ing.arch.Karel
Projektant: Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem20 606 382,69

HSV - Práce a dodávky HSV20 606 382,69

2 - Zakládání5 369 473,93

31 - Zdi pozemních staveb2 551 944,22

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce303 012,85

34 - Stěny a příčky874 522,28

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb5 579 970,97

43 - Schodišťové konstrukce a rampy151 597,07

44 - Zastřešení4 085 721,68

998 - Přesun hmot1 690 139,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.2. - Stavebně konstrukční část

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 606 382,69

D HSV Práce a dodávky HSV

20 606 382,69

D 2 Zakládání

5 369 473,93

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	252,159	5 016,76	1 265 021,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		- podkladní deska tř. C 25/30 XC4,XD1, XF2, XA1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.150mm					
	VV		od kóty -0,710 po kótu -0,560					
	VV		366,25*0,15		54,938			
	VV		od kóty -0,450 po kótu -0,300					
	VV		711,57*0,15		106,736			
	VV		Mezisoučet		161,674			
	VV		- základová deska tř. C 25/30 XC2, XF1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.250mm					
	VV		od kóty -0,550 po kótu -0,300					
	VV		350,09*0,25		87,523			
	VV		Mezisoučet		87,523			
	VV		VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
	VV		- podkladní deska tř. C 25/30 XC4,XD1, XF2, XA1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.150mm					
	VV		od kóty -1,51 po kótu -1,36					
	VV		9,31*0,15		1,397			
	VV		- základová deska tř. C 25/30 XC2, XF1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.250mm					
	VV		od kóty -1,35 po kótu 1,10					
	VV		6,26*0,25		1,565			
	VV		Mezisoučet		2,962			
	VV		Součet		252,159			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	122,592	843,70	103 430,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		výkres č.D.1.2.-1101					
	VV		- bednění základové desky					
	VV		(8,20+16,44+9,93+2,995+31,50+5,70+2,55+1,86)*0,25		19,794			
	VV		(8,20+18,56+9,765+2,785+31,70+5,30+2,50)		78,810			
	VV		(13,11+16,41+7,45+3,74+7,45+16,41+7,45+4,07+7,45+16,41+7,45+4,14+5,40+2,50+0,50)*0,20		23,988			
	VV		Součet		122,592			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	122,592	194,70	23 868,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,347	45 429,82	470 062,35	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část v.č.D.1.2.-01201					
	VV		-výztuž základové desky - DOLNÍ					
	VV		4699,9*0,001		4,700			
	VV		viz. stavebně konstrukční část v.č.D.1.2.-01202					
	VV		-výztuž základové desky - HORNÍ					
	VV		2916,60*0,001		2,917			
	VV		viz. stavebně konstrukční část v.č.D.1.2.-01203					
	VV		-výztuž základové desky - LEMOVACÍ					
	VV		2730,00*0,001		2,730			
	VV		Součet		10,347			
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,848	45 429,95	265 674,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		viz. stavebně konstrukční část. v.č.D.1.2.-1101					
	VV		- výztuž podkladní desky kari sítě 8-150/150mm					
	VV		- podkladní deska tř. C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.150mm					
	VV		od kóty -0,710 po kótu -0,560					
	VV		366,25*5,38*0,001		1,970			
	VV		od kóty -0,450 po kótu -0,300					
	VV		711,57*5,38*0,001		3,828			
	VV		Mezisoučet		5,798			
	VV		VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
	VV		- podkladní deska tř. C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1-CL 0.4 - Dmax 22-S4, tl.150mm					
	VV		od kóty -1,51 po kótu -1,36					
	VV		9,31*5,38*0,001		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		Součet		5,848			
6	K	R-27-D02	Výztuž základové desky - distanční výztuž, deska tl.250mm	ks	200,000	101,24	20 248,00	R položka
	PP		Výztuž základové desky - distanční výztuž, deska tl.250mm					
7	K	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	328,297	5 016,76	1 646 987,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		- viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- základové pásy - beton tř. C 25/30 XC2, XF1-CL 0.4 - Dmax 22- S4					
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,880 (-0,450)					
	VV		2,50*1,25*0,52+2,50*0,825*0,43		2,512			
	VV		3,675*0,90*0,52+3,675*0,725*0,43		2,866			
	VV		4,165*1,40*0,52+4,315*0,90*0,43		4,702			
	VV		5,60*0,55*0,52+5,60*0,40*0,43		2,565			
	VV		49,875*1,50*0,52+49,875*1,35*0,43		67,855			
	VV		11,75*0,75*0,52+13,11*0,575*0,43		7,824			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,880 (-0,710)					
	VV		2,475*0,60*0,52+2,55*0,017		0,816			
	VV		4,375*0,75*0,52+4,375*0,575*0,17		2,134			
	VV		1,50*0,75*0,52+1,50*0,575*0,17		0,732			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,710					
	VV		6,95*0,60*0,69		2,877			
	VV		5,735*0,75*0,69		2,968			
	VV		14,46*0,90*0,69		8,980			
	VV		1,43*0,60*0,69		0,592			
	VV		7,66*0,90*0,69		4,757			
	VV		2,995*0,90*0,69		1,860			
	VV		33,62*0,60*0,69		13,919			
	VV		2,50*1,25*0,69		2,156			
	VV		1,425*1,25*0,69		1,229			
	VV		57,53*1,25*0,69		49,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,69*0,90*0,69		1,670			
	VV		34,29*0,90*0,69		21,294			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,450					
	VV		3,975*0,90*0,95		3,399			
	VV		3,975*1,25*0,95		4,720			
	VV		17,00*1,40*0,95		22,610			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,600 (-0,450)					
	VV		39,465*1,40*0,80+39,465*0,90*0,15		49,529			
	VV		(5,60*0,55*0,80+5,60*0,40*0,15)*2		5,600			
	VV		(5,60*0,75*0,80+5,60*0,575*0,15)*2		7,686			
	VV		(3,745*1,50*0,52+3,475*1,35*0,28)*2		8,469			
	VV		Mezisoučet		305,941			
	VV		- základ pod ocelové schodiště					
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,210					
	VV		1,59*0,60*1,19*6		6,812			
	VV		Mezisoučet		6,812			
	VV		- výtahová šachta					
	VV		od kóty -2,20 po kótu -0,710					
	VV		(1,735+2,936)*0,60*1,49		4,176			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -1,510					
	VV		(2,94+2,52+2,94)*0,75*0,69		4,347			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -1,360					
	VV		2,12*0,90*0,84		1,603			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -0,550					
	VV		1,07*0,90*1,65		1,589			
	VV		1,261*0,90*1,49		1,691			
	VV		od kóty -1,80 po kótu -0,550					
	VV		0,90*0,90*1,25		1,013			
	VV		1,00*0,90*1,25		1,125			
	VV		Mezisoučet		15,544			
	VV		Součet		328,297			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	647,484	649,00	420 217,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		- viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- základové pásy - beton tř. C 25/30 XC2, XF1-CL 0.4 - Dmax 22- S4					
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,880 (-0,450)					
	VV		(2,50*0,52+2,50*0,43)*2		4,750			
	VV		(3,675*0,52+3,675*0,43)*2		6,983			
	VV		(4,165*0,52+4,3150*0,43)*2		8,043			
	VV		(5,60*0,52+5,60*0,43)*2		10,640			
	VV		(49,875*0,52+49,875*0,43)*2		94,763			
	VV		(11,75*0,52+13,11*0,43)*2		23,495			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,880 (-0,710)					
	VV		(2,475*0,52+2,55*0,17)*2		3,441			
	VV		(4,375*0,52+4,375*0,17)*2		6,038			
	VV		(1,50*0,52+1,50*0,575*0,17)*2		1,853			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,710*					
	VV		6,95*0,69*2		9,591			
	VV		5,735*0,69*2		7,914			
	VV		14,46*0,69*2		19,955			
	VV		1,43*0,69*2		1,973			
	VV		7,66*0,69*2		10,571			
	VV		2,995*0,69*2		4,133			
	VV		33,62*0,69*2		46,396			
	VV		2,50*0,69*2		3,450			
	VV		1,425*0,69*2		1,967			
	VV		57,53*0,69*2		79,391			
	VV		2,69*0,69*2		3,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,29*0,69*2		47,320			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,450					
	VV		3,975*0,95*2		7,553			
	VV		3,975*0,95*2		7,553			
	VV		17,00*0,95*2		32,300			
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,600 (-0,450)					
	VV		(39,465*0,80+39,465*0,15)*2		74,984			
	VV		(5,60*0,80+5,60*0,15)*2*2		21,280			
	VV		(5,60*0,80+5,60*0,15)*2*2		21,280			
	VV		(3,745*0,52+3,475*0,28)*2*2		11,682			
	VV		Mezisoučet		573,011			
	VV		- základ pod ocelové schodiště					
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,210					
	VV		(1,59+1,19)*2*6		33,360			
	VV		Mezisoučet		33,360			
	VV		- výtahová šachta					
	VV		od kóty -2,20 po kótu -0,710					
	VV		(1,735+2,936)*2*1,49		13,920			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -1,510					
	VV		(2,94+2,52+2,94)*2*0,69		11,592			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -1,360					
	VV		2,12*0,84*2		3,562			
	VV		od kóty -2,20 po kótu -0,550					
	VV		1,07*1,65*2		3,531			
	VV		1,261*1,49*2		3,758			
	VV		od kóty -1,80 po kótu -0,550					
	VV		0,90*1,25*2		2,250			
	VV		1,00*1,25*2		2,500			
	VV		Mezisoučet		41,113			
	VV		Součet		647,484			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	647,484	194,70	126 065,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	19,965	45 429,95	907 008,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2-1201					
	VV		- výztuž základových pasů					
	VV		19965,3*0,001		19,965			
	VV		Součet		19,965			
11	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,464	5 016,76	17 378,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279321347					
	VV		výkres č.D.1.2.-1101					
	VV		- základová svislá zeď - výtahový dojezd					
	VV		(2,94*2+2,52)*0,20*0,54		0,907			
	VV		(2,94*2+2,52)*0,20*0,54		0,907			
	VV		(1,60+2,63)*2*0,25*0,78		1,650			
	VV		Součet		3,464			
12	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	31,342	649,00	20 340,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1					
	VV		- základová svislá zeď - výtahový dojezd					
	VV		(2,94*2+2,52)*0,54*2		9,072			
	VV		(2,94*2+2,52)*0,54*2		9,072			
	VV		(1,60+2,63)*2*0,78*2		13,198			
	VV		Součet		31,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	31,342	194,70	6 102,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122					
42	K	R-27-D01	Výztuž základové desky - distanční výztuž, deska tl.300mm	ks	625,000	123,31	77 068,75	R položka
	PP		Výztuž základové desky - distanční výztuž, deska tl.300mm					
D 31			Zdi pozemních staveb				2 551 944,22	
14	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	20,331	4 510,55	91 703,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01301					
	VV		- betonové obvodové zdívo vnější - beton tř.C 30/27 XC4,XF2,XA1 - CL 0.4 - Dmax 22- S4					
	VV		1.NP					
	VV		5,70*0,30*4,00*3		20,520			
	VV		-(0,90*2,10*0,30*2)*3		-3,402			
	VV		Mezisoučet		17,118			
	VV		2.NP					
	VV		1,40*0,30*3,90*3		4,914			
	VV		-(0,90*2,10*3*0,30)		-1,701			
	VV		Mezisoučet		3,213			
	VV		Součet		20,331			
15	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	134,224	4 510,55	605 424,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321611					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- betonové obvodové zdívo vnější - beton tř.C 30/27 XC4,XF2,XA1 - CL 0.4 - Dmax 22- S4					
	VV		1.NP					
	VV		4,20*0,30*0,425		0,536			
	VV		(18,325+9,856+2,785+31,71)*0,30*4,00		75,211			
	VV		-(2,40*0,60*0,30)		-0,432			
	VV		3,36*0,30*1,96		1,976			
	VV		Mezisoučet		77,291			
	VV		2.NP					
	VV		(7,065+3,35)*0,30*3,90*3		36,557			
	VV		3,28*0,30*3,90		3,838			
	VV		(1,50+0,72)*0,30*3,90		2,597			
	VV		Mezisoučet		42,992			
	VV		- výtahová šachta					
	VV		(3,03+1,80+3,20+2,00)*0,20*8,20		16,449			
	VV		-(1,20+2,18*0,20*3)		-2,508			
	VV		Mezisoučet		13,941			
	VV		Součet		134,224			
16	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 002,263	649,00	650 468,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- vnitřní betonové obvodové stěny					
	VV		1.NP					
	VV		5,70*4,00*3*2		136,800			
	VV		-(0,90*2,10*2)*3		-11,340			
	VV		Mezisoučet		125,460			
	VV		2.NP					
	VV		1,40*3,90*3*2		32,760			
	VV		-(0,90*2,10*3)		-5,670			
	VV		Mezisoučet		27,090			
	VV		- vnější betonové obvodové stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výkres č.D.1.1.b-1,2					
VV			viz. stavebně konstrukční část					
VV			- betonové obvodové zdvo vnější - beton tř.C 30/27 XC4,XF2,XA1 - CL 0.4 - Dmax 22- S4					
VV			1.NP					
VV			4,20*0,425*2		3,570			
VV			(18,325+9,856+2,785+31,71)*4,00*2		501,408			
VV			-(2,40*0,60)		-1,440			
VV			3,36*1,96*2+0,30*1,96		13,759			
VV			Mezisoučet		517,297			
VV			2.NP					
VV			(7,065+3,35)*3,90*3+3,90*0,20*3		124,196			
VV			3,28*3,90*2		25,584			
VV			(1,50+0,72)*3,90*2		17,316			
VV			Mezisoučet		167,096			
VV			- výtahová šachta					
VV			(3,03+1,80+3,20+2,00)*8,20*2		164,492			
VV			(1,20+2,18*2)*0,20*3		3,336			
VV			-(1,20+2,18*0,20*3)		-2,508			
VV			Mezisoučet		165,320			
VV			Součet		1 002,263			
17	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 002,263	194,70	195 140,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122					
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	22,116	45 429,95	1 004 728,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
VV			viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2-01301, 02301					
VV			- VÝZTUŽ STĚN					
VV			"1.NP" 11662,40*0,001		11,662			
VV			"2.NP" 10453,8*0,001		10,454			
VV			Součet		22,116			
19	K	R-34-01	Spárovací vložky	bm	13,800	324,50	4 478,10	R položka
PP			Spárovací vložky					
VV			viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01401, 02401					
VV			"1.NP" 10,20+3,60		13,800			
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				303 012,85	
20	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	11,768	4 510,55	53 080,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321410					
VV			viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01401, 02401					
VV			- betonové sloupy - beton tř.C 30/27 XC4,XF2,XA1 - CL 0.4 - Dmax 22- S4					
VV			1.NP					
VV			ozn.C01					
VV			(PI*0,20*0,20*4,0)*6		3,016			
VV			ozn.C02					
VV			(PI*0,20*0,20*3,9)*3		1,470			
VV			2.NP					
VV			ozn.C01					
VV			(PI*0,20*0,20*4,0)*6		3,016			
VV			1.NP - ŽB pilíře					
VV			0,60*0,30*4,00*3		2,160			
VV			2.NP - ŽB pilíře					
VV			0,60*0,30*3,90*3		2,106			
VV			Součet		11,768			
21	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	42,660	973,50	41 529,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeplení průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351125					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		1.NP					
	VV		(0,60+0,30)*2*4,00*3		21,600			
	VV		2.NP					
	VV		(0,60+0,30)*2*3,90*3		21,060			
	VV		Součet		42,660			
22	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	42,660	194,70	8 305,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351126					
23	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	78,414	1 298,00	101 781,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kruhových a obých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,55 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351121					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01401					
	VV		(2*PI*0,20*0,20+2*PI*0,20*4,00)*9		47,501			
	VV		(2*PI*0,20*0,20+2*PI*0,20*3,90)*6		30,913			
	VV		Součet		78,414			
24	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	78,414	194,70	15 267,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kruhových a obých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,55 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351122					
25	K	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton	m2	78,414	194,70	15 267,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění kruhových a obých sloupů a pilířů Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351911					
26	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,492	45 429,96	67 781,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01401					
	VV		- výztuž ŽB sloupů - armokoše ozn.C01 (1.NP)					
	VV		691,4*0,001		0,691			
	VV		- výztuž ŽB sloupů - armokoše ozn.C02 (1.NP)					
	VV		346,20*0,001		0,346			
	VV		- výztuž ŽB sloupů - armokoše ozn.C01 (2.NP)					
	VV		455,30*0,001		0,455			
	VV		Součet		1,492			
	D	34	Stěny a příčky				874 522,28	
27	K	345321616	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	45,538	4 510,55	205 401,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345321616					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-03101					
	VV		- betonová atika - beton tř.C 25/30 XC1-CL0.4 - Dmax. 22-S4					
	VV		od kóty +8,20 po kótu +9,08					
	VV		(0,34+2,55+4,20+18,35+3,60+6,065+4,072+6,018+32,510+7,70*2+5,27+61,08)*0,20*0,88		28,064			
	VV		od kóty +8,20 po kótu +8,50					
	VV		(7,08+2,465)*0,20*0,30*3		1,718			
	VV		od kóty +3,30 po kótu +4,90					
	VV		(2,80+8,275+2,80)*0,20*1,60		4,440			
	VV		(2,80+17,95+2,80*2)*0,20*1,60		8,432			
	VV		od kóty +4,00 po kótu +4,35					
	VV		(2,80*2+5,80)*0,20*0,35*3		2,394			
	VV		od kóty +8,20 po kótu +8,78					
	VV		(2,43+1,79)*0,20*0,58		0,490			
	VV		Součet		45,538			
28	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	455,377	843,70	384 201,57	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351005					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-03101					
	VV		- betonová atika - beton tř.C 25/30 XC1-CL0.4 - Dmax. 22-S4					
	VV		od kóty +8,20 po kótu +9,08					
	VV		(0,34+2,55+4,20+18,35+3,60+6,065+4,072+6,018+32,510+7,70*2+5,27+61,08)*0,88*2		280,641			
	VV		od kóty +8,20 po kótu +8,50					
	VV		(7,08+2,465)*0,30*3*2		17,181			
	VV		od kóty +3,30 po kótu +4,90					
	VV		(2,80+8,275+2,80)*1,60*2		44,400			
	VV		(2,80+17,95+2,80*2)*1,60*2		84,320			
	VV		od kóty +4,00 po kótu +4,35					
	VV		(2,80*2+5,80)*0,35*3*2		23,940			
	VV		od kóty +8,20 po kótu +8,78					
	VV		(2,43+1,79)*0,58*2		4,895			
	VV		Součet		455,377			
29	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	455,377	194,70	88 661,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351006					
30	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	4,320	45 429,95	196 257,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-01401, 02401					
	VV		- betonová atika- beton tř.C 30/27 XC4,XF2,XA1 - CL 0.4 - Dmax 22- S4					
	VV		4320,40*0,001		4,320			
	VV		Součet		4,320			
	D 41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				5 579 970,97	
31	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	350,412	4 964,84	1 739 739,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
			hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- stropní betonová konstrukce, beton tř. C25/30 XC1-CL 0.4 - 22-S4					
	VV		od kóty +2,235 po kótu +1,935 (mezipodesta)					
	VV		4,59*0,30		1,377			
	VV		Mezisoučet		1,377			
	VV		1.NP					
	VV		od kóty +3,70 po kótu +4,00					
	VV		784,65*0,30		235,395			
	VV		258,94*0,30		77,682			
	VV		od kóty +3,75 po kótu +4,00					
	VV		3,57*1,37*0,25*2		2,445			
	VV		1,59*1,185*0,25*1		0,471			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,30					
	VV		(3,58+30,270)*0,30*0,40		4,062			
	VV		96,60*0,30		28,980			
	VV		Mezisoučet		349,035			
	VV		Součet		350,412			
32	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 225,360	519,20	636 206,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- strop na 1.NP					
	VV		4,59		4,590			
	VV		Mezisoučet		4,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		od kóty +3,70 po kótu +4,00					
	VV		784,65		784,650			
	VV		258,94		258,940			
	VV		(2,55+4,20+18,32+9,856+2,784+2,50+8,10+3,70+8,02+13,575+2,975+2,75)*0,30		23,799			
	VV		(7,45+3,73+8,02+13,575+2,974+2,75+7,45+3,40+8,02+13,575+2,974+2,75+14,85)*0,30		27,455			
	VV		(3,245+6,395+2,00+3,13)*0,30		4,431			
	VV		od kóty +3,75 po kótu +4,00					
	VV		3,57*1,37*2+1,59*1,185		11,666			
	VV		(3,57*2+1,59*2+1,185)*0,25		2,876			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,30					
	VV		(31,71+2,80)*0,30		10,353			
	VV		96,60		96,600			
	VV		Mezisoučet		1 220,770			
	VV		Součet		1 225,360			
33	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kee	m2	1 225,360	194,70	238 577,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022					
34	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 151,856	324,50	373 777,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-02201,02202, 02203					
	VV		1.NP					
	VV		od kóty +3,70 po kótu +4,00					
	VV		784,65		784,650			
	VV		258,94		258,940			
	VV		od kóty +3,75 po kótu +4,00					
	VV		3,57*1,37*2+1,59*1,185		11,666			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,30					
	VV		96,60		96,600			
	VV		Mezisoučet		1 151,856			
	VV		Součet		1 151,856			
35	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 151,856	129,80	149 510,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316					
36	K	R-27-D03	Výztuž stropní desky nad 1.NP - distanční výztuž, deska tl.300mm	ks	625,000	123,31	77 068,75	
	PP		Výztuž stropní desky nad 1.NP - distanční výztuž, deska tl.300mm					
37	K	R-27-D04	Výztuž stropní desky nad 1.NP - distanční výztuž, deska tl.300mm	ks	5,000	123,29	616,45	
	PP		Výztuž stropní desky nad 1.NP - distanční výztuž, deska tl.250mm					
38	K	R-41-01	D+M A-IP 40 cv35, h250 dl.1000mm, rozměry 1000/250/80mm	ks	6,000	5 840,99	35 045,94	R položka
	PP		D+M A-IP 40 cv35, h250 dl.1000mm, rozměry 1000/250/80mm					
39	K	R-41-02	D+M A-IP 30 cv50, h250 dl.1000mm, rozměry 1000/250/80mm	ks	2,000	5 191,99	10 383,98	R položka
	PP		D+M A-IP 30 cv50, h250 dl.1000mm, rozměry 1000/250/80mm					
40	K	R-41-04	D+M A-IP 50 Q10 cv35, h250 dl.1000mm, rozměry 300/250/80mm	ks	3,000	6 489,99	19 469,97	R položka
	PP		D+M A-IP 50 Q10 cv35, h250 dl.1000mm, rozměry 300/250/80mm					
41	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	31,932	45 429,95	1 450 669,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část v.č.D.1.2.-01201, 01202, 01203					
	VV		- výztuž stropů, ŽB nosníků, schodišťové mezipodesty					
	VV		-výztuž stropní desky nad 1.NP - DOLNÍ					
	VV		9861,2*0,001		9,861			
	VV		-výztuž stropní desky nad 1.NP - HORNÍ					
	VV		12732,4*0,001		12,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-výztuž stropní desky nad 1.NP - LEMOVÁNÍ					
	VV		9339,4*0,001		9,339			
	VV		Součet		31,932			
43	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	70,732	4 964,84	351 173,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321616					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- stropní betonová konstrukce, beton tř. C25/30 XC1-CL 0.4 - 22-S4					
	VV		od kóty +3,05 po kótu +3,70					
	VV		(7,15+13,16)*0,30*0,65*3		11,881			
	VV		od kóty +4,00 po kótu +4,35					
	VV		2,50*0,20*0,35*3		0,525			
	VV		od kóty +2,80 po kótu +3,70					
	VV		6,55*0,30*0,90*3		5,306			
	VV		od kóty +3,30 po kótu +3,70					
	VV		2,35*0,30*0,40*3		0,846			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,70					
	VV		3,40*0,30*0,70*3		2,142			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +7,90					
	VV		5,65*0,30*0,65		1,102			
	VV		2,95*0,30*0,65*3		1,726			
	VV		7,80*0,30*0,65		1,521			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +8,50					
	VV		(7,25+12,95)*0,30*1,25*3		22,725			
	VV		od kóty +7,50 po kótu +7,90					
	VV		2,35*0,30*0,40*3		0,846			
	VV		od kóty +7,00 po kótu +7,90					
	VV		6,55*0,30*0,90*3		5,306			
	VV		od kóty +7,20 po kótu +7,90					
	VV		3,40*0,30*0,70*3		2,142			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		11,60*0,30*1,30		4,524			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		26,00*0,30*1,30		10,140			
	VV		Součet		70,732			
44	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	551,358	649,00	357 831,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- stropní betonová konstrukce, beton tř. C25/30 XC1-CL 0.4 - 22-S4					
	VV		od kóty +3,05 po kótu +3,70					
	VV		(7,15+13,16)*0,30*3+(7,15+13,16)*2*0,65*3		97,488			
	VV		od kóty +4,00 po kótu +4,35					
	VV		2,50*0,20*3+2,50*0,35*2*3		6,750			
	VV		od kóty +2,80 po kótu +3,70					
	VV		6,55*0,30*3+6,55*0,90*2*3		41,265			
	VV		od kóty +3,30 po kótu +3,70					
	VV		2,35*0,30*3+2,35*0,40*2*3		7,755			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,70					
	VV		3,40*0,30*3+3,40*0,70*2*3		17,340			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +7,90					
	VV		5,65*0,30+5,65*0,65*2		9,040			
	VV		2,95*0,30*3+2,95*0,65*2*3		14,160			
	VV		7,80*0,30+7,80*0,65*2		12,480			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +8,50					
	VV		(7,25+12,95)*0,30*3+(7,25+12,95)*2*1,25*3		169,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		od kóty +7,50 po kótu +7,90					
	VV		2,35*0,30*3+2,35*0,40*2*3		7,755			
	VV		od kóty +7,00 po kótu +7,90					
	VV		6,55*0,30*3+6,55*0,90*2*3		41,265			
	VV		od kóty +7,20 po kótu +7,90					
	VV		3,40*0,30*3+3,40*0,70*2*3		17,340			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		11,60*0,30+11,60*1,30*2		33,640			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		26,00*0,30+26,00*1,30*2		75,400			
	VV		Součet		551,358			
45	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	510,358	194,70	99 366,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351122					
46	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	78,069	389,40	30 400,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352115					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- stropní betonová konstrukce, beton tř. C25/30 XC1-CL 0.4 - 22-S4					
	VV		od kóty +3,05 po kótu +3,70					
	VV		(7,15+13,16)*0,30*3		18,279			
	VV		od kóty +4,00 po kótu +4,35					
	VV		2,50*0,20*3		1,500			
	VV		od kóty +2,80 po kótu +3,70					
	VV		6,55*0,30*3		5,895			
	VV		od kóty +3,30 po kótu +3,70					
	VV		2,35*0,30*3		2,115			
	VV		od kóty +3,00 po kótu +3,70					
	VV		3,40*0,30*3		3,060			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +7,90					
	VV		5,65*0,30		1,695			
	VV		2,95*0,30*3		2,655			
	VV		7,80*0,30		2,340			
	VV		od kóty +7,25 po kótu +8,50					
	VV		(7,25+12,95)*0,30*3		18,180			
	VV		od kóty +7,50 po kótu +7,90					
	VV		2,35*0,30*3		2,115			
	VV		od kóty +7,00 po kótu +7,90					
	VV		6,55*0,30*3		5,895			
	VV		od kóty +7,20 po kótu +7,90					
	VV		3,40*0,30*3		3,060			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		11,60*0,30		3,480			
	VV		od kóty +6,60 po kótu +7,90					
	VV		26,00*0,30		7,800			
	VV		Součet		78,069			
47	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	78,069	129,80	10 133,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352116					
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				151 597,07	
48	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,572	4 315,85	6 784,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- schodiště					
	VV		od kóty +1,935 po kótu +2,235					
	VV		"mezipodesta" 5,50*0,25		1,375			
	VV		"základ pro schodiště" 1,475*0,29*0,46		0,197			
	VV		Součet		1,572			
49	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,794	1 298,00	12 712,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		výkres č.D.1.1.b-1,2					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- schodiště					
	VV		"mezipodesta" 5,50+(4,973*2+1,80)*0,25		8,437			
	VV		"základ pro schodiště" 1,475*0,46*2		1,357			
	VV		Součet		9,794			
50	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,794	649,00	6 356,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
51	K	R-43-01	D+M Prefabrikovaného schodišťového ramene uloženého z každé strany ramene na pryžovou podložku tl.10mm	m3	3,875	32 449,97	125 743,63	R položka
	PP		D+M Prefabrikovaného schodišťového ramene uloženého z každé strany ramene na pryžovou podložku tl.10mm					
	VV		výkres č.D.1.2.-501					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- beton tř. C25/30 XC1-CI 0.4-Dmax 22-S4, výztuž B500B					
	VV		- hrany schodiště zkoseny 6/6mm, ostatní viditelné hrany 10/10mm					
	VV		- krytí spodního líce ozubu 15mm					
	VV		- schodiště prefabrikované, hmotost 5,040kg včetně výztuže					
	VV		"schodišťové rameno ozn.R01" 2,015		2,015			
	VV		- schodiště prefabrikované, hmotost 4,65kg včetně výztuže					
	VV		"schodišťové rameno ozn.R02" 1,86		1,860			
	VV		Součet		3,875			
	D	44	Zastřešení				4 085 721,68	
52	K	440321414	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	292,436	4 964,84	1 451 897,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní konstrukce a trámy z betonu železového (bez výztuže) sedlových, pilových, mansardových, věžových střech tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440321414					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-0221,0222,0223					
	VV		- strop na 2.NP - beton 25/30 XC1					
	VV		od kóty +8,20 po kótu +7,90					
	VV		936,56*0,30		280,968			
	VV		od kóty +8,30 po kótu +8,50					
	VV		(13,575+8,022)*0,20*0,885*3		11,468			
	VV		Součet		292,436			
53	K	440351203	Zřízení bednění střech šířka dna přes 250 mm	m2	1 154,760	519,20	599 551,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střešních konstrukcí a trámů bez podpěrné konstrukce sedlových, pilových, mansardových, věžových, tyčových konzol, pro jakýkoliv sklon šířky dna přes 250 mm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440351203					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v.č.D.1.2.-02201,02202, 02203					
	VV		- strop na 2.NP					
	VV		13,60*9,946*3+8,10*61,05+4,20*18,35+4,977*4,60		1 000,266			
	VV		skladba S1					
	VV		(18,35+3,55+6,065+4,39+3,97+5,30+34,75+8,10+61,08+7,40+2,55+4,20)*0,30*2		95,823			
	VV		skladba S2					
	VV		(7,16+3,35)*0,30*3*2		18,918			
	VV		14,035*0,30*3*2		25,263			
	VV		8,05*0,30*3*2		14,490			
	VV		Součet		1 154,760			
54	K	440351204	Odstranění bednění střech šířka dna přes 250 mm	m2	1 154,760	194,70	224 831,77	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění střešních konstrukcí a trámů bez podpěrné konstrukce sedlových, pilových, mansardových, věžových, tyčových konzol, pro jakýkoliv sklon šířky dna přes 250 mm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440351204					
55	K	440351255	Zřízení podpěrné konstrukce střeš v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2	1 000,266	324,50	324 586,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440351255					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v č.D.1.2.-02201,02202,02203					
	VV		- strop na 2.NP					
	VV		13,60*9,946*3+8,10*61,05+4,20*18,35+4,977*4,60		1 000,266			
	VV		Součet		1 000,266			
56	K	440351256	Odstranění podpěrné konstrukce střeš v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2	1 000,266	129,80	129 834,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440351256					
57	K	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	28,388	45 429,95	1 289 665,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž střešních konstrukcí a trámů sedlových, pilových, mansardových, věžových apod. z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/440361821					
	VV		viz. stavebně konstrukční část, v č.D.1.2.-02201,02202,02203					
	VV		- výztuž stropů, ŽB nosníků					
	VV		-výztuž stropní desky nad 2.NP - DOLNÍ					
	VV		8787,8*0,001		8,788			
	VV		-výztuž stropní desky nad 2.NP - HORNÍ					
	VV		10584,3*0,001		10,584			
	VV		-výztuž stropní desky nad 2.NP - LEMOVÁNÍ					
	VV		9015,6*0,001		9,016			
	VV		Součet		28,388			
58	K	R-27-D05	Výztuž stropní desky nad 1.NP - distanční výztuž, deska tl.300mm	ks	530,000	123,31	65 354,30	R položka
	PP		Výztuž stropní desky nad 2.NP - distanční výztuž, deska tl.300mm					
	D	998	Přesun hmot				1 690 139,69	
59	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3 945,790	428,34	1 690 139,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4. - Měření a regulace

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch. Karel Musil,Tupolevova 470190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 359 795,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 359 795,75	21,00%	285 557,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 645 352,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: **D.1.4. - Měření a regulace**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch. Karel
Musil,Tupolevova
470190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 359 795,75

D1 - M+R PRO VYTÁPĚNÍ

104 497,71

1 - Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - podlahové vytápění 1.NP	19 179,01
2 - Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT2 - podlahové vytápění 2.NP	17 687,41
3 - Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT3 - otopná tělesa - třídy	10 803,91
4 - Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT	421,91
5 - Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT5 - otopná tělesa - zázemí	13 316,26
7 - Regulace teploty TUV	5 537,18
8 - Regulace teploty topné vody - ovládání a monitoring tepelného čerpadla	12 708,56
9 - Regulace tlaku v systému	9 823,67
13 - Poruchová a havarijní signalizace	15 019,80

D2 - M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ

195 794,87

21 - Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - třídy	160 556,22
22 - Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - šatny	15 223,44
23 - Monitoring klim.jednotek - VZT 3 - Split - server a rozvodna FVE 1.NP	9 678,38
24 - Monitoring požárních stěnových uzávěrů	10 336,83

D3 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE

471 938,65

81 - Řídicí systém - DDC1	270 826,54
82 - Rozvaděč RA1	201 112,11

D4 - CENTRÁLA ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU - BMS

51 895,25

83 - Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)	51 895,25
--	-----------

D5 - OSTATNÍ

535 669,27

84 - Ostatní	33 753,01
--------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4. - Měření a regulace

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch. Karel Musil,Tupolevova 470190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 359 795,75

D		D1	M+R PRO VYTÁPĚNÍ						104 497,71
D		1	Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - podlahové vytápění 1.NP						19 179,01
1	K	R-MR-01	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"	KS	1,000	2 417,98	2 417,98	R položka	
	PP		čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"						
	P		Poznámka k položce: teplota topné vody DM						
2	K	R-MR-02	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	1,000	4 356,39	4 356,39	R položka	
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V						
	P		Poznámka k položce: DM						
3	K	R-MR-03	trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG	KS	1,000	6 119,98	6 119,98	R položka	
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG						
	P		Poznámka k položce: DM						
4	K	R-MR-04	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka	
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz						
	P		Poznámka k položce: Č1 P						
5	K	R-MR-05	příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C.	KS	1,000	4 371,15	4 371,15	R položka	
	PP		příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C.						
	P		Poznámka k položce: DM						
6	K	R-MR-06	čidlo teploty venkovní, Ni1000	KS	1,000	1 491,60	1 491,60	R položka	
	PP		čidlo teploty venkovní, Ni1000						
	P		Poznámka k položce: teplota venkovní DM						
D		2	Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT2 - podlahové vytápění 2.NP						17 687,41
7	K	R-MR-07	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"	KS	1,000	2 417,98	2 417,98	R položka	
	PP		čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"						
	P		Poznámka k položce: teplota topné vody DM						
8	K	R-MR-08	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	1,000	4 356,39	4 356,39	R položka	
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V						
	P		Poznámka k položce: DM						
9	K	R-MR-09	trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG	KS	1,000	6 119,98	6 119,98	R položka	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
10	K	R-MR-10	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Č2 P					
11	K	R-MR-11	příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C.	KS	1,000	4 371,15	4 371,15	R položka
	PP		příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
	D	3	Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT3 - otopná tělesa - třídy				10 803,91	
12	K	R-MR-12	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"	KS	1,000	2 417,98	2 417,98	R položka
	PP		čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> teplota topné vody DM					
13	K	R-MR-13	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	1,000	4 356,39	4 356,39	R položka
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
14	K	R-MR-14	trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG	KS	1,000	3 607,63	3 607,63	R položka
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
15	K	R-MR-15	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Č3 P					
	D	4	Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT				421,91	
16	K	R-MR-16	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Č4 P					
	D	5	Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT5 - otopná tělesa - zázemí				13 316,26	
17	K	R-MR-17	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"	KS	1,000	2 417,98	2 417,98	R položka
	PP		čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> teplota topné vody DM					
18	K	R-MR-18	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	1,000	4 356,39	4 356,39	R položka
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
19	K	R-MR-19	trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG	KS	1,000	6 119,98	6 119,98	R položka
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DM					
20	K	R-MR-20	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Č5 P					
	D	7	Regulace teploty TUV				5 537,18	
21	K	R--MR-21	čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m	KS	1,000	5 115,27	5 115,27	R položka
	PP		čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: teplota TUV-zásobník DM</i>					
22	K	POZN 1	oběhové čerpadlo nabíjecí 230 V 50 Hz, jen PRO INFO!		0,000	0,00	0,00	R položka
	PP		oběhové čerpadlo nabíjecí 230 V 50 Hz, jen PRO INFO!					
	P		<i>Poznámka k položce: Z</i>					
23	K	POZN 2	oběhové čerpadlo nabíjecí 230 V 50 Hz - jen info PRO INFO!		0,000	0,00	0,00	R položka
	PP		oběhové čerpadlo nabíjecí 230 V 50 Hz - jen info PRO INFO!					
	P		<i>Poznámka k položce: Č6 Z</i>					
24	K	R--MR-24	čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce: ČC1 P</i>					
	D	8	Regulace teploty topné vody - ovládání a monitoring tepelného čerpadla				12 708,56	
25	K	R-MR-25	čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m	KS	1,000	5 115,27	5 115,27	R položka
	PP		čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m					
	P		<i>Poznámka k položce: teplota topné v.-AN DM</i>					
26	K	R-MR-26	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"	KS	2,000	2 417,98	4 835,96	R položka
	PP		čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2"					
	P		<i>Poznámka k položce: teplota topné vody DM</i>					
27	K	R-MR-27	tepelné čerpadlo 26 kW, el.záložní ohřev, s kompletní vlastní regulací	KS	3,000	421,91	1 265,73	R položka
	PP		tepelné čerpadlo 26 kW, el.záložní ohřev, s kompletní vlastní regulací					
	P		<i>Poznámka k položce: TČ1, TČ2, TČ3 P</i>					
28	K	R-MR-28	čidlo teploty venkovní	KS	1,000	1 491,60	1 491,60	R položka
	PP		čidlo teploty venkovní					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
	D	9	Regulace tlaku v systému				9 823,67	
29	K	POZN 3	odběr tlaku jen PRO INFO!		0,000	0,00	0,00	R položka
	PP		odběr tlaku					
	P		<i>Poznámka k položce: Z</i>					
30	K	R-MR-30	tlakoměrný kohout zkušební	KS	1,000	1 125,10	1 125,10	R položka
	PP		tlakoměrný kohout zkušební					
	P		<i>Poznámka k položce: DM</i>					
31	K	R-MR-31	snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V	KS	1,000	6 589,01	6 589,01	R položka
	PP		snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce: tlak topné vody DM</i>					
32	K	R-MR-32	automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce: EXP P</i>					
33	K	R-MR-33	úpravna vody, 230 V 50 Hz	KS	1,000	1 687,65	1 687,65	R položka
	PP		úpravna vody, 230 V 50 Hz					
	P		<i>Poznámka k položce: UV P</i>					
	D	13	Poruchová a havarijní signalizace				15 019,80	
34	K	R-MR-34	čidlo teploty prostorové, Ni1000	KS	1,000	1 491,60	1 491,60	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		čidlo teploty prostorové, Ni1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota v prostoru DM</i>					
35	K	R-MR-35	regulátor hladiny vody vč.elektrod	KS	1,000	1 617,33	1 617,33	R položka
	PP		regulátor hladiny vody vč.elektrod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zaplavení DM</i>					
36	K	R-MR-36	termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky	KS	1,000	5 146,77	5 146,77	R položka
	PP		termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota topné vody DM</i>					
37	K	R-MR-37	termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky	KS	1,000	5 146,77	5 146,77	R položka
	PP		termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota TUV DM</i>					
38	K	R-MR-38	tlačítko havarijní	KS	1,000	1 617,33	1 617,33	R položka
	PP		tlačítko havarijní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>STOP tlačítko DM</i>					
D	D2		M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ				195 794,87	
D	21		Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - třídy				160 556,22	
39	K	R-MR-39	VZT jednotka s teplov.ohříváčem, chladičem, rekuper., s vlastní regulací	KS	6,000	1 237,61	7 425,66	R položka
	PP		VZT jednotka s teplov.ohříváčem, chladičem, rekuper., s vlastní regulací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>P</i>					
40	K	R-MR-40	nástěnný ovládací panel VZT jednotky	KS	6,000	1 125,10	6 750,60	R položka
	PP		nástěnný ovládací panel VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>P</i>					
41	K	R-MR-41	čidlo teploty venkovní	KS	6,000	1 491,60	8 949,60	R položka
	PP		čidlo teploty venkovní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>P</i>					
42	K	POZN 4	venkovní kondenzační jednotka vč.regulace		0,000	0,00	0,00	R položka
	PP		venkovní kondenzační jednotka vč.regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MCH1 Z</i>					
43	K	R-MR-43	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ	bm	12,000	3 362,36	40 348,32	R položka
	PP		el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klapka přívod DM</i>					
44	K	R-MR-44	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ	bm	12,000	3 362,36	40 348,32	R položka
	PP		el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klapka odtah DM</i>					
45	K	R-MR-45	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	6,000	4 356,39	26 138,34	R položka
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ohříváč DM</i>					
46	K	R-MR-46	trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG	KS	6,000	3 607,63	21 645,78	R položka
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
47	K	POZN 5	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz, jen PRO INFO!		0,000	0,00	0,00	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz, jen PRO INFO!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: MČ1a-f Z</i>					
48	K	R-MR-48	čidlo teploty prostorové, Ni1000	KS	6,000	1 491,60	8 949,60	R položka
	PP		čidlo teploty prostorové, Ni1000					
	P		<i>Poznámka k položce: teplota v prostoru DM</i>					
	D	22	Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - šatny				15 223,44	
49	K	R-MR-49	VZT jednotka s teplov.ohříváčem, rekuper., s vlastní regulací	KS	1,000	1 237,61	1 237,61	R položka
	PP		VZT jednotka s teplov.ohříváčem, rekuper., s vlastní regulací					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
50	K	R-MR-50	nástěnný ovládací panel VZT jednotky	KS	1,000	1 125,10	1 125,10	R položka
	PP		nástěnný ovládací panel VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
51	K	R-MR-51	čidlo teploty venkovní	KS	1,000	1 491,60	1 491,60	R položka
	PP		čidlo teploty venkovní					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
52	K	R-MR-52	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	KS	1,000	4 356,39	4 356,39	R položka
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce: DM</i>					
53	K	R-MR-53	trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG	KS	1,000	3 607,63	3 607,63	R položka
	PP		trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG					
	P		<i>Poznámka k položce: DM</i>					
54	K	POZN 6	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz, jen PRO INFO"	KS	1,000	421,91	421,91	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz, jen PRO INFO"					
	P		<i>Poznámka k položce: MČ2 Z</i>					
55	K	R-MR-55	čidlo teploty prostorové, Ni1000	KS	2,000	1 491,60	2 983,20	R položka
	PP		čidlo teploty prostorové, Ni1000					
	P		<i>Poznámka k položce: teplota v prostoru DM</i>					
	D	23	Monitoring klim.jednotek - VZT 3 - Split - server a rozvodna FVE 1.NP				9 678,38	
56	K	R-MR-56	čidlo teploty prostorové, Ni1000	KS	3,000	1 491,60	4 474,80	R položka
	PP		čidlo teploty prostorové, Ni1000					
	P		<i>Poznámka k položce: teplota v prostoru DM</i>					
57	K	POZN 7	venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, jen PRO INFO!	KS	2,000	914,14	1 828,28	R položka
	PP		venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, jen PRO INFO!					
	P		<i>Poznámka k položce: MCH3A, MCH3B Z</i>					
58	K	R-MR-58	vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace	KS	2,000	914,14	1 828,28	R položka
	PP		vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
59	K	R-MR-59	pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky	KS	2,000	773,51	1 547,02	R položka
	PP		pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky					
	P		<i>Poznámka k položce: P</i>					
	D	24	Monitoring požárních stěnových uzávěrů				10 336,83	
60	K	R-MR-60	požární stěnový uzávěr s tepelnou spouští, konc.spínačem	KS	21,000	492,23	10 336,83	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		požární stěnový uzávěr s tepelnou spouští, konc.spínačem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PSUM1-PSUM21 P</i>					
	D	D3	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE				471 938,65	
	D	81	Řídicí systém - DDC1				270 826,54	
61	K	ROZ-01	podstanice DDC volně programovatelná, modulární, 200 I/O, BACnet/IP	KS	1,000	101 034,79	101 034,79	R položka
	PP		podstanice DDC volně programovatelná, modulární, 200 I/O, BACnet/IP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
62	K	ROZ-02	barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství	KS	1,000	35 831,49	35 831,49	R položka
	PP		barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
63	K	ROZ-03	moduly vstupů/výstupů pro 22x AI, 67x DI, 4x AO, 30x DO, vč.příslu.	KS	1,000	29 088,53	29 088,53	R položka
	PP		moduly vstupů/výstupů pro 22x AI, 67x DI, 4x AO, 30x DO, vč.příslu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
64	K	ROZ-04	systémový regulátor, vč.příslušenství	KS	1,000	24 613,55	24 613,55	R položka
	PP		systémový regulátor, vč.příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
65	K	ROZ-05	napájecí transformátor 24 V, 200 VA	KS	1,000	4 313,92	4 313,92	R položka
	PP		napájecí transformátor 24 V, 200 VA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
66	K	ROZ-06	switch, 6x port	KS	1,000	4 641,04	4 641,04	R položka
	PP		switch, 6x port					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
67	K	ROZ-07	poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka	KS	1,000	2 109,56	2 109,56	R položka
	PP		poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>souhr.porucha DM</i>					
68	K	ROZ-08	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	KS	2,000	34 596,83	69 193,66	R položka
	PP		uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
	D	82	Rozvaděč RA1				201 112,11	
69	K	ROZ-09	skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu, v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením ((svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)	KS	1,000	201 112,11	201 112,11	R položka
	PP		skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu, v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením ((svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
	D	D4	CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS				51 895,25	
	D	83	Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)				51 895,25	
70	K	CŘS-01	uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení - M+R	KS	1,000	51 895,25	51 895,25	R položka
	PP		uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení - M+R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>DM</i>					
	D	D5	OSTATNÍ				535 669,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	84	Ostatní					33 753,01	
71	K	OST-01	realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R	KS	1,000	21 095,63	21 095,63	R položka
PP			realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R					
P			Poznámka k položce: DM					
72	K	OST-02	projektová dokumentace skutečného provedení	KS	1,000	12 657,38	12 657,38	R položka
PP			projektová dokumentace skutečného provedení					
P			Poznámka k položce: DM					
D	D6	Montážní práce a materiál					501 916,26	
73	K	MON-01	kabel stíněný JYTY 2Dx1	bm	200,000	43,40	8 680,00	R položka
PP			kabel stíněný JYTY 2Dx1					
74	K	MON-02	kabel stíněný JYTY 4Dx1	bm	200,000	52,45	10 490,00	R položka
PP			kabel stíněný JYTY 4Dx1					
75	K	MON-03	kabel stíněný JYTY 7Dx1	bm	60,000	63,81	3 828,60	R položka
PP			kabel stíněný JYTY 7Dx1					
76	K	MON-04	kabel silový CYKY 2 Ox1,5	bm	60,000	43,94	2 636,40	R položka
PP			kabel silový CYKY 2 Ox1,5					
77	K	MON-05	kabel silový CYKY 3Jx1,5	bm	100,000	48,38	4 838,00	R položka
PP			kabel silový CYKY 3Jx1,5					
78	K	MON-06	kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8	bm	40,000	44,39	1 775,60	R položka
PP			kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8					
79	K	MON-07	kabel stíněný bezhalogenový SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8	bm	1 600,000	57,92	92 672,00	R položka
PP			kabel stíněný bezhalogenový SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8					
80	K	MON-08	kabel stíněný bezhalogenový SHKFH-R B2cas1d0 4x2x0,8	bm	600,000	79,34	47 604,00	R položka
PP			kabel stíněný bezhalogenový SHKFH-R B2cas1d0 4x2x0,8					
81	K	MON-09	kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R B2cas1d0 2 Ox1,5	bm	400,000	67,35	26 940,00	R položka
PP			kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R B2cas1d0 2 Ox1,5					
82	K	MON-10	kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5	bm	600,000	60,85	36 510,00	R položka
PP			kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5					
83	K	MON-11	vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství	bm	40,000	94,65	3 786,00	R položka
PP			vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství					
84	K	MON-12	kabelový žlab 62/50 vč.kompletního příslušenství	bm	150,000	364,11	54 616,50	R položka
PP			kabelový žlab 62/50 vč.kompletního příslušenství					
85	K	MON-13	kabelový žlab 125/100 vč.kompletního příslušenství	bm	150,000	469,45	70 417,50	R položka
PP			kabelový žlab 125/100 vč.kompletního příslušenství					
86	K	MON-14	instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění	bm	40,000	90,01	3 600,40	R položka
PP			instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění					
87	K	MON-15	instalační ohebná trubka s protahovacím drátem	bm	40,000	66,10	2 644,00	R položka
PP			instalační ohebná trubka s protahovacím drátem					
88	K	MON-16	plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)	bm	40,000	174,39	6 975,60	R položka
PP			plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)					
89	K	MON-17	Montáž	KS	1,000	123 901,66	123 901,66	R položka
PP			Montáž					
VV			ostatní drobné příslušenství					
VV			protipožární ucpávky					
VV			stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.)					
VV			el.revize, zpracování návodů k obsluze					
VV			oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní					
VV			zaškolení obsluhy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			doprava					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		13 332 325,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 332 325,82	21,00%	2 799 788,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 132 114,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: **D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 332 325,82

HSV - Práce a dodávky HSV

5 195 225,91

13 - Hloubené vykopávky	429 429,14
-------------------------	------------

16 - Přemístění výkopku	745 966,27
-------------------------	------------

17 - Konstrukce ze zemin	1 461 378,00
--------------------------	--------------

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	257 082,50
---	------------

21 - Úprava podloží a základové spáry	988 687,37
---------------------------------------	------------

83 - domovní přípojky	268 988,59
-----------------------	------------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	673 825,18
--	------------

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	9 829,56
---	----------

94 - Lešení a stavební výtahy	4 032,80
-------------------------------	----------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	356 006,50
---	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 688 717,07

713 - Izolace tepelné	112 228,68
-----------------------	------------

721 - Vnitřní kanalizace	1 624 000,80
--------------------------	--------------

722 - Vnitřní vodovod	2 722 911,03
-----------------------	--------------

724 - Strojní vybavení	1 214 121,30
------------------------	--------------

725 - Zařizovací předměty	1 199 874,91
---------------------------	--------------

726 - Instalační prefabrikáty	815 580,35
-------------------------------	------------

H25 - Objekty podzemní (mimo důlní)	67 379,43
-------------------------------------	-----------

H27 - Vedení trubicí dálková a přípojná	287 948,20
---	------------

H713 - Izolace tepelné	5,86
------------------------	------

H721 - Vnitřní kanalizace	10 688,46
H722 - Vnitřní vodovod	40 339,55
H724 - Strojní vybavení	31 839,77
H725 - Zařizovací předměty	6 258,37
H726 - Instalační prefabrikáty	3 923,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 332 325,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV	5 195 225,91				
D		13	Hloubené vykopávky	429 429,14				
1	K	131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	1 015,000	149,96	152 209,40	R položka
PP		Hloubení nezapažených jam v hornině1-4						
2	K	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh v hornině 1-4	m3	576,000	351,59	202 515,84	R položka
PP		Hloubení nezapaž. rýh v hornině 1-4						
3	K	132200110RAD	Hloubení zapaž. rýh šířky do 80 cm v hornině.1-4	m3	120,000	351,59	42 190,80	R položka
PP		Hloubení zapaž. rýh šířky do 80 cm v hornině.1-4						
4	K	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	30,000	1 083,77	32 513,10	R položka
PP		Ruční výkop v hornině 1-2						
D		16	Přemístění výkopku	745 966,27				
5	K	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	1 741,000	428,47	745 966,27	R položka
PP		Vodorovné přemístění výkopku						
D		17	Konstrukce ze zemin	1 461 378,00				
6	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1 350,000	225,57	304 519,50	R položka
PP		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou						
7	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	350,000	1 361,01	476 353,50	R položka
PP		Obsyp potrubí štěrkopískem						
8	K	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	500,000	1 361,01	680 505,00	R položka
PP		Obsyp objektu štěrkopískem						
D		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	257 082,50				
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	850,000	302,45	257 082,50	R položka
PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4						
D		21	Úprava podloží a základové spáry	988 687,37				
10	K	213150060RAC	retenční nádrž (skládána ze systémových bloků) (trubní)	soubor	3,000	294 890,47	884 671,41	R položka
PP		retenční nádrž (skládána ze systémových bloků) (trubní)						
11	K	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm	m	126,000	365,46	46 047,96	R položka
PP		Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm						
12	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	200,000	289,84	57 968,00	R položka
PP		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 83			domovní přípojky				268 988,59	
200	K	831350013RAD	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	m	14,000	2 243,14	31 403,96	R položka
	PP		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm					
201	K	837371221R230	Montáž tvarov. PVC. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,000	3 755,37	3 755,37	R položka
	PP		Montáž tvarov. PVC. odboč. pryž. krouž. DN 300					
202	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 63	m	90,000	1 108,97	99 807,30	R položka
	PP		Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 63					
203	K	891249111R330	Dodávka a montáž navrtávacích pasů DN 125/63 PE	kus	1,000	4 763,53	4 763,53	R položka
	PP		Dodávka a montáž navrtávacích pasů DN 125/63 PE					
204	K	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50	kus	4,000	441,07	1 764,28	R položka
	PP		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50					
205	K	894410010RAD	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	1,000	52 928,10	52 928,10	R položka
	PP		Šachta z betonových dílců pro DN 200					
206	K	722212112R00	Šoupátka PN 1,0,S-20-118-610,+ zemní spr.,DN 50	soubor	1,000	6 994,07	6 994,07	R položka
	PP		Šoupátka PN 1,0,S-20-118-610,+ zemní spr.,DN 50					
207	K	722212330R00	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,000	2 772,42	2 772,42	R položka
	PP		Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030					
208	K	724.030	Litínový hrnec pro zemní soupravy (beton.várnice)	kpl	1,000	4 032,62	4 032,62	R položka
	PP		Litínový hrnec pro zemní soupravy (beton.várnice)					
209	K	893412011RA0	Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1850 mm	kus	1,000	29 362,49	29 362,49	R položka
	PP		Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1850 mm					
210	K	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,000	3 150,48	3 150,48	R položka
	PP		Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m					
211	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,000	4 410,67	4 410,67	R položka
	PP		Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou					
212	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	14,000	63,01	882,14	R položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
213	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	9,000	63,01	567,09	R položka
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí					
214	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	9,000	63,01	567,09	R položka
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí					
215	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm	m	14,000	25,20	352,80	R položka
	PP		Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm					
216	K	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šířka 22 cm	m	9,000	25,20	226,80	R položka
	PP		Fólie výstražná z PVC šířka 22 cm					
217	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	9,000	25,20	226,80	R položka
	PP		Vodič signalizační CYY 2,5 mm2					
218	K	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,000	630,10	630,10	R položka
	PP		Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém					
219	K	131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	9,500	149,96	1 424,62	R položka
	PP		Hloubení nezapažených jam v hornině1-4					
220	K	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,000	2 520,39	5 040,78	R položka
	PP		Dočasné zajištění potrubí ve výkopu					
221	K	841990140RAB	Příplatek za trasu v komunikaci	m	13,000	1 071,16	13 925,08	R položka
	PP		Příplatek za trasu v komunikaci					
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				673 825,18	
222	K	894411010RAA	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení	kus	4,000	8 191,25	32 765,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení					
223	K	894412211RAA	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno	kus	4,000	45 366,94	181 467,76	R položka
	PP		Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno					
224	K	894431312RAA	Šachta, D 425 mm	kus	3,000	23 313,57	69 940,71	R položka
	PP		Šachta, D 425 mm					
225	K	899000002RA0	Jímka dešťová s vystrojením	m3 OP	26,000	11 089,70	288 332,20	R položka
	PP		Jímka dešťová s vystrojením					
226	K	894431443RBA	Šachta D 600 mm	kus	3,000	33 773,17	101 319,51	R položka
	PP		Šachta D 600 mm					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				9 829,56	
227	K	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	26,000	189,03	4 914,78	R položka
	PP		Zkouška vodotěsnosti nádrže do 1000 m3					
228	K	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	26,000	189,03	4 914,78	R položka
	PP		Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				4 032,80	
229	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,000	100,82	4 032,80	R položka
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				356 006,50	
230	K	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	1 130,000	214,23	242 079,90	R položka
	PP		Osazení konzol ve zdivu betonovém					
231	K	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	1 130,000	100,82	113 926,60	R položka
	PP		Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 688 717,07	
	D	713	Izolace tepelné				112 228,68	
13	K	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	36,000	2 215,04	79 741,44	R položka
	PP		Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm					
14	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	12,000	2 707,27	32 487,24	R položka
	PP		Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm					
	D	721	Vnitřní kanalizace				1 624 000,80	
15	K	721.001	Přechod kondenzátní , beztlaký 32	ks	9,000	832,11	7 488,99	R položka
	PP		Přechod kondenzátní , beztlaký 32					
16	K	721.002	Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení	m	20,000	152,36	3 047,20	R položka
	PP		Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení					
17	K	721.0031	DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou klapkou	ks	9,000	832,11	7 488,99	R položka
	PP		DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou klapkou					
18	K	721.0032	HT Zpětná klapka DN 50		8,000	1 051,27	8 410,16	R položka
	PP		HT Zpětná klapka DN 50					
19	K	721152303R00	Nosný žlábek pro potrubí D 50-70 mm	m	46,000	158,22	7 278,12	R položka
	PP		Nosný žlábek pro potrubí D 50-70 mm					
20	K	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110	kus	57,000	336,36	19 172,52	R položka
	PP		Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110					
21	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	40,000	480,51	19 220,40	R položka
	PP		Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm					
22	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	80,000	506,30	40 504,00	R položka
	PP		Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	390,000	534,42	208 423,80	R položka
	PP		Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm					
24	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	90,000	861,40	77 526,00	R položka
	PP		Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm					
25	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	220,000	777,02	170 944,40	R položka
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm					
26	K	721176115R00.1	Potrubí odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	100,000	777,02	77 702,00	R položka
	PP		Potrubí odpadní svislé D 110 x 2,7 mm					
27	K	721176117R00	Potrubí odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm	m	5,000	1 045,41	5 227,05	R položka
	PP		Potrubí odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm					
28	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D (50)75 x 1,9 mm	m	46,000	600,05	27 602,30	R položka
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D (50)75 x 1,9 mm					
29	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	60,000	807,49	48 449,40	R položka
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
30	K	721176135R00.1	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	110,000	807,49	88 823,90	R položka
	PP		Potrubí svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
31	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	50,000	652,79	32 639,50	R položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
32	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	40,000	714,91	28 596,40	R položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
33	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	320,000	801,63	256 521,60	R položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
34	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	115,000	1 018,45	117 121,75	R položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm					
35	K	721177125R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	51,000	368,00	18 768,00	R položka
	PP		Čistící kus pro odpadní svislé D 110					
36	K	721177727R00	Čistící kus odpadní svislé, D 160 mm	kus	1,000	380,89	380,89	R položka
	PP		Čistící kus odpadní svislé, D 160 mm					
37	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	10,000	339,87	3 398,70	R položka
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8					
38	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	47,000	363,31	17 075,57	R položka
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
39	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	49,000	392,61	19 237,89	R položka
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
40	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	76,000	421,91	32 065,16	R položka
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
41	K	721213215R00	Žlab odtokový,ke zdi,pro dlažbu, dl. 1000mm	kus	1,000	11 133,80	11 133,80	R položka
	PP		Žlab odtokový,ke zdi,pro dlažbu, dl. 1000mm					
42	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	2 151,75	6 455,25	R položka
	PP		Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou					
43	K	721231114R00	Vtok střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm	kus	10,000	6 914,68	69 146,80	R položka
	PP		Vtok střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm					
44	K	721231174R00	Vtok střešní, v zelené střeše, zateplení 300 mm	kus	5,000	6 914,68	34 573,40	R položka
	PP		Vtok střešní, v zelené střeše, zateplení 300 mm					
45	K	721223510RT1	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou	kus	3,000	3 363,58	10 090,74	R položka
	PP		Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou					
46	K	721223510RT2	Vtok bdo žlabu DN100	kus	1,000	4 219,13	4 219,13	R položka
	PP		Vtok bdo žlabu DN100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	721242112R00	Lapač střešních splavenin NHO D 110	kus	6,000	3 433,90	20 603,40	R položka
	PP		Lapač střešních splavenin NHO D 110					
48	K	721231179R00	Šachta pro zelené střechy (ke vtoku)	kus	5,000	4 277,72	21 388,60	R položka
	PP		Šachta pro zelené střechy (ke vtoku)					
49	K	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	14,000	1 406,38	19 689,32	R položka
	PP		Vyhřívací sada pro střešní vtoky					
50	K	721231334R00	Elektronický termostat vnější	kus	1,000	5 848,18	5 848,18	R položka
	PP		Elektronický termostat vnější					
51	K	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	14,000	556,69	7 793,66	R položka
	PP		Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm					
52	K	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	6,000	1 564,59	9 387,54	R položka
	PP		Hlavice ventilační přivětrávací					
53	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní	kus	14,000	917,66	12 847,24	R položka
	PP		Souprava ventilační střešní					
54	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1 335,000	24,61	32 854,35	R položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					
55	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	115,000	25,78	2 964,70	R položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm					
56	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	1 450,000	8,20	11 890,00	R položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm					
	D	722	Vnitřní vodovod				2 722 911,03	
57	K	722.001	závlahové potrubí podzemní kapkový Dripline XFS	m	300,000	184,49	55 347,00	R položka
	PP		závlahové potrubí podzemní kapkový Dripline XFS					
58	K	722.003	oběhové čerpadlo 25-60	ks	1,000	55 347,68	55 347,68	R položka
	PP		oběhové čerpadlo 25-60					
59	K	722.006	Filtr závlahového systému DN 25	ks	5,000	2 090,91	10 454,55	R položka
	PP		Filtr závlahového systému DN 25					
60	K	722.008	automatické srážkové čidlo	ks	5,000	1 598,93	7 994,65	R položka
	PP		automatické srážkové čidlo					
61	K	722.019	tlaková vyrovnávací nádoba pojistného systému TV 35 I	ks	1,000	5 534,77	5 534,77	R položka
	PP		tlaková vyrovnávací nádoba pojistného systému TV 35 I					
62	K	722.020	elm ventil pro závlahový systém D 25 (20)	ks	5,000	3 074,87	15 374,35	R položka
	PP		elm ventil pro závlahový systém D 25 (20)					
63	K	722.022	zemní rychlospojný ventil P33 Rain Bird	ks	4,000	1 475,94	5 903,76	R položka
	PP		zemní rychlospojný ventil P33 Rain Bird					
64	K	722.024	řídící skříň závlahového systému	ks	5,000	18 449,22	92 246,10	R položka
	PP		řídící skříň závlahového systému					
65	K	722.025	regulátor tlaku závlahového systému	kpl	5,000	1 844,92	9 224,60	R položka
	PP		regulátor tlaku závlahového systému					
66	K	722.027	podpurný žlab pro potrubí PPR 20 - 50	m	700,000	85,69	59 983,00	R položka
	PP		podpurný žlab pro potrubí PPR 20 - 50					
67	K	722.031	zemní box armaturní velký	ks	1,000	4 822,00	4 822,00	R položka
	PP		zemní box armaturní velký					
68	K	722.002	termostatický směšovač	ks	6,000	2 848,04	17 088,24	R položka
	PP		termostatický směšovač					
69	K	722170928R00	Potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 63x2	kus	2,000	1 940,70	3 881,40	R položka
	PP		Potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 63x2					
70	K	722170927R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 40x5/4	kus	5,000	1 226,17	6 130,85	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 40x5/4					
71	K	722171212R00	Potrubí z PE, D 25 x 2,3 mm	m	100,000	451,21	45 121,00	R položka
	PP		Potrubí z PE, D 25 x 2,3 mm					
72	K	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	40,000	506,30	20 252,00	R položka
	PP		Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm					
73	K	722171214R00	Potrubí z PEHD, D 40 x 4,6 mm	m	70,000	544,97	38 147,90	R položka
	PP		Potrubí z PEHD, D 40 x 4,6 mm					
74	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	1 404,000	521,53	732 228,12	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.					
75	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	390,000	547,31	213 450,90	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.					
76	K	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	400,000	623,49	249 396,00	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.					
77	K	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	320,000	678,58	217 145,60	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.					
78	K	722172335R00	Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.	m	80,000	760,61	60 848,80	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.					
79	K	722172336R00	Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, vč .zed.výpom.	m	60,000	700,84	42 050,40	R položka
	PP		Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, vč .zed.výpom.					
80	K	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	60,000	99,62	5 977,20	R položka
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20					
81	K	722172352R00	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	60,000	111,34	6 680,40	R položka
	PP		Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
82	K	722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	4,000	162,91	651,64	R položka
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					
83	K	722172363R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	12,000	241,43	2 897,16	R položka
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					
84	K	722172364R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20	kus	10,000	379,72	3 797,20	R položka
	PP		Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20					
85	K	722181211RT7	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 6 mm	m	1 404,000	55,08	77 332,32	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 6 mm					
86	K	722181211RT8	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 6 mm	m	320,000	69,15	22 128,00	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 6 mm					
87	K	722181215RT9	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm	m	70,000	131,26	9 188,20	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm					
88	K	722181215RU1	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm	m	400,000	173,45	69 380,00	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm					
89	K	722181215RV9	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm	m	320,000	182,83	58 505,60	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm					
90	K	722181215RW6	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm	m	80,000	203,92	16 313,60	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm					
91	K	722181215RY3	PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm	m	60,000	246,12	14 767,20	R položka
	PP		PE termoregulační hubice - tepelná izolace potrubí tl. stěny 25 mm					
92	K	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	1 500,000	14,06	21 090,00	R položka
	PP		Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40					
93	K	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	18,000	310,57	5 590,26	R položka
	PP		Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20					
94	K	722190224R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	2,000	363,31	726,62	R položka
	PP		Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soubor	6,000	400,82	2 404,92	R položka
	PP		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40					
96	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	247,000	222,68	55 001,96	R položka
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
97	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	16,000	246,12	3 937,92	R položka
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20					
98	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí	kus	8,000	292,99	2 343,92	R položka
	PP		Uzavření/otevření vodovodního potrubí					
99	K	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	162,000	64,46	10 442,52	R položka
	PP		Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m					
100	K	722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m	soubor	58,000	70,32	4 078,56	R položka
	PP		Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m					
101	K	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	240,000	60,94	14 625,60	R položka
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2					
102	K	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	16,000	67,97	1 087,52	R položka
	PP		Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2					
103	K	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm	soubor	25,000	380,89	9 522,25	R položka
	PP		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm					
104	K	722190222R00.1	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm	soubor	8,000	410,19	3 281,52	R položka
	PP		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm					
105	K	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm	soubor	2,000	451,21	902,42	R položka
	PP		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm					
106	K	722190225R00.1	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	soubor	12,000	468,79	5 625,48	R položka
	PP		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm					
107	K	72224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	27,000	335,19	9 050,13	R položka
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
108	K	72224112R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm	kus	10,000	335,19	3 351,90	R položka
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm					
109	K	72224212R00	Ventil mrazuvzdorný DN 20	kus	5,000	3 762,05	18 810,25	R položka
	PP		Ventil mrazuvzdorný DN 20					
110	K	722231162R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,000	886,02	886,02	R položka
	PP		Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4					
111	K	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	10,000	414,88	4 148,80	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15					
112	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	50,000	466,45	23 322,50	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20					
113	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25	kus	4,000	753,58	3 014,32	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25					
114	K	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	7,000	1 050,09	7 350,63	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32					
115	K	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	5,000	1 147,37	5 736,85	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40					
116	K	722235116R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	4,000	2 096,67	8 386,68	R položka
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50					
117	K	722235141R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,000	482,86	2 897,16	R položka
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 15					
118	K	722235142R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	12,000	544,97	6 539,64	R položka
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	722235143R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	12,000	832,11	9 985,32	R položka
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25					
120	K	722235521R00	Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	1,000	379,72	379,72	R položka
	PP		Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm					
121	K	722235522R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní DN 20	kus	18,000	526,22	9 471,96	R položka
	PP		Filtr,vod.vnitřní-vnitřní DN 20					
122	K	722235525R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	2,000	717,25	1 434,50	R položka
	PP		Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 40					
123	K	722235642R00	Klapka vod.zpětná DN 20	kus	18,000	376,21	6 771,78	R položka
	PP		Klapka vod.zpětná DN 20					
124	K	722235644R00	Klapka vod.zpětná DN 32	kus	1,000	487,54	487,54	R položka
	PP		Klapka vod.zpětná DN 32					
125	K	722235645R00	Klapka vod.zpětná DN 40	kus	2,000	534,42	1 068,84	R položka
	PP		Klapka vod.zpětná DN 40					
126	K	722235692R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 20	kus	12,000	1 459,11	17 509,32	R položka
	PP		Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 20					
127	K	722235816R00	Ventil redukční s manometrem PN 25 DN 50	kus	1,000	38 815,96	38 815,96	R položka
	PP		Ventil redukční s manometrem PN 25 DN 50					
128	K	722264116R00	VodoměrSV M-BUS15 x 110 mm, Qn 1,5	kus	1,000	2 320,52	2 320,52	R položka
	PP		VodoměrSV M-BUS15 x 110 mm, Qn 1,5					
129	K	734293137R00	Ventil směš.třicest.+ser.IKIT.MIX TUV,DN32	kus	1,000	13 126,17	13 126,17	R položka
	PP		Ventil směš.třicest.+ser.IKIT.MIX TUV,DN32					
130	K	722265116R00	Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0	kus	1,000	2 776,42	2 776,42	R položka
	PP		Vodoměr SV DN25x260mm, Qn 6,0					
131	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	2 724,000	24,61	67 037,64	R položka
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40					
132	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	2 724,000	21,10	57 476,40	R položka
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí					
133	K	722264114R00	Vodoměr SV M-bus DN 20 x 130 mm, Qn 2,5	kus	2,000	2 250,20	4 500,40	R položka
	PP		Vodoměr SV M-bus DN 20 x 130 mm, Qn 2,5					
D	724	Strojní vybavení					1 214 121,30	
134	K	724.007	fyz.úprava vody DN 50	ks	1,000	462 931,84	462 931,84	R položka
	PP		fyz.úprava vody DN 50					
135	K	724.020	HL 800.110 - potrubní průchodka 100	ks	30,000	3 762,05	112 861,50	R položka
	PP		HL 800.110 - potrubní průchodka 100					
136	K	724.023	HL 801-potrubní průchodka	ks	4,000	1 473,18	5 892,72	R položka
	PP		HL 801-potrubní průchodka					
137	K	724.033	čerpací jednotka užitkové vody nástěnná	soubor	1,000	222 207,28	222 207,28	R položka
	PP		čerpací jednotka užitkové vody nástěnná					
138	K	724.060	dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	12 422,98	12 422,98	R položka
	PP		dokumentace skutečného provedení stavby					
139	K	724.061	ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF	ks	1,000	18 048,48	18 048,48	R položka
	PP		ventil plnicí a dopoštěcí s oddělovačem 3/4" JHF					
140	K	724.102	horizontální potrubní oddělovač 1 1/4"	ks	1,000	21 962,89	21 962,89	R položka
	PP		horizontální potrubní oddělovač 1 1/4"					
141	K	724.104	filtr s automatickým proplachem 1 1/4" JPF A/T	ks	1,000	89 304,83	89 304,83	R položka
	PP		filtr s automatickým proplachem 1 1/4" JPF A/T					
142	K	724.26	hlídání hladiny vody v nádrži max min 2x plovákem, pomocný materiál	kpl	1,000	5 602,06	5 602,06	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		hlídání hladiny vody v nádrži max min 2x plovákem, pomocný materiál					
143	K	7248	filtr dešťové vody	kpl	1,000	179 781,63	179 781,63	R položka
	PP		filtr dešťové vody					
144	K	724231172R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm	soubor	4,000	427,77	1 711,08	R položka
	PP		Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm					
145	K	724239111R00	Montáž teploměr.s pouzdr.nebo stonkem a jímkou,vod	kus	4,000	234,40	937,60	R položka
	PP		Montáž teploměr.s pouzdr.nebo stonkem a jímkou,vod					
146	K	724319115R00	Montáž nádrže tlakové stojaté 600 litrů	kus	1,000	761,79	761,79	R položka
	PP		Montáž nádrže tlakové stojaté 600 litrů					
147	K	72410	úprava a filtrace dešťové vody do systému vnitřního vodovodu	soubor	1,000	79 694,62	79 694,62	R položka
	PP		úprava a filtrace dešťové vody do systému vnitřního vodovodu					
	D	725	Zařizovací předměty				1 199 874,91	
148	K	725.002	sprchové dveře 90_90/180 posuvné rohové nestékavá úpr.	kpl	2,000	13 419,16	26 838,32	R položka
	PP		sprchové dveře 90_90/180 posuvné rohové nestékavá úpr.					
149	K	725.003	sprchové dveře 100x180 jednokřídle sklo nestékavá úpr.	kpl	1,000	10 301,70	10 301,70	R položka
	PP		sprchové dveře 100x180 jednokřídle sklo nestékavá úpr.					
150	K	725.004	ovládací tlačítko WC splachovače dělené	ks	57,000	1 248,16	71 145,12	R položka
	PP		ovládací tlačítko WC splachovače dělené					
151	K	725.011	madlo pevné s krytkou nerez	ks	2,000	1 933,77	3 867,54	R položka
	PP		madlo pevné s krytkou nerez					
152	K	725.012	madlo sklopné s krytkou nerez	ks	2,000	3 609,70	7 219,40	R položka
	PP		madlo sklopné s krytkou nerez					
153	K	725.013	madlo podumyvadlové s krytkou nerez	ks	2,000	3 340,14	6 680,28	R položka
	PP		madlo podumyvadlové s krytkou nerez					
154	K	725.014	zrcadlo sklopné	ks	2,000	6 949,84	13 899,68	R položka
	PP		zrcadlo sklopné					
155	K	725.041	sprchová vanička rohová 90	ks	2,000	5 273,91	10 547,82	R položka
	PP		sprchová vanička rohová 90					
156	K	725.042	sprchová vanička 120x100	ks	6,000	7 020,16	42 120,96	R položka
	PP		sprchová vanička 120x100					
157	K	725.044	pneumatická splachovací souprava WC i	ks	2,000	2 097,84	4 195,68	R položka
	PP		pneumatická splachovací souprava WC i					
158	K	725.200	WC štětka s držákem pro připevnění na stěnu	ks	21,000	1 008,15	21 171,15	R položka
	PP		WC štětka s držákem pro připevnění na stěnu					
159	K	725.201	zásobník toaletního papíru bílý plast pro D=250mm ABS	ks	21,000	2 016,31	42 342,51	R položka
	PP		zásobník toaletního papíru bílý plast pro D=250mm ABS					
160	K	725.202	zásobník tekutého mýdla bílý plast, k montáži na stěnu	ks	27,000	1 134,17	30 622,59	R položka
	PP		zásobník tekutého mýdla bílý plast, k montáži na stěnu					
161	K	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	13,000	3 058,87	39 765,31	R položka
	PP		Klozet závěsný + sedátko, bílý					
162	K	725014131RT1	Klozet závěsný dětský+ sedátko, bílý	soubor	36,000	6 094,29	219 394,44	R položka
	PP		Klozet závěsný dětský+ sedátko, bílý					
163	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	2,000	7 242,83	14 485,66	R položka
	PP		Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý					
164	K	725016125R00	Urinál odsávací ovládání autom, bílý	soubor	1,000	9 516,47	9 516,47	R položka
	PP		Urinál odsávací ovládání autom, bílý					
165	K	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	36,000	2 215,04	79 741,44	R položka
	PP		Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	19,000	2 461,16	46 762,04	R položka
	PP		Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé					
167	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,000	7 172,51	14 345,02	R položka
	PP		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé					
168	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	6,000	6 234,93	37 409,58	R položka
	PP		Výlevka závěsná s plastovou mřížkou					
169	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	410,19	410,19	R položka
	PP		Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě					
170	K	725329102R00	Montáž zařízení velkokuchyňských	soubor	39,000	1 582,17	61 704,63	R položka
	PP		Montáž zařízení velkokuchyňských					
171	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	12,000	662,17	7 946,04	R položka
	PP		Nálevka se sifonem PP DN 32					
172	K	725800967R00	prodloužení Ke 263 G 1/2	kus	12,000	66,80	801,60	R položka
	PP		prodloužení Ke 263 G 1/2					
173	K	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	208,000	332,84	69 230,72	R položka
	PP		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10					
174	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	6,000	720,77	4 324,62	R položka
	PP		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15					
175	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	8,000	414,88	3 319,04	R položka
	PP		Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20					
176	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	19,000	1 535,29	29 170,51	R položka
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu					
177	K	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,000	1 716,95	3 433,90	R položka
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu					
178	K	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	2 062,68	2 062,68	R položka
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu					
179	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	18,000	2 062,68	37 128,24	R položka
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu					
180	K	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu	kus	36,000	1 875,17	67 506,12	R položka
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu					
181	K	725823613RT1	Baterie umyvadlová stojánk.samouzavírací,regulační	kus	7,000	1 699,37	11 895,59	R položka
	PP		Baterie umyvadlová stojánk.samouzavírací,regulační					
182	K	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	6,000	2 226,76	13 360,56	R položka
	PP		Baterie dřezová nástěnná ruční					
183	K	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství	kus	3,000	1 757,97	5 273,91	R položka
	PP		Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství					
184	K	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěn., včetně příslušenství	soubor	6,000	4 512,12	27 072,72	R položka
	PP		Baterie termost.sprchová nástěn., včetně příslušenství					
185	K	725845811RT1	Baterie s navyjákem.sprchová nástěn.	soubor	1,000	4 805,12	4 805,12	R položka
	PP		Baterie s navyjákem.sprchová nástěn.					
186	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	9,000	281,28	2 531,52	R položka
	PP		Montáž držáku sprchy					
187	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40	kus	64,000	417,22	26 702,08	R položka
	PP		Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40					
188	K	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 50 mm	kus	1,000	929,38	929,38	R položka
	PP		Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 50 mm					
189	K	725860184R00	Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	3,000	3 656,58	10 969,74	R položka
	PP		Sífon pračkový HL406, D 40/50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	725860202R00	Sífon kolenový D 50 mm, 6/4"	kus	39,000	104,31	4 068,09	R položka
	PP		Sífon kolenový D 50 mm, 6/4"					
191	K	725860226R00	Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm	kus	8,000	427,77	3 422,16	R položka
	PP		Sífon ke sprchové vaničce, D 50 mm					
192	K	725860261R00	Výpust' umyvadlová , stále otevřená	kus	57,000	477,00	27 189,00	R položka
	PP		Výpust' umyvadlová , stále otevřená					
193	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	52,000	339,87	17 673,24	R položka
	PP		Dvířka z plastu, 150 x 150 mm					
194	K	725980113R00	Dvířka armaturní	kus	26,000	175,80	4 570,80	R položka
	PP		Dvířka armaturní					
	D	726	Instalační prefabrikáty				815 580,35	
195	K	726211313R00	Modul-umyvadlo , h 112 cm	soubor	57,000	4 922,31	280 571,67	R položka
	PP		Modul-umyvadlo, h 112 cm					
196	K	726211314R00	Modul-umyvadlo , ZTP, h 112 cm	soubor	2,000	8 321,05	16 642,10	R položka
	PP		Modul-umyvadlo, ZTP, h 112 cm					
197	K	726211321R00	Modul-WC , UP320, h 112 cm	soubor	55,000	8 625,77	474 417,35	R položka
	PP		Modul-WC, UP320, h 112 cm					
198	K	726211332R00	Modul-WC , UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	2,000	18 282,88	36 565,76	R položka
	PP		Modul-WC , UP320, ZTP, h 112 cm					
199	K	726211341R00	Modul-pisoár, h 112-130 cm	soubor	1,000	7 383,47	7 383,47	R položka
	PP		Modul-pisoár, h 112-130 cm					
	D	H25	Objekty podzemní (mimo důlní)				67 379,43	
232	K	998254011R00	Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu	t	213,869	315,05	67 379,43	R položka
	PP		Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu					
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				287 948,20	
233	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	62,107	315,05	19 566,81	R položka
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
234	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 419,782	189,03	268 381,39	R položka
	PP		Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem					
	D	H713	Izolace tepelné				5,86	
235	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,002	2 929,95	5,86	R položka
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					
	D	H721	Vnitřní kanalizace				10 688,46	
236	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	3,648	2 929,95	10 688,46	R položka
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
	D	H722	Vnitřní vodovod				40 339,55	
237	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	13,768	2 929,95	40 339,55	R položka
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	H724	Strojní vybavení				31 839,77	
238	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	10,867	2 929,95	31 839,77	R položka
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m					
	D	H725	Zařizovací předměty				6 258,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,136	2 929,95	6 258,37	R položka
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
D			H726	Instalační prefabrikáty			3 923,20	
240	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	1,339	2 929,95	3 923,20	R položka
PP			Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.2.1 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 507 139,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 507 139,59	21,00%	946 499,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 453 638,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 507 139,59
PSV - Práce a dodávky PSV	4 408 928,07
751 - ZAŘÍZENÍ č.1 - Učebny	2 857 188,76
751-2 - ZAŘÍZENÍ č.2 - Šatny	266 357,74
751-3 - ZAŘÍZENÍ č.3 – Server a fotovoltaika	113 494,51
751-4 - ZAŘÍZENÍ č.4 - Jednotlivé místnosti	747 924,21
751-5 - Izolace	402 867,25
751-6 - Nátěry	21 095,60
OST - Ostatní	98 211,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 507 139,59	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 408 928,07	
D	751	ZAŘÍZENÍ č.1 - Učebny					2 857 188,76	
1	K	R-VZT-01	Klimatizační jednotka s rekuperací vč. M+R a čidla kouře, Qv=1500 m3/hod, P=1,18 kW, Qt=4,07 kW, Qch=3,83 kW, Specifikace viz nabídka. Chladivo R32	ks	6,000	257 366,40	1 544 198,40	R položka
PP			Klimatizační jednotka s rekuperací vč. M+R a čidla kouře, Qv=1500 m3/hod, P=1,18 kW, Qt=4,07 kW, Qch=3,83 kW, Specifikace viz nabídka. Chladivo R32					
2	K	R-VZT-02	Venkovní chladicí jednotka Qchnom= 3,4 kW; P=1,62 kW (230 V – 4,4 A; jištění 16 A), vč. potrubí chladiva trasa cca 17(20)m , (Cu potrubí, R32, tepelné izolace), vč. řídicího boxu+výstupy Modbus a MOV, a modulu omezující výkon	ks	6,000	54 332,96	325 997,76	R položka
PP			Venkovní chladicí jednotka Qchnom= 3,4 kW; P=1,62 kW (230 V – 4,4 A; jištění 16 A), vč. potrubí chladiva trasa cca 17(20)m , (Cu potrubí, R32, tepelné izolace), vč. řídicího boxu+výstupy Modbus a MOV, a modulu omezující výkon					
P			Pozn: montáž venkovní jednotky napuštění chladiva, montáž potrubí chladiva, zaregulování, naprogramování, zprovoznění, závěsný a montážní materiál, na střeše kryt potrubí chladiva lištou					
3	K	R-VZT-03	Protidešťová žaluzie 500x400	ks	6,000	2 287,70	13 726,20	R položka
PP			Protidešťová žaluzie 500x400					
4	K	R-VZT-04	Vyústka na kruhové potrubí 1025x75 dvouřadá, regulace I	ks	24,000	2 859,63	68 631,12	R položka
PP			Vyústka na kruhové potrubí 1025x75 dvouřadá, regulace I					
5	K	R-VZT-05	Vyústka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace I	ks	6,000	1 358,32	8 149,92	R položka
PP			Vyústka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace I					
6	K	R-VZT-06	Vířivý anemostat čtvercový přívodní 600x24, Qv=560 m3/hod horizontální napojení, s reg. klapkou	ks	6,000	3 002,61	18 015,66	R položka
PP			Vířivý anemostat čtvercový přívodní 600x24, Qv=560 m3/hod horizontální napojení, s reg. klapkou					
7	K	R-VZT-07	Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 200mm vč. montážního rámečku Qv=200 m3/hod	ks	6,000	257,84	1 547,04	R položka
PP			Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 200mm vč. montážního rámečku Qv=200 m3/hod					
8	K	R-VZT-08	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 200mm vč. montážního rámečku Qv=158 - 230 m3/hod	ks	36,000	257,84	9 282,24	R položka
PP			Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 200mm vč. montážního rámečku Qv=158 - 230 m3/hod					
9	K	R-VZT-09	Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 100mm vč. montážního rámečku Qv=50 m3/hod	ks	6,000	142,98	857,88	R položka
PP			Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 100mm vč. montážního rámečku Qv=50 m3/hod					
10	K	R-VZT-10	Stěnová mřížka uzavřená 625x75/20 vč. poz. rám	ks	36,000	1 930,25	69 489,00	R položka
PP			Stěnová mřížka uzavřená 625x75/20 vč. poz. rám					
11	K	R-VZT-11	Kruhový tlumič hluku 315/900	ks	24,000	5 004,35	120 104,40	R položka
PP			Kruhový tlumič hluku 315/900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	R-VZT-12	Regulační klapka Ø250 (na servopohon)	ks	6,000	857,89	5 147,34	R položka
	PP		Regulační klapka Ø250 (na servopohon)					
13	K	R-VZT-13	Regulační klapka Ø250 (na servopohon)	ks	6,000	857,89	5 147,34	R položka
	PP		Regulační klapka Ø250 (na servopohon)					
14	K	R-VZT-14	Regulační klapka Ø200 (na servopohon)	ks	6,000	714,91	4 289,46	R položka
	PP		Regulační klapka Ø200 (na servopohon)					
15	K	R-VZT-15	Regulační klapka Ø280 (na servopohon)	ks	6,000	929,38	5 576,28	R položka
	PP		Regulační klapka Ø280 (na servopohon)					
16	K	R-VZT-16	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 250	bm	6,000	371,52	2 229,12	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 250					
17	K	R-VZT-17	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 200	bm	36,000	329,33	11 855,88	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 200					
18	K	R-VZT-18	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 100	bm	6,000	186,34	1 118,04	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 100					
19	K	R-VZT-19	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 315	bm	140,000	714,91	100 087,40	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 315					
	P		Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!					
20	K	R-VZT-20	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 280	bm	68,000	643,42	43 752,56	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 280					
	P		Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!					
21	K	R-VZT-21	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 250	bm	140,000	643,42	90 078,80	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 250					
	P		Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!					
22	K	R-VZT-22	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 200	bm	140,000	571,93	80 070,20	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 200					
	P		Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!					
23	K	R-VZT-23	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 100	bm	55,000	357,45	19 659,75	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 100					
	P		Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!					
24	K	R-VZT-24	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s obvod 1890/100%	bm	12,000	1 351,29	16 215,48	R položka
	PP		Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s obvod 1890/100%					
25	K	R-VZT-25	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s obvod 1500/100%	bm	4,500	1 072,36	4 825,62	R položka
	PP		Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s obvod 1500/100%					
26	K	R-VZT-26	Spojovací a těsnící materiál	kg	250,000	70,32	17 580,00	R položka
	PP		Spojovací a těsnící materiál					
27	K	R-VZT-27	Závěsy	kg	500,000	70,32	35 160,00	R položka
	PP		Závěsy					
47	K	R-VZT-27-1	Montáž	ks	1,000	234 395,87	234 395,87	R položka
	PP		Montáž					
D		751-2	ZAŘÍZENÍ č.2 - Šatny					266 357,74
28	K	R-VZT-28	Klimatizační jednotka s rekuperací vč. M+R a čidla kouře Qv=700 m3/hod, P=0,57 kW, Qt=1,86 kW, Specifikace viz nabídka	ks	1,000	180 860,99	180 860,99	R položka
	PP		Klimatizační jednotka s rekuperací vč. M+R a čidla kouře Qv=700 m3/hod, P=0,57 kW, Qt=1,86 kW, Specifikace viz nabídka					
29	K	R-VZT-29	Protidešťová žaluzie 500x300	ks	1,000	2 144,72	2 144,72	R položka
	PP		Protidešťová žaluzie 500x300					
30	K	R-VZT-30	Protidešťová žaluzie 500x300	ks	4,000	2 144,72	8 578,88	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kruhový tlumič hluku 200/900					
31	K	R-VZT-31	Protidešťová žaluzie 500x300	ks	2,000	2 144,72	4 289,44	R položka
	PP		Vířivý anemostat čtvercový přívodní 400x16, Qv=370 (285) m3/hod., horizontální napojení, s reg. klapkou					
32	K	R-VZT-32	Protidešťová žaluzie 500x300	ks	2,000	2 144,72	4 289,44	R položka
	PP		Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 200mm vč. montážního rámečku Qv=180 (210) m3/hod					
33	K	R-VZT-33	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 100mm vč. montážního rámečku, Qv=53 m3/hod	ks	2,000	142,98	285,96	R položka
	PP		Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 100mm vč. montážního rámečku, Qv=53 m3/hod					
34	K	R-VZT-34	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 125mm , vč. montážního rámečku Qv=80 m3/hod	ks	2,000	171,11	342,22	R položka
	PP		Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 125mm , vč. montážního rámečku Qv=80 m3/hod					
35	K	R-VZT-35	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 125mm , vč. montážního rámečku Qv=80 m3/hod	ks	10,000	171,11	1 711,10	R položka
	PP		Sténová mřížka uzavřená 625x125/12,5 vč. poz. rám					
36	K	R-VZT-36	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 200	m	2,000	329,33	658,66	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 200					
37	K	R-VZT-37	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 125	m	2,000	228,54	457,08	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 125					
38	K	R-VZT-38	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 100	m	2,000	186,34	372,68	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Js 100					
39	K	R-VZT-39	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 250	m	2,000	643,42	1 286,84	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 250					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!</i>					
40	K	R-VZT-40	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 200	m	45,000	571,93	25 736,85	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 200					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!</i>					
41	K	R-VZT-41	Potrubí vč. tvar. kusů Ø 100	m	1,000	357,45	357,45	R položka
	PP		Potrubí vč. tvar. kusů Ø 100					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!</i>					
42	K	R-VZT-42	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s.obvod 1890/100%	m	0,500	1 351,29	675,65	R položka
	PP		Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s.obvod 1890/100%					
43	K	R-VZT-43	Spojovací a těsnící materiál	m	15,000	99,62	1 494,30	R položka
	PP		Spojovací a těsnící materiál					
44	K	R-VZT-44	Závěsy	kg	30,000	117,20	3 516,00	R položka
	PP		Závěsy					
48	K	R-VZT-44-1	Montáž	ks	1,000	29 299,48	29 299,48	R položka
	PP		Montáž					
D		751-3	ZAŘÍZENÍ č.3 – Server a fotovoltaika				113 494,51	
45	K	R-VZT-45	Split systém Qch=2,5 kW; P=0,84 kW (230 V – 5,08 A; jistění 16 A) vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m)	ks	2,000	51 473,33	102 946,66	R položka
	PP		Split systém Qch=2,5 kW; P=0,84 kW (230 V – 5,08 A; jistění 16 A) vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m)					
	P		<i>Poznámka k položce: Vnitřní jednotka nástěnná. S úpravou pro zimní provoz vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m) Dálkové ovládání po drátě.</i>					
46	K	R-VZT-46	Montážní materiál	kg	30,000	58,60	1 758,00	R položka
	PP		Montážní materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: Vnitřní jednotka nástěnná. S úpravou pro zimní provoz vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m) Dálkové ovládání po drátě.</i>					
49	K	R-VZT-47	Montážní materiál	ks	1,000	8 789,85	8 789,85	R položka
	PP		Montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní jednotka nástěnná. S úpravou pro zimní provoz vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m) Dálkové ovládání po drátě.					
D		751-4	ZAŘÍZENÍ č.4 - Jednotlivé místnosti				747 924,21	
50	K	R-VZT-48	Radiální ventilátor do podhledu Qv=105 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu	ks	1,000	6 434,17	6 434,17	R položka
	PP		Radiální ventilátor do podhledu Qv=105 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu					
51	K	R-VZT-49	Radiální ventilátor do podhledu Qv=105 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu	ks	6,000	6 434,17	38 605,02	R položka
	PP		Radiální ventilátor do podhledu Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu					
52	K	R-VZT-50	Radiální ventilátor nástěnný Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu	ks	2,000	5 004,35	10 008,70	R položka
	PP		Radiální ventilátor nástěnný Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa vč. doběhu chodu					
53	K	R-VZT-51	Požární stěnový uzávěr 400x200 se servopohonem, s termoelektrickým aktivačním zařízením s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou (napětí sestavy 230 V) vč. 2x krycí mřížka	ks	21,000	30 026,11	630 548,31	R položka
	PP		Požární stěnový uzávěr 400x200 se servopohonem, s termoelektrickým aktivačním zařízením s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou (napětí sestavy 230 V) vč. 2x krycí mřížka					
54	K	R-VZT-52	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonoflex 25 - Js 100	m	7,000	186,34	1 304,38	R položka
	PP		Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonoflex 25 - Js 100					
55	K	R-VZT-53	Potrubí vč. tvarových kusů Ø100	m	45,000	357,45	16 085,25	R položka
	PP		Potrubí vč. tvarových kusů Ø100					
56	K	R-VZT-54	Potrubí vč. tvarových kusů Ø140	m	8,000	500,44	4 003,52	R položka
	PP		Potrubí vč. tvarových kusů Ø140					
57	K	R-VZT-55	Spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	142,98	1 143,84	R položka
	PP		Spojovací a těsnící materiál					
58	K	R-VZT-56	Závěsy	kg	16,000	142,98	2 287,68	R položka
	PP		Závěsy					
59	K	R-VZT-57	Montáž	ks	1,000	37 503,34	37 503,34	R položka
	PP		Montáž					
D		751-5	Izolace				402 867,25	
60	K	R-VZT-58	Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6 cm minerální plsti + obal AL folií.	m2	75,000	585,99	43 949,25	R položka
	PP		Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6 cm minerální plsti + obal AL folií.					
61	K	R-VZT-59	Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6 cm minerální plsti + obal AL folií.	m2	175,000	2 050,96	358 918,00	R položka
	PP		Požární izolace vzd. potrubí. Pož. odolnost 30 min. 6 cm minerální plsti na trny + obal AL folií.					
D		751-6	Nátěry				21 095,60	
62	K	R-VZT-60	Nátěr vzd. zařízení a potrubí kde není kryto a ve venkovním prostoru. Odstín dle návrhu arch.	m2	40,000	527,39	21 095,60	R položka
	PP		Nátěr vzd. zařízení a potrubí kde není kryto a ve venkovním prostoru. Odstín dle návrhu arch.					
D		OST	Ostatní				98 211,52	
63	K	OST-1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	40,000	292,99	11 719,60	R položka
	PP		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení					
64	K	OST-2	Komplexní vyzkoušení	hod	16,000	292,99	4 687,84	R položka
	PP		Komplexní vyzkoušení					
65	K	OST-3	Zkušební provoz	hod	16,000	292,99	4 687,84	R položka
	PP		Zkušební provoz					
66	K	OST-4	Zaučení obsluhy	hod	2,000	468,79	937,58	R položka
	PP		Zaučení obsluhy					
67	K	OST-5	Doprava	ks	1,000	52 739,07	52 739,07	R položka
	PP		Doprava					
68	K	OST-6	Koordinace	ks	1,000	23 439,59	23 439,59	R položka
	PP		Koordinace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.2.2 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 979 385,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 979 385,06	21,00%	1 675 670,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 655 055,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: **D.1.4.2.2 - Ústřední vytápění**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 979 385,06

PSV - Práce a dodávky PSV

7 871 093,70

722 - Izolace

434 137,47

732 - Strojovny

3 302 689,90

733 - Rozvod potrubí

1 582 633,02

734 - Armatury

335 191,64

735 - Otopná tělesa

313 007,92

736 - Podlahové vytápění

1 903 433,75

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

12 657,36

94 - Lešení a stavební výtahy

95 634,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.2.2 - Ústřední vytápění

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 979 385,06

D PSV Práce a dodávky PSV

7 871 093,70

D 722 Izolace

434 137,47

1	K	722181215RT5	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	730,000	173,45	126 618,50	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
2	K	722181215RT6	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	177,000	184,00	32 568,00	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
3	K	722181215RT7	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	142,000	202,75	28 790,50	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
4	K	722181215RT9	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	108,000	213,30	23 036,40	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
5	K	722181215RU2	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	14,000	263,70	3 691,80	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
6	K	722181215RW2	Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm	m	3,000	297,68	893,04	R položka
	PP		Izolace návleková extrudovaný polyethylen tl. stěny 25 mm					
7	K	722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj	m	203,000	173,45	35 210,35	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj					
8	K	722.1	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	67,000	191,03	12 799,01	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj					
9	K	722.2	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj	m	369,000	250,80	92 545,20	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj					
10	K	722.3	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	99,000	282,45	27 962,55	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj					
11	K	722.4	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj	m	89,000	335,19	29 831,91	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj					
12	K	722.5	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj	m	42,000	322,29	13 536,18	R položka
	PP		D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj					
13	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,208	5 508,30	6 654,03	R položka
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					
	D	732	Strojovny				3 302 689,90	
106	K	732	Měření hluku tepelného čerpadla vzhledem k nejbližšímu budoucímu domu	ks	1,000	9 258,64	9 258,64	
	PP		Měření hluku tepelného čerpadla vzhledem k nejbližšímu budoucímu domu					
14	K	732.100	Zdroj tepla - tepelné čerpadlo dle specifikace	kpl	1,000	2 871 363,23	2 871 363,23	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdroj tepla - tepelné čerpadlo dle specifikace					
15	K	732.000	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 120	kus	1,000	38 558,12	38 558,12	R položka
	PP		Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 120					
16	K	732119195R00	M. rozdělovačů a sběračů dl 1m	kus	3,500	1 757,97	6 152,90	R položka
	PP		M. rozdělovačů a sběračů dl 1m					
17	K	732.000.1	Expanzní automat s kombinovanou funkcí	soubor	1,000	187 399,49	187 399,49	R položka
	PP		Expanzní automat s kombinovanou funkcí					
18	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	40,000	79,69	3 187,60	R položka
	PP		Montáž orientačního štítku					
19	K	732.000.2	Čerpadlo oběhové 2 15-40	soubor	7,000	11 473,68	80 315,76	R položka
	PP		Čerpadlo oběhové 2 15-40					
20	K	732.000.3	Čerpadlo oběhové 2 15-60	soubor	1,000	12 223,74	12 223,74	R položka
	PP		Čerpadlo oběhové 2 15-60					
21	K	732.000.4	Čerpadlo oběhové 1 32-80-180	soubor	2,000	22 220,73	44 441,46	R položka
	PP		Čerpadlo oběhové 1 32-80-180					
22	K	732.000.5	Čerpadlo oběhové 1 32-100-180	soubor	2,000	24 442,80	48 885,60	R položka
	PP		Čerpadlo oběhové 1 32-100-180					
23	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,164	5 508,30	903,36	R položka
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
	D	733	Rozvod potrubí				1 582 633,02	
24	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	730,000	379,72	277 195,60	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
25	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	177,000	431,29	76 338,33	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm					
26	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	341,000	537,94	183 437,54	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm					
27	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	175,000	693,81	121 416,75	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm					
28	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	383,000	843,83	323 186,89	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm					
29	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	102,000	1 031,34	105 196,68	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm					
30	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	73,000	1 488,41	108 653,93	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm					
31	K	733163110R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm	m	42,000	2 683,83	112 720,86	R položka
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm					
32	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	m	2 023,000	24,61	49 786,03	R položka
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 65					
33	K	733111114R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 20	m	4,000	334,01	1 336,04	R položka
	PP		Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 20					
34	K	733111118R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 50	m	16,000	808,67	12 938,72	R položka
	PP		Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 50					
35	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	20,000	24,61	492,20	R položka
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50					
36	K	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm	kus	18,000	380,89	6 856,02	R položka
	PP		Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm					
37	K	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	12,000	539,11	6 469,32	R položka
	PP		Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,000	363,31	726,62	R položka
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 20					
39	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	8,000	761,79	6 094,32	R položka
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 50					
40	K	733123123R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	2,000	2 226,76	4 453,52	R položka
	PP		Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm					
41	K	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	2 023,000	73,83	149 358,09	R položka
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email					
42	K	734.10	Proplach systému ÚT	m3	3,000	3 047,15	9 141,45	R položka
	PP		Proplach systému ÚT					
43	K	734.20	Napouštění systému ÚT	m3	3,000	3 047,15	9 141,45	R položka
	PP		Napouštění systému ÚT					
44	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	3,212	5 508,30	17 692,66	R položka
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
D 734 Armatury							335 191,64	
45	K	734173216R00	Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65	soubor	8,000	536,77	4 294,16	R položka
	PP		Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65					
46	K	734109115R00	Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65	soubor	4,000	363,31	1 453,24	R položka
	PP		Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65					
47	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	32,000	544,97	17 439,04	R položka
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20					
48	K	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	16,000	1 488,41	23 814,56	R položka
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50					
49	K	734113517R00	Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub	kus	4,000	5 613,78	22 455,12	R položka
	PP		Kohout kulový uzav. DN 65 do přírub					
50	K	734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	8,000	583,65	4 669,20	R položka
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20					
51	K	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	4,000	1 312,62	5 250,48	R položka
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50					
52	K	734243412R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	14,000	382,07	5 348,98	R položka
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 20					
53	K	734243416R00	Klapka zpětná vodorovná DN 50	kus	4,000	935,24	3 740,96	R položka
	PP		Klapka zpětná vodorovná DN 50					
54	K	734191412R00	Ventily ruční regulační, DN 20	soubor	15,000	1 755,63	26 334,45	R položka
	PP		Ventily ruční regulační, DN 20					
55	K	734191414R00	Ventily ruční regulační, DN 50	soubor	4,000	3 762,05	15 048,20	R položka
	PP		Ventily ruční regulační, DN 50					
56	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	22,000	368,00	8 096,00	R položka
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15					
57	K	734294312R00	Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15	kus	32,000	326,98	10 463,36	R položka
	PP		Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15					
58	K	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	19,000	480,51	9 129,69	R položka
	PP		Teploměr přímý s pouzdem typ 160					
59	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	19,000	1 331,37	25 296,03	R položka
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160					
60	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	60,000	270,73	16 243,80	R položka
	PP		Návarky s trubkovým závitem G 1/2					
61	K	713571112R00	Požárně ochranná manžeta	kus	58,000	1 377,08	79 870,64	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Požárně ochranná manžeta					
62	K	734263255R00	Šroubení regulační,rohové -VK DN 15	kus	53,000	544,97	28 883,41	R položka
	PP		Šroubení regulační,rohové -VK DN 15					
63	K	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	53,000	348,08	18 448,24	R položka
	PP		Hlavice ovládání ventilů termostatická					
64	K	734	připojovací souprava koupelnového tělesa rohová dvoutrubková DN 15	kus	2,000	3 109,26	6 218,52	R položka
	PP		připojovací souprava koupelnového tělesa rohová dvoutrubková DN 15					
65	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,489	5 508,30	2 693,56	R položka
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
D	735		Otopná tělesa				313 007,92	
66	K	735171334R00	Těleso trub. linear classic-M KLCM 1820.600	kus	2,000	5 691,13	11 382,26	R položka
	PP		Těleso trub. linear classic-M KLCM 1820.600					
67	K	735157160R00	Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	5,000	3 398,74	16 993,70	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 400 mm					
68	K	735157161R00	Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	6,000	3 515,94	21 095,64	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 500 mm					
69	K	735157162R00	Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	3,000	3 750,33	11 250,99	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 10, v. 600 mm, dl. 600 mm					
70	K	735157260R00	Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	5,000	3 867,53	19 337,65	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 400 mm					
71	K	735157261R00	Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	3,000	4 101,93	12 305,79	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 500 mm					
72	K	735157262R00	Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	2,000	4 336,32	8 672,64	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 11, v. 600 mm, dl. 600 mm					
73	K	735157560R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	4,000	4 687,92	18 751,68	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 400 mm					
74	K	735157561R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,000	4 922,31	4 922,31	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 500 mm					
75	K	735157562R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	5 156,71	5 156,71	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 600 mm					
76	K	735157564R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	5 391,11	5 391,11	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 800 mm					
77	K	735157565R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	5 625,50	5 625,50	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 900 mm					
78	K	735157566R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	2,000	5 742,70	11 485,40	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm					
79	K	735157569R00	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	6 445,89	6 445,89	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 1400 mm					
80	K	735157660R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	1,000	4 922,31	4 922,31	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 400 mm					
81	K	735157664R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	2,000	5 859,90	11 719,80	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 800 mm					
82	K	735157666R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	2,000	6 211,49	12 422,98	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm					
83	K	735157667R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1100 mm	kus	2,000	6 445,89	12 891,78	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1100 mm					
84	K	735157669R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	7 031,88	7 031,88	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	735157670R00	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	4,000	7 617,87	30 471,48	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm					
86	K	735157686R00	Otopné těleso panelové 22, v. 900 mm, dl. 1000 mm	kus	1,000	7 852,26	7 852,26	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 900 mm, dl. 1000 mm					
87	K	735157692R00	Otopné těleso panelové 22, v. 900 mm, dl. 2000 mm	kus	3,000	11 602,60	34 807,80	R položka
	PP		Otopné těleso panelové 22, v. 900 mm, dl. 2000 mm					
88	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	24,000	216,82	5 203,68	R položka
	PP		Tlakové zkoušky otopných těles 10-11					
89	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	27,000	216,82	5 854,14	R položka
	PP		Tlakové zkoušky otopných těles 20-22					
90	K	735179110R00	Tlakové zkoušky žebříkových těles	kus	2,000	216,82	433,64	R položka
	PP		Tlakové zkoušky žebříkových těles					
91	K	735	zaregulování systému a příprava topné zkoušky	sb	1,000	5 273,91	5 273,91	R položka
	PP		zaregulování systému a příprava topné zkoušky					
105	K	735.1	Topná zkouška	ks	1,000	7 852,26	7 852,26	
	PP		Topná zkouška					
92	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,353	5 508,30	7 452,73	R položka
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					
D		736	Podlahové vytápění				1 903 433,75	
93	K	736312000R120	Systémová izolační deska	m2	1 089,000	1 283,32	1 397 535,48	R položka
	PP		Systémová izolační deska					
94	K	736313134RT3	Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky	m2	144,000	609,43	87 757,92	R položka
	PP		Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky					
95	K	736313134RT7	Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky	m2	636,000	292,99	186 341,64	R položka
	PP		Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky					
96	K	736313134RU2	Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky	m2	309,000	199,24	61 565,16	R položka
	PP		Potrubí , D 16 x 2 mm, do desky					
97	K	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 16 x 2,0 mm	m	300,000	25,78	7 734,00	R položka
	PP		Ochranná trubka PE pro trubku 16 x 2,0 mm					
98	K	736313915R00	Fixační oblouk pro potrubí 719	kus	120,000	73,83	8 859,60	R položka
	PP		Fixační oblouk pro potrubí 719					
99	K	736316349R00	Sestava roz./sběrCS 553 VP,10 cest.vč.skříně	kus	6,000	16 653,83	99 922,98	R položka
	PP		Sestava roz./sběrCS 553 VP,10 cest.vč.skříně					
100	K	736316912R00	Šroubení svěrné na16 x 2 mm	kus	120,000	73,83	8 859,60	R položka
	PP		Šroubení svěrné na16 x 2 mm					
101	K	736322911R00	Dilatační profil DP50	m	870,000	45,71	39 767,70	R položka
	PP		Dilatační profil DP50					
102	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,924	5 508,30	5 089,67	R položka
	PP		Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m					
D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				12 657,36	
103	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	24,000	527,39	12 657,36	R položka
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci					
D		94	Lešení a stavební výtahy				95 634,00	
104	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	120,000	796,95	95 634,00	R položka
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.3. - Silnoproud

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 159 450,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 159 450,57	21,00%	1 083 484,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 242 935,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: **D.1.4.3. - Silnoproud**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 159 450,57

SV-1 - SVÍTIDLA:

2 141 015,11

PR-2 - PŘÍSTROJE: TYP BUDE VYBRÁN DLE ARCHITEKTA

251 572,93

KB-3 - KABELY:

876 790,63

WC-4 - Signalizace pro WC invalidy:

1 443 775,13

HR-6 - Hromosvod:

199 419,18

UZ-7 - Uzemnění:

81 688,00

R-UZ-3 - Venkovní osvětlení:

165 189,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.3. - Silnoproud

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 159 450,57

D SV-1 SVÍTIDLA:		2 141 015,11						
1	K	R-SV-1	ozn.1 - např.ELDO AT NM 3 A (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 237 lm, 3.4 W)	ks	13,000	1 872,82	24 346,66	R položky
PP		ozn.1 - např.ELDO AT NM 3 A (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 237 lm, 3.4 W)						
2	K	R-SV-2	ozn.2 - např. ELDO AT NM 3 C (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 226 lm, 3.4 W)	ks	9,000	1 872,82	16 855,38	R položky
PP		ozn.2 - např. ELDO AT NM 3 C (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 226 lm, 3.4 W)						
3	K	R-SV-3	ozn.3 - např. NARA G2 12 DMPP 6k5 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5390 lm; 43.0 W)	ks	11,000	2 345,01	25 795,11	R položky
PP		ozn.3 - např. NARA G2 12 DMPP 6k5 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5390 lm; 43.0 W)						
4	K	R-SV-4	ozn.4 - např. NARA G2 2 DMPP 2k2 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)	ks	3,000	1 651,67	4 955,01	R položky
PP		ozn.4 - např. NARA G2 2 DMPP 2k2 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)						
5	K	R-SV-5	ozn.5 - např. NARA G2 6 DMPP 3k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 37.0 W)	ks	11,000	1 932,59	21 258,49	R položky
PP		ozn.5 - např. NARA G2 6 DMPP 3k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 37.0 W)						
6	K	R-SV-6	ozn. 6 - např. NARA G2 6 DMPP 4k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 31.0 W)	ks	4,000	1 932,59	7 730,36	R položky
PP		ozn. 6 - např. NARA G2 6 DMPP 4k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3898 lm; 31.0 W)						
7	K	R-SV-7	ozn. 7 - např. FULL MOON S 111 600 DSO 35W 840 Designové kruhové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satin opál (4920 lm; 35.0 W)	ks	78,000	7 526,88	587 096,64	R položky
PP		ozn. 7 - např. FULL MOON S 111 600 DSO 35W 840 Designové kruhové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satin opál (4920 lm; 35.0 W)						
8	K	R-SV-8	ozn. 8 - např. JUNO 1k3 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1300 lm; 14.0 W)	ks	77,000	1 052,96	81 077,92	R položky
PP		ozn. 8 - např. JUNO 1k3 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1300 lm; 14.0 W)						
9	K	R-SV-9	ozn. 9 - např. JUNO 2k2 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24.0 W)	ks	11,000	1 052,96	11 582,56	R položky
PP		ozn. 9 - např. JUNO 2k2 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24.0 W)						
10	K	R-SV-10	ozn. 10 - např. JUNO 3k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (3100 lm; 37.0 W)	ks	11,000	1 052,96	11 582,56	R položky
PP		ozn. 10 - např. JUNO 3k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (3100 lm; 37.0 W)						
11	K	R-SV-11	ozn. 11 - např. RONA S 54 1200 DMP 35W 840 LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikroprizma (4784 lm; 38.0 W)	ks	6,000	6 174,34	37 046,04	R položky
PP		ozn. 11 - např. RONA S 54 1200 DMP 35W 840 LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikroprizma (4784 lm; 38.0 W)						
12	K	R-SV-12	ozn.12 - např. RONA S 54 1500 DMP 40W 840 LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikroprizma (5981 lm; 47.0 W)	ks	12,000	7 266,15	87 193,80	R položky
PP		ozn.12 - např. RONA S 54 1500 DMP 40W 840 LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikroprizma (5981 lm; 47.0 W)						
13	K	R-SV-13	ozn.13 - např. RONDA S 111 1200 DSO 70W 840 Designové prstencové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satin opál (5423 lm; 74.0 W)	ks	2,000	23 912,36	47 824,72	R položky
PP		ozn.13 - např. RONDA S 111 1200 DSO 70W 840 Designové prstencové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satin opál (5423 lm; 74.0 W)						
14	K	R-SV-14	ozn.14-např. SOMA S 9 DPO 1k4 840 Podhledové LED svítidlo, difusor opál (971 lm; 9.0 W)	ks	85,000	2 296,20	195 177,00	R položky
PP		ozn.14-např. SOMA S 9 DPO 1k4 840 Podhledové LED svítidlo, difusor opál (971 lm; 9.0 W)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-SV-15	ozn.15- SOMA S 9 DPO 2k4 840 Podhledové LED svítidlo, difusor opál (1665 lm; 15.0 W)		4,000	2 296,20	9 184,80	R položky
	PP		ozn.15- SOMA S 9 DPO 2k4 840 Podhledové LED svítidlo, difusor opál (1665 lm; 15.0 W)					
16	K	R-SV-16	ozn. 16-VESTO 1k5 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1255 lm; 10.5 W)	ks	1,000	2 092,98	2 092,98	R položky
	PP		ozn. 16-VESTO 1k5 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1255 lm; 10.5 W)					
17	K	R-SV-17	ozn.17- VESTO 2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)		31,000	2 092,98	64 882,38	R položky
	PP		ozn.17- VESTO 2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)					
18	K	R-SV-18	ozn.18-WALL G1 9 DPO 3k7 840 Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2478 lm; 22.0 W; Nouzové osvětlení: 2478 lm, 22.0 W)	ks	1,000	3 348,17	3 348,17	R položky
	PP		ozn.18-WALL G1 9 DPO 3k7 840 Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2478 lm; 22.0 W; Nouzové osvětlení: 2478 lm, 22.0 W)					
19	K	R-SV-19	ozn.19 - ARELUX S.R.L. CSS01WW SBK XCROSS (46 lm; 3.0 W)	ks	15,000	1 539,10	23 086,50	R položky
	PP		ozn.19 - ARELUX S.R.L. CSS01WW SBK XCROSS (46 lm; 3.0 W)					
20	K	R-SV-20	ozn.N1-ELTAL ST C LED W4 s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 3W, 1 hod	ks	12,000	2 961,65	35 539,80	R položky
	PP		ozn.N1-ELTAL ST C LED W4 s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 3W, 1 hod					
21	K	R-SV-21	ozn.N2-ELTAL ST C LED C5 s piktogramem, nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, 3W, 1 hod	ks	11,000	2 961,65	32 578,15	R položky
	PP		ozn.N2-ELTAL ST C LED C5 s piktogramem, nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, 3W, 1 hod					
22	K	R-SV-22	ozn.SVE 07- LED svítidlo zápuštné kruhové, IP65, LED, 15W, světelný tok svítidla 1057lm, downlight - extra wide flood, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: stříbrná, včetně driveru, např. dle architekta ERCO	ks	6,000	6 124,53	36 747,18	R položky
	PP		ozn.SVE 07- LED svítidlo zápuštné kruhové, IP65, LED, 15W, světelný tok svítidla 1057lm, downlight - extra wide flood, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: stříbrná, včetně driveru, např. dle architekta ERCO					
23	K	R-SV-23	ozn.SVE 09 - Zapuštěné exteriérové stěnové svítidlo LED, 4,8W-6,5W, 3000K, 566-940lm, IP65, tělo svítidla - nerez. ocel, hliník, barva šedá/černá - bude vzorkováno. Např. dle architekta BEGA 24 211 K3	ks	21,000	5 456,09	114 577,89	R položky
	PP		ozn.SVE 09 - Zapuštěné exteriérové stěnové svítidlo LED, 4,8W-6,5W, 3000K, 566-940lm, IP65, tělo svítidla - nerez. ocel, hliník, barva šedá/černá - bude vzorkováno. Např. dle architekta BEGA 24 211 K3					
24	K	R-SV-24	ozn. SVE 10 - LED floodlight, IP65, 8W, světelný tok svítidla 633lm, optický systém (ne difuzní světlo), světelná distribuce typu wide flood, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, možnost naklápění 90° a 360° rotace, hliníkové tělo, barva těla sví	ks	2,000	4 858,38	9 716,76	R položky
	PP		ozn. SVE 10 - LED floodlight, IP65, 8W, světelný tok svítidla 633lm, optický systém (ne difuzní světlo), světelná distribuce typu wide flood, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, možnost naklápění 90° a 360° rotace, hliníkové tělo, barva těla svítidla: grafit, včetně driveru uvnitř svítidla, např. dle architekta ERCO					
25	K	R-SV-25	ozn. SVE 11.A - LED svítidlo zemní lineární, IP68, 26W, světelný tok svítidla 1058lm, optický systém (ne difuzní světlo), ocelový rám, světelná distribuce typu grazing, vzdálenost od stěny 25-35cm, CRI90, 3000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, bar	ks	5,000	9 861,21	49 306,05	R položky
	PP		ozn. SVE 11.A - LED svítidlo zemní lineární, IP68, 26W, světelný tok svítidla 1058lm, optický systém (ne difuzní světlo), ocelový rám, světelná distribuce typu grazing, vzdálenost od stěny 25-35cm, CRI90, 3000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: černá, včetně driveru a montážního boxu, např. dle architekta ERCO LED					
26	K	R-SV-26	ozn. SVE 11.B - LED svítidlo zemní lineární, IP68, LED, 26W, světelný tok svítidla 1386lm, optický systém (ne difuzní světlo), ocelový rám, světelná distribuce typu grazing, vzdálenost od stěny 25-35cm, CRI90, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000	ks	9,000	9 861,21	88 750,89	R položky
	PP		ozn. SVE 11.B - LED svítidlo zemní lineární, IP68, LED, 26W, světelný tok svítidla 1386lm, optický systém (ne difuzní světlo), ocelový rám, světelná distribuce typu grazing, vzdálenost od stěny 25-35cm, CRI90, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: černá, včetně driveru a montážního boxu, např. dle architekta ERCO					
27	K	R-SV-27	ozn. SV 19 - Zapuštěné stěnové svítidlo LED, 1,9-3W, 2700-3000K,86-315lm, tělo svítidla - nerez. ocel. Např. dle architekta BEGA 50 118.1 K3	ks	15,000	3 882,12	58 231,80	R položky
	PP		ozn. SV 19 - Zapuštěné stěnové svítidlo LED, 1,9-3W, 2700-3000K,86-315lm, tělo svítidla - nerez. ocel. Např. dle architekta BEGA 50 118.1 K3					
28	K	R-SV-28	ozn. SVE 20 - Přisazené nástěnné svítidlo LED, 16,2-19,3W, 3000K, 1806-2510lm. Tělo kovové, barva bílá. Např. dle architekta BEGA 50 603.1 K3	ks	3,000	4 117,22	12 351,66	R položky
	PP		ozn. SVE 20 - Přisazené nástěnné svítidlo LED, 16,2-19,3W, 3000K, 1806-2510lm. Tělo kovové, barva bílá. Např. dle architekta BEGA 50 603.1 K3					
29	K	R-SV-29	ozn. SVE 21 - např.dle architekta závěsné,ID PC962, masiv A CGC772,5W,G10,2700K,336lm	ks	7,000	24 655,52	172 588,64	R položky
	PP		ozn. SVE 21 - např.dle architekta závěsné,ID PC962, masiv A CGC772,5W,G10,2700K,336lm					
30	K	R-SV-30	ozn. SVE 22 - např.dle architekta PC878,230V,60W,E27	ks	9,000	9 453,77	85 083,93	R položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ozn. SVE 22 - např.dle architekta PC878,230V,60W,E27					
31	K	R-SV-31	ozn. SVE 23 - LED svítidlo zápuštné kruhové, 10W, světelný tok svítidla 627lm, optický systém - typ wallwasher, CRI90, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: stříbrná, včetně driveru, např. dle architekta ERCO	ks	64,000	2 866,02	183 425,28	R položky
PP			ozn. SVE 23 - LED svítidlo zápuštné kruhové, 10W, světelný tok svítidla 627lm, optický systém - typ wallwasher, CRI90, 4000K, požadovaná životnost L90/B10 ≤ 50000h, barva těla svítidla: stříbrná, včetně driveru, např. dle architekta ERCO					
D PR-2			PŘÍSTROJE: TYP BUDE VYBRÁN DLE ARCHITEKTA	251 572,93				
32	K	R-PR-1	Vypínač jednopólový č.1,	ks	66,000	246,12	16 243,92	R položky
PP			Vypínač jednopólový č.1,					
33	K	R-PR-2	Vypínač jednopólový č.1, IP44	ks	4,000	280,10	1 120,40	R položky
PP			Vypínač jednopólový č.1, IP44					
34	K	R-PR-3	Vypínač seriový č.5,	ks	0,000	0,00	0,00	R položky
PP			Vypínač seriový č.5,					
35	K	R-PR-4	Schodišťový střídavý č.6,	ks	34,000	251,98	8 567,32	R položky
PP			Schodišťový střídavý č.6,					
36	K	R-PR-5	Dvojitý střídavý č.6+6	ks	12,000	325,81	3 909,72	R položky
PP			Dvojitý střídavý č.6+6					
37	K	R-PR-6	Přepínač křížový č.7,	ks	12,000	289,48	3 473,76	R položky
PP			Přepínač křížový č.7,					
38	K	R-PR-7	Tlačítkový ovladač ,	ks	33,000	282,45	9 320,85	R položky
PP			Tlačítkový ovladač ,					
39	K	R-PR-8	Ovladač žaluziový	ks	51,000	365,66	18 648,66	R položky
PP			Ovladač žaluziový					
40	K	R-PR-9	Zásuvka jednonásobná, 16A,230V,	ks	188,000	257,84	48 473,92	R položky
PP			Zásuvka jednonásobná, 16A,230V,					
41	K	R-PR-10	Zásuvka IP43, 16A,230V,	ks	9,000	233,22	2 098,98	R položky
PP			Zásuvka IP43, 16A,230V,					
42	K	R-PR-11	Dvojzásuvka 16A,230V	ks	18,000	336,36	6 054,48	R položky
PP			Dvojzásuvka 16A,230V					
43	K	R-PR-12	Zásuvka 3f,400V, 16A,	ks	3,000	482,86	1 448,58	R položky
PP			Zásuvka 3f,400V, 16A,					
44	K	R-PR-13	Podlahová krabice , pochozí, osazená 4x230,2xdata	ks	14,000	5 433,30	76 066,20	R položky
PP			Podlahová krabice , pochozí, osazená 4x230,2xdata					
45	K	R-PR-14	Krabice přístrojová	ks	342,000	70,32	24 049,44	R položky
PP			Krabice přístrojová					
46	K	R-PR-15	Krabice rozbočná KR68	ks	160,000	114,85	18 376,00	R položky
PP			Krabice rozbočná KR68					
47	K	R-PR-16	Krabice rozbočná 8111 KA	ks	50,000	130,09	6 504,50	R položky
PP			Krabice rozbočná 8111 KA					
48	K	R-PR-17	jednorámeček	ks	342,000	21,10	7 216,20	R položky
PP			jednorámeček					
D KB-3			KABELY:	876 790,63				
49	K	R-KB-1	CYKY 3Jx1,5	m	2 450,000	52,74	129 213,00	R položky
PP			CYKY 3Jx1,5					
50	K	R-KB-2	CYKY 4Jx1,5	m	800,000	56,26	45 008,00	R položky
PP			CYKY 4Jx1,5					
51	K	R-KB-3	CYKY 5Jx1,5	m	800,000	65,63	52 504,00	R položky
PP			CYKY 5Jx1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	R-KB-4	CYKY O2x1,5	m	600,000	48,05	28 830,00	R položky
	PP		CYKY O2x1,5					
53	K	R-KB-5	CYKY O3x1,5	m	800,000	52,74	42 192,00	R položky
	PP		CYKY O3x1,5					
54	K	R-KB-6	CYKY 3Jx2,5	m	3 400,000	64,46	219 164,00	R položky
	PP		CYKY 3Jx2,5					
55	K	R-KB-7	CYKY 5Jx2,5	m	800,000	80,87	64 696,00	R položky
	PP		CYKY 5Jx2,5					
56	K	R-KB-8	CYKY4Jx25	m	90,000	444,18	39 976,20	R položky
	PP		CYKY4Jx25					
57	K	R-KB-9	CYKY 4Jx10	m	40,000	164,08	6 563,20	R položky
	PP		CYKY 4Jx10					
58	K	R-KB-10	CYKY 4Jx16	m	40,000	268,38	10 735,20	R položky
	PP		CYKY 4Jx16					
59	K	R-KB-11	CYKY 5Jx6	m	50,000	150,01	7 500,50	R položky
	PP		CYKY 5Jx6					
60	K	R-KB-12	CYKY 4x70	m	100,000	1 052,44	105 244,00	R položky
	PP		CYKY 4x70					
61	K	R-KB-13	CHKE-V-J 3Jx1,5 , FE180/P60-R B2cas1d0(1)a1	m	200,000	73,83	14 766,00	R položky
	PP		CHKE-V-J 3Jx1,5 , FE180/P60-R B2cas1d0(1)a1					
62	K	R-KB-14	CHKE-V-J 5Jx1,5 FE180/P60-R B2ca s1 d0(1) a1	m	200,000	100,79	20 158,00	R položky
	PP		CHKE-V-J 5Jx1,5 FE180/P60-R B2ca s1 d0(1) a1					
63	K	R-KB-15	CY25	m	90,000	112,51	10 125,90	R položky
	PP		CY25					
64	K	R-KB-16	CY6	m	200,000	44,54	8 908,00	R položky
	PP		CY6					
65	K	R-KB-17	CY16	m	100,000	76,18	7 618,00	R položky
	PP		CY16					
66	K	R-KB-18	CY10	m	100,000	48,05	4 805,00	R položky
	PP		CY10					
67	K	R-KB-19	Trubka PVC 25	m	900,000	28,13	25 317,00	R položky
	PP		Trubka PVC 25					
68	K	R-KB-20	Trubka PVC 32	M	500,000	36,33	18 165,00	R položky
	PP		Trubka PVC 32					
69	K	R-KB-21	Trubka PVC 40	m	300,000	44,54	13 362,00	R položky
	PP		Trubka PVC 40					
70	K	R-KB-22	HOP	ks	1,000	1 939,63	1 939,63	R položky
	PP		HOP					
D WC-4 Signalizace pro WC invalidy:							1 443 775,13	
71	K	R-WC-1	Výstražné světlo nad dveře	ks	2,000	937,58	1 875,16	R položky
	PP		Výstražné světlo nad dveře					
72	K	R-WC-2	Tlačítko s táhlem	ks	2,000	1 640,77	3 281,54	R položky
	PP		Tlačítko s táhlem					
73	K	R-WC-3	Tlačítko pro zrušení volání	ks	2,000	761,79	1 523,58	R položky
	PP		Tlačítko pro zrušení volání					
74	K	R-WC-4	Signalizace k obsluze	ks	2,000	5 273,91	10 547,82	R položky
	PP		Signalizace k obsluze					
75	K	R-WC-5	Napájecí zdroj 24V	ks	2,000	2 109,56	4 219,12	R položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Napájecí zdroj 24V					
76	K	R-WC-5.1	Kabelový žlab 250/100, včetně zákrytu a zavěšení	m	50,000	710,22	35 511,00	R položky
	PP		Kabelový žlab 250/100, včetně zákrytu a zavěšení					
77	K	R-WC-6	Kabelový žlab 250/50 včetně zákrytu a zavěšení	m	50,000	645,76	32 288,00	R položky
	PP		Kabelový žlab 250/50 včetně zákrytu a zavěšení					
78	K	R-WC-7	Kabelový žlab 500/100 včetně zákrytu a zavěšení,	m	150,000	1 100,49	165 073,50	R položky
	PP		Kabelový žlab 500/100 včetně zákrytu a zavěšení,					
79	K	R-WC-8	Chráníčka kabelu DN80	m	80,000	79,69	6 375,20	R položky
	PP		Chráníčka kabelu DN80					
80	K	R-WC-9	Zemnicí pásek FeZn30x4mm	m	160,000	146,50	23 440,00	R položky
	PP		Zemnicí pásek FeZn30x4mm					
81	K	ROZ-5	ROZVADĚČE:		0,000	0,00	0,00	R položky
	PP		ROZVADĚČE:					
82	K	R-ROZ-1	přípojková skříň SS102 včetně sloupku cihlového	ks	1,000	9 531,71	9 531,71	R položky
	PP		přípojková skříň SS102 včetně sloupku cihlového					
83	K	R-ROZ-2	Elektroměrový rozvaděč RE , včetně obezdění	ks	2,000	68 511,57	137 023,14	R položky
	PP		Elektroměrový rozvaděč RE , včetně obezdění					
84	K	R-ROZ-3	Rozvaděč RH	ks	1,000	441 273,66	441 273,66	R položky
	PP		Rozvaděč RH					
85	K	R-ROZ-4	Rozvaděč RTČ	ks	1,000	90 488,48	90 488,48	R položky
	PP		Rozvaděč RTČ					
86	K	R-ROZ-5	UPS ,zálohový zdroj 1000/230V	ks	1,000	31 877,84	31 877,84	R položky
	PP		UPS ,zálohový zdroj 1000/230V					
87	K	R-ROZ-6	Termostat pro spínání gul(střecha)typ TWT 524 (DTR-E 3102),-20÷+25° C	ks	1,000	3 504,22	3 504,22	R položky
	PP		Termostat pro spínání gul(střecha)typ TWT 524 (DTR-E 3102),-20÷+25° C					
88	K	R-ROZ-7	Termostat vnitřní -5÷+35° C (místnost výměníku)	ks	1,000	1 051,27	1 051,27	R položky
	PP		Termostat vnitřní -5÷+35° C (místnost výměníku)					
89	K	R-ROZ-8	Tlačítko "TOTAL STOP", GW42 204 108x180x100, + GW74061	ks	1,000	1 156,74	1 156,74	R položky
	PP		Tlačítko "TOTAL STOP", GW42 204 108x180x100, + GW74061					
90	K	R-ROZ-9	Požární ucpávka Intumex	m2	10,000	7 031,88	70 318,80	R položky
	PP		Požární ucpávka Intumex					
91	K	R-ROZ-10	Pomocný materiál Fe	kg	500,000	48,05	24 025,00	R položky
	PP		Pomocný materiál Fe					
92	K	R-ROZ-11	vrtání otvorů do d=80mm	ks	6,000	165,25	991,50	R položky
	PP		vrtání otvorů do d=80mm					
93	K	R-ROZ-12	vrtání odvorů do d=50mm	ks	20,000	104,31	2 086,20	R položky
	PP		vrtání odvorů do d=50mm					
94	K	R-ROZ-13	Pomocný materiál elektro	kpl	1,000	319 356,17	319 356,17	R položky
	PP		Pomocný materiál elektro					
95	K	R-ROZ-14	El.revize	hod	20,000	996,18	19 923,60	R položky
	PP		El.revize					
96	K	R-ROZ-15	Přihláška el.energie	kpl	1,000	7 031,88	7 031,88	R položky
	PP		Přihláška el.energie					
D	HR-6		Hromosvod:				199 419,18	
97	K	R-HR-1	Drát AlMgSi d=8mm	m	480,000	269,56	129 388,80	R položky
	PP		Drát AlMgSi d=8mm					
98	K	R-HR-2	Drát FeZn d=10mm	m	210,000	113,68	23 872,80	R položky
	PP		Drát FeZn d=10mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	R-HR-3	Podpěra vedení PV	ks	200,000	28,13	5 626,00	R položky
	PP		Podpěra vedení PV					
100	K	R-HR-4	Svorka SS	ks	220,000	21,10	4 642,00	R položky
	PP		Svorka SS					
101	K	R-HR-5	Svorka připojovací SP	ks	40,000	18,75	750,00	R položky
	PP		Svorka připojovací SP					
102	K	R-HR-6	Svorka zkušební SZ	ks	11,000	111,34	1 224,74	R položky
	PP		Svorka zkušební SZ					
103	K	R-HR-7	Svorka křížová SK	ks	80,000	111,34	8 907,20	R položky
	PP		Svorka křížová SK					
104	K	R-HR-8	Jímací tyč JT2m, volně stojící včetně bet.stojanu(3xbeton 17 kg)	ks	16,000	751,24	12 019,84	R položky
	PP		Jímací tyč JT2m, volně stojící včetně bet.stojanu(3xbeton 17 kg)					
105	K	R-HR-9	Jímací tyč JT4m, volně stojící včetně bet.stojanu(3xbeton 17 kg)	ks	1,000	1 024,31	1 024,31	R položky
	PP		Jímací tyč JT4m, volně stojící včetně bet.stojanu(3xbeton 17 kg)					
106	K	R-HR-10	Revizní skříňka UP (140x140x68) , kryt 160x160mm	ks	11,000	748,89	8 237,79	R položky
	PP		Revizní skříňka UP (140x140x68) , kryt 160x160mm					
107	K	R-HR-11	Ochranný úhelník 1,8m	ks	11,000	338,70	3 725,70	R položky
	PP		Ochranný úhelník 1,8m					
D		UZ-7	Uzemnění:				81 688,00	
108	K	R-UZ-1	Zemnicí pásek FeZn 30x4, včetně pokládky, svařování a spojování	m	480,000	146,50	70 320,00	R položky
	PP		Zemnicí pásek FeZn 30x4, včetně pokládky, svařování a spojování					
109	K	R-UZ-2	drát FeZn d10	m	100,000	113,68	11 368,00	R položky
	PP		drát FeZn d10					
D		R-UZ-3	Venkovní osvětlení:				165 189,59	
110	K	R-UZ-4	stožár ohraněný ocelový v=6m včetně příslušenství a betonového základu	ks	3,000	11 533,45	34 600,35	R položky
	PP		stožár ohraněný ocelový v=6m včetně příslušenství a betonového základu					
111	K	R-UZ-5	Svítlidlo Schröder FRIZA / 12 LED / 350 mA / 5102 asym / WW / 15 W	ks	6,000	8 685,54	52 113,24	R položky
	PP		Svítlidlo Schröder FRIZA / 12 LED / 350 mA / 5102 asym / WW / 15 W					
112	K	R-UZ-6	výkopy včetně zapískování a ochr fólie	m	80,000	703,19	56 255,20	R položky
	PP		výkopy včetně zapískování a ochr fólie					
113	K	R-UZ-7	kabel CYKY 4x10	m	80,000	164,08	13 126,40	R položky
	PP		kabel CYKY 4x10					
114	K	R-UZ-8	drát FeZn d10	m	80,000	113,68	9 094,40	R položky
	PP		drát FeZn d10					
	P		<i>Poznámka k položce: Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů. Do délky kabelů není započítán prořez. Poznámka: Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní v dopise k nabídce. Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. Průvodní a souhrnné části dokumentace,příslušné textové a výkresové části a výkazů výměr.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.4. - Slaboproud

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 003 453,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 003 453,76	21,00%	210 725,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 214 179,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.4. - Slaboproud

Místo: k.ú. Beroun
Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023
Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 003 453,76
D1 - Domácí telefon	186 906,06
D2 - STA	96 233,67
D3 - Datová síť	51 721,74
D4 - Školní rozhlas	339 119,28
D5 - EZS	173 653,73
D6 - Trasy:	155 819,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.4. - Slaboproud

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 003 453,76

D	D1	Domácí telefon					186 906,06	
1	K	DT-01	TCS Audio dveřní tablo se 7 tlačítky,se čtečkou čipů-mont.pod om.	ks	1,000	30 758,41	30 758,41	R položky
	PP		TCS Audio dveřní tablo se 7 tlačítky,se čtečkou čipů-mont.pod om.					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
2	K	DT-02	Zdroj	ks	1,000	4 516,15	4 516,15	R položky
	PP		Zdroj					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
3	K	DT-03	Videokomunikátor	ks	7,000	6 859,36	48 015,52	R položky
	PP		Videokomunikátor					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
4	K	DT-04	Zvonkové tlačítko	ks	7,000	396,20	2 773,40	R položky
	PP		Zvonkové tlačítko					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
5	K	DT-05	Krabice KO125E se svorkovnicí SP-96	ks	7,000	402,51	2 817,57	R položky
	PP		Krabice KO125E se svorkovnicí SP-96					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
6	K	DT-06	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	400,000	29,49	11 796,00	R položky
	PP		kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
7	K	DT-07	videorozbočovač	ks	2,000	2 254,74	4 509,48	R položky
	PP		videorozbočovač					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
8	K	DT-08	Trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416	m	400,000	45,11	18 044,00	R položky
	PP		Trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
9	K	DT-09	Elektromotorický zámek včetně zdroje18V	ks	1,000	63 675,53	63 675,53	R položky
	PP		Elektromotorický zámek včetně zdroje18V					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D2	STA					96 233,67	
10	K	ST-01	Anténa 200 LTE	ks	1,000	1 303,17	1 303,17	R položky
	PP		Anténa 200 LTE					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
11	K	ST-02	Anténa 6-60	ks	1,000	1 433,22	1 433,22	R položky
	PP		Anténa 6-60					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
12	K	ST-03	anténa satelitní	ks	1,000	2 899,07	2 899,07	R položky
	PP		anténa satelitní					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
13	K	ST-04	Anténní stožár Trojnožka vč.beton.zátěží a mont.sady	ks	1,000	14 021,41	14 021,41	R položky
	PP		Anténní stožár Trojnožka vč.beton.zátěží a mont.sady					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
14	K	ST-05	Anténní třmen výložního ráhna VR 2	ks	2,000	307,24	614,48	R položky
	PP		Anténní třmen výložního ráhna VR 2					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
15	K	ST-06	Zesilovač vícepásmový 118	ks	1,000	10 198,61	10 198,61	R položky
	PP		Zesilovač vícepásmový 118					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
16	K	ST-07	Pásmový filtr LPF728A	ks	1,000	392,80	392,80	R položky
	PP		Pásmový filtr LPF728A					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
17	K	ST-08	Odbočovavací Toner-16 výstupů	ks	1,000	3 215,38	3 215,38	R položky
	PP		Odbočovavací Toner -16 výstupů					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
18	K	ST-09	Zásuvka TV/R	ks	14,000	438,67	6 141,38	R položky
	PP		Zásuvka TV/R					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
19	K	ST-10	Krabice KP21	ks	14,000	84,81	1 187,34	R položky
	PP		Krabice KP21					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
20	K	ST-11	Koaxiální kabel KH21D	m	400,000	30,12	12 048,00	R položky
	PP		Koaxiální kabel KH21D					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
21	K	ST-12	Elektroinstalační trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416	m	400,000	45,11	18 044,00	R položky
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
22	K	ST-13	Rozvaděč DN43-3513 (810x2057x250), nástěnný	ks	1,000	12 132,88	12 132,88	R položky
	PP		Rozvaděč DN43-3513 (810x2057x250), nástěnný					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
23	K	ST-14	Montáž,oživení,zapojení	ks	1,000	12 601,93	12 601,93	R položky
	PP		Montáž,oživení,zapojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
D	D3		Datová síť				51 721,74	
24	K	DT-01.1	Datová zásuvka nestíněná 2xRJ45	ks	14,000	408,93	5 725,02	R položky
PP			Datová zásuvka nestíněná 2xRJ45					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
25	K	DT-02.1	Krabice pro přístroj KU68	ks	14,000	84,31	1 180,34	R položky
PP			Krabice pro přístroj KU68					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
26	K	DT-03.1	Elektroinstalační trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416	m	400,000	45,11	18 044,00	R položky
PP			Elektroinstalační trubka ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností 1416					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
27	K	DT-04.1	kabelová spojka	ks	10,000	204,78	2 047,80	R položky
PP			kabelová spojka					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
28	K	DT-05.1	patch kabel - 1m	ks	14,000	30,75	430,50	R položky
PP			patch kabel - 1m					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
29	K	DT-06.1	Kabel UTP	m	800,000	24,57	19 656,00	R položky
PP			Kabel UTP					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
30	K	DT-07.1	Montáž,oživení,zapojení	ks	1,000	3 780,58	3 780,58	R položky
PP			Montáž,oživení,zapojení					
31	K	DT-08.1	Dvojrámeček (společně s STA)	ks	14,000	61,25	857,50	R položky
PP			Dvojrámeček (společně s STA)					
D	D4		Školní rozhlas				339 119,28	
32	K	SR-01	ÚSTŘEDNA ROZHLASU	ks	1,000	64 593,45	64 593,45	R položky
PP			ÚSTŘEDNA ROZHLASU					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
33	K	SR-02	Školní reproduktor 100V/10W	ks	28,000	2 336,15	65 412,20	R položky
PP			Školní reproduktor 100V/10W					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
34	K	SR-03	Zálohový zdroj UPS 0,5kW/230V/30min záloha	ks	1,000	38 036,90	38 036,90	R položky
PP			Zálohový zdroj UPS 0,5kW/230V/30min záloha					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
35	K	SR-04	Kabel CHKE-V 2x1,5	m	350,000	60,74	21 259,00	R položky
PP			Kabel CHKE-V 2x1,5					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
36	K	SR-05	Požární trasa dle ČSN 73 0848 PH 30R, žlab Fe 50/50mm	m	150,000	863,53	129 529,50	R položky
PP			Požární trasa dle ČSN 73 0848 PH 30R, žlab Fe 50/50mm					
P			<i>Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD</i>					
37	K	SR-06	Montáž, oživení ,zapojení, revize	kpl	1,000	20 288,23	20 288,23	R položky
PP			Montáž, oživení ,zapojení, revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5 EZS							173 653,73	
38	K	EZS-01	Deska ústředny s integrovaným IP a WiFi modulem	ks	1,000	20 561,18	20 561,18	R položky
	PP		Deska ústředny s integrovaným IP a WiFi modulem					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
39	K	EZS-02	Zdroj 14,4VDC/4,5A pro boxy VIZ.SPECIFIKACE	ks	1,000	2 047,81	2 047,81	R položky
	PP		Zdroj 14,4VDC/4,5A pro boxy VIZ.SPECIFIKACE					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
40	K	EZS-03	Velký plastový box, tamper součástí balení	ks	1,000	1 228,69	1 228,69	R položky
	PP		Velký plastový box, tamper součástí balení					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
41	K	EZS-04	Úzká LCD klávesnice	ks	4,000	3 567,98	14 271,92	R položky
	PP		Úzká LCD klávesnice					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
42	K	EZS-05	PIR detektor se zvýšenou odolností proti falešným poplachům NEMÁ VESTAVĚNÉ EOL rezistory,	ks	15,000	1 311,36	19 670,40	R položky
	PP		PIR detektor se zvýšenou odolností proti falešným poplachům NEMÁ VESTAVĚNÉ EOL rezistory,					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
43	K	EZS-06	Povrchový bílý 4-vodičový magnetický kontakt s 3m přívodním kabelem pro 2 stupeň zabezpečení dle EN50131 pracovní vzdálenost 30 mm, rozměry 54 x 13 x 13 mm.MAS 203 bílý podle počtu otevíratelných oken je nutné doplnit další magnety	ks	50,000	762,29	38 114,50	R položky
	PP		Povrchový bílý 4-vodičový magnetický kontakt s 3m přívodním kabelem pro 2 stupeň zabezpečení dle EN50131 pracovní vzdálenost 30 mm, rozměry 54 x 13 x 13 mm.MAS 203 bílý podle počtu otevíratelných oken je nutné doplnit další magnety					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
44	K	EZS-07	8 zónový expandér pro ústředny	ks	9,000	2 200,17	19 801,53	R položky
	PP		8 zónový expandér pro ústředny					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
45	K	EZS-08	Akumulátor 12V/18Ah, Šroub M5, životnost až 5 let,SCB18-12	ks	2,000	2 172,45	4 344,90	R položky
	PP		Akumulátor 12V/18Ah, Šroub M5, životnost až 5 let,SCB18-12					
46	K	EZS-09	Spínaný systémový napájecí zdroj 12V / 3A v ocelovém boxu s prostorem pro aku až 18Ah včetně dvou programovatelných výstupu	ks	1,000	4 077,86	4 077,86	R položky
	PP		Spínaný systémový napájecí zdroj o 12V / 3A v ocelovém boxu s prostorem pro aku až 18Ah včetně dvou programovatelných výstupu					
	P		Poznámka k položce: viz.specifikace dle PD					
47	K	EZS-10	Kabel UTPcat5e	m	1 100,000	25,71	28 281,00	R položky
	PP		Kabel UTPcat5e					
48	K	EZS-11	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	620,000	18,02	11 172,40	R položky
	PP		Kabel SYKFY 2x2x0,8					
49	K	EZS-12	Montáž,oživení, revize	kpl	1,000	10 081,54	10 081,54	R položky
	PP		Montáž,oživení, revize					
D D6 Trasy:							155 819,28	
50	K	TR-01	oceloplechový žlab pozinkovaný 250/50 vč.víka kompletní	m	70,000	1 774,48	124 213,60	R položky
	PP		oceloplechový žlab pozinkovaný 250/50 vč.víka kompletní					
51	K	TR-02	požární ucpávky pro slaboproud	m2	2,000	7 170,50	14 341,00	R položky
	PP		požární ucpávky pro slaboproud					
52	K	TR-03	nespecifikovaný montážní, základní, pomocný a nosný materiál	kpl	1,000	10 711,64	10 711,64	R položky
	PP		nespecifikovaný montážní, základní, pomocný a nosný materiál					
53	K	TR-04	vrtání otvorů do d=80mm 1PP÷2.PP	ks	2,000	819,13	1 638,26	R položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vrtání otvorů do d=80mm 1PP÷2.PP					
54	K	TR-05	vrtání odvorů do d=50mm v 1.NP÷8.NP	ks	6,000	819,13	4 914,78	R položky
	PP		vrtání odvorů do d=50mm v 1.NP÷8.NP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.5. - Komunikace

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 071 347,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 071 347,72	21,00%	434 983,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 506 330,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: **D.1.4.5. - Komunikace**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 071 347,72

1 - Zemní práce

612 576,00

121102 R-01 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

320 508,42

17111 R-02 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

183 891,60

18110 R-03 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

108 175,98

5 - Komunikace

1 272 491,20

9 - Ostatní konstrukce a práce

186 280,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.5. - Komunikace

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 071 347,72

D	1		Zemní práce				612 576,00	
D	121102	R-01	SEJMJUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM				320 508,42	
1	K	121151125R	SEJMJUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	m3	877,000	365,46	320 508,42	R položka
PP			SEJMJUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM					
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
D	17111	R-02	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY				183 891,60	
2	K	171111103R	Uložení sypaniny d onásypů se zlepšením zeminy	m3	552,000	162,56	89 733,12	R položka
PP			Uložení sypaniny d onásypů se zlepšením zeminy					
P			Poznámka k položce: "položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)"					
22	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	618,000	76,18	47 079,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
3	K	181911102R	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	618,000	76,18	47 079,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102R					
P			Poznámka k položce: "položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		18110 R-03	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				108 175,98	
4	K	18233 R-04	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	251,000	27,72	6 957,72	R položka
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>					
5	K	18241 R-05	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	251,000	151,22	37 956,22	R položka
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>					
23	K	R-06	Povýsadbová 5-ti letá péče	m2	251,000	252,04	63 262,04	R položka
	PP		Povýsadbová 5-ti letá péče					
D		5	Komunikace				1 272 491,20	
6	K	56333 R-06	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	938,000	263,70	247 350,60	R položka
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vrstva štěrkodrti pod komunikací uvnitř areálu</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
7	K	56335 R-07	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	34,000	439,49	14 942,66	R položka
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
8	K	572123 R-08	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	35,000	52,74	1 845,90	R položka
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
9	K	572223 R-09	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	35,000	52,74	1 845,90	R položka
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
10	K	574A33 R-10	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	35,000	703,19	24 611,65	R položka
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
11	K	574F46 R-11	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	35,000	878,98	30 764,30	R položka
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
12	K	582614 R-12	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ROZMĚRY 500x500x50MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	230,000	1 626,71	374 143,30	R položka
	PP		KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ROZMĚRY 500x500x50MM DO LOŽE Z KAMENIVA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. , nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - vodorovné značení (dělicí čáry, znak pro invalidy) - jsou součástí dodávky betnové dlažby, nutno zadat při objednávce, dle PD</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodníky 230" 230,000		230,000			
	VV		Součet		230,000			
13	K	582615 R-13	KRYTY Z BETON DLAŽDIC KRYTY Z BETON DLAŽDIC ROZMĚRY 500x500x50MM DO LOŽE Z KAM	M2	353,000	1 626,69	574 221,57	R položka
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC KRYTY Z BETON DLAŽDIC ROZMĚRY 500x500x50MM DO LOŽE Z KAM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - - vodorovné značení (dělicí čáry, znak pro invalidy) - jsou součástí dodávky betnové dlažby, nutno zadat při objednávce, dle PD					
14	K	58261A R-14	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,700	1 626,66	2 765,32	R položka
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce				186 280,52	
15	K	914161 R-15	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	4 118,34	45 301,74	R položka
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
16	K	914941 R-16	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	2 290,05	16 030,35	R položka
	PP		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
17	K	917212 R-17	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	93,100	621,15	57 829,07	R položka
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
18	K	917223 R-18	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	81,000	644,59	52 211,79	R položka
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
19	K	93542 R-19	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	3,000	4 969,19	14 907,57	R položka
	PP		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.6. - Fotovoltaika

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 457 472,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 457 472,35	21,00%	306 069,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 763 541,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.6. - Fotovoltaika

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 457 472,35
D1 - FOTOVOLTAIKA :	1 457 472,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.6. - Fotovoltaika

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 457 472,35

D	D1	FOTOVOLTAIKA :					1 457 472,35	
1	K	FT-01	Fotovoltaický panel 360Wp, 1692x1029mm	ks	108,000	5 411,03	584 391,24	R položka
	PP		Fotovoltaický panel 360Wp, 1692x1029mm					
2	K	FT-02	mppt OPTIMIZÉR	ks	6,000	15 990,49	95 942,94	R položka
	PP		mppt OPTIMIZÉR					
3	K	FT-03	Invertor 400V/48, 40kW	ks	1,000	87 654,33	87 654,33	R položka
	PP		Invertor 400V/48, 40kW					
4	K	FT-04	Rozvaděč Fotovoltaiky R-FVE-AC	ks	1,000	28 912,73	28 912,73	R položka
	PP		Rozvaděč Fotovoltaiky R-FVE-AC					
5	K	FT-05	Rozvaděč Fotovoltaiky R-FVE-DC	ks	1,000	25 535,09	25 535,09	R položka
	PP		Rozvaděč Fotovoltaiky R-FVE-DC					
6	K	FT-06	úprava v rozvaděči RE	kpl	1,000	9 903,23	9 903,23	R položka
	PP		úprava v rozvaděči RE					
7	K	FT-07	Podpůrná konstrukce AL pro 108 panelů	kpl	1,000	316 434,42	316 434,42	R položka
	PP		Podpůrná konstrukce AL pro 108 panelů					
8	K	FT-08	SOLAR CABLE 6	m	480,000	64,46	30 940,80	R položka
	PP		SOLAR CABLE 6					
9	K	FT-09	CYKY 4x25	m	18,000	425,43	7 657,74	R položka
	PP		CYKY 4x25					
10	K	FT-10	CY25	m	60,000	96,10	5 766,00	R položka
	PP		CY25					
11	K	FT-11	Kabelový žlab 62/50	m	85,000	788,74	67 042,90	R položka
	PP		Kabelový žlab 62/50					
12	K	FT-12	Kabelový žlab drátěný 125/50	m	30,000	658,65	19 759,50	R položka
	PP		Kabelový žlab drátěný 125/50					
13	K	FT-13	Pomocný elektro materiál, přesun hmot	kpl	1,000	158 334,41	158 334,41	R položka
	PP		Pomocný elektro materiál, přesun hmot					
14	K	FT-14	Revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	19 197,02	19 197,02	R položka
	PP		Revize a uvedení do provozu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů.</i> <i>Do délky kabelů není započítán prořez.</i> <i>Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.</i> <i>Pokud Zhotovitel shledá nezbytné nutným doplnit další položky do výkazu výměr,</i> <i>pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel</i> <i>přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.</i> <i>Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace,</i> <i>tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.</i>					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.7. - Výtah

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			841 178,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	841 178,73	21,00%	176 647,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 017 826,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.7. - Výtah

Místo: k.ú. Beroun
Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023
Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	841 178,73
M - Práce a dodávky M	841 178,73
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	841 178,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.7. - Výtah

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

841 178,73

D M Práce a dodávky M841 178,73

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh841 178,73

1	K	R-M-33-01	D+M Osobní výtah , rozměry kabiny 1100 x 2100 x 2100mm, rozměr dveří 900 x 2000mm, jednosměrné sběrné dolů,řídící systém s 1 výtahem, hmotnost 1000/13 osob, pohon - bezpřevodový včetně veškerého vystrojení a příslušenství výtahové šachty	ks	1,000	841 178,73	841 178,73	
	PP		D+M Osobní výtah , rozměry kabiny 1100 x 2100 x 2100mm, rozměr dveří 900 x 2000mm, jednosměrné sběrné dolů,řídící systém s 1 výtahem, hmotnost 1000/13 osob, pohon - bezpřevodový včetně veškerého vystrojení a příslušenství výtahové šachty					
	P		POZN: - specifikace dle PD					
	VV		výkres č.D.1.4.7.-02					
	VV		pozn.:					
	VV		nacenit dodávku osobního výtahu, stavební konstrukce výtahové šachty viz. stavebně architektonicko stavební část					
	VV		1					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.8. - Technologie stravování

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch. Karel Musil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 335 838,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 335 838,06	21,00%	490 525,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 826 364,05
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.8. - Technologie stravování

Místo: k.ú. Beroun
Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023
Projektant: Ing.arch. Karel Musil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 335 838,06
D1 - Skladování odpadků	11 771,36
D2 - Příprava na vídej	861 879,53
D3 - Výdej jídel	463 295,10
D4 - Mytí stolního nádobí	446 038,92
D5 - Mytí provozního nádobí	276 711,36
D6 - Mytí a skladování termoportů	132 842,67
D7 - Montáž	143 299,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.8. - Technologie stravování

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch. Karel Musil

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 335 838,06

D	D1	Skladování odpadků					11 771,36	
1	M	A1	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C, rozměry 600x600x845mm, napětí 0,15kW/230V	kus	1,000	11 771,36	11 771,36	
PP		Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C, rozměry 600x600x845mm, napětí 0,15kW/230V						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: A1						
D	D2	Příprava na vídej					861 879,53	
2	M	B1	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 290 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazeného stolu uzpůsoben pro umístění gastronádob GN 1/1, perforované koše zásuvek	kus	6,000	47 568,31	285 409,86	
PP		Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 290 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazeného stolu uzpůsoben pro umístění gastronádob GN 1/1, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladiivo R-134a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38°C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky, bez pracovní desky, rozměry 1342x700x850mm, napětí 230V/0,4kW						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B1						
3	M	B2	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez 290x400x200mm, nerezové provedení, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, rozměry 1350x700x40 mm	kus	6,000	8 343,32	50 059,92	
PP		Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez 290x400x200mm, nerezové provedení, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, rozměry 1350x700x40 mm						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B2						
4	M	B3	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	kus	6,000	1 757,97	10 547,82	
PP		Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B3						
5	M	B4	Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem, spodní prostor stolu vhodný a uzpůsoben pro umístění podstolové chladničky, výškově stavitelné nožičky - DOMĚREK, rozměry 1700x700x850 DOMĚREK	kus	6,000	16 263,56	97 581,36	
PP		Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem, spodní prostor stolu vhodný a uzpůsoben pro umístění podstolové chladničky, výškově stavitelné nožičky - DOMĚREK, rozměry 1700x700x850 DOMĚREK						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B4						
6	M	B5	Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C, rozměry 600x600x845mm, napětí 230V/0,15kW	kus	6,000	12 815,59	76 893,54	
PP		Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C, rozměry 600x600x845mm, napětí 230V/0,15kW						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	B6	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, celonerezové provedení, rozměry 2200x350x600 DOMÉREK	kus	6,000	19 819,34	118 916,04	
	PP		Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, celonerezové provedení, rozměry 2200x350x600 DOMÉREK					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B6					
8	M	B7	Výrobek čaje a kávy, objem 2x 5 litrů, výkon 30 litrů za hodinu, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů po litrech, napouštění vody automatické nebo manuální, automaticky regulovaná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení	kus	2,000	81 112,69	162 225,38	
	PP		Výrobek čaje a kávy, objem 2x 5 litrů, výkon 30 litrů za hodinu, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů po litrech, napouštění vody automatické nebo manuální, automaticky regulovaná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, snadná manipulace, jednoduchá obsluha, snadné čištění, rozměry 860x850x410mm, napětí 230V/3,32 kW					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B7					
9	M	B8	Konzole pro komplet CK 5 pro zavěšení na zed', celonerezové provedení	kus	6,000	5 250,47	31 502,82	
	PP		Konzole pro komplet CK 5 pro zavěšení na zed', celonerezové provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B8					
10	M	B9	Změkčovač vody pro myčku nádobí, provedení automatické objemovým řízením s možností regenerace i časově, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3, rozměry 320x635x622mm, napětí 230V0,05kW	kus	3,000	9 580,93	28 742,79	
	PP		Změkčovač vody pro myčku nádobí, provedení automatické objemovým řízením s možností regenerace i časově, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3, rozměry 320x635x622mm, napětí 230V0,05kW					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: B9					
D	D3		Výdej jídel				463 295,10	
11	M	C1	Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, nerezové provedení, 4x kolečka, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teplot	kus	6,000	30 424,58	182 547,48	
	PP		Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, nerezové provedení, 4x kolečka, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90° C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police, rozměry 810x710x850mm, napětí 230V/1,4kW					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C1					
12	M	C2	Vyhřívání termost, objem 10 lt, dvouplášťové provedení, skryté topení, plně kompatibilní s výrobníkem čaje na poz B7, rozměry 320x350x580mm, napětí 0,8kW/230V	kus	6,000	16 560,07	99 360,42	
	PP		Vyhřívání termost, objem 10 lt, dvouplášťové provedení, skryté topení, plně kompatibilní s výrobníkem čaje na poz B7, rozměry 320x350x580mm, napětí 0,8kW/230V					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C3					
13	M	C3	Pracovní stůl, opláštěný - uzavřen oba boky + uzavřená záda, 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, bez lemu, nerezové provedení, pojízdný - 4x kolečka, z toho 2x s aretační brzdou	kus	6,000	21 702,71	130 216,26	
	PP		Pracovní stůl, opláštěný - uzavřen oba boky + uzavřená záda, 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, bez lemu, nerezové provedení, pojízdný - 4x kolečka, z toho 2x s aretační brzdou, rozměry 1100x600x850mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C4					
14	M	C4	Servírovací vozík, 2x plná police, nerezové provedení, nostnost každé polic 50 kg, madlo na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x bržděná, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, ne vozík montovaný, rozměry 600x400x850mm	ks	6,000	8 528,49	51 170,94	
	PP		Servírovací vozík, 2x plná police, nerezové provedení, nostnost každé polic 50 kg, madlo na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x bržděná, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, ne vozík montovaný, rozměry 600x400x850mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C5					
D	D4		Mytí stolního nádobí				446 038,92	
15	M	D1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěn vpravo, částečná kapotáž dřezu z čela - vlevo ve spodním prostoru stolu umístěna podstolová myčka nádobí, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolomená pracovní deska	kus	6,000	16 107,68	96 646,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěn vpravo, částečná kapotáž dřezu z čela - vlevo ve spodním prostoru stolu umístěna podstolová myčka nádobí, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolomená pracovní deska, zadní, pravý a levý lem, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1350x700x900 DOMÉREK <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: D1</i>					
	P							
16	M	D2	Tlaková stojánková oplachová sprcha, provedení s napouštěcím raménkem	kus	6,000	5 379,39	32 276,34	
	PP		Tlaková stojánková oplachová sprcha, provedení s napouštěcím raménkem <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: D2</i>					
	P							
17	M	D3	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro instalaci police na zeď, rozměry 800x350x600mm	kus	6,000	5 907,95	35 447,70	
	PP		Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro instalaci police na zeď, rozměry 800x350x600mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: D3</i>					
	P							
18	M	D4	Myčka nádobí a skla, velikost koše 500x500 mm, 3x mycí cyklus - 90 vteřin nebo 120 vteřin	kus	6,000	46 944,80	281 668,80	
	PP		Myčka nádobí a skla, velikost koše 500x500 mm, 3x mycí cyklus - 90 vteřin nebo 120 vteřin nebo 180 vteřin, kapacita myčky až 720 tal. / hod. = 40 košů/hod., automatický dávkovač oplachového prostředku, automatický dávkovač mycího prostředku, dvouplášťové provedení, spotřeba max. 2,4 lt vody / cyklus, objem mycí vany min. 20 lt, možnost jednofázového či třífázového elektrického připojení, topné těleso mycí vany o výkonu min. 2,8kW, objem bojleru 7 lt, 1x mycí čerpadlo o výkonu 0,6kW, zásuvná výška min. 360mm, vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304, součástí myčky : 1x koš volný, 1x koš na talíře, 2x košíček na přibory <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: D4</i>					
	P							
D	D5		Mytí provozního nádobí				276 711,36	
19	M	E1	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 500x500x250mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1300x700x850mm	kus	6,000	23 170,03	139 020,18	
	PP		Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 500x500x250mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1300x700x850mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E1</i>					
	P							
20	M	E2	Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, výlisek, rozměry 400x295x200mm	kus	6,000	4 841,45	29 048,70	
	PP		Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, výlisek, rozměry 400x295x200mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E3</i>					
	P							
21	M	E3	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	kus	6,000	1 757,97	10 547,82	
	PP		Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E4</i>					
	P							
22	M	E5	Pracovní stůl, uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve spodním prostoru 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 850x500x850 DOMÉREK	kus	6,000	16 349,11	98 094,66	
	PP		Pracovní stůl, uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve spodním prostoru 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 850x500x850 DOMÉREK <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: E5</i>					
	P							
D	D6		Mytí a skladování termoportů				132 842,67	
23	M	F1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez 800x600x450mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x roštová police, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1350x700x850mm	kus	1,000	31 720,79	31 720,79	
	PP		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez 800x600x450mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x roštová police, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1350x700x850mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: F1</i>					
	P							
24	M	F2	Nástěnná sprcha tlaková, provedení s napouštěcím raménkem	kus	1,000	5 695,82	5 695,82	
	PP		Nástěnná sprcha tlaková, provedení s napouštěcím raménkem <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: F2</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	F3	<i>Skladový regál, 5x roštová police, tuhá pevná svařovaná konstrukce, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1700x600x1800 DOMĚREK</i>	kus	1,000	33 511,58	33 511,58	
	PP		Skladový regál, 5x roštová police, tuhá pevná svařovaná konstrukce, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, rozměry 1700x600x1800 DOMĚREK					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: F3					
26	M	F4	<i>Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, vč. vodovodní baterie s kolenovým ovládáním, rozměry 400x295x290mm</i>	kus	1,000	12 119,44	12 119,44	
	PP		Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, vč. vodovodní baterie s kolenovým ovládáním, rozměry 400x295x290mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: F4					
27	M	F5	<i>Termoport GN 1/1 šedý, silikonové těsnění víka, dvě manipulační madla, čtyři uzavíratelné spony víka, lze vložit GN s uchama, teplotní odolnost materiálu -30°C do +90 °C, kapacita 1x GN 1/1-200 nebo 2x GN 1/1-100 nebo 3x GN 1/1-65, SOUČÁSTÍ POLOŽKY NEJSOU</i>	kus	8,000	6 224,38	49 795,04	
	PP		Termoport GN 1/1 šedý, silikonové těsnění víka, dvě manipulační madla, čtyři uzavíratelné spony víka, lze vložit GN s uchama, teplotní odolnost materiálu -30° C do +90 °C, kapacita 1x GN 1/1-200 nebo 2x GN 1/1-100 nebo 3x GN 1/1-65, SOUČÁSTÍ POLOŽKY NEJSOU					
	P		GASTRONÁDOBY, rozměry 420x660x300mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: F5					
D	D7		Montáž				143 299,12	
28	K	DPR-1	Doprava, montáž, montážní materiál, zaškolení	kpl	1,000	143 299,12	143 299,12	
	PP		Doprava, montáž, montážní materiál, zaškolení Poznámka k položce: pozn.: Instalací zařízení se rozumí :					
	P		montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace montáž zařízení na připravené přívody kanalizace použitý montážní materiál zprovoznění kalibrace zařízení seřízení odzkoušení základní technické zaškolení obsluhy odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů					
29	K	pozn.	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení	...	6,000	0,00	0,00	
	PP		Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení - kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď
Soupis:
D.1.4.9-1 - Opěrná zeď

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00233129

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 72531964

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 037 242,45
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 037 242,45	21,00%	217 820,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 255 063,36
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď

Soupis: **D.1.4.9-1 - Opěrná zeď**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel
Musil,Tupolevova
470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 037 242,45

HSV - Práce a dodávky HSV

808 968,84

1 - Zemní práce

287 316,57

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

26 532,61

27 - Zakládání - základy

435 523,70

94 - Lešení a stavební výtahy

2 117,22

998 - Přesun hmot

57 478,74

PSV - Práce a dodávky PSV

228 273,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 971,87

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

190 301,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď

Soupis: **D.1.4.9-1 - Opěrná zeď**

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 037 242,45

D HSV Práce a dodávky HSV 808 968,84

D	1	Zemní práce287 316,57						
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	46,000	35,16	1 617,36	CS ÚRS 2023 02
PPSejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151104								
VVvýkres č.D.1.2.-1601								
VV- sejmutí ornice v místě opěrné stěny								
VV(12,00+6,00+5,00)*2,00								
VVSoučet								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	147,010	139,47	20 503,48	CS ÚRS 2023 02
PPOdkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101								
VVvýkres č.D.1.2.-1601								
VVviz. situace terenní úpravy								
VV12,00*8,00								
VV15,00*0,43								
VV445,60*0,10								
VVSoučet								
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,142	326,98	2 989,25	CS ÚRS 2023 02
PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102								
VVvýkres č.D.1.2.-1601								
VV- výkop pro základ opěrné stěny								
VVod kóty -1,400 po kótu -0,60								
VV10,48*0,40*0,80								
VVod kóty -1,400 po kótu -0,30								
VV5,00*0,60*1,10								
VV3,77*0,60*1,10								
VVSoučet								
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	165,352	92,59	15 309,94	CS ÚRS 2023 02
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- vykpaná zemina na meziskladce na pozemku investora , použita na terenní úpravy parcely					
	VV		46,00*0,20+147,010+9,142		165,352			
	VV		Součet		165,352			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	348,725	29,30	10 217,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	348,725	151,19	52 723,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
7	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	95,000	221,50	21 042,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182211121					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- část parcely vyspádovaná					
	VV		95,0		95,000			
	VV		Součet		95,000			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	348,725	444,18	154 896,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- zásyp vykopanou zeminou u opěrné zdi a srovnání a vyspádování terénu					
	VV		15,00*5,00*1,08		81,000			
	VV		10,05*5,00*0,90		45,225			
	VV		445,00*0,50		222,500			
	VV		Součet		348,725			
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	25,78	3 093,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		výkres č.D.1.2.-16,01					
	VV		- rozprostření vykopované zeminy na pozemku investora					
	VV		120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	41,02	4 922,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- úprava pláně v místě opěrné zdi					
	VV		15,00*8,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				26 532,61	
11	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	5,200	1 802,08	9 370,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572121					
	VV		výkres č.D.1.1.					
	VV		(15,00+7,00+4,00)*0,50*0,40		5,200			
	VV		Součet		5,200			
12	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	26,000	207,93	5 406,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- trativod kolem opěrné stěny , potrubí DN 100, zaustění do drenáže podél objektu SO 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,00+7,00+4,00				26,000	
	VV		Součet				26,000	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	106,000	50,41	5 343,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- zřízení geotextilie kolem drenáže					
	VV		15,00*5,50				82,500	
	VV		7,00*2,50				17,500	
	VV		4,00*1,50				6,000	
	VV		Součet				106,000	
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	127,200	50,41	6 412,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		20% prořez					
	VV		- zřízení geotextilie kolem drenáže					
	VV		15,00*5,50				82,500	
	VV		7,00*2,50				17,500	
	VV		4,00*1,50				6,000	
	VV		Součet				106,000	
	VV		106*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				127,200	
	D	27	Zakládání - základy				435 523,70	
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,348	4 510,55	28 632,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		výkres č. D .1.2.-1601					
	VV		- základová deska, beton tř.C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1, - CI 0.4 - D max. 22-S4					
	VV		od kóty -0,600 po kótu -0,300					
	VV		6,00*2,30*0,30				4,140	
	VV		4,46*1,65*0,30				2,208	
	VV		Součet				6,348	
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,508	843,70	4 647,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- bednění základové desky					
	VV		(2,30+6,00+2,30)*0,30				3,180	
	VV		(1,65+4,46+1,65)*0,30				2,328	
	VV		Součet				5,508	
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,508	194,70	1 072,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
18	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,228	45 430,01	10 358,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- výztuž základové desky kari sítí, počítáno 8-150/150mm					
	VV		6,00*2,30*5,40*2*0,001				0,149	
	VV		4,46*1,65*5,40*2*0,001				0,079	
	VV		Součet				0,228	
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,142	4 510,55	41 235,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- základové pás opěrné stěny, beton tř.C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1, - CI 0.4 - D max. 22-S4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		od kóty -1,400 po kótu -0,600					
	VV		10,48*0,40*0,80		3,354			
	VV		5,00*0,60*1,10		3,300			
	VV		3,77*0,60*1,10		2,488			
	VV		Součet		9,142			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	39,342	843,70	33 192,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		výkres č.D.1.2.-16,01					
	VV		- bednění základových pasů					
	VV		(10,48+0,40)*2*0,80		17,408			
	VV		(5,00+0,60)*2*1,10		12,320			
	VV		(3,77+0,60)*2*1,10		9,614			
	VV		Součet		39,342			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	39,342	194,70	7 659,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
22	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	34,558	4 510,46	155 872,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279321347					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- betonové stěny opěrné zdi, beton tř.C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1, - Cl 0.4 - D max. 22-S4					
	VV		10,48*0,30*1,851		5,820			
	VV		5,00*0,30*0,75		1,125			
	VV		1,25*0,30*0,90*3		1,013			
	VV		4,00*0,30*0,50		0,600			
	VV		- opěrná zeď u trafostanice					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		34,558			
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	108,863	713,90	77 717,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- betonové stěny opěrné zdi					
	VV		10,48*1,851*2+2,50*0,30+1,202*0,30		39,908			
	VV		5,00*0,75*2+1,202*0,30+0,10*0,304		7,891			
	VV		(1,25+0,30+1,25)*0,90+0,30*0,90*3		3,330			
	VV		(4,00+0,30)*2*0,50+0,50*0,30*2		4,600			
	VV		Mezisoučet		55,729			
	VV		- opěrná zeď u trafostanice					
	VV		15,00*1,70		25,500			
	VV		(9,00+6,00)*1,70		25,500			
	VV		6,185*0,30*1,15		2,134			
	VV		Mezisoučet		53,134			
	VV		Součet		108,863			
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	55,729	194,70	10 850,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122					
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,035	45 430,07	47 020,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- základové pás opěrné stěny, beton tř.C 25/30 XC4, XD1, XF2, XA1, - Cl 0.4 - D max. 22-S4					
	VV		- počítáno 110kg/m3					
	VV		8,558*110,00*0,001		0,941			
	VV		Součet		0,941			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,941*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,035			
26	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	126,02	6 301,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161					
	VV		- opěrná zeď kolem trafostanice					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
27	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	15,000	730,91	10 963,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		50,00*1,20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 117,22	
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	100,82	2 117,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		výkres č.D.1.2.-1601					
	VV		- poodné lešení					
	VV		10,50*2,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	998	Přesun hmot				57 478,74	
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	152,036	189,03	28 739,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene					
			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
30	K	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 2000 m	t	152,036	189,03	28 739,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene					
			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011016					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				228 273,61	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 971,87	
31	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	51,000	49,15	2 506,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,0*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,60		12,600			
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		51,000			
32	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,021	104 848,04	2 201,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,0*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,60		12,600			
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		51,000			
	VV		51*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,021			
33	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,700	225,57	10 082,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,0*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,60		12,600			
	VV		Součet		44,700			
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,300	187,77	1 182,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		6,300			
35	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	51,000	225,57	11 504,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm					
	VV		10% prořez					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice - svislá					
	VV		15,0*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,60		12,600			
	VV		Mezisoučet		44,700			
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Mezisoučet		6,300			
	VV		Součet		51,000			
42	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	44,700	226,83	10 139,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice - svislá					
	VV		15,0*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,60		12,600			
	VV		Součet		44,700			
36	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,281	1 260,19	354,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				190 301,74	
37	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm	m2	38,400	3 377,32	129 689,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782132112					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,00*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		38,400			
38	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	38,400	75,61	2 903,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991111					
39	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	38,400	396,96	15 243,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991422					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,00*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		38,400			
40	M	58384668	kámen nepravidelný břidlice zelenohnědý obklad D 100-500mm tl 10-20mm	m2	42,240	869,53	36 728,95	R položka
	PP		kámen nepravidelný břidlice zelenohnědý obklad D 100-500mm tl 10-20mm					
	VV		10% prořez					
	VV		- opěrná stěna u trafostanice					
	VV		15,00*1,70		25,500			
	VV		6,00*1,10		6,600			
	VV		21,00*0,30		6,300			
	VV		Součet		38,400			
	VV		38,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,240			
41	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	1,821	3 150,48	5 737,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď
Soupis:
D.1.4.9-2 - Oplocení, Ohrada pro nádoby na odpad

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			983 522,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	983 522,10	21,00%	206 539,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 190 061,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď
Soupis: **D.1.4.9-2 - Oplocení, Ohrada pro nádoby na odpad**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	983 522,10
HSV - Práce a dodávky HSV	684 959,66
1 - Zemní práce	108 733,12
2 - Zakládání	101 072,81
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	457 160,00
998 - Přesun hmot	17 993,73
PSV - Práce a dodávky PSV	298 562,44
767 - Konstrukce zámečnické	298 562,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.1.4.9. - Oplocení, opěrná zeď

Soupis: D.1.4.9-2 - Oplocení, Ohrada pro nádoby na odpad

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

983 522,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

684 959,66

D 1

Zemní práce

108 733,12

1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	82,500	631,70	52 115,25	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV Součet								
			Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003					
			výkres č.D.1.4.9.02					
			- sejmutí ornice v místě podhrabových desek					
			165,00*0,50		82,500			
			Součet		82,500			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,677	326,99	1 202,34	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV Součet								
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
			výkres č.D.1.4.9.02					
			- výkop pro podhrabovou desku do hl.100mm pod terén					
			165,00*0,15*0,10		2,475			
			- výkop pro základ vjezdové brány					
			4,01*0,30*0,80		0,962			
			- výkop pro základ vjezdové brány					
			1,00*0,30*0,80		0,240			
			Součet		3,677			
3	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	16,500	537,94	8 876,01	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet								
			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251102					
			výkres č.D.1.4.9.02					
			- výkop šachty pro osazení sloupků oplocení					
			0,30*55		16,500			
			Součet		16,500			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,427	174,62	4 963,92	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Součet								
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
			výkres č.D.1.4.9.02					
			- vykopaná zemina odvezena na příslušnou skládku					
			82,50*0,10+3,677+16,50		28,427			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			28,427		
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,113	11,72	6 330,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		- příplatek 20 km					
	VV		28,427*19		540,113			
	VV		Součet		540,113			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	58,275	281,28	16 391,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		28,427*2,05		58,275			
	VV		Součet		58,275			
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	165,000	76,18	12 569,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- úprava v zářezích					
	VV		165,00*2*0,50		165,000			
	VV		Součet		165,000			
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	165,000	25,78	4 253,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	49,500	41,02	2 030,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- úprava pláně					
	VV		165,00*0,30		49,500			
	VV		Součet		49,500			
	D	2	Zakládání				101 072,81	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,507	2 359,19	1 196,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- výkop pro základ vjezdové brány					
	VV		4,01*0,30*0,05		0,060			
	VV		- výkop pro základ vjezdové brány					
	VV		1,00*0,30*0,05		0,015			
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		- štěrkový podsyp pod základové patky tl.300mm					
	VV		0,30*0,30*0,30*16		0,432			
	VV		Mezisoučet		0,432			
	VV		Součet		0,507			
11	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,202	4 898,87	5 888,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- výkop pro základ vjezdové brány					
	VV		4,01*0,30*0,80		0,962			
	VV		- výkop pro základ vjezdové brány					
	VV		1,00*0,30*0,80		0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,202			
12	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,706	5 016,07	3 541,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- štěrkový podsyp pod základové patky tl.300mm					
	VV		0,30*0,30*0,49*16		0,706			
	VV		Součet		0,706			
13	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,408	1 207,14	11 356,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- štěrkový podsyp pod základové patky tl.300mm					
	VV		(0,30+0,30)*2*0,49*16		9,408			
	VV		Součet		9,408			
14	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,408	1 207,14	11 356,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
15	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,000	67 733,37	67 733,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- výztuž betonoh patek					
	VV		1		1,000			
	D	33	Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				457 160,00	
16	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	87,000	1 148,54	99 922,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- plotový sloupek pozinkovaný, průměr 48mm, délka 2800mm					
	VV		50+8+3		61,000			
	VV		- šikmá vzpěra pozinkovaná s držákem na podhrabovou desku, průměr 38mm					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		87,000			
17	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	61,000	594,19	36 245,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- plotový sloupek pozinkovaný, průměr 48mm, délka 2800mm					
	VV		50+8+3		61,000			
	VV		Součet		61,000			
18	M	55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	26,000	349,25	9 080,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- šikmá vzpěra pozinkovaná s držákem na podhrabovou desku, průměr 38mm					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
19	M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	87,000	133,61	11 624,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		58+26+3		87,000			
	VV		Součet		87,000			
20	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	87,000	17,58	1 529,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		krytka plastová D 38/48mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		58+26+3		87,000			
	VV		Součet		87,000			
21	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	1 476,69	2 953,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- plotová branka v systému oplocení					
	VV		"rozměry 1130x2050mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	2,000	23 598,98	47 197,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- plotová branka v systému oplocení					
	VV		- včetně závěsů, kování, bezpečnostní zámek					
	VV		- Branka je jednokřídlá o šířce 1100 mm a výšce 2000 mm. Brána bude ručně otevírává s bezpečnostním zámkem.					
	VV		Materiálově bude					
	VV		shodná s bránou					
	VV		"rozměry 1000x2030mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	5 892,71	5 892,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101250					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- otevírává brána v systému oplocení					
	VV		"rozměry 4000x2030mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	55342348R	brána plotová dvoukřídlá Pz 4150x2030mm	kus	1,000	42 667,80	42 667,80	R položka
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz 4150x2030mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- otevírává brána v systému oplocení					
	VV		- Brána bude dvoukřídlá o šířce 4150mm a výšce 2000 mm. Brána bude ručně otevírává s bezpečnostním zámkem					
	VV		- Materiálově bude řešena jako rám z ocelových tenkostěnných profilů 50/50 /3 mm a výplň z pletiva s čtvercovým okem					
	VV		"rozměry 4150x2030mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	50,000	505,12	25 256,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- podhrabové desky betonové 2950x300x50m zapuštěná do terénu 100mm					
	VV		(3,20+8,45+21,885+72,65+15,23+9,765+3,655)/3,004		44,885			
	VV		(7,45+7,615)/3,004+0,10		5,115			
	VV		Součet		50,000			
26	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	51,000	874,30	44 589,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska plotová betonová 2900x50x290mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		2% prořez					
	VV		- podhrabové desky betonové 2950x300x50m zapuštěná do terénu 100mm					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,000			
27	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	51,000	412,54	21 039,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek					
28	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	168,770	269,56	45 493,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- čtyřhranné pletivo pozinkované se zatepletým drátem, v.1800mm					
	VV		3,20+8,45+21,885+72,65+15,23+9,765+3,655		134,835			
	VV		7,45+7,615		15,065			
	VV		10,00+5,00+0,10+3,77		18,870			
	VV		Součet		168,770			
29	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	177,209	216,82	38 422,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		5% prořez					
	VV		- čtyřhranné pletivo pozinkované se zatepletým drátem, v.1800mm					
	VV		3,20+8,45+21,885+72,65+15,23+9,765+3,655		134,835			
	VV		7,45+7,615		15,065			
	VV		10,00+5,00+0,10+3,77		18,870			
	VV		Součet		168,770			
	VV		168,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		177,209			
30	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	495,000	11,72	5 801,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401140					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- napínací dráty					
	VV		165,00*3		495,000			
	VV		Součet		495,000			
31	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	594,000	15,24	9 052,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- napínací dráty					
	VV		165,00*3		495,000			
	VV		Součet		495,000			
	VV		495*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		594,000			
32	K	348401360_R	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	495,000	10,55	5 222,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360_R					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		- napínací dráty - přiháčkování					
	VV		165,00*3		495,000			
	VV		Součet		495,000			
33	K	R-34-01	Sloupky oplocení na opěrné zdi ukotvit chemickými kotvami	ks	15,000	344,56	5 168,40	R položka
	PP		Sloupky oplocení na opěrné zdi ukotvit chemickými kotvami					
	VV		výkres č.D.1.4.9.02					
	VV		12+3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	998		Přesun hmot				17 993,73	
34	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	27,915	644,59	17 993,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				298 562,44	
D	767		Konstrukce zámečnické				298 562,44	
35	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	371,510	170,13	63 205,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117					
	VV		výkres č.D.1.4.9.-03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- ohrada pro nádoby na odpad - ocelová konstrukce Jaskel, povrchová úprava žárově pozinkované+lakované do exteriéru RAL 7016					
	VV		- šroubované spoje					
	VV		371,51		371,510			
	VV		Součet		371,510			
36	M	R-767-01	Sloupky z tenkostěnných uzavřených profilů (jeklů) 50/50/4 naohýbané panely z tahokovu. Panely bude tvořit rám z jeklů 25/25. Tahokov bude tl. 1,5 mm s velikostí oka 45/13 mm, povrchová barva - syntetický nátěr RAL 7016	kg	408,661	548,17	224 015,70	R položka
	PP		Sloupky z tenkostěnných uzavřených profilů (jeklů) 50/50/4 naohýbané panely z tahokovu. Panely bude tvořit rám z jeklů 25/25. Tahokov bude tl. 1,5 mm s velikostí oka 45/13 mm, povrchová barva - syntetický nátěr RAL 7016 Poznámka k položce: pozn.: Sloupky z tenkostěnných uzavřených profilů (jeklů) 50/50/4 budou osazeny na betonové patky pomocí navařených kotevních desek. Na tyto profily budou našroubovány naohýbané panely z tahokovu. Panely bude tvořit rám z jeklů 25/25. Tahokov bude tl. 1,5 mm s velikostí oka 45/13 mm. Všechny konstrukce budou žárově zinkované a spojované šroubovanými spoji. Finální povrchová barva bude řešena syntetickým nátěrem RAL 7016.					
	P		výkres č.D.1.4.9.03					
	VV		"celková hmotnost" 371,51		371,510			
	VV		371,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		408,661			
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,450	25 203,86	11 341,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.2. - Sadové úpravy
Soupis: **S-01 - Sadové úpravy - práce**

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 032 431,77	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 032 431,77		21,00%	216 810,67
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 249 242,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.2. - Sadové úpravy
Soupis: **S-01 - Sadové úpravy - práce**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 032 431,77
V-01 - Výsadby	700 261,11
OST-02 - ostatní materiál	46 541,26
ZS-03 - konstrukce záhonů	218 240,58
A - A 2200 x 5200 mm	6 774,12
B - B 2200 x 5200 mm	26 686,04
C - C 2200 x 5200 mm	17 310,20
N1 - N1 - 7630 x 2170 mm	31 749,04
D1 - N2 - 7030x2170 mm	30 243,04
P-02 - pokládka	105 478,14
D2 - přesun hmot a doprava	67 388,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.2. - Sadové úpravy

Soupis: S-01 - Sadové úpravy - práce

Místo: k.ú. Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 032 431,77

D	V-01	Výsadby	700 261,11					
1	K	183101221	jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem přes 0,4 - 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000	585,99	3 515,94	R položka
	PP	jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem přes 0,4 - 1 m3 v rovině a svahu do 1:5						
2	K	183101213	jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem přes 0,02 - 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	205,000	76,18	15 616,90	R položka
	PP	jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř.1-4 objem přes 0,02 - 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5						
3	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř.1-4 objemu přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 - trvalky	ks	90,000	70,32	6 328,80	R položka
	PP	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř.1-4 objemu přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 - trvalky						
4	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř.1-4 objemu přes 0,02 do 0,04 m3 v rovině a svahu do 1:5 - keře záhon	ks	22,000	70,32	1 547,04	R položka
	PP	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř.1-4 objemu přes 0,02 do 0,04 m3 v rovině a svahu do 1:5 - keře záhon						
5	K	183211321	výsadba cibulí nebo hlíz	ks	45,000	32,82	1 476,90	R položka
	PP	výsadba cibulí nebo hlíz						
6	K	183211323	Výsadba květin krytokořenných o průměru kontejneru od 120 do 250 mm	ks	317,000	70,32	22 291,44	R položka
	PP	Výsadba květin krytokořenných o průměru kontejneru od 120 do 250 mm						
7	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a ve svahu 1:5 - stromy	ks	6,000	585,99	3 515,94	R položka
	PP	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a ve svahu 1:5 - stromy						
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky přes 2 do 3 m	ks	6,000	175,80	1 054,80	R položka
	PP	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky přes 2 do 3 m						
9	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 0,1 m v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	6,000	234,40	1 406,40	R položka
	PP	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 0,1 m v rovině nebo ve svahu do 1:5						
10	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	70,32	843,84	R položka
	PP	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5						
11	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 070,000	4,69	5 018,30	R položka
	PP	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně						
12	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a ve svahu 1:5 (venkovní záhony)	m2	280,000	25,78	7 218,40	R položka
	PP	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a ve svahu 1:5 (venkovní záhony)						
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2, v rovině a svahu do 1:5	m2	790,000	44,54	35 186,60	R položka
	PP	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2, v rovině a svahu do 1:5						
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,000	878,98	8 789,80	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
15	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:5	t	0,010	46 879,17	468,79	R položka
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:5					
16	K	R-18-01	Povýsadbová následná péče 5 let komplet	ks	1,000	585 981,22	585 981,22	R položka
	PP		Povýsadbová následná péče 5 let komplet					
D OST-02 ostatní materiál							46 541,26	
17	K	8211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	10,000	175,80	1 758,00	R položka
	PP		voda pitná pro smluvní odběratele					
18	K	10391100	kůra mulčovací VL	m3	22,000	1 148,54	25 267,88	R položka
	PP		kůra mulčovací VL					
19	K	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL - venkovní záhony	m3	3,000	2 109,56	6 328,68	R položka
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL - venkovní záhony					
20	K	R-01	hnojivo tabletové - 1 tableta = 10g	ks	470,000	3,52	1 654,40	R položka
	PP		hnojivo tabletové - 1 tableta = 10g					
21	K	R-02	3x kůl nad 250 cm se špicí,D 8 cm, impregnovaný + příčky (3 řady)+ úvazky = komplet /strom	kpl	6,000	562,55	3 375,30	R položka
	PP		3x kůl nad 250 cm se špicí,D 8 cm, impregnovaný + příčky (3 řady)+ úvazky = komplet /strom					
22	K	R-03	ochrana kmene - rákosová rohož	m2	12,000	328,15	3 937,80	R položka
	PP		ochrana kmene - rákosová rohož					
23	K	R-04	travní osivo - směs pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště s vyšším obsahem jílku vytrvalého výsevek 25-30g/m2	kg	24,000	175,80	4 219,20	R položka
	PP		travní osivo - směs pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště s vyšším obsahem jílku vytrvalého výsevek 25-30g/m2					
D ZS-03 konstrukce záhonů							218 240,58	
D A A 2200 x 5200 mm							6 774,12	
24	K	R-05	kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2	m2	13,000	216,82	2 818,66	R položka
	PP		kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2					
25	K	R-06	ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv	m2	8,000	41,02	328,16	R položka
	PP		ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv					
26	K	R-07	drenážní a akumulační vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%	m2	8,000	99,62	796,96	R položka
	PP		drenážní a akumulační vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%					
27	K	R-08	Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)	m2	9,000	41,02	369,18	R položka
	PP		Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)					
28	K	R-09	kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest	ks	1,000	937,58	937,58	R položka
	PP		kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest					
29	K	R-11	kačírek praný, frakce 16/32	m3	2,000	468,79	937,58	R položka
	PP		kačírek praný, frakce 16/32					
30	K	R-12	děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm	ks	5,000	117,20	586,00	R položka
	PP		děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm					
D B B 2200 x 5200 mm							26 686,04	
31	K	R-13	kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2	m2	13,000	216,82	2 818,66	R položka
	PP		kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2					
32	K	R-14	ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv	m2	8,000	82,04	656,32	R položka
	PP		ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv					
33	K	R-15	drenážní a akumulační vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%	m2	8,000	644,59	5 156,72	R položka
	PP		drenážní a akumulační vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%					
34	K	R-16	Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)	m2	9,000	52,74	474,66	R položka
	PP		Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	R-17	kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest	ks	1,000	1 757,97	1 757,97	R položka
	PP		kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest					
36	K	R-19	kačírek praný, frakce 16/32	m3	6,000	2 343,96	14 063,76	R položka
	PP		kačírek praný, frakce 16/32					
37	K	R-20	děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm	ks	5,000	351,59	1 757,95	R položka
	PP		děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm					
	D	C	C 2200 x 5200 mm				17 310,20	
38	K	R-21	kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2	m2	13,000	216,82	2 818,66	R položka
	PP		kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2					
39	K	R-22	ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv	m2	8,000	82,04	656,32	R položka
	PP		ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv					
40	K	R-23	drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%	m2	8,000	644,59	5 156,72	R položka
	PP		drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%					
41	K	R-24	Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)	m2	9,000	52,74	474,66	R položka
	PP		Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)					
42	K	R-25	kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest	ks	1,000	1 757,97	1 757,97	R položka
	PP		kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest					
43	K	R-27	kačírek praný, frakce 16/32	m3	2,000	2 343,96	4 687,92	R položka
	PP		kačírek praný, frakce 16/32					
44	K	R-28	děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm	ks	5,000	351,59	1 757,95	R položka
	PP		děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm					
	D	N1	N1 - 7630 x 2170 mm				31 749,04	
45	K	R-29	kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2	m2	19,000	216,82	4 119,58	R položka
	PP		kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2					
46	K	R-30	ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv	m2	19,000	82,04	1 558,76	R položka
	PP		ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv					
47	K	R-31	drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%	m2	12,000	644,59	7 735,08	R položka
	PP		drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%					
48	K	R-32	Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)	m2	21,000	52,74	1 107,54	R položka
	PP		Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)					
49	K	R-33	kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest	ks	1,000	1 757,97	1 757,97	R položka
	PP		kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest					
50	K	R-35	kačírek praný, frakce 16/32	m3	5,700	2 343,96	13 360,57	R položka
	PP		kačírek praný, frakce 16/32					
51	K	R-36	děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm	ks	6,000	351,59	2 109,54	R položka
	PP		děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm					
	D	D1	N2 - 7030x2170 mm				30 243,04	
52	K	R-37	kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2	m2	17,000	216,82	3 685,94	R položka
	PP		kořenovzdorná fólie z vysoce elastického PELD tl. 0,5 mm, gramáž 470 g/m2					
53	K	R-38	ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv	m2	18,000	82,04	1 476,72	R položka
	PP		ochranná textilie RMS 300, včetně 15% překryv					
54	K	R-39	drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%	m2	12,000	644,59	7 735,08	R položka
	PP		drenážní a akumulární vrstva, výška nopů min. 60 mm, překryv 4%					
55	K	R-40	Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)	m2	20,000	52,74	1 054,80	R položka
	PP		Filtrační geotextilie + 20% překryv (mezi substrát a kačírek)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	R-41	kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest	ks	1,000	1 757,97	1 757,97	R položka
	PP		kontrolní šachta - pro údržbu odtokových cest					
57	K	R-43	kačírek praný, frakce 16/32	m3	5,300	2 343,96	12 422,99	R položka
	PP		kačírek praný, frakce 16/32					
58	K	R-44	děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm	ks	6,000	351,59	2 109,54	R položka
	PP		děrovaná ALU lišta na rozhraní mezi substrát a kačírek, včetně spojovacího materiálu, délka 3m, výška 80 mm, š.100mm					
	D	P-02	pokládka				105 478,14	
59	K	MN-01	Montáž, pokládka	ks	1,000	105 478,14	105 478,14	R položka
	PP		Montáž, pokládka					
	D	D2	přesun hmot a doprava				67 388,82	
60	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m - ostatní materiál	t	1,500	5 859,90	8 789,85	R položka
	PP		Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m - ostatní materiál					
61	K	D-01	doprava - ostatní materiál	kpl	1,000	58 598,97	58 598,97	R položka
	PP		doprava - ostatní materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: dala jsem poptávku, ceny dodám</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.2. - Sadové úpravy
Soupis: S-02 - Seznam rostlin

KSO:
Místo: k.ú.Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

Cena bez DPH			75 534,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 534,07	21,00%	15 862,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 396,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: D.2. - Sadové úpravy
Soupis: **S-02 - Seznam rostlin**

Místo: k.ú.Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	75 534,07
Seznam rostlinného m - velikost	75 534,07
Stromy - Stromy	48 636,94
D1 - keře	26 299,41
D2 - popínavé rostliny	597,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: D.2. - Sadové úpravy

Soupis: S-02 - Seznam rostlin

Místo: k.ú.Beroun

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem75 534,07

D Seznam rostli velikost75 534,07

D StromyStromy48 636,94

1	K	S1	Amelanchier lamarckii 'Ballerina' - muchovník Lamarckův 'Ballerina' ZB 14/16	ks	2,000	6 445,89	12 891,78	
	PP		Amelanchier lamarckii 'Ballerina' - muchovník Lamarckův 'Ballerina' ZB 14/16					
2	K	S2	Sorbus intermedia 'Brouwers' - jeřáb prostřední 'Brouwers' ZB 14/16	ks	4,000	7 031,82	28 127,28	
	PP		Sorbus intermedia 'Brouwers' - jeřáb prostřední 'Brouwers' ZB 14/16					
3	K	S3	Tilia cordata 'Greenspire' - lípa malolistá 'Greenspire' ZB16/18	ks	1,000	7 617,88	7 617,88	
	PP		Tilia cordata 'Greenspire' - lípa malolistá 'Greenspire' ZB16/18					

D D1keře26 299,41

4	K	K1	Aronia melanocarpa 'Nero' - temnoplodec černoplodý K2l 30/40	ks	13,000	140,64	1 828,32	
	PP		Aronia melanocarpa 'Nero' - temnoplodec černoplodý K2l 30/40					
5	K	K2	Buddleia davidii - komule Davidova K2l 30/40	ks	3,000	140,64	421,92	
	PP		Buddleia davidii - komule Davidova K2l 30/40					
6	K	K3	Cornus alba 'Sibirica' - svída bílá K1 l 30/40	ks	18,000	70,32	1 265,76	
	PP		Cornus alba 'Sibirica' - svída bílá K1 l 30/40					
7	K	K4	Forsythia x intermedia 'Lynwood' - zlatice prostřední K1 l 30/40	ks	43,000	70,32	3 023,76	
	PP		Forsythia x intermedia 'Lynwood' - zlatice prostřední K1 l 30/40					
8	K	K5	Genista lydia - kručinka zlatá K1 l 20/30	ks	3,000	70,32	210,96	
	PP		Genista lydia - kručinka zlatá K1 l 20/30					
9	K	K6	Philadelphus x virginalis 'virginal' - pustoryl panenský K2l 30/40	ks	9,000	70,32	632,88	
	PP		Philadelphus x virginalis 'virginal' - pustoryl panenský K2l 30/40					
10	K	K7	Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá K5l 60/80	ks	5,000	70,32	351,60	
	PP		Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá K5l 60/80					
11	K	K8	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - tavolník Bumaldův K1 20/30	ks	10,000	70,32	703,20	
	PP		Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - tavolník Bumaldův K1 20/30					
12	K	K9	Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - tavolník popelavý K2 30/40	ks	26,000	70,32	1 828,32	
	PP		Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - tavolník popelavý K2 30/40					
13	K	K10	Syringa meyeri 'Palibin' - šefík Meyerův malý K2 30/40	ks	5,000	70,32	351,60	
	PP		Syringa meyeri 'Palibin' - šefík Meyerův malý K2 30/40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	K11	Viburnum carlesii - kalina Carlesiova K5l 60/80	ks	3,000	70,32	210,96	
	PP		Viburnum carlesii - kalina Carlesiova K5l 60/80					
15	K	K12	Viburnum x Pragense - kalina pražská K2 60/80	ks	17,000	70,32	1 195,44	
	PP		Viburnum x Pragense - kalina pražská K2 60/80					
16	K	K13	Viburnum farreri - kalina vonná K5l 60/80	ks	3,000	70,32	210,96	
	PP		Viburnum farreri - kalina vonná K5l 60/80					
17	K	K14	Hydrangea macrophylla 'Little Blue' - hortenzie velkolistá 'L.B' K2l 40/50	ks	2,000	445,35	890,70	
	PP		Hydrangea macrophylla 'Little Blue' - hortenzie velkolistá 'L.B' K2l 40/50					
18	K	K15	Hydrangea quercifolia 'Burgundy' - hortenzie dubolistá 'B' K2l 40/50	ks	12,000	445,35	5 344,20	
	PP		Hydrangea quercifolia 'Burgundy' - hortenzie dubolistá 'B' K2l 40/50					
19	K	K16	Lonicera pileata - zimolez kloboukatý K1l 20/30	ks	29,000	70,32	2 039,28	
	PP		Lonicera pileata - zimolez kloboukatý K1l 20/30					
20	K	K17	Prunus laurocerasus 'Reynvaanii' - bobkovišeň lékařská 'R' K5l 60/80	ks	13,000	445,35	5 789,55	
	PP		Prunus laurocerasus 'Reynvaanii' - bobkovišeň lékařská 'R' K5l 60/80					
D D2 popínavé rostliny							597,72	
25	K	P1	Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' - přísavník pětilistý Ko 60/80	ks	6,000	99,62	597,72	
	PP		Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' - přísavník pětilistý Ko 60/80					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

Cena bez DPH			1 106 449,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 106 449,32	21,00%	232 354,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 338 803,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 106 449,32
A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	315 048,22
OST - Ostatní náklady	791 401,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis: ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

k.ú. Beroun

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Projektant:

Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 106 449,32

D		A0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby	315 048,22				
1	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kč	1,000	31 504,82	31 504,82	CS ÚRS 2023 02
PP		Zkoušky bez rozlišení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
VV		- hluková VZT						
VV		- rozbory vody						
VV		1						
VV		Součet						
2	K	OST3.1	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	Kč	1,000	25 203,86	25 203,86	R položka
PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
VV		"výkresové i textová část, včetně předání digitální formy na CD" 1						
VV		Součet						
3	K	OST4.1	Komplexní zkoušky, zkoušky těsnosti a nepropustnosti	Kč	1,000	44 106,75	44 106,75	R položka
PP		Komplexní zkoušky, zkoušky těsnosti a nepropustnosti						
VV		"veškeré zkoušky nutné k uvedení stavby do provozu, včetně zkoušek během výstavy, hutnicí zkoušky, hlukové studie (měření dozvuku ve třídách)" 1						
VV		Součet						
4	K	OST5.1	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP, na výrobní a dílenskou dokumentaci	kč	1,000	151 223,14	151 223,14	R položka
PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP, na výrobní a dílenskou dokumentaci						
5	K	091002000R	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kč	1,000	37 805,79	37 805,79	R položka
PP		Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel						
		Poznámka k položce:						
P		Velkoplošný informační panel (billboard euroformátu min. 1500 x 1000 (šxv) mm , včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže).						
		Provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.						
6	K	091002001R	Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska	kč	1,000	25 203,86	25 203,86	R položka
PP		Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska						
		Poznámka k položce:						
P		Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž.						
		Provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.						
D		OST	Ostatní náklady	791 401,10				
7	K	043203002	Monitoring celkem	kč	1,000	31 504,82	31 504,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Monitoring celkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043203002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kč	1,000	18 902,89	18 902,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	ks	1,000	18 902,89	18 902,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000					
	VV		- pasport okolních komunikací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	OST6.1	Vypracování evakuačního plánu a požárního řádu	ks	1,000	25 203,86	25 203,86	R položka
	PP		Vypracování evakuačního plánu a požárního řádu					
11	K	OST7.1	Příprava kalaudace , obstarání všech nezbytných vyjádření revizí, dokladů, stanovisek apod.	kč	1,000	50 407,71	50 407,71	R položka
	PP		Příprava kalaudace , obstarání všech nezbytných vyjádření revizí, dokladů, stanovisek apod.					
12	K	R-ON-01	Nové popisné popisné a orientační číslo	kč	1,000	10 081,54	10 081,54	R položka
	PP		Nové popisné popisné a orientační číslo					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.</i>					
13	K	R-ON-02	Dodávka znaku města a státního znaku	kč	1,000	31 504,82	31 504,82	R položka
	PP		Dodávka znaku města a státního znaku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.</i>					
14	K	R-ON-04	Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dveří, podlah finální úklid do 100ks	kč	1,000	189 028,93	189 028,93	R položka
	PP		Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dveří, podlah finální úklid do 100ks					
15	K	R-ON-06	Dodávka generálních klíčů 5ks	kč	1,000	88 213,50	88 213,50	R položka
	PP		Dodávka generálních klíčů 5ks					
16	K	R-ON-08	Zkouška vduchtěsnosti obálky budovy (blower door test)	ks	2,000	163 825,07	327 650,14	R položka
	PP		Zkouška vduchtěsnosti obálky budovy (blower door test)					
	VV		detekční metodou na zjišťování vzduchtěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění					
	VV		energetické náročnosti domu					
	VV		- provedení testu těsně před dokončením stavby					
	VV		- provedení testu při dokončení stavby					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt:
VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel:
Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 72531964
DIČ:

Cena bez DPH		5 042 661,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 042 661,69	21,00%	1 058 958,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 101 620,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA

Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2023

Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 042 661,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 042 661,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEROUN MÁCHOVNA
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Beroun Datum: 20. 7. 2023
Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám.68, 266 01 Beroun Projektant: Ing.arch.Karel Musil,Tupolevova 470,190 00 Praha 9
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 042 661,69

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		5 042 661,69				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	252 038,57	252 038,57	CS ÚRS 2022 02
	PP	Geodetické práce při provádění stavby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000						
	VV	"obsahuje průběžné zaměřování hotových stok, vysazených přípojkových odboček, přeložek sítí, včetně zaměření areál KČOV" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	126 019,29	126 019,29	CS ÚRS 2022 02
	PP	Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000						
3	K	0132030001	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	25 203,86	25 203,86	R položka
	PP	Fotodokumentace stavby						
	VV	"fotodokumentace průběhu výstavby" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	441 067,50	441 067,50	CS ÚRS 2022 02
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000						
	P	Poznámka k položce: pozn. Výkresová a textová část. Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a 2 x vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátu DWG a PDF.						
5	K	043194000R	Ostatní zkoušky odtrhové zkoušky	kč	1,000	37 805,79	37 805,79	R položka
	PP	Ostatní zkoušky odtrhové zkoušky						
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	2 268 347,11	2 268 347,11	CS ÚRS 2022 02
	PP	Zařízení staveniště						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000						
7	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kč	1,000	75 611,57	75 611,57	CS ÚRS 2022 02
	PP	Připojení staveniště na inženýrské sítě						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033002000						
	P	Poznámka k položce: Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kč	1,000	1 008 154,28	1 008 154,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kč	1,000	75 611,57	75 611,57	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	50 407,71	50 407,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.					
12	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kč	1,000	37 805,79	37 805,79	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vliv klimatických podmínek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/061002000					
13	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kč	1,000	44 106,75	44 106,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Náklady na zkušební provoz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092103001					
14	K	092203000	Náklady na zaškolení	kč	1,000	31 504,82	31 504,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Náklady na zaškolení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092203000					
15	K	041703002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	100 815,43	100 815,43	R položka
	PP		Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy, - a další prvky kolektivní ochrany osob.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kč	1,000	25 203,86	25 203,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla., apod. Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech - práce v ochranných pásmech					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	VRN - 02	Výstražné označení stavby informační tabule	ks	1,000	31 504,82	31 504,82	R položka
	PP		Výstražné označení stavby informační tabule					
18	K	VRN - 03	Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 500 mm	ks	9,000	1 890,29	17 012,61	R položka
	PP		Vzorky barev 3x3 od každého odstínu, Barevný vzorek bude natažen na plotnu izolantu o rozměru min. 500 x 500 mm					
19	K	VRN - 05	Výtažné zkoušky zateplovacího systému	ks	1,000	12 601,93	12 601,93	R položka
	PP		Výtažné zkoušky zateplovacího systému					
20	K	VRN-02	Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru včetně dodávky dřevovláknitých budek	kč	1,000	18 902,89	18 902,89	R položka
	PP		Biologický dozor po dobu výstavby + závěrečná zpráva biologického dozoru včetně dodávky dřevovláknitých budek					
21	K	VRN-08	Název "Mateřská školka" , písmomalířství , font a velikost písma určí návrh architekta	ks	1,000	22 683,47	22 683,47	R položka
	PP		Název "Mateřská školka" , písmomalířství , font a velikost písma určí návrh architekta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	051002000	Pojistné	kč	1,000	151 223,14	151 223,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Pojistné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/051002000					
23	K	056002000	Bankovní záruka	kč	1,000	189 028,93	189 028,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bankovní záruka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/056002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Zbývá – náklady

150 979 934,95 Kč

