

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce kabinet**

Doba výstavby: 64 dní

Objednatel: Základní škola Studentská 1612/13, 352 01 Aš

Druh stavby:

Začátek výstavby: 28.06.2024 Projektant:

Lokalita: Aš

Konec výstavby: 30.08.2024 Zhotovitel: Lošťák Ladislav

JKSO:

Datum zpracování: 24.06.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		60	Omítky ze suchých směsí				2 861,60	15 443,40	18 305,00		0,4200
1		602012142RU3	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2	70	261,50	2 861,60	15 443,40	18 305,00	0,0060	0,4200
		61	Úprava povrchů vnitřní				6 871,28	17 572,66	24 443,94		0,4622
2		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6	923,99	1 724,88	3 819,06	5 543,94	0,0349	0,2095
3		612481211RT5	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	70	270,00	5 146,40	13 753,60	18 900,00	0,0036	0,2527
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 234,30	2 711,88	17 946,18		0,4820
4		632419115RT2	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.15 mm	m2	18	997,01	15 234,30	2 711,88	17 946,18	0,0268	0,4820
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				12 750,66	4 511,34	17 262,00		0,1985
5		767587211RT2	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	18	959,00	12 750,66	4 511,34	17 262,00	0,0110	0,1985
		775	Podlahy vlysové a parketové				409,40	1 620,60	2 030,00		0,0012
6		775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	20	101,50	409,40	1 620,60	2 030,00	0,0001	0,0012
		776	Podlahy povlakové				2 743,56	8 452,98	11 196,54		0,0266
7		776590050RAI	pokládka podlahy PVC	m2	18	622,03	2 743,56	8 452,98	11 196,54	0,0015	0,0266
		783	Nátěry				4 232,88	1 014,12	5 247,00		0,0117
8		783152321R00	Nátěr epoxidehtový OK "C" nebo "CC" 1x	m2	18	291,50	4 232,88	1 014,12	5 247,00	0,0007	0,0117
		784	Malby				3 329,90	19 351,10	22 681,00		0,0609
9		784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 3 x	m2	210	66,60	1 808,10	12 177,90	13 986,00	0,0002	0,0336
10		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	70	40,00	7,70	2 792,30	2 800,00	0,0000	0,0000
11		784011221R00	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	50	15,00	0,00	750,00	750,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
12		784231101R00	Penetrace podkladu univerzální Rokolatex-plus	m2	210	24,50	1 514,10	3 630,90	5 145,00	0,0001	0,0273
			Ostatní materiál				19 440,00	0,00	19 440,00		0,2482
13		60726120	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, Egger tl. 15 mm	m2	18	486,00	8 748,00	0,00	8 748,00	0,0095	0,1710
14		28410163	Linoleum	m2	18	594,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,0043	0,0772

Celkové náklady:	138 551,66 Kč
------------------	----------------------